

FIȘE TEHNICE: DOTARI PSI

FIȘA TEHNICA NR.22 – STINGATOR PORTATIV TIP P9

Nr.crt.	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Producator, locul de fabricatie si Corespondența propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini
	<u>Parametri tehnici și funcționali:</u> • Capacitate: 12 litri • Compunere: 2 parti <u>Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare:</u> <u>CORPUL STINGATORULUI:</u> forma cilindrica, confectionat din otel, capac metalic prevazut cu garnitura de cauciuc, ajtaj pentru refularea spumei produse in interior, supapa de siguranta confectionata din staniol care cadeaza la o presiune de 10-12 bar, maner de manevrare (agatare la post) si bride pentru fixare la post, cerc metalic pentru protejarea fundului stingatorului, cui pentru desfundarea ajutorului <u>BUTELIA DE STICLA:</u> fixata in interiorul corpului stingatorului printr-o adancitura a fundului recipientului, iar la partea superioara cu un suport tronconic din material plastic - cu orificii laterale – care face legatura intre gatul buteliei SI gatul de umplere capacitate 1,5 litri Se va sigura asistenta tehnica cu verificari periodice atat in garantie (24 luni) cat si in post garantie. Odata cu oferta se va prezenta cartea tehnica care va contine cel putin: prezentarea generala, parametri tehnici, instructiuni de exploatare, masuri specifice de tehnica securitatii in munca.	

FIȘA TEHNICA NR.23 – STINGATOR PORTATIV TIP P6

Nr.crt.	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Producator, locul de fabricatie si Corespondența propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini
	<u>Parametri tehnici și funcționali:</u> Stingatorul portativ presurizat permanent incarcat cu 6 kg pulbere, P6 este destinat stingerii inceputurilor de incendii in urmatoarele cazuri: - incendii de materiale solide – clasa A de incendiu - incendii de lichide sau solide lichefiabile – clasa B de incendiu - incendii de gaze – clasa C de incendiu - incendii care implica instalatii si echipamente electrice sub tensiune, max.1000V <u>Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare:</u> Caracteristici tehnice: presiunea de lucru 14 bar (poate fi citita direct pe cadranul manometrului), presiunea de incercare 25 bar, tip de agent de stingere ABC 85% MAP, gaz propulsor azot (N2), masa incarcaturii 6 kg de pulbere, capacitate de stingere 34A/183 BC. Se va sigura asistenta tehnica cu verificari periodice atat in garantie (24 luni) cat si in post garantie. Odata cu oferta se va prezenta cartea tehnica care va contine cel putin: prezentarea generala, parametri tehnici, instructiuni de exploatare, masuri specifice de tehnica securitatii in munca.	