



SE APROBĂ
PRESEDINTE
Dumitru Buzatu

CAIET DE SARCINI

I. INSTITUȚIA PUBLICĂ ACHIZIToare : JUDEȚUL VASLUI prin Consiliul județean Vaslui, str.Ștefan cel Mare, nr. 79, județul Vaslui, reprezentat prin Dumitru Buzatu – președinte, Cod fiscal 3394171, COD IBAN RO90TREZ6565006XXX000252 deschis la Trezoreria municipiului Vaslui.

II. OBIECTUL LICITAȚIEI :

Achiziționarea lucrărilor pentru renovarea Palatului administrativ Vaslui, mai concret sala de ședințe și holul etajului unu, care aparțin domeniului public al Județului Vaslui și se află în administrarea Consiliului județean Vaslui.

III. DESCRIEREA LUCRĂRILOR:

Pentru lucrarile de renovare a Palatului administrativ Vaslui, mai concret sala de ședințe și holul de la etajul unu, se vor avea in vedere urmatoarele lucrari:

I: DEMOLĂRI ȘI DESFACERI

1	RPCT04B1 82	M CUB	5,43000
DEMOLAREA ZIDURILOR DIN CARAMIDA PT.CREERI DE GOLURI CU MORTAR CIMENT *			
2	RPCT10A1 82	MP	204,00000
DESFACEREA TENCUIELILOR INTERIOARE SAU EXTERIOARE OBISNUITE LA PERETI *			
3	RPCT11E1 82	MP	344,37000
DESFACEREA TENCUIELILOR LA TAVANE DIN PLASA RABIT EXCLUSIV DESF VERGE DE SUSTINERE *			
4	RPCT30B1 82	MP	268,89000
DESFACEREA LAMBRIURILOR EXECUTATE DIN PLACI MELAMI NATE PE O FATA DIN PAL SAU DE LEMN RASIN.SAU FOI *			
5	RPCH31A 99	MP	344,37000
MONT.-DEMONT.SCHELA PT.LUCR.CONTR.:METALICA TUBULA RA,H<7M.PT.LUCR.INTER-EXT,INCL.MAT.PT.PLATF+ PLAS			

6	RPCT33A1 82	MP	10,00000
---	----------------	----	----------

DEMONTAREA USILOR SI FERESTRELOR DIN LEMN *

7	RPCT19G1 82	MP	199,00000
---	----------------	----	-----------

DESFACEREA PARDOSELILOR DIN COVOR PVC FARA SAU CU
SUPPORT TEXTIL CU RECUPERAREA MATERIALELOR *

8	RPCT20A1 82	MP	112,00000
---	----------------	----	-----------

DESFACEREA PARDOSELILOR DIN CIMENT TURNATE PE LOC
SCLIVISITE ROLATE MOZAICATE *

9	RPCT10A1 82	MP	28,86000
---	----------------	----	----------

DESFACEREA TENCUIELILOR INTERIOARE SAU EXTERIOARE
OBISNUITE LA PERETI *

10	TRA01A01 82	TONE	51,00000
----	----------------	------	----------

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 1 KM. \$

II: LUCRĂRI NOI

1	CD09A1 82	MP	40,00000
---	--------------	----	----------

PERETI DESPARTITORI DIN PLACI DE IPSOS ASIM- PERET
I DESP. GIPS CARTON INCLUSIV GLET SI PREG. VOPSIT
si pr

2	RPCJ09A1 82	MP	180,50000
---	----------------	----	-----------

REP.TENC PE ZID.CARAM.SAU BET.MORT VAR CIM. 25T PT
SPRIT MORT.VAR CIM.10T PT.GRUND SI STR. VIZIBIL *

3	RPCJ27A1 82	MP	134,00000
---	----------------	----	-----------

TENC.INT.LA TAV.BET.SI PREF.CU M100 PT.SPRIT M 25
PT.GR.SI STRAT VIZIB.1.5 GROSIME *

4	RPCH31A 99	MP	305,00000
---	---------------	----	-----------

MONT.-DEMONT.SCHELA PT.LUCR.CONTR.:METALICA

TUBULA
RA.H<7M.PT.LUCR.INTER-EXT.INCL.MAT.PT.PLATF+ PLAS

5	CK29A	99	MP	112,00000
---	-------	----	----	-----------

TAVANE SUSPENDATE DIN PANOURI PREFABRICATE DIN
IPSOS TAVANE CASETATE

6	CK29A	99	MP	228,00000
---	-------	----	----	-----------

TAVANE SUSPENDATE DIN PANOURI PREFABRICATE DIN
IPS
OS
TAVANE CONTINUI

7	CF10C1	82	MP	327,00000
---	--------	----	----	-----------

GLET DE IPSOS APLICAT LA TENCUIELI INTERIOARE DRIS
CUITE

8	RPCK02D1 82		MP	40,00000
---	----------------	--	----	----------

REPARARE STRAT SUPORT PT.PARDOS.DIN PFL MOI
BITUM.
ANTIS.LIPITE CU BIT.PE STR.EGALIZ.EX.MORTAR CIM.*

9	RPCK10B1 82		MP	80,00000
---	----------------	--	----	----------

REPARARE PARDOSELI PARCHET STEJAR.FAG PE SUPORT
EX
S.CURAT.MON.IN SAH SAU LA 45 GRADE BATERE IN CUIE*

10	RPCK12C1 82		M	62,00000
----	----------------	--	---	----------

Sp. Materiel 20%,
spor manoperă
150%
PERVAZURI PROFILATE DE3X2CM DIN LEMN DE STEJAR

11	RPCK15B1 82		MP	193,46000
----	----------------	--	----	-----------

RASCHETARE PARCHET DE STEJAR.FAG EXEC.CU
RINDEAUA
SI TICLINGUL *

12	RPCK16A1 82		MP	193,46000
----	----------------	--	----	-----------

CERUIRE PARDOSELI DIN PARCHET *

13	RPCK16B1		M	62,00000
----	----------	--	---	----------

CERUIRE PLINTE DIN LEMN *

14	RPCK37D1 82	MP	111,78000
----	----------------	----	-----------

PARDOSELI DIN PLACI DE MARMURA CONCASATA GATA
CONF

EC.SIMPLE SAU TIP VENETIAN 400X400X30MM *

15	RPCK48A1 82	M	77,43000
----	----------------	---	----------

INLOCUIRE PLINTE DIN PLACI DE MARMURA
ORIZONTALE L

A PERETI * PLINTE MARMURA RUSCHITA, MAX. 15 CM
GR

16	RPCK49A1 82	MP	77,43000
----	----------------	----	----------

CERUIRE,LUSTRIURE PARDOSELI DIN PLACI
MARMURA,MARM
URA CONCASATA SI GRESIE *

17	RPCK49B1 82	M	111,78000
----	----------------	---	-----------

CERUIRE,LUSTRIURE PLINTE SI SCAFE DIN
PL.MARM.MARM
URA CONCASATA SI GRESIE *

18	RPCL11A1 82	M	26,00000
----	----------------	---	----------

REPARARE TREPTE DIN PLACI MARMURA RUSCHITA
DREP.N
EPROF.4CM*

19	CI02A1	82	MP	28,86000
----	--------	----	----	----------

FINISAJE SPECIALE CU PLACAJ
MARMURA,TRAVERTIN.PIAT
RA PLACI SI STRAIFURI <5CM GROSIME

20	CG28B1 82	MP	112,00000
----	--------------	----	-----------

DIFERENTA DE 5MM LA STRATUL SUPORT PENTRU
PARDOSEL
I EXECUTATE CU MORTAR DE CIMENT

\$

21	CK17A	99	MP	269,00000
----	-------	----	----	-----------

LAMBRIURI LA PERETI EXEC.PE SANTIER DIN PLACI MELA
MINATE PE SCHELET RASINOASE.INCLUSIV BAGHETE

22	CK25A	99	MP	15,04000
----	-------	----	----	----------

USI PROFIL MASE PLASTICE.ARMATURI.ACCESORII.IN ZID
LA CONSTR.CU H<35M INCL. UN CANAT CU SUPR.TOC
<7MP

23	CK25C1 82		BUCATA	4,00000
----	--------------	--	--------	---------

LUCRARI ACCESORII LA TIMPLARIE BROASCA APLICATA
SI
STEM YALE

24	CK26A	99	M	4,50000
----	-------	----	---	---------

GLAFURI MONTATE LA FERESTRE DIN MASE PLASTICE

25	CN04B1 82		MP	877,00000
----	--------------	--	----	-----------

VOPSITORII LA INTERIOR SI EXTERIOR EXECUT MANUAL
CU VINAROM PE GLET DE IPSOS EXISTENT

26	TRA01A01 82		TONE	50,00000
----	----------------	--	------	----------

TRANSPORTUL RUTIER AL
MATERIALELOR.SEMIFABRICATELO
R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 1 KM. \$

27	RPCT33A1		MP	15,7800
DEMONTARE FERESTRE				

28	CK11G1 (ASIM)			
TÂMLĂRIE ALUMINIU TIP REHAU. CU GEAM REFLEXIV				

III: INSTALAȚII ELECTRICE

1	RPEF20F1 82		BUCATA	60,00000
---	----------------	--	--------	----------

DEMONTARE CORP ILUMINAT FLUORESCENT*

2	RPEF03A1 82		BUCATA	10,00000
---	----------------	--	--------	----------

INLOCUIRE APLICA SIMPLA DREAPTA.PORTELAN GLOB
DE S

TICLA OPALA PE TAVAN DIBLURI DE LEMN

	RPEF11A03		
3	82	BUCATA	30,00000

INLOC CORP ILUM PT LAMPI FLUORESCENTE TUBULARE
TIP
CGA 420 4X20W DIBLURI LEMN FARA REFLECTOR

	RPEF11A03		
4	82	BUCATA	20,00000

INLOC CORP ILUM PT LAMPI FLUORESCENTE TUBULARE
TIP
CGA 420 4X20W DIBLURI LEMN FARA REFLECTOR

	RPEE02A1		
5	82	BUCATA	15,00000

INLOC COMUTATOR SERIE UNIP INGROPAT CONSTR
NORMALA
DIN BACHELITA

	RPEC01C2		
6	82	BUCATA	60,00000

INLOCUIRE LOC LAMPA INGROPAT CLAD ADM BIROURI
IN T
UB IP-PVC CONDUCTE FY INCAPERI H<3M IN ZID.TENC.

	RPEE03A1		
7	82	BUCATA	25,00000

INLOC PRIZA BIPOL INGROPAT CONSTR NORMALA
BACHEL

	RPEC04C2		
8	82	BUCATA	25,00000

INLOC LOC PRIZA INGROPAT CLAD ADM BIROURI IN
TUB 1
P-PVC CONDUCTE FY INCAP H<3M IN ZID TENCUITA

Ofertanții vor prezenta listele cu cantități de lucrări, precum și listele anexe cu resursele necesare pentru execuția lucrărilor.

Întocmit.
Vieru Mariana

