

SE APROBĂ  
PRESEDINTE  
Dumitru Buzatu



## CAIET DE SARCINI

**I. INSTITUȚIA PUBLICĂ ACHIZITOARE : JUDEȚUL VASLUI** prin Consiliul județean Vaslui, str.Ștefan cel Mare, nr. 79, județul Vaslui, reprezentat prin Dumitru Buzatu – președinte, Cod fiscal 3394171, COD IBAN RO90TREZ6565006XXX000252 deschis la Trezoreria municipiului Vaslui.

## **II. OBIECTUL LICITAȚIEI :**

Achiziționarea lucrărilor Lucrări de reparatii la instalațiile sanitare la policlinica stomatologică Vaslui

## **III. DESCRIEREA LUCRĂRILOR:**

Pentru lucrarile de reparatii la instalațiile sanitare la policlinica stomatologică Vaslui se vor avea in vedere urmatoarele lucrari:

Den.lucrarii:Reparat  
instalatie sanitare

### CAP.A.MASURATOARE

| Nr. crt. | Denumirea articolului                  | UM  | Cantitatea |
|----------|----------------------------------------|-----|------------|
| 1        | RPSB20C1 Demontat tuburi din fonta 100 | ml  | 70         |
| 2        | SB16E Montat teava PVC U 110           | ml  | 70         |
| 3        | RPSB20B1 Demontat tuburi din fonta 75  | ml  | 20         |
| 4        | SB16D Montat teava PVC U 75            | ml  | 20         |
| 5        | RPSB20A1 Demontat tuburi din fonta 50  | ml  | 15         |
| 6        | SB16C Montat teava PVC U 50            | ml  | 15         |
| 7        | SB19C Montat ramificatie PVC 110       | buc | 37         |
| 8        | SB17D Montat cot PVC 75                | buc | 15         |
| 9        | IC34B Montat niplu conector 16x1/2"    | buc | 6          |
| 10       | IC34B Montat racord rapid 1/2"         | buc | 14         |
| 11       | IC34C Montat racord rapid 3/4"         | buc | 12         |
| 12       | SB17C Montat cot PVC 50                | buc | 10         |
| 13       | SB17E Montat cot PVC 110               | buc | 18         |
| 14       | SA13C Montat teava PPR 32              | ml  | 16         |
| 15       | SB22B Montat reductie 50-32            | buc | 3          |
| 16       | SB19A Montat ramificatie PVC 50        | buc | 6          |
| 17       | SB16A Montat teava PVC U 32            | ml  | 5          |
| 18       | SB16B Montat teava PVC U 40            | ml  | 8          |
| 19       | SB19A Montat ramificatie PVC 40        | buc | 4          |
| 20       | SB17B Montat cot PVC 40                | buc | 10         |
| 21       | SB44C Montat sifon pardoreala 50       | buc | 4          |
| 22       | SA15D Montat teava PPR 25              | ml  | 30         |
| 23       | SA15C Montat teava PPR 20              | ml  | 25         |
| 24       | IC34E Montat teu PPR 40                | buc | 28         |
| 25       | IC34D Montat cot PPR 32                | buc | 20         |
| 26       | IC34E Montat cot PPR 40                | buc | 20         |

|    |                                           |     |     |
|----|-------------------------------------------|-----|-----|
| 27 | IC34C Montat racord PPR 20                | buc | 25  |
| 28 | IC34C Montat cot PPR 20                   | buc | 59  |
| 29 | IC34D Montat racord PPR 25x3/4"           | buc | 14  |
| 30 | SD12A Montat robinet coltar 1/2"-3/8"     | buc | 4   |
| 31 | SB21C Montat piesa curatire 110           | buc | 10  |
| 32 | SB21B Montat piesa curatire 75            | buc | 6   |
| 33 | SB21A Montat piesa curatire 50            | buc | 6   |
| 34 | IC34D Montat reductie PPR 32x25           | buc | 13  |
| 35 | IC34D Montat teu PPR 32x20x32             | buc | 7   |
| 36 | SA13D Montat teava PPR 40                 | ml  | 50  |
| 37 | IC34D Montat teu PPR 25x20                | buc | 7   |
| 38 | IC34C Montat teu PPR 20x20                | buc | 20  |
| 39 | IC34D Montat cot PPR 25                   | buc | 50  |
| 40 | IC34D Montat reductie PPR 25x20           | buc | 6   |
| 41 | SD13C Montat robinet PPR 32               | buc | 2   |
| 42 | IC34E Montat racord PPR 40x1 1/4"         | buc | 1   |
| 43 | SC13B Montat vas WC                       | buc | 4   |
| 44 | SC16F Montat rezervor WC                  | buc | 4   |
| 45 | SC07C Montat lavoar                       | buc | 8   |
| 46 | SD06A Montat baterie                      | buc | 8   |
| 47 | SC25A Montat etajera                      | buc | 8   |
| 48 | SC26A Montat oglinzi                      | buc | 8   |
| 49 | SC30A Montat suport hirtie                | buc | 4   |
| 50 | SB17E Montat racord scurgere flexibil 110 | buc | 4   |
| 51 | SB17B Montat racord scurgere flexibil 40  | buc | 8   |
| 52 | IC36F Montat bride                        | buc | 73  |
| 53 | Montat tija filetata                      | buc | 73  |
| 54 | RPCU09A3 Executat strapungeri             | buc | 25  |
| 55 | Lucrat cu generatorul de sudura           | ore | 45  |
| 56 | Transport materiale cu autoutilitara      | ore | 10  |
| 57 | RPSF20A1 Efectuat probe de etanseitate    | ml  | 121 |

Den.lucrarii:Curatat  
subsol sediu

#### CAP.A MASURATOARE

| Nr.<br>crt. | Denumirea articolului                          | UM     | Cantit. |
|-------------|------------------------------------------------|--------|---------|
| 1           | RPSF06A1 Curatat subsol de reziduuri           | mc     | 6       |
| 2           | TRBA06XA,B Transport rez.pe orizontala la 40 m | to     | 7,2     |
| 3           | TRBA06XA,B Transport rez.pe verticala la 3.5m  | to     | 7,2     |
| 4           | TSH12A1 Spalat cu furtunul de 6 ori            | sutemp | 3,72    |
| 6           | RPACE10A Dezinfestat cu clorura de var         | mp     | 62      |
| 7           | Utilizat autoutilitara pt.transport reziduuri  | ore    | 4       |

Den.lucrarii:Executat camin racord

#### CAP.A MASURATOARE

| Nr.<br>crt. | Denumirea articolului                              | UM  | Cantit. |
|-------------|----------------------------------------------------|-----|---------|
| 1           | TSA03G1 Sapatura manuala de pamint                 | mc  | 4,80    |
| 2           | TRBA01XB Transport pamint cu roaba la 15 m         | to  | 6,72    |
| 3           | RPCG03B1 Zidarie din caramida                      | mc  | 2,20    |
| 4           | RPCB07A1 Preparat si turnat beton B 200            | mc  | 0,35    |
| 10          | ACD01H Montat dala cu rama si capac<br>necarosabil | buc | 1       |
| 11          | TRIA04XA Incarcat in auto                          | to  | 5,40    |

|    |                                                 |     |      |
|----|-------------------------------------------------|-----|------|
|    | materiale                                       |     |      |
| 12 | TRIA04XA Descarcat din auto materiale           | to  | 5,40 |
| 13 | TRBA01XB Transport materiale cu roaba la 10 m   | to  | 5,4  |
|    | Utilizat buldoexcav.pt.transport dala,incarcata |     |      |
| 14 | pamint                                          | ore | 3    |
|    | Transport materiale cu                          |     |      |
| 15 | autoutilitara                                   | ore | 2    |
| 16 | Utilizat autobasculanta pt transport pamint     | ore | 2    |

Termenul de execuție al lucrărilor este de 20 de zile lucrătoare de la data primirii ordinului de începere a lucrărilor.

Garanția de bună execuție este de 5% din valoarea fără TVA, pentru o perioadă de 12 luni calendaristice.

Ofertanții vor prezenta listele cu cantități de lucrări, precum și listele anexe cu resursele necesare pentru execuția lucrărilor.

Întocmit,  
Vieru Mariana

