

Obiectivul: Ventilatie mecanica Holuri corp C

Obiectul: Instalatii de ventilatie

Devizul: Deviz

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	VC17A1	Montare bater. incalz. aer. cu gr. de 50-200kg	buc	2		
2	VB11B#	Ramă circulară, cu jaluzele fixe (det. IPCT 61/024) cu perimetrul: 600-1200 mm, montată pe canal (asimilat grila interioara al dn 200)	buc	4		
3	VB11B-1#	Ramă circulară, cu jaluzele fixe (det. IPCT 61/024) cu perimetrul: 600-1200 mm, montată pe canal pentru confectonarea in ateliere centralizate (asimilat grila exterioara cu palsa de sarma dn 200)	buc	2		
4	VB11B-1#	Ramă circulară, cu jaluzele fixe (det. IPCT 61/024) cu perimetrul: 600-1200 mm, montată pe canal pentru confectonarea in ateliere centralizate (asimilat grila exterioara cu palsa de sarma dn 315)	buc	2		
5	VA01B10	Canale drept pentru gata conf. cu perim. sect. de 400-700 mm cu sect. circ. din tabla zinc de 0.8 mm (asimilat tubuatura spiro DN 200)	mp	22		
5.1	5759644	Canal drept perim. 400- 700 mm circul. tabla Zn 0,8 mm	mp	22		
6	VA01B10	Canale drept pentru gata conf. cu perim. sect. de 400-700 mm cu sect. circ. din tabla zinc de 0.8 mm (asimilat tubuatura spiro DN 315)	mp	11		
6.1	5759644	Canal drept perim. 400- 700 mm circul. tabla Zn 0,8 mm	mp	11		
7	VA10B4	Piesa speciala conf pe sant ramific sect circ cu per 400 - 700 mm din tabla zincat 0 8 mm (asimilat piese spaciaale DN 200)	mp	15		
8	VA10C4	Piesa speciala conf pe sant ramific sect circ cu per 700 -1600 mm din tabla zincat 0 8 mm (asimilat piese speciale DN 315)	mp	4		
9	IZH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala gata confectionata avand grosime de 20-80 mm.	mp	12		
9.1	11212	Cochilii din vata minerala stas 5838.69	mp	12.36		
10	IC42D1#	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor boilere aparate si recipienti cu greutatea de 31 - 65 kg/buc	kg	150		

10.1	3500295	Cornier aripi eg.lam cald s 424 40x 40x 4 OL 37-1n	kg	150		
11	RPCT15XD	Demolarea planseelor de lemn si a elementelor componente a planseelor de lemn (asim- Desfacere tavan gips carton)	metru patrat	14		
12	RCSO52A%	Tavane suspendate, cu panouri prefabricate din ipsos	mp	62		
12.1	20047203	Gips carton hidrofug lafarge ba13 12,5x1200x2600mm	mp	65.1		
12.2	6312997	Sistem de prindere plafoane false	mp	65.1		
13	RCSJ03C%	Reparatii de tencuieli interioare, brute, la pereti din zidarie de caramida sau beton, de 2,5 cm grosime, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T de 2 cm, pe portiuni mici sub 0,5 mp/buc, in doua straturi driscuite	mp	10		
14	CF08B#	Glet aplicat manual pe tencuieli interioare driscuite sau pe suprafetele elementelor de beton, exclusiv schela de ipsos executat cu pasta de ipsos la pereti, stalpi si tavane	mp	227		
15	CN09A%	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in dispersie apoasa, executate manual in trei straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe: glet existent	metru patrat	165		
15.1	2430126103714	Vopsea lavabila ioni argint	kg	82.5		
16	EI08C%	Trecere antifoc pentru cabluri cu teava de protectie, mortar sau mastic ingnifug pe suport de vata minerala, cablul avand diametrul exterior de maximum 39 ... 60 mm	buc	4		
16.1	3304897	Teava pentru instalatii.neagra nefil.m - 80(3) OL 32 1 s 7656	m	1.32		
16.2	6101461	Mastic intumescent 3 m, cp 25, w+	kg	1		
17	MLE11113611	Strapungeri pentru crearea de goluri in ziduri, pereti, plansee, necesare trecerii cablurilor din interior in interior sau din exterior in exterior, procesul de munca cuprinde luarea masurilor la pozitie si trasarea strapungerilor, strapungerea zidurilor, a peretilor din beton, a planseelor cu mijloace manuale, pentru crearea golurilor, evacuarea molozului, alicariei si transportul caramizilor la depozitul santierului, curatirea locului de munca , pentru strapungeri pentru crearea de goluri in zidarie de beton simplu cu grosimea intre 13-18 cm, iar strapungerea cu o sectiune de pana la 500 cmp	buc	7		
18	CD54A02+	Zidărie din blocuri din beton celular autoclavizat YTONG (elemente plane) pentru pereti structurali H<35 m, cu țesere la intersecții, cu latimea: 300 mm	mp	6.5		

18.1	20043717	Bloc de zidarie Ytong Basic din BCA lung= 600 mm lat= 300 mm inal= 200 mm 27,8 buc/mc	buc	53.95		
19	RCSI41A%	Demontarea elementelor de acoperis: jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi,etc.	kg	20		
20	RPCO56A#	Demontarea tamplarie lemn(usi,ferestre,obloane,masti,etc)	mp	6		
21	RPCO56A#	Demontarea tamplarie lemn(asim demontare ochiuri tamplarie)	mp	1.7		
22	CMj17C01C	Montarea geamurilor Montare la banc geam cu chit și ținte, supr. ochi = 0,51—0,75 mp	mp	1.7		
23	EI08E%	Trecere antifoc pentru cabluri prin goluri din ziduri sau plansee, cu vopsea ilumescenta, pe suport de vata minerala tip panou 4 cm	mp	0.86		
24	VB02A1	Clapete de reglare inchidere antifoc gata confec. cu perim. 700-1500 mm montate pe canal circular	buc	3		
24.1	5773638	Clapeta antifoc tip c.a.b.can.rectang. 315x 315 tip ni/266	buc	3		
25	IZF109C01+	Termosistem pentru fatade tencuite, cu elemente de termoizolare din polistiren expandat ignifug gr. 100, inaltime de montare sub 10m	mp	6		
25.1	20047305	Polistiren expandat ignifug g = 100 mm	mp	6.12		
25.2	20023510	Diblu de polistiren 10x160+cui de plastic iu	buc	36		
26	EC02A#	Cablu cu sectiunea pana la 10 mmp pentru energie electrica montat cu scoabe peste 4 mmp, direct pe zid, pe dibluri din material plastic	m	40		
26.1	4807865	Cablu din cupru cu izolatie si manta PVC cu rezistenta marita la propagarea flacarilor pentru tensiuni 0,6/1 kv simbol cyf de 5x2,5 mmp	m	41.2		
27	EC02A#	Cablu cu sectiunea pana la 10 mmp pentru energie electrica montat cu scoabe peste 4 mmp, direct pe zid, pe dibluri din material plastic	m	10		
27.1	4807871	Cablu din cupru cu izolatie si manta PVC cu rezistenta marita la propagarea flacarilor pentru tensiuni 0,6/1 kv simbol cyf de 3x4 mmp	m	10.3		
28	W2K03A1#	Tub izolant IPEY-PVC montat aparent în zid de cărămidă, tub cu diametrul de 25mm pt. conductor torsadat 10+16, cable coaxiale cu secț. 6/6 și.FY sau AFY 3x10mmp; - demontare	m	50		
29	W3G02B1	Legaturi electrice intre reglete b	buc	8		
30	W1A29A1	Siguranta fuzibila inalta tens. monop. de int. pentru circ. de putere,tip sfin 6-20kv+fin 6- 20kv,montare in tablou electric existent	buc	1		

30.1	5403348	Siguranta automata tripolara 16 A	buc	1.01		
31	W1A29A1	Siguranta fuzibila inalta tens. monop. de int. pentru circ. de putere, tip sfin 6-20kv+fin 6-20kv, montare in tablou electric existent	buc	1		
31.1	5403348	Siguranta automata monopolară 20 A	buc	1.01		
32	CF47A01+	Tencuiala decorativa HASIT cu piatra colorata, aplicata manual pe suprafete fara absorbtie sau cu absorbtie redusa	mp	6		
33	CB14A%	Schela metalica tubulara pentru: lucrari pe suprafete verticale pana la 30 m inaltime inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	metru patrat	20		
33.1	5886849	Cuie cu cap conic tip A 2,5 x 40 s 2111	kg	0.06		
34	VD01A#	Verificarea și punerea în funcțiune a instalațiilor de ventilație, climatizare și condiționare a aerului până la 30 de m tubulatură și 20 buc. piese speciale	buc	1		
35	VD02E#	Măsurarea parametrilor în instalația de ventilație, climatizare și condiționare a aerului valoarea nivelului de zgomot și vibrație	buc	1		
36	VD03E#	Reglarea ventilatorului la instalațiile de ventilație, climatizare și condiționare a aerului prin modificarea numărului de palete ale ventilatorului	buc	2		
37	VD09A-2#	Transportul manual al materialelor, în spații libere și neaccidentate roaba pe pneuri, pentru primii 10 m dist oriz cu o încărcătură de 80-150 kg la fiecare transport la o dist de cel mult 100 m și pe o pantă de cel mult 4% inclusiv, pe podină din dulapi în cazul transportului elementelor sau tronsoanelor mai lungi de 5 m	tona	1		

Total ore manopera (ore)	846.4494
Total greutate materiale (tone)	3.7426

INTOCMIT
SC TDD CONCEPT STUDIO SRL
arh. Gabriela Tanjala

