



CENTRUL MILITAR JUDEȚEAN

08 iulie 2016
Anexă la nr. 4-2439

CAIET DE SARCINI

**„SISTEM DE SUPRAVEGHERE VIDEO PERIMETRAL ȘI
SISTEM DE ALARMARE ÎN CAZ DE INCENDIU”**

**APROB,
Conducător Autoritate Contractantă
PREȘEDINTE,
Dumitru BUZATU**



ELABORATOR:
CONSILIUL JUDEȚEAN VASLUI

Autoritatea contractantă: JUDEȚUL VASLUI.

Organizatorul procedurii de achiziție: CONSILIUL JUDEȚEAN VASLUI.

Adresa : județul Vaslui, municipiul Vaslui, str. Ștefan cel Mare, nr. 79, cod postal 730168.

Numarul de telefon : 0235/361095

Număr de fax : 0235/361091

E-mail: consiliu@civs.eu

Obiectul achiziției: Sistem de supraveghere video perimetral și sistem de alarmare în caz de incendiu.

Încheierea contractului: contractul se va încheia între autoritatea contractanta și ofertantul câștigător.

Furnizare produselor: Se va realiza în momentul încheierii achiziției.

Cerințe minime obligatorii:

Prezentul caiet de sarcini cuprinde cerințe și specificații minime obligatorii pe care trebuie să le îndeplinească ofertanții pentru produsele ce urmează a se achiziționa, precum și cantitățile estimative ce se vor achiziționa.

Nr. crt.	Denumire produs	U.M.	Cantitate anuală	Preț unitar, fără TVA	Valoare, fără TVA
1	Sistem supraveghere video perimetral	Buc.	1	8.333,33	8.333,33
2	Sistem de alarmare în caz de incendiu	Buc.	1	4.166,67	4.166,67
	TOTAL VALOARE				12.500,00

Specificații tehnice:**1. Sistem supraveghere video perimetral**

Nr.crt.	Denumire echipament și caracteristici tehnice	U/M	Cantitate
1	DVR HDCVI, Analog + IP Megapixel, compresie H.264, 16 intrari video, 4 intrari audio, 16 intrari alarma, HDCVI 1 canal 25fps (real-time) + 15 canale 15fps la inregistrare 720P(1280x720), Analogic 200fps (real-time) la inregistrare 960H(960X576), IP 1080P(1920X1080), playback simultan 16 canale, inregistrare la detectie miscare, dupa orar, continuu, smart search, LAN, webserver, soft client, 2 USB, suporta 1 hard disk SATA II si III, 1 iesire HDMI, 1 iesire VGA, RS485.	Buc.	1
2	Camera bullet de exterior HDCVI Senzor 1Megapixel CMOS, rezolutie 1280x720@25fps, Smart IR 15m, Day/Night cu filtru IR autoretractabil, lentila 3.6mm, sensibilitate 0.01Lux/F1.2, 0 Lux IR on, 2D noise reduction, temperatura de functionare -30°C~60°C	Buc.	5
3	Camera bullet de exterior HDCVI Senzor 1/2.9" 1Megapixel, rezolutie 1280x720@25fps, iluminator IR 24 leduri 40m, Day/Night cu filtru IR autoretractabil, lentila 2.8-12mm, sensibilitate 0.01Lux/F1.2, 0 Lux IR on, temperatura de functionare -30°C~60°C	Buc.	8
4	Sursa comutatie 12V/2A	Buc.	6
5	HDD 2 TB	Buc.	1
6	Balun pasiv - transmitator/receptor cu fir pentru HDCVI	Buc.	13
7	Monitor full hd 23,6"	Buc.	1
8	UPS 650va	Buc.	1

2. Sistem de alarmare în caz de incendiu

Nr.crt.	Denumire echipament și caracteristici tehnice	U/M	Cantitate
1	Centrală convențională de incendiu cu microprocesor, 4 zone. 1 ieșire de alarmă pe releu 30V/1A, 1 ieșire de avarie pe releu 30V/1A, 1 iesire tensiune auxiliara 27,5VDC/0,3A. Posibilitate de conectare a maxim 32 detectoare	Buc.	1
2	Detector analogic conventional de fum cu cameră optică, pe 2 fire, LED de monitorizare stare locală, alimentare 12-35V, curent stand-by 70μA.	Buc.	20
3	Soclu cu ieșire pe releu pentru detectoarele de fum	Buc.	20
4	Buton de incendiu conventional, resetabil.	Buc.	2
5	Sirenă convențională roșie de exterior, montare aparentă.	Buc.	2
6	Sirenă convențională roșie de interior, montare aparenta.	Buc.	1

ALTE PRECIZĂRI:

- Sistemul de supraveghere video perimetral va fi instalat la sediul Centrului Militar Județean Vaslui pentru supravegherea video perimetrală a unui teren cu suprafața de 2535 m.p. și supravegherea accesului în trei pavilioane(A,B și C) dispuse pe acest teren. Pavilioanele B și C sunt dispuse la aproximativ 50 metri, respectiv 70 metri față de pavilionul A.

- Toate costurile legate de instalarea sistemului de supraveghere video perimetral(cabluri, canal PVC cu capac, cutii distribuție, bandă izolatoare, dibluri plastic, holșuruburi și altele), punerea în funcțiune și instruirea personalului ce v-a deservi sistemul vor fi suportate de furnizor.

- Sistemul de alarmare în caz de incendiu va fi instalat la sediul Centrului Militar Județean Vaslui pentru alarmarea în caz de incendiu a minim 16 încăperi dispuse în 3 pavilioane astfel: minim 11 încăperi în pavilionul A, minim 1 în pavilionul B și minim 4 în pavilionul C. Pavilioanele B și C sunt dispuse la aproximativ 50 metri, respectiv 70 metri față de pavilionul A.
- Toate costurile legate de instalarea sistemului de alarmare în caz de incendiu (cabluri, canal PVC cu capac, bandă izolatoare, dibluri plastic, holșuruburi și altele), punerea în funcțiune și instruirea personalului ce v-a deservi sistemul vor fi suportate de furnizor.
- Oferta se va prezenta pentru întreaga cantitate de produse prevăzută în caietul de sarcini, pe fiecare lot.
- Cantitățile prevăzute a fi livrate se pot modifica, la solicitarea în scris a autorității contractante.
- Toate produsele să fie de bună calitate.
- **Produsele vor fi livrate pe baza comenzilor, la adresa : Consiliul Județean Vaslui, str. Ștefan cel Mare, nr. 79, județul Vaslui.**
- Transportul și manipularea va fi suportat de către furnizor.
- Toate costurile legate de livrare la sediul beneficiarului vor fi suportate de furnizor.
- În situația în care produsele livrate sunt refuzate parțial/total din motive calitative returnarea acestora la furnizor se va face pe cheltuiala acestuia.
- Termenul de garanție al produselor solicitate: 36 luni de la data livrării. Termenul de garanție trebuie să se încadreze în perioada inscripționată pe ambalaj.
- Ofertantul se obligă să înlocuiască produsele la care s-au identificat vicii ascunse în maxim 5 zile de la data depistării acestora.
- Ofertantul se obligă să suporte riscul produselor furnizate prin contract împotriva pierderii sau deteriorării neprevăzute la transport, depozitare și livrare, până în momentul predării acestora beneficiarului.
- Produsele oferite vor corespunde din punct de vedere calitativ, al protecției mediului și vor fi avizate conform reglementărilor legale în vigoare pentru introducerea acestora pe piață.
- Ofertantii vor menționa pentru, fiecare produs în parte, caracteristici/specificații tehnice.

Elemente de pret:

Prețurile propuse în oferte sunt ferme, nu pot fi majorate ulterior și vor fi valabile până la data achiziționării.

Prețurile vor fi prezentate în lei fără TVA. TVA se va evidenția separat.

Au prioritate ofertele pentru întreaga cantitate.

Atribuirea se face pentru oferta cu „prețul cel mai scăzut” pe întreaga cantitate de produse.

Condiții de plată : Plata se va face pe baza de facturi, cu ordin de plată.

Atentie! Specificațiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producție, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricație, sunt menționate doar pentru identificarea cu ușurință a tipului de produs și NU au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea de « sau echivalent » .

COMANDANTUL CENTRULUI MILITAR JUDEȚEAN VASLUI

Colonel
Ioan-Teofil COSTIN



ÎNTOCMIT

Plt.adj.

Marian-Alin POPOVICI