

## CAIET DE SARCINI

- servicii privind activitatea de responsabil cu supravegherea tehnica a instalatiilor/ echipamentelor din domeniul ISCIR- operator RSVTI -

Se aproba,  
**PRESEDINTE,**  
**DUMITRU BUZATU**



### ELABORATOR:

CONSILIUL JUDETEAN VASLUI

**Autoritate contractanta:** JUDETUL VASLUI

**Organizatorul procedurii de achizitie:** CONSILIUL JUDETEAN VASLUI

ADRESA: Judetul Vaslui, Municipiul Vaslui, Str.Stefan cel Mare nr.79, cod postal 730168,  
tel: 0235361089, 0235361095, e-mail: [cjvaslui@consiliu.vaslui.ro](mailto:cjvaslui@consiliu.vaslui.ro)

**Obiectul achizitiei:** Servicii operator RSVTI;

**Incheierea contractului:** Contractul se va incheia intre: Judetul Vaslui prin Consiliul Judetean Vaslui si ofertantul castigator;

**Cerinte minime obligatorii:** Prezentul caiet de sarcini cuprinde cerinte si specificatii minime obligatorii pe care trebuie sa le indeplineasca ofertantii pentru serviciile ce urmeaza a se achizitiona.

(1) In exercitarea activitatii, persoanele fizice si juridice autorizate ca operator RSVTI au indatorirea sa supravegheze ca masurile impuse de legislatia in vigoare privind functionarea, exploatarea, precum si intretinerea si reparatiile instalatiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR sa fie efectuate in conformitate cu cerintele prescriptiilor tehnice aplicabile.

(2) In acest sens, in afara obligatiilor prevazute in cap. III din Legea nr. 64/2008 privind functionarea in conditii de siguranta a instalatiilor sub presiune, instalatiilor de ridicat si a aparatelor consumatoare de combustibil, cu modificarile si completarile ulterioare, operatorul RSVTI mai are si urmatoarele obligatii specifice:

- a) identificarea tuturor instalatiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR ale detinatorului/utilizatorului;
- b) efectuarea demersurilor necesare in vederea autorizarii functionarii instalatiilor/echipamentelor pentru care autorizarea functionarii se face de catre ISCIR, potrivit prescriptiilor tehnice aplicabile;
- c) inregistrarea tuturor echipamentelor/instalatiilor detinatorului/utilizatorului, supuse autorizarii ISCIR, la inspectia teritoriala de care apartin;
- d) admiterea functionarii instalatiilor/echipamentelor, care se face de catre operatorul RSVTI, conform prevederilor prescriptiilor tehnice aplicabile;
- e) efectuarea demersurilor necesare in vederea obtinerii avizului obligatoriu de instalare, pentru echipamentele/instalatiile pentru care prescriptiile tehnice solicita acest lucru;

- f) verificarea existentei documentelor insotitoare ale instalatiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR, conform actelor normative aplicabile;
- g) intocmirea si actualizarea evidentei centralizate pentru toate instalatiile/echipamentele din domeniul ISCIR;
- h) instruirea si examinarea anuala a personalului de deservire, atat cel autorizat de catre ISCIR, cat si cel instruit intern, in conformitate cu instructiunile de exploatare a instalatiilor/echipamentelor ISCIR, puse la dispozitie de catre producatori, si cu instructiunile tehnologice ale liniei tehnologice in care este incadrata/incadrat instalatia/echipamentul, puse la dispozitie de catre proiectantul liniei tehnologice;
- i) afisarea la loc vizibil a instructiunilor de exploatare a instalatiilor/echipamentelor ISCIR, precum si a celor ale liniei tehnologice in care este incadrata/incadrat instalatia/echipamentul;
- j) oprirea din functiune a instalatiilor/echipamentelor la expirarea scadentei de functionare acordate cu ocazia ultimei verificari tehnice oficiale;
- k) informarea in scris a conducerii detinatorului/utilizatorului despre planul de verificari tehnice aferent anului urmator, in vederea planificarii conditiilor de pregatire a instalatiilor/echipamentelor;
- l) urmarirea realizarii in termen a dispozitiilor date prin procese-verbale de verificare tehnica;
- m) examinarea si vizarea registrelor de evidenta a functionarii instalatiilor/echipamentelor, in termenele si cu respectarea modalitatilor stabilite in prescriptiile tehnice aplicabile;
- n) pregatirea instalatiilor/echipamentelor pentru verificari tehnice oficiale si participarea activa la efectuarea acestora;
- o) verificarea ca instalatiile/echipamentele din domeniul ISCIR sa fie deservite de personal autorizat, conform cerintelor prevazute in prescriptiile tehnice aplicabile;
- p) anuntarea de indata a inspectiei teritoriale de care apartine despre producerea unor avarii sau accidente la echipamentele/instalatiile pe care le au in evidenta , si interventia in maxim 120 de minute pentru remedierea avariilor aparute;
- q) participarea la cercetarea avariilor sau accidentelor produse la echipamentele/instalatiile ISCIR pe care le are in evidenta, in vederea furnizarii tuturor informatiilor organelor de cercetare a evenimentelor;
- r) informarea in scris a inspectiei teritoriale unde este inregistrata/inregistrat instalatia/echipamentul, in termen de 15 zile, despre datele de identificare ale noului detinator de echipamente/instalatii, in cazul unui transfer de proprietate sau de folosinta asupra acestor bunuri;
- s) anuntarea inspectiei teritoriale unde este inregistrata/inregistrat instalatia/echipamentul, in vederea scoaterii din evidenta in cel mult 15 zile de la data casarii, precum si prezentarea documentelor de casare;
- t) intocmirea unui proces-verbal de oprire din functiune pentru instalatiile care intra in conservare si transmiterea acestuia la ISCIR in termen de 15 zile;
- u) anuntarea in scris a conducerii detinatorului/utilizatorului despre necesitatea opririi unor instalatii sau echipamente ISCIR din cauza defectiunilor aparute ori ca urmare a necesitatii efectuarii unor lucrari de intretinere, verificare, revizii, inlocuiri de piese sau reparatii capitale;
- v) anuntarea in scris a inspectiei teritoriale care a eliberat autorizatia, in termen de cel mult 5 zile de la data incetarii raporturilor contractuale cu detinatorul/utilizatorul instalatiei/echipamentului;
- w) desfasurarea activitatii cu respectarea obligatiilor si raspunderilor prevazute in prescriptiile tehnice ISCIR si in celelalte dispozitii legale in domeniu.

(3) In afara obligatiilor prevazute la alin. (2), persoana juridica autorizata ca operator RSVTI are si urmatoarele obligatii specifice:

- a) transmiterea catre inspectia teritoriala a datelor de identificare ale operatorului/operatorilor RSVTI desemnat/desemnati pentru fiecare detinator/utilizator;
- b) verificarea ca operatorii RSVTI nominalizati sa respecte obligatiile prevazute la alin. (2) si cele din prescriptiile tehnice aplicabile;
- c) informarea in scris a inspectiei teritoriale emitente a autorizatiei, in termen de 15 zile, asupra oricaror modificari ale conditiilor care au stat la baza eliberarii autorizatiei.

**Condiții impuse operatorului RSVTI :**

- operatorul RSVTI trebuie să aibă cont deschis la Trezorerie, în conformitate cu Legea 500/2002 privind finanțele publice;
- să prezinte copie după autorizația R.S.V.T.I. eliberată de I.S.C.I.R., în termen de valabilitate;
- nu este permisă subcontractarea serviciilor ce fac obiectul contractului.

C. J. Vaslui, str. Stefan cel Mare, nr. 79, are în exploatare urmatoarele echipamente cu incidenta ISCIR :

| nr. crt. | denumirea instalatiei                               | nr. fabricatie                | nr. autorizatie<br>I. S. C. I. R. | parametr                          |
|----------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 0        | 1                                                   | 3                             | 4                                 | 5                                 |
| 1.       | Ascensor persoane<br>EMAC – Consiliul Judetean      | nr. 558<br>an – 2006          | IS – 2219                         | Qmax : 450 kg<br>6 persoane, 7 st |
| 2.       | Ascensor persoane<br>typ IFMA – Consiliul Judetean  | nr. I06AM1200220<br>an – 2006 | IS – 2224                         | Qmax : 500 kg<br>6 persoane 7 st. |
| 3.       | Ascensor persoane<br>typ IFMA – Consiliul Judetean  | nr. I06AM1200219<br>an – 2006 | IS – 2225                         | Qmax : 500 kg<br>6 persoane 7 st. |
| 4.       | Platforma ridicatoare<br>Typ – Hydraulica – Bolzoni | nr. 06P01/6456<br>an – 2006   | IS – 39                           | Qmax : 500 kg<br>Hmax : 2000 mr   |
| 5.       | Cazan apa calda,<br>TERMOSTAHL, tip EN-500          | nr. 04774A<br>an – 2004       | IS – 12139                        | Pmax : 4 bar<br>Tmax : 105 g C    |
| 6.       | Cazan apa calda,<br>TERMOSTAHL, tip EN-500          | nr. 04773<br>an – 2004        | IS – 12140                        | Pmax : 4 bar<br>Tmax : 105 g C    |
| 7.       | Cazan apa calda<br>ACV 80 Kw- Poligon Delea         |                               |                                   |                                   |
| 8.       | Vas expansiune 100 litri<br>Poligon Delea -         |                               |                                   |                                   |
| 9.       | Recipient ELBI,<br>tip ERE 500                      | nr. 174/000664<br>an –2006    | IS – 11745                        | V = 0,5 MC                        |
| 10.      | Recipient ELBI,<br>tip ERE 500                      | nr. 174/000663<br>an –2006    | IS – 11746                        | V = 0,5 MC                        |

**Receptia:** Verificarile tehnice efectuate de catre operatorul RSVTI vor fi facute in prezenta comisiei de receptie din cadrul Consiliului Judetean Vaslui;

In urma acestor verificari operatorul RSVTI va intocmi un proces verbal – lunar - de verificare tehnica care va fi adus la cunostinta beneficiarului si va fi semnat de comisia de receptie din cadrul Consiliului Judetean Vaslui.

**Elemente de pret:** Preturile propuse in oferte sunt ferme, nu pot fi majorate ulterior si vor fi valabile pana la realizarea integrala a contractului.

Preturile vor fi prezentate in lei fara TVA. TVA se va evidential separat.

**Conditii de plata:** Plata se va efectua pe baza de facturi, cu ordin de plata.


DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,

Ec. Anton Aurel




SEF SERVICIU ADMINISTRATIV,

Ec. Mircea Puni



DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,

Ec. Mircea Tutuianu



INTOCMIT,

ing. Marian Zurba

