


CAIET DE SARCINI

SISTEM DE VIDEOPROIECȚIE pentru sala de ședințe "Stefan cel Mare"

APROB,
Conducător Autoritate Contractantă
PREȘEDINTE,
DUMITRU BUZATU



ELABORATOR :
CONSILIUL JUDEȚEAN VASLUI

Autoritatea contractantă : JUDEȚUL VASLUI.

Organizatorul procedurii de achiziție: CONSILIUL JUDEȚEAN VASLUI.

ADRESA: Județul Vaslui, municipiul Vaslui, str. Ștefan cel Mare, nr.79,
cod poștal 730168
NR. TELEFON: 0235/361089, 0235/361095
FAX: 0235/361090, 0235/361091
e-mail: cjvaslui@cjvs.eu

Obiectul achiziției : ***SISTEM DE VIDEOPROIECȚIE pentru sala de ședințe "Stefan cel Mare"***
Cod CPV 32342410-9 – Echipament video
38652120-7 - Videoproiectoare

Încheierea contractului: Contractul se va încheia între : Județul Vaslui prin Consiliul județean Vaslui și ofertantul câștigător.

Furnizare produselor: Se va realiza numai la comanda autorității contractante, după intrarea în vigoare a contractului.

Cerințe minime obligatorii :

Prezentul caiet de sarcini cuprinde cerințe și specificații minime obligatorii pe care trebuie să le îndeplinească ofertantul pentru produsele ce urmează a se achiziționa: ***SISTEM DE VIDEOPROIECȚIE pentru sala de ședințe "Stefan cel Mare"***

Sistemul de videoproiecție

1 buc

Se propune pentru sala de ședințe „Stefan cel Mare” a Consiliului județean Vaslui un sistem de videoproiecție profesional, ce va trebui să extindă capacitatea de proiecție a sistemului existent și să satisfacă cerințele actuale privind proiecția video (prin cablu sau wireless) pentru organizarea de evenimente, ședințe și activități culturale.

Sursa de furnizare a imaginii este unica pentru sistemul de bază și extensie. Extensia va oferi o proiecție simultană și identică cu instalația de bază.

Componente sistemului sunt detaliate dupa cum urmeaza:

A. Sistem de videoproiectie alcatuit din urmatoarele componente:

Videoproiector – 1 bucata

Caracteristici:	Tip: 3D home cinema / prezentari business Tehnologie : 1 x 1.65 cm (0.65") DMD Chip Rezolutie nativa : FULL HD 1920 x 1080 px Luminozitate: 3200 ANSI Lumeni Contrast: 13.000:1 Zoom optic: 1,7x Durata viata lampa: 8.000 ore mod ECO Conectori: 2 x HDMI, VGA, Video RCA, S-Video, LAN, RS-232, Wireless Accesorii incluse: telecomanda, manual utilizare, cablu alimentare
-----------------	--

Ecran proiectie – 1 bucata

Caracteristici	Material panza: Max White - Castig (gain) 1.1 durabil si usor de curatat - Unghi de vedere de 160 de grade, - Partea din spate a panzei : negra, - Ecranul de proiectie prevazut cu bordura neagra Carcasa si instalarea: - carcasa ecranului de proiectie este produsa din metal - se poate monta pe si pe perete si pe tavan Accesorii: - telecomanda - comutator care se monteaza pe perete. ecran proiectie - contine trigger de 5-12V pentru sincronizarea ecranului cu proiectorul Sistem electric: - ecranul de proiectie este prevazut cu un motor sincronizat care este eficient din punct de vedere energetic, silentios.
----------------	---

Lift videoproiector – 1 bucata

Caracteristici	- prevăzut cu sistem de mascare în tavan fals - pentru videoproiectoare cu greutatea max. 15 kg. - cuplu: 10 Nm - viteza de rulare motor: 17 Rpm - dimensiuni lift închis (pentru proiectoare cu înălțime max.8,5 cm) - 576x120x555 mm (LxÎxA) - dimensiuni lift închis (pentru proiectoare cu înălțime max.14 cm) - 576x140x555 mm (LxÎxA) - dimensiuni lift deschis - 576x470x555 mm (LxÎxA) - dimensiunea maxima a proiectorului - 400x140x450 mm (LxÎxA) - motor silențios, ce permite o coborâre de max. 30 cm - greutate lift - 11 kg - sistem de cablu management - inclus - prevăzut cu telecomandă RF control de la distanță - sistem de cable management – inclus
Suport tavan	- inclus

ALTE CERINȚE :

Se vor asigura prelungitoare pentru alimentarea echipamentelor astfel incat sa se foloseasca o singura priza de alimentare. Oferta va include toate accesoriile necesare (cabluri și conectică) pentru montarea și buna funcționare a sistemului în totalitatea sa.

Testarea, configurarea și punerea în funcțiune :

Se va face de către contractantul echipamentului furnizat si se vor efectua după instalarea, cablarea și conectarea acestora.

Pentru asigurarea condițiilor de pregătire a reprezentanților beneficiarului referitor la utilizarea și întreținerea sistemului se vor furniza:

1. Planurile generale finale de amplasare a componentelor sistemului și de interconectare echipamente;
2. Detalii și specificații tehnice pentru fiecare echipament;
3. Manuale și instrucțiuni de instalare, operare și întreținere ale tuturor echipamentelor și ale sistemului în ansamblu.

Schemele de interconectare vor fi puse la dispoziția beneficiarului la punerea în funcțiune și vor conține:

- Liste de cablare;
- Schemă de interconectare;

Durata de implementare: 30 zile.

Garanția :

Perioada de garanție este de minim 3 ani. Perioada de garanție începe din momentul recepției finale. Produsele vor fi însoțite de certificate de calitate și de garanție întocmite conform reglementărilor în vigoare.

Elemente de pret:


Preturile propuse în oferte sunt ferme, nu pot fi majorate ulterior și vor fi valabile până la realizarea integrală a contractului.

Preturile vor fi prezentate în lei, fără TVA. TVA se va evidenția separat.

Condiții de plată : Plata se va face pe baza de facturi, cu ordin de plată.

NOTĂ:

In Documentatia de atribuire orice referiri la origine, sursa, productie, un procedeu special, o marca de fabrica sau de comert, un brevet de inventie, o licenta de fabricatie, norme, standarde, certificare etc., vor fi considerate ca fiind insotite de mentiunea „sau echivalent”.

Numele și prenumele	Funcția	Data	Semnătura
Avizat – Aurel Anton	Director executiv adjunct	6.11.2017	
Întocmit – Purice Daniel	Consilier superior	6.11.2017	