



AUTORITATEA CONTRACTANTA
JUDEȚUL VASLUI

APROB,
Conducător Autoritate Contractantă
PREȘEDINTE
DUMITRU BUZATU*



CAIET DE SARCINI
pentru atribuirea contractului de achiziție publică de servicii privind
elaborarea studiului de teren și obstacolare și stabilirea caracteristicilor
principale ale heliportului din cadrul proiectului "Extindere Unitate de Primiri
Urgențe și realizare heliport"

1. INFORMAȚII GENERALE

- 1.1 Denumirea obiectivului de investiții: "Extindere Unitate de Primiri Urgențe și realizare heliport";
- 1.2 Ordonatorul principal de credite/investitor: Județul Vaslui, prin Consiliul Județean Vaslui;
- 1.3 Beneficiarul investiției: Spitalul Județean de urgență Vaslui.
- 1.4 Descriere generală

Județul Vaslui, prin Consiliul Județean Vaslui a depus pentru finanțare, prin Programul Operațional Regional 2014-2020 proiectul "Extindere Unitate de Primiri Urgențe și realizare heliport". Proiectul include construirea unui heliport de suprafață, situat pe sol, în curtea Spitalului Județean de Urgență Vaslui. Pentru obiectivul de investiție "Extindere Unitate de Primiri Urgențe și realizare heliport" a fost întocmit Studiul de fezabilitate nr. 32/2018, elaborat de S.C. 42- TPD CONSULTING & SOLUTIONS SRL București.

2. DENUMIREA CONTRACTULUI

Elaborarea studiului de teren și obstacolare și stabilirea caracteristicilor principale ale heliportului din cadrul proiectului "Extindere Unitate de Primiri Urgențe și realizare heliport", **cod CPV 71311240-5.**

3. OBIECTUL CONTRACTULUI

Obiectul contractului de servicii, ce urmează a fi atribuit, constă în:

- Studiu topografic al terenului și de obstacolare aeronautică;
- Stabilirea caracteristicilor principale ale heliportului;
- Avizarea documentației de către Autoritatea Aeronautică Civilă Română.

4. DATE DE IDENTIFICARE A OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

Amplasamentul propus este situat în strada Ștefan cel Mare, nr. 233, pe un teren situat în intravilanul municipiului Vaslui, domeniul public al Județului Vaslui conform HG 1361/2001, aflat în administrarea Spitalului de Urgență Vaslui conform HCJ nr. 33/2007.

Întreaga incintă a spitalului (teren + construcții) având o suprafață de 40.411,0 mp se identifică conform Cărții Funciare nr. 80352.

5. DATE CONSTRUCTIVE

Conform Studiului de fezabilitate nr. 32/2018, elaborat de S.C. 42- TPD CONSULTING & SOLUTIONS, caracteristicile principale ale heliportului sunt următoarele:

Platforma betonată a heliportului va avea diametrul de 24,35 m (aproximativ 400,00 mp), proiectată pentru aterizarea elicopterelor SMURD, (elicopterul considerat pentru dimensionare, EC 135).

Platforma va avea un singur acces de intrare și ieșire a ambulanței la elicopter pentru preluarea bolnavului.

Structura constructivă a platformei heliportului va fi:

- 18 cm îmbrăcăminte rutieră din BcR 5,0 (beton de ciment rutier, cu agregate concasate 0-25 mm), folie de polietilenă și 2 cm nisip de egalizare;
- 12 cm strat de fundație din balast stabilizat cu ciment (balast 0-25 mm, cu maxim 6% ciment);
- 28 cm strat de fundație din balast 0-63 mm;
- 50 cm decapare teren de fundare loessos și reamplasarea acestuia în straturi de 15-20 cm și compactare succesivă

Structura platformei betonate va avea o grosime totală de 60 cm.

Pentru utilizare pe timp de noapte, heliportul va fi prevăzut cu balizaj luminos.

Autoritatea contractantă va pune la dispoziția prestatorului extras din Studiul de fezabilitate (părți scrise și piese desenate) referitoare la heliportul prevăzut a se construi.

6. CERINȚE PRIVIND PRESTAREA SERVICIILOR

Documentația tehnică va respecta prevederile stipulate în:

- "Reglementarea Aeronautică Civilă Română privind proiectarea și exploatarea tehnică a heliporturilor RACR - AD - PETH, ediția 3/2014, din 08.09.2014", actualizată;

-, „Reglementarea aeronautică civilă română privind emiterea avizelor la documentațiile tehnice aferente obiectivelor din zone cu servituți aeronautice civile sau din alte zone în care pot constitui obstacole pentru navigația aeriană sau pot afecta siguranța zborului pe teritoriul și în spațiul aerian al României - RACR-AVZ, ediția 1/2015”, actualizată;

precum și orice alte reglementări naționale și europene în vigoare în domeniu.

Documentația va fi întocmită de prestatori de servicii ce au calitatea de agenți aeronautici civili acceptați/autorizați de către Autoritatea Civilă Română. În acest sens, în conformitate cu Ordonanța Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare și Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 1448/2014 pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române privind autorizarea sau acceptarea agenților aeronautici civili în domeniul aeroportuar sau conex - RACR-AD-AACDA, ofertantul va prezenta certificatul emis de AACR, sau echivalent, în termen de valabilitate, pentru:

- a) Proiectare, management de proiect, asistenta tehnică și consultanța de specialitate pentru construcția de obiective noi și/sau modernizare pentru infrastructura de aerodrom- cod AAP pentru:
 - Suprafețe de mișcare: piste, căi de rulare și platforme pentru aeronave, semne și marcaje, inclusiv pentru heliporturi;
 - Echipamente aferente suprafețelor de mișcare: instalații de iluminat și balizaj luminos;
 - Suprafețe de siguranță: suprafețe pavate și înierbate.
- b) Lucrări speciale de aeronautică civilă (măsurarea punctelor de interes aeronautic în Sistemul Geodezic Global WGS-84, lucrări de geodezie, topografie, cadastru și cartografie destinate infrastructurilor aeroportuare și sistemelor suport pentru serviciile de trafic aerian) - cod AAS.

Prestatorul va depune și va obține, în numele Autorității contractante, Avizul Autorității Aeronautice Civile Române. De asemenea, va reprezenta Autoritatea contractantă, în fața comisiilor de specialitate ale AACR constituite pentru evaluarea documentațiilor tehnice.

Dacă AACR solicită modificarea/completarea/refacerea documentației, prestatorul are obligația de a reface documentația ori de câte ori este necesar, până la obținerea avizului AACR.

Taxele de avizare nu sunt incluse în prețul contractului, acestea vor fi decontate separat de Autoritatea contractantă, pe baza documentelor de plata prezentate.

7. CONȚINUTUL DOCUMENTAȚIEI

Documentația va cuprinde:

- A. Date cartografice privind amplasarea heliportului și date electronice privind obstacolele;
- B. Date electronice privind terenul;
- C. Atributele terenului;
- D. Atributele obstacolelor.
- E. Documentație privind caracteristicile principale ale heliportului (piese scrise si piese desenate)

8. DURATA CONTRACTULUI

Durata prezentului contract este de 6 luni de la semnarea contractului de prestare a serviciilor, incluzând aici si perioada de obținere a avizului AACR.

Termenul de elaborare a documentației si depunere la AACR este de maxim 45 de zile calendaristice de la data semnării contractului de prestare a serviciilor.

9. PREDAREA DOCUMENTAȚIEI

Documentația ce se va preda Beneficiarului cuprinde:

- c) 3 (trei) exemplare pe suport analogic (hârtie) cu toate semnăturile olografe, ștampilele și vizele prevăzute de legislația în vigoare;
- d) 1 (unu) exemplar în format scanat PDF,) cu toate semnăturile, ștampilele și vizele prevăzute de legislația în vigoare;
- e) Avizul AACR, in original.


10. PREȚUL OFERTEI

Prețurile vor fi prezentate în lei fără TVA. TVA se va evidenția separat.

Ofertantul va întocmi și un centralizator, în care va detalia prețul fiecărei părți din documentația elaborată. Prețul propus în oferta este ferm în lei, nu poate fi majorat ulterior și va fi valabil până la realizarea integrală a contractului.

11. MODALITĂȚI DE PLATĂ

Achizitorul se obligă să plătească prețul către prestator în termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la recepția serviciilor, conform art. 6 alin. 1 lit. c) din Legea nr. 72/2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligațiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesioniști și între aceștia și autorități contractante. Recepția serviciilor se va face după predarea documentației prevăzute la pct. 3, 7 si 9 din prezentul caiet de sarcini. **Pentru acest contract NU se acordă plăți în avans.** Plata se va face în lei, pe bază de factura, cu ordin de plata.

Numele și prenumele	Funcția	Data	Semnătura
Avizat – Mihaela Chircu	Director executiv		
Verificat – Cristina Vasiliu	Șef Serviciu		
Întocmit 1 ex. – Cristian Airinei	Consilier		