



ROMÂNIA
JUDEȚUL VASLUI
CONSILIUL JUDEȚEAN

Str. Ștefan cel Mare, nr. 79, Vaslui, cod 730168,
tel: +40-235-361.096, fax: +40-235-361.090, web: www.cjvs.eu,
e-mail: consiliu@cjvs.eu, cjvaslui@cjvs.eu



romania2019.eu
Președinția României la Consiliul Uniunii Europene

AUTORITATEA CONTRACTANTA
JUDEȚUL VASLUI

APROB,
Conducător Autoritate Contractantă
PREȘEDINTE
DUMITRU BUZĂTU



CAIET DE SARCINI
pentru atribuirea contractului de achiziție publică de servicii privind servicii
elaborare documentație obținere aviz AACR Heliport-
Spitalul județean de urgență Vaslui

1. INFORMAȚII GENERALE

- 1.1 Denumirea obiectivului de investiții: "Heliport- Spitalul județean de urgență Vaslui" în cadrul proiectului "Extindere Unitate de Primiri Urgențe și realizare heliport";
- 1.2 Ordonatorul principal de credite/investitor: Județul Vaslui, prin Consiliul Județean Vaslui;
- 1.3 Beneficiarul investiției: Spitalul Județean de urgență Vaslui.
- 1.4 Descriere generală

Județul Vaslui, prin Consiliul Județean Vaslui a depus pentru finanțare, prin Programul Operațional Regional 2014-2020 proiectul "Extindere Unitate de Primiri Urgențe și Realizare Heliport". Proiectul include construirea unui heliport, în curtea Spitalului Județean de Urgență Vaslui. Pentru obiectivul de investiție "Extindere Unitate de Primiri Urgențe și realizare heliport" a fost întocmit Studiul de fezabilitate nr. 32/2018, elaborat de S.C. 42- TPD CONSULTING & SOLUTIONS SRL București.

2. DENUMIREA CONTRACTULUI

Elaborarea documentației pentru obținerea avizului Autorității Aeronautice Civile Române pentru Heliport la Spitalul Județean de Urgență Vaslui, în cadrul proiectului "Extindere Unitate de Primiri Urgențe și realizare heliport", **cod CPV 71311240-5**.

3. OBIECTUL CONTRACTULUI

Obiectul contractului de servicii, ce urmează a fi atribuit, constă în elaborarea documentației tehnice privind soluțiile constructive, necesară obținerii avizului Autorității Aeronautice Civile Române, care va cuprinde piese scrise și desenate pe specialitățile arhitectură, structură de rezistență, instalații sanitare, instalații electrice, stingere incendii.

4. DATE DE IDENTIFICARE A OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

Amplasamentul propus este situat în strada Ștefan cel Mare, nr. 233, pe un teren situat în intravilanul municipiului Vaslui, domeniul public al Județului Vaslui conform HG 1361/2001, aflat în administrarea Spitalului de Urgență Vaslui conform HCJ nr. 33/2007.

Întreaga incintă a spitalului (teren + construcții) având o suprafață de 40.411,0 mp se identifică conform Cărții Funciare nr. 80352.

5. DATE CONSTRUCTIVE

Heliportul va fi amplasat pe o structură metalică cu înălțimea de 9.5 m, amplasată deasupra clădirii RMN, cu spațiu liber sub ea pentru a preveni formarea turbulențelor generate de rotorul elicopterului și asigurarea efectului de sol. Sub platforma heliportului va fi dispus un compartiment cu funcție de rezervă de apă și pompe de preparare a spumei necesare stingerii incendiilor la elicopter și un compartiment care va fi destinat dirijării zborurilor și comenzii balizajului luminos. Forma heliplatformei va fi proiectată astfel încât să permită înscrierea unui FATO circular cu diametrul de 20 m.

Amplasarea și structura de rezistență va îndeplini condițiile necesare unei platforme de heliport pentru elicopterul de calcul EC-135 (elicopter SMURD).

Heliportul va fi destinat exclusiv operațiunilor de apropiere și urcare la decolare pentru elicoptere, alimentarea și mentenanța acestora se va realiza pe alte amplasamente.

Heliportul va fi proiectat pentru utilizare pe timp de zi și de noapte.

Platforma va avea minim două căi de evacuare pe direcții opuse și lift sau alt mijloc de manipulare pentru transportul pacientului pe targa.

6. CERINȚE PRIVIND PRESTAREA SERVICIILOR

Documentația tehnică va respecta prevederile stipulate în:

- "Reglementarea Aeronautică Civilă Română privind proiectarea și exploatarea tehnică a heliporturilor RACR - AD - PETH, ediția 3/2014, din 08.09.2014", actualizată;

-, „Reglementarea aeronautică civilă română privind emiterea avizelor la documentațiile tehnice aferente obiectivelor din zone cu servituți aeronautice civile sau din alte zone în care pot constitui obstacole pentru navigația aeriană sau pot afecta siguranța zborului pe teritoriul și în spațiul aerian al României - RACR-AVZ, ediția 1/2015”, actualizată;

precum și orice alte reglementări naționale și europene în vigoare în domeniu.

Documentația va fi întocmită de prestatori de servicii ce au calitatea de agenți aeronautici civili autorizați de către Autoritatea Civilă Română. În acest sens, în conformitate cu Ordonanța Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare și Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 611/15.03.2019 pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române privind autorizarea agenților aeronautici civili în domeniul aeroportuar sau conex - RACR-AD-AACDA, ofertantul va prezenta certificatul emis de AACR, sau echivalent, în termen de valabilitate, pentru:

Proiectare, management de proiect, asistenta tehnică și consultanța de specialitate pentru construcția de obiective noi și/sau modernizare pentru infrastructura de aerodrom- cod AAP pentru:

- Suprafețe de mișcare: piste, căi de rulare și platforme pentru aeronave, semne și marcaje, inclusiv pentru heliporturi;
- Echipamente aferente suprafețelor de mișcare: instalații de iluminat și balizaj luminos;
- Suprafețe de siguranță: suprafețe pavate și înierbate.

Documentația tehnică împreună cu studiul de obstaculare întocmit prin grija beneficiarului vor fi supuse avizului AACR în vederea obținerii avizului de principiu al AACR. Presatorul va reprezenta Autoritatea contractantă, în fața comisiilor de specialitate ale AACR constituite pentru evaluarea documentațiilor tehnice.

Dacă AACR solicită modificarea/completarea/refacerea documentației, prestatorul are obligația de a reface documentația ori de câte ori este necesar, până la obținerea avizului AACR.

Taxele de avizare nu sunt incluse în prețul contractului, acestea vor fi decontate separat de Autoritatea contractantă, pe baza documentelor de plata prezentate.

7. CONȚINUTUL DOCUMENTAȚIEI

Documentația tehnică va cuprinde piese scrise și desenate pe specialitățile arhitectură, structură de rezistență, instalații sanitare, instalații electrice, stingere incendii, estimare costuri.

8. DURATA CONTRACTULUI

Termen de execuție a documentației: 30 zile de la emiterea ordinului de începere a contractului
Durata contractului: de la semnare și până la primirea Avizului AACR (estimativ 6 luni).

9. PREDAREA DOCUMENTAȚIEI

Documentația ce se va preda Beneficiarului cuprinde:

- a) 3 (trei) exemplare pe suport analogic (hârtie) cu toate semnăturile olografe, ștampilele și vizele prevăzute de legislația în vigoare;
- b) 1 (unu) exemplar în format scanat PDF, cu toate semnăturile, ștampilele și vizele prevăzute de legislația în vigoare;
- c) 1 (un) exemplar în format editabil, pe suport electronic.


10. PREȚUL OFERTEI

Prețurile vor fi prezentate în lei fără TVA. TVA se va evidenția separat.

Ofertantul va întocmi și un centralizator, în care va detalia prețul fiecărei părți din documentația elaborată. Prețul propus în oferta este ferm în lei, nu poate fi majorat ulterior și va fi valabil până la realizarea integrală a contractului.

11. MODALITĂȚI DE PLATĂ

Achizitorul se obligă să plătească prețul către prestator în termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la recepția serviciilor, conform art. 6 alin. 1 lit. c) din Legea nr. 72/2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligațiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesioniști și între aceștia și autorități contractante. Recepția serviciilor se va face după obținerea Avizului AACR. **Pentru acest contract NU se acordă plăți în avans.** Plata se va face în lei, pe bază de factura, cu ordin de plata.

Numele și prenumele	Funcția	Data	Semnătura
Avizat – Mihaela Chircu	Director executiv		
Verificat – Cristina Vasiliu	Șef Serviciu		
Întocmit 1 ex. – Cristian Airinei	Consilier		