




CONSILIUL JUDEȚEAN VASLUI
DIRECȚIA TEHNICĂ

Se aprobă / Nu se aprobă
PREȘEDINTE,
Dumitru Buzatu



CAIET DE SARCINI

Lucrări de execuție la obiectivul de investiții: „Reabilitare spațiu – asigurare utilități CJ Vaslui,,

Codul CPV

45262600-7 Diverse lucrări specializate de construcții

45262690-4 Renovare a clădirilor degradate

45300000-0 Lucrări de instalații pentru clădiri

Caracteristici tehnice minime:

Caracteristicile minime tehnice și funcționale ce trebuie îndeplinite în mod cumulativ de lucrările oferite sunt descrise în cele ce urmează.

DEFINIȚII

- Autoritate contractantă – UAT Județul Vaslui
- “Contract” – actul juridic prin intermediul căruia s-a realizat și se probează acordul de voință al părților;
- “Achizitor” – parte a contractului, persoana numită în Contract și succesorii legali ai acesteia, precum și orice împuternicit, în limitele mandatului primit;
- “Antreprenor” – parte a contractului, persoana numită în Contract și succesorii legali ai acesteia, precum și orice împuternicit (cu condiția să existe acordul Achizitorului);
- “Parte” – înseamnă Achizitorul sau Antreprenorul;
- “Lucrări” înseamnă toate lucrările de execuție care urmează să fie realizate de către Antreprenor, incluzând lucrările temporare, precum și orice Modificare a acestora;
- “Standarde” – standardele, reglementările tehnice sau altele asemenea prevăzute în legislația aplicabilă obiectului contractului;

1. DATE GENERALE

1.1.Denumirea autorității contractante

JUDEȚUL VASLUI, adresa: Consiliul Județean Vaslui, str. Ștefan cel Mare nr. 79, cod 730168, municipiul Vaslui, județul Vaslui.

1.2 OBIECTUL CONTRACTULUI DE LUCRĂRI

Obiectul contractului de lucrări ce urmează a fi atribuit, constă în execuția lucrărilor pentru obiectivul: „Reabilitare spațiu – asigurare utilități CJ Vaslui,,

2. DESCRIEREA LUCRARILOR

AMPLASAMENTUL

Obiectivul ce urmează a fi realizat se află pe strada General Ion Rășcanu (CF nr. 79331-C1).

Obiectul achiziției: lucrări de renovare, reparații și igienizare spații.

Având în vedere:

- și ținând cont, de obligațiile ce decurg din respectarea dispozițiilor Legii nr.10/1995



privind calitatea în construcții, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul cărora utilizatorii trebuie să asigure realizarea și exploatarea unor construcții de calitate corespunzătoare în scopul protejării personalului, a bunurilor instituției și a mediului înconjurător, pentru buna funcționare a activității în cadrul Agenției Naționale pentru Achiziții Publice, se impune ca imobilele aflate în administrarea agenției să fie supuse unor lucrări de igienizare și reparații curente.

În urma studiului efectuat la fața locului și a studierii documentelor existente s-a constatat situația reală existentă pe teren și s-au elaborat ipotezele de bază pentru selectarea soluțiilor tehnice posibile, adoptabile cu cele mai mici eforturi materiale și financiare, corelate cu posibilitățile efective de realizare, pentru a obține cele mai eficiente rezultate tehnico-economice, în vederea asigurării condițiilor de confort pentru toți utilizatorii, la nivelul cerințelor normelor specifice actuale.

Lucrări propuse:

A. Arhitectura

- desfacere pardoseli;
- reparații tencuială pereți și tavane;
- desfacere instalații electrice (inclusiv obiecte);
- demolări zidărie;
- executare zidărie de cărămidă;
- reparații tencuieli interioare la pereți și tavane;
- executat zugrăveli cu vopsea lavabilă la pereți și tavane;
- executat strat suport pardoseli ;
- montat gresie
- montat faianță;
- montare uși și ferestre

B. Instalații sanitare

- realizare instalații sanitare noi.
- procurare și montare dotări și obiecte sanitare.

C. Instalație electrică

- Realizare instalație electrică nouă.
- procurare și montare dotări și aparate noi.

D. Scară exterioară

- Reparații trepte, contratrepte și podeste ale scării de acces.

E. Canalizare exterioară

Observație

În cazul în care cantitățile rezultate din măsuratori diferă de cele înscrise în listele de cantități din documentația tehnică, se impune confirmarea acestor cantități de către responsabilul Beneficiarului, urmând ca ele să fie regularizate prin Note de Comanda/Renunțare, în condițiile



stabilite în contractul de execuție și legislația în vigoare.

CERINȚE

Executanții (ofertanții) pot oferi propriile consumuri și tehnologii de execuție cu respectarea cerințelor cantitative și calitative prevăzute, în Caietul de sarcini și în alte acte normative în vigoare care reglementează execuția lucrărilor.

La întocmirea listelor de cantități se va respecta "Ghidul privind elaborarea devizelor la nivel de categorii de lucrări și obiecte de construcții pentru investiții realizate din fonduri publice", Indicativ P91/1-02.

Prestatorul de servicii de execuție – Executantul, are obligația ca lucrările pe care le efectuează să respecte prevederile legale după cum urmează:

- Legea nr. 319/2006 – Legea securității și sănătății în muncă împreună cu normele de protecția muncii, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 1196 din 30.12.2005, cu modificările și completările ulterioare;
- H.G. nr. 273/1994, completată cu H.G. nr. 343 din 30.05.2017, privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare;

Toate S.T.A.S – urile, normele și normativele tehnice din lucrări de construcții în vigoare privind lucrări de execuție în vigoare.

1. Execuția lucrărilor

Lucrările vor fi executate de personal calificat cu experiență în execuția acestui gen de lucrări.

Lucrările de instalații electrice vor fi executate de operatori economici atestați sau de electricieni autorizați în conformitate cu prevederile legale în vigoare, respectiv Ordinul Președintelui Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei, nr. 90/2009;

ATENȚIE!

Nu vor fi recepționate și nu vor fi acceptate la plată lucrări de instalații electrice, pentru care nu se va face dovada că au fost executate de personal autorizat să execute aceste lucrări, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Contractantul lucrărilor de construcții are următoarele obligații principale:

- Începerea execuției lucrărilor după emiterea ordinului de începere de către beneficiar;
- Verificarea amplasamentului înainte de începerea lucrărilor;
- Convocarea factorilor care trebuie să participe la verificarea lucrărilor, în scopul obținerii acordului de continuare a lucrărilor;
- Soluționarea neconformităților, a defectelor și a neconcordanțelor apărute în fazele de execuție, numai cu acordul beneficiarului;
- Supunerea la recepție numai a construcțiilor care corespund cerințelor de calitate;
- Remedierea, pe propria cheltuială, a defectelor calitative apărute din vina sa, atât în perioada de execuție, cât și în perioada de garanție stabilită conform legii.

RECEPȚIA EXECUȚIEI LUCRĂRILOR

Lucrările executate se consideră finalizate și se pot supune recepției în condițiile prevederilor H.G. nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare.



2. DURATA DE REALIZARE A CONTRACTULUI

Contractul va intra în vigoare și va produce efecte după emiterea ordinului de începere. Ordinul de începere va fi emis de către Autoritatea Contractantă, după constituirea garanției de bună execuție a contractului.

Durata contractului este de **30 de zile**.

Contractul va începe de la emiterea ordinului de începere.

3. Condiții generale

Amenajarea și organizarea șantierului, delimitarea și amenajarea zonei de depozitare a diverselor materiale, amplasarea echipamentelor de muncă prevăzute de executant și de subcontractanți pentru realizarea lucrărilor proprii sunt în responsabilitatea executantului.

Executantul va asigura pentru personalul executant din șantier, echipamentul de protecție de bază în conformitate cu legislația specifică în vigoare.

Executantul va monitoriza controlul asupra furnizorilor, producătorilor, serviciilor, condițiilor de șantier, calitatea lucrărilor etc. pentru a asigura respectarea :

- regulamentului privind certificarea de conformitate a calității produselor folosite în construcții;
- regulamentului privind acordurile tehnice pentru produse, procedee și echipamente noi în construcții, aprobate prin HGR nr. 766/1997.

Se vor respecta instrucțiunile producătorilor, inclusiv ordinea operațiilor de montaj. În cazul în care instrucțiunile producătorilor sunt în contradicție cu legislația în vigoare sau cu documentele contractuale se vor cere beneficiarului clarificări înainte de începerea lucrărilor.

- Se vor respecta standardele specifice, iar lucrările vor fi executate de echipe calificate;
- În vederea asigurării calității lucrărilor se vor respecta cu strictețe standardele și normativele în vigoare.

Personal responsabil cu îndeplinirea contractului

În vederea reducerii riscului de nerealizare a contractului, în vederea conformării cu legislația românească în vigoare privind calitatea în construcții, precum și a încadrării în termenele stabilite este absolut necesar ca ofertantul să folosească personal cu experiență în domeniu, pentru execuția lucrărilor în conformitate cu prevederile contractuale.

Ofertantul va furniza o echipă formată din personalul responsabil cu îndeplinirea contractului, care posedă competențele și experiența necesară, pentru derularea în condiții optime a contractului.

Ofertantul va trebui să facă dovada că dispune de cel puțin următorul personal:

Coordonator de lucrări (șef șantier)

Ofertantul va asigura un Coordonator de lucrări – șef de șantier, care va răspunde, între altele, de :

- preluarea amplasamentului și coordonarea organizării lucrărilor de execuție ;
- asigurarea șantierului cu forța de muncă necesară pentru realizarea lucrărilor ;
- asigurarea șantierului cu utilajele necesare pentru execuția lucrărilor ;
- asigurarea aprovizionării ritmice a șantierului cu materialele necesare execuției lucrărilor;
- asigurarea legăturii cu Autoritatea Contractantă, acționând ca omolog al Persoanei autorizate a Achizitorului pentru toate aspectele legate de managementul contractului, de gestionarea și coordonarea echipei responsabile cu îndeplinirea contractului, etc.;
- asigurarea punerii la dispoziție, de către ofertant, a echipamentelor și logisticii necesare echipei responsabile cu îndeplinirea contractului, pentru buna desfășurare a activităților ;
- elaborarea și reactualizarea, ori de câte ori este necesar, a graficelor de execuție a lucrărilor



și graficelor de plăți, răspunzând de respectarea datelor planificate pentru execuția lucrărilor.

Responsabil tehnic cu execuția

Ofertantul va asigura din cadrul personalului propriu angajat cu contract de muncă, sau persoane cu care s-au încheiat contracte de colaborare pe durata execuției lucrărilor, Responsabili tehnici cu execuția.

Asigurarea calității execuției lucrărilor de construcții se face în mod diferențiat în funcție de categoria de importanță a construcției, conform Regulamentului de conducere și asigurare a calității printr-un sistem propriu de calitate și responsabili tehnici cu execuția.

Responsabilii tehnici cu execuția răspund, conform atribuțiilor ce le revin, pentru realizarea nivelului de calitate corespunzător cerințelor esențiale, la lucrările de construcții pentru care sunt angajați și au următoarele obligații :

- să verifice și să avizeze fișele și proiectele tehnologice de execuție, procedurile de realizare a lucrărilor, planurile de verificare a execuției, proiectele de organizare a execuției lucrărilor, precum și programele de realizare a construcțiilor;
- să admită execuția lucrărilor de construcții numai pe baza proiectelor și a detaliilor de execuție verificate de specialiști vericatori de proiecte atestați ;
- să întocmească și să țină un registru de evidență a lucrărilor de construcții pe care le coordonează tehnic și de care răspund ;
- să pună la dispoziția organelor de control toate documentele necesare pentru verificarea și expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor și a construcțiilor ;
- să oprească execuția lucrărilor de construcții în cazul în care s-au produs defecte grave de calitate sau abateri de la prevederile proiectului de execuție și să permită reluarea lucrărilor numai după remedierea acestora.

Responsabil cu controlul tehnic de calitate în construcții

Ofertantul va trebui să asigure din cadrul personalului propriu angajat cu contract de munca sau persoane cu care are încheiate contracte de colaborare pe durata execuției lucrărilor, responsabilii cu controlul tehnic de calitate în construcții.

Responsabilul cu controlul tehnic de calitate în construcții are obligația :

- de a respecta legislația și reglementările tehnice specifice activității domeniului pentru care a fost autorizat ;
 - de a implementa și de a menține sistemul de asigurare a calității în domeniul de autorizare.
- În același timp Responsabilul cu controlul tehnic de calitate în construcții va trebui :
- să efectueze controalele prevăzute în desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile din Planul calității pe lucrare ;
 - să verifice efectuarea înregistrărilor calității prevăzute prin Planul calității pe tot parcursul lucrării ;
 - să informeze conducerea șantierului despre eventualele deficiențe și neconformități existente ;
 - să verifice existența documentelor care atestă calitatea materialelor puse în opera ;
 - să urmărească și să verifice respectarea de către personalul executant a tuturor condițiilor tehnice și de calitate ;
 - să verifice aplicarea prelevărilor de probe (când este cazul) pentru verificări și încercări și să analizeze rezultatele obținute pe probe, anunțând conducerea când există neconformități.

Personal auxiliar

Ofertantul va asigura tot personalul auxiliar (personal administrativ, secretare, șoferi etc.) necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a obligațiilor ce îi revin prin acest contract.

Costurile personalului auxiliar sunt considerate incluse în prețul contractului. Costurile legate de sprijinul logistic și managerial asigurat echipei sunt, de asemenea, considerate ca incluse în prețul contractului.

Cerințe privind forța de muncă; egalitatea de șanse

Ofertantul trebuie să garanteze nediscriminarea în procesul de angajare a personalului pe



criterii de rasă, sex, religie, dizabilități, vârstă, apartenența la alte etnii, etc

Prețul

Valoarea cheltuielilor pentru execuția lucrărilor se va determina folosind prețurile proprii ale ofertantului și volumele de lucrări (listele de cantități de lucrări) stabilite în anexa la Caietul de sarcini.

Prețurile unitare din listele de cantități de lucrări trebuie să cuprindă toate costurile pe care ofertantul le consideră a fi necesare pentru realizarea acestora. Astfel, prețul materialelor trebuie să cuprindă și costurile pentru achiziție transport și manipulare, dacă în liste nu sunt prevăzute poziții separate pentru transport și manipulare.

Prețurile unitare se vor fundamenta pe baza prețurilor de piață (prețurile furnizorilor de materiale declarați în ofertă și a tarifelor orare pentru forța de muncă conforme cu prevederile legale în vigoare la data depunerii ofertei), luându-se în calcul și previziunile privind inflația pe perioada derulării lucrărilor. Nu vor fi permise modificări ale prețurilor din ofertă decât în strictă concordanță cu prevederile contractuale.

Materialele

Materialele ce se vor folosi la executarea lucrărilor trebuie să respecte în totalitate standardele de calitate, reglementările, normele și normativele în vigoare care guvernează execuția acestor lucrări, precum și cerințele formulate prin caietele de sarcini întocmite de proiectantul lucrării.

Ofertantul va avea în vedere la executarea lucrărilor, respectarea legislației și a normativelor în vigoare pentru execuția unor astfel de lucrări.

Norme de protecția muncii

Având în vedere natura și complexitatea lucrărilor ce urmează a fi executate, precum și riscurile privind accidentele de muncă ce pot să apară pe parcursul execuției lucrărilor trebuie asigurată respectarea strictă a legislației referitoare la securitatea muncii.

Normele de protecția muncii cuprind prevederi obligatorii pentru desfășurarea activității din economia națională.

Pentru toate lucrările proiectate se vor respecta măsurile de protecția muncii prevăzute în normele legale, precum și cele pentru paza și stingerea incendiilor. Se vor respecta instrucțiunile de folosire și întreținere prevăzute în normativele tehnice ale utilajelor și mijloacelor de transport.

La execuție se vor respecta Legea protecției muncii nr. 90/1996 și Normele generale de protecție a muncii, ediția 1996.

Semnalizarea punctelor de lucru se va executa conform normelor în vigoare. Operațiile de semnalizare și costul acestora cad în sarcina antreprenorului.

Antreprenorul va respecta în organizarea procesului de lucru, normele de protecție a muncii în vigoare în România.

Depozitarea temporară a materialelor

Toate materialele vor fi depozitate astfel încât să se garanteze protecția lor împotriva furturilor, avariilor, respectându-se cu strictețe instrucțiunile producătorului. Pe parcursul execuției lucrării, Antreprenorul are obligația:

- a) de a evita, pe cât posibil, acumularea de obstacole inutile pe șantier;
- b) de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalații, surplus de materiale;
- c) de a aduna și îndepărta de pe șantier dărâmăturile, molozul sau lucrările provizorii de orice fel, care nu mai sunt necesare.

Antreprenorul are dreptul de a reține pe șantier, până la sfârșitul perioadei de execuție, numai acele materiale, echipamente, instalații sau lucrări provizorii, care îi sunt necesare în scopul îndeplinirii obligațiilor sale în perioada de execuție.



Caile de acces

Antreprenorul are obligatia de a suporta toate costurile si taxele pentru căile de acces cu destinatie specială si/sau temporară care îi pot fi necesare, inclusiv cele pentru accesul pe santier. De asemenea, Antreprenorul va obtine, cu riscul si pe cheltuiala sa, orice alte facilități suplimentare din afara santierului, care îi pot fi necesare la executia lucrărilor care fac obiectul Contractului. Antreprenorul este responsabi (în relatia dintre părți) de lucrările de întreținere, care pot fi necesare ca urmare a folosirii de către acesta a drumurilor de acces. Antreprenorul are obligatia de a asigura toate marcajele si indicatoarele de-a lungul drumurilor de acces si de a obtine aprobarea autorităților competente pentru marcaje si indicatoare precum si pentru utilizarea acestor drumuri; Beneficiarul nu va fi răspunzător pentru revendicările generate de utilizarea drumurilor de acces. Pe parcursul executiei lucrărilor si al remedierii viciilor ascunse, Antreprenorul are obligatia, de a nu stânjeni inutil sau în mod abuziv:

a) confortul riveranilor; sau

b) căile de acces, prin folosirea si ocuparea drumurilor si căilor publice sau private care deservesc proprietățile aflate în posesia achizitorului sau a oricărei alte persoane si Antreprenorul va despăgubi Beneficiarul împotriva tuturor reclamatiiilor, actiunilor în justitie, daunelor-interese, costurilor, taxelor si cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultând din sau în legătură cu aceste obligatii pentru care responsabilitatea revine Antreprenorului.

DOCUMENTE REFERITOARE LA SANTIER

Pastrarea documentelor referitoare la constructie

Documentele referitoare la constructie vor fi pastrate pe santier, într-un loc adecvat si sigur în vederea includerii acestora în Cartea Constructiei conform HG 273/1994, cu modificările și completările ulterioare.

Pierderea oricarui document referitor la santier va impune recuperarea sa imediata, în conformitate cu procedurile legale corespunzatoare. Toate documentele referitoare la constructie vor fi mereu accesibile responsabilului Beneficiarului si prezentate spre verificare la cererea beneficiarului.

CONTROLUL CALITATII

Antreprenorul este responsabil de calitatea necesara a lucrarilor, a echipamentelor si materialelor folosite la construirea, predarea si executia lucrarilor.

Antreprenorul este responsabil sa prezinte responsabilului Beneficiarului certificate care sa confirme ca toate echipamentele de testare folosite sunt verificate legal, ca au fost corect calibrate si ca respecta standardele ce definesc procedurile de testare.

Antreprenorul va masura si testa materialele si lucrarile, cu frecventa necesara, ceea ce va garanta ca lucrarile au fost realizate în conformitate cu cerintele standardelor nationale si cu cerintele angajatorului. În cazurile care nu sunt incluse în standardele nationale, evaluarile si testarile vor fi realizate în conformitate cu standardele europene sau altele similare si vor fi aprobate de catre responsabilul beneficiarului.

Beneficiarul, prin responsabilul său vor verifica tipul si calitatea materialelor folosite în orice etapa sau perioada a execuției si i se va permite accesul nerestricționat la laborator, cu scopul realizarii controalelor respectivelor materiale.

Responsabilul Beneficiarului va interzice imediat utilizarea materialelor testate si va permite folosirea lor ulterioara doar dupa ce au fost luate în considerare restrictiile stabilite. Toate costurile aferente organizarii si realizarii de teste ale materialelor vor fi suportate de catre Antreprenor.

Conditii contractuale:

În cadrul propunerii tehnice se va prezenta graficul fizic de realizare al investitiei. Graficul va prezenta, de asemenea, esalonarea fizica pe etape.

Garanția de bună execuție

Cuantumul garanției de bună execuție este: **10% din prețul contractului, exclusiv TVA.**



Perioada de garanție de bună execuție acordată lucrărilor

Perioada de garanție decurge de la data recepției la terminarea lucrărilor și până la recepția finală. Perioada de garanție acordată lucrărilor este de cel puțin 12 luni de la semnarea procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor.

Atenție ! Ofertele în care se vor prezenta un quantum al garanției de bună execuție mai mic de 10% și/sau o perioadă de garanție de bună execuție a lucrărilor mai mică de 12 de luni, vor fi considerate neconforme și vor fi respinse.

NOTĂ!

Pentru cuantificarea valorică a lucrărilor ce urmează a fi executate, oferta trebuie să cuprindă listele cu cantități de lucrări astfel : Centralizatorul cheltuielilor, pe obiectiv (F1); Centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrări, pe obiecte (F2); Listele cu cantitățile de lucrări pe categorii de lucrări (F3);

Formularele F1 – F3, completate cu prețuri unitare și valori, devin formulare pentru devizul ofertei și vor fi utilizate pentru întocmirea situațiilor de lucrări executate, în vederea decontării. Formularele F1 – F3 reprezintă o detaliere a formularului de ofertă, acesta fiind documentul principal la aplicarea criteriului de atribuire.

OBS:

Anexa cu listele de cantități de lucrări pe categorii de lucrări face parte integrantă din prezentul caiet de sarcini.

Numele și prenumele	Funcția	Data	Semnătura
Avizat – Vieru Mariana	Director Executiv	07.05.2020	
Verificat – Toma Cătălin	Director Executiv Adjunct	07.05.2020	
Întocmit, 2 ex – Năstăsache Ciprian	Consilier	07.05.2020	

Formular F3

OBIECTIV: S32 Reabilitare spatiu-asig Utilit

LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 01 Asigurare Utilitati CJ Vaslui

Categoria de lucrari: 01 Constructii si instalatii

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	RPCT20B1	82 MP	40,00000		
DESFACEREA PARDOSELILOR					
2	CD04I1	82 M CUB	2,00000		
ZIDARIE DIN CARAMIDA PRESATA 240X115X63MM LA CONST R.H<35M, 25 CM GROSIME,CAL.A, CU GOLURI>50 %					
3	RPCK01B1	82 MP	40,00000		
STRAT SUPORT PT.PARDOSELI DIN MORTAR CIMENT M 100- T,DE 3CM GROSIME,CU FATA DRISCUITA FIN *					
4	NLTS01A	99 MP	30,00000		
TAVANE SUSPENDATE, GIPS-CARTON, 1X12.5MM, MONT.PE SCHELET METALIC DE SUSTINERE SUSPEND.TIJA CU BUCLA					
5	RPCJ06B	99 M	30,00000		
REP.TENC.INT.IN JURUL TOC.SI PERV.CU MORT.VAR CIM. MARCA 10-T CU SPALETII:DREPTI 15-25CM LATIME					
6	RPCJ04B	99 MP	60,00000		
REP.TENC PE ZID.CARAM.SAU BET.MORT VAR CIM. PENTRU SPRIT MORT.VAR CIM.100T PT.GRUND SI STR. VIZIBIL					
7	RPCJ35A0	82 MP	60,00000		
GLET DE IPSOS LA PERETI					
8	RPCJ36B0	82 MP	30,00000		
GLET DE IPSOS LA TAVANE					
9	RPCJ36A0*	82 MP	90,00000		
AMORSAREA SI PREGATIREA SUPRAFETELOR					
10	RPCR24A1	82 MP	90,00000		
VOPSITORIE CU VOPSEA PE BAZA DE ACETAT POLIVINIL P T.INTERIOR PE TENCUIELI EXISTENTE					
11	CG11A1	82 MP	30,00000		
PARDOSELI DIN PLACI DE GRESIE CERAMICA PATRATE SAU DREPTUNGIULARE DE ACEIAS CULOARE ASEZATE SIMPLU					
12	CI06A1	82 MP	38,00000		
PLACAJ FAIANTA CU PLACI ALBE CAL 1 FIXATE CU MORTA R DE CIMENT SI VAR,LA INCAPERI CU SUPRAF.<10MP					
13	RPEC07B	99 BUCATA	2,00000		
MONT.LOC PRIZA EXEC.INGROP.ZID.TENC.COND.CU IN TUB PROT.IP-PVC,EL.PROT.PVC,CAMERE H<3M,CLADIRI ADMIN					
14	RPEC02B	99 BUCATA	4,00000		
MONT.LOC LAMPA EXEC.INGROP.COND.CU IN TUB PROT.IP- PVC EL. PROT/CANALE CAMERE H>3M,CLADIRI ADMINISTR4					
15	ED03A1	82 BUCATA	1,00000		
COMUTATOR UNIPOLAR INGROPAT,DE SERIE,CONSTR.NORM.D IN BACHELITA SAU CONSTR.IMPERMEABILA					

Executant	CRIS	Obiectiv	S32	Obi	01	Cate	01		
0	1	2	3	4	5				
16	ED08A1	82	BUCATA	2,00000					
PRIZA MONTATA INGROPAT CONSTR.NORMALA IMPERMEABILA SAU NORMALA CU CONTACT PROTECTIE									
17	SC07E1	82	BUCATA	2,00000					
LAVOAR DIN PORTELAN SANITAR,MONTAT PE PIEDESTAL									
18	SC13B1	82	BUCATA	2,00000					
VAS PENTRU CLOSET DIN PORTELAN SANITAR CU SIFON IN TERIOR P TIP ...									
19	SD06A1	82	BUCATA	2,00000					
BATERIE AMESTECATOARE,STATIVA,PENTRU LAVOAR AVIND D=1/2 TOLI									
20	SB44B1	82	BUCATA	1,00000					
SIFON DE PARDOSEALA DIN FONTA EMAILATA AVIND D= 50 MM,SIMPLU									
21	CK23A	99	MP	2,00000					
FERESTRE MASE PLASTICE LA CONSTR. CU H<35 M INCLUS CU SUPR.TOC PANA LA 1,00MP INCLUSIV									
22	CK25A	99	MP	10,50000					
USI PROFIL MASE PLASTICE,ARMATURI,ACCESORII,IN ZID LA CONSTR.CU H<35M INCL, UN CANAT CU SUPR.TOC <7MP									
23	TRA01A05P	82	TONE	20,00000					
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM									
24	TRI1AA01A2	82	TONE	20,00000					
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,P RIN ARUNCARE RAMPA-VAGON CATEG.2									
25	TRB01E14	82	TONE	20,00000					
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC SI LOZ DESC RASTURNARE GRUPA 1-3 DISTANTA 40M									
26	RPCT03D1	82	M CUB	2,00000					
DEMOLARI									
27	RPCB07A1	82	M CUB	0,50000					
BETON SCARI ACCES									
28	SD13A1	82	BUCATA	2,00000					
ROBINET TREC.CU VENTIL SI MUFE,PT TEVI OTEL CU D= 1/2 SAU D= 3/8 TOLI									
29	TSA02G1	82	M CUB	30,00000					
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ VERT.NESPR .IN PAM.COEZ.MIJ.SI F.COEZ.ADINC.<1,5M T.F.TARE									
30	ACA12B	99	M	60,00000					
MONT.IN PAM.A TV.DIN POLIET.DE PRES.DE IN.DENS.AS. PRIN SUD.MAN.,CU MANSON,CU FLANSE, D= 32 MM									
31	00605A3	02	BUCATA	10,00000					
TEAVA PVC CU MUFA SI GARNITURA PT.CANALIZARE EXTER IOARA GRAVITATIONALA D = 110 MM, L = 3 M									
32	ACE13A	99	BUCATA	1,00000					
CAMIN CANALIZARE									
33	ACE07D	99	BUCATA	1,00000					
MONTAREA CAPACELOR DIN FONTA									
34	ACE11XA	93	BUCATA	1,00000					
MONTARE CONTOR DE APA CU PALETE APOMETRU IN CAMIN DE BRANSAMENT DIAM DE 15MM,20MM SI 30MM									
Cheltuieli directe									
Alte cheltuieli directe									
Contrib. asig. munca %									
TOTAL CHELT. DIRECTE									