



LEGENDA:

- 1 - TAMPLARIE ALUMINIU CU GEAM TERMOPAN
2 - PLACAJ PENTRU FATADA VENTILATA, CULOARE ALB IVORY (RAL CLASIC 1013)
3 - TENCUIALA DECORATIVA_CULOARE ORANJ (RAL CLASSIC 1033)
4 - TENCUIALA DECORATIVA GRANULATA_CULOARE VERDE (RAL CLASSIC 6002)
5 - TENCUIALA DECORATIVA_CULOARE ALB IVORY (RAL CLASSIC 1013)
6 - BRISE-SOLEIL
7 - BRISE-SOLEIL TIP CORTINA
8 - OCHI MOBIL DE DESFUMARE CU COMANDA AUTOMATA LA CENTRALA DE SEMNALIZARE
9 - TENCUIALA DECORATIVA_CULOARE ROSU (RAL CLASSIC 3001)
10 - TENCUIALA DECORATIVA_CULOARE ALBASTRU (RAL CLASSIC 5002)
11 - TENCUIALA DECORATIVA_CULOARE VERDE (RAL CLASSIC 6018)
12 - TENCUIALA DECORATIVA_CULOARE GALBEN (RAL CLASSIC 1026)
13 - SOCLU_TENCUIALA DECORATIVA_CULOARE KAKI (RAL CLASSIC 6020)
14 - TENCUIALA DECORATIVA_CULOARE GRI

CORP A

CORP B

NOTA:
I. Dimensiunile cotate in desen ale usilor se refera la golurile din zidarie. Pentru a se determina latimea libera a acestora, se va scadea grosimea tamplariei.
II. In saloane si cabinete, peretii si tavanele s-au placat cu gips-carton conform DS nr. 2A.
III. Pentru a asigura spatiul necesar montarii instalatiilor pe holuri, inaltimea libera a acestora este de 2.40 m, conform NP 015 / 1997 - V.2.(A).3.2.4.

NOTA:
Plansa include toate modificarile realizate prin dispozitiile de santier din timpul executiei.
Proiectul nr 40/2013 "Reabilitarea, modernizarea si echiparea Spitalului Județean de Urgență Vaslui - Construire scara exterioară" precum și masurile cuprinse în Raportul de expertiza tehnica privind securitatea la incendiu Cc, Ci, nr. 39/2015

EXPERT VERIFICATOR/ EXPERT	NUME	SEMINATURA	CERINTA	REFERAT / EXPERTIZA NR / DATA	
PROIECTANT GENERAL:  SC "TDD CONCEPT STUDIO" SRL CIF 23108690, J22/223/2008				Beneficiar: JUDEȚUL VASLUI	Proiect nr. 19/2010 Contract nr. 2026/2010
SPECIFICATIE	NUME	SEMINATURA	SCARA 1/100	REABILITARE, MODERNIZARE SI ECHIPARE SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚA VASLUI str. Ștefan cel Mare, nr.233, Vaslui	Faza. P.Th.+D.E.
SEF PROIECT	arh. Gabriela Tanjala				
PROIECTAT	arh. Gabriela Tanjala				
DESENAT	arh. Ana-Maria Plesco		2016	FATADA EST CORP A SI B	Plansa nr. A14-AB