

TABLOU TAMPLARIE SCARA EXTERIOARA _USI_b										
Nr. crt.	Marca	Buc.		Dimensiune gol	Dimensiune finit	Suprafata bucata	Suprafata totala	Grosime perete	Desch.	Cam.
Us8		1		l= 115.0 cm h= 210.0 cm	l= 115.0 cm h= 210.0 cm	2.42 mp	2.42 mp	10 cm		
				Observatii : * usa metalica * blat din foi de tabla galvanizata cu material izolanant la interior * usa rezistenta la foc 60' * usa etansa * usa cu autoinchidere cu actionare hidraulica * prevazuta cu prag - dimensiune maxima prag-2.5cm, racordat la pardoseala						
Us9		1		l= 80.0 cm h= 210.0 cm	l= 80.0 cm h= 210.0 cm	1.70 mp	1.70 mp	10 cm		
				Observatii : * usa metalica * blat din foi de tabla galvanizata cu material izolanant la interior * usa rezistent ala foc 90' * usa etansa * usa cu autoinchidere cu actionare hidraulica * prevazuta cu prag - dimensiune maxima prag-2.5cm, racordat la pardoseala						
Us10		1		l= 85.0 cm h= 210.0 cm	l= 85.0 cm h= 210.0 cm	1.79 mp	1.79 mp	10 cm		
				Observatii : * usa metalica * usa rezistenta la foc 15' * usa etansa * usa cu autoinchidere cu actionare hidraulica * prevazuta cu prag - dimensiune maxima prag-2.5cm, racordat la pardoseala						
Us11		1		l= 90.0 cm h= 210.0 cm	l= 90.0 cm h= 210.0 cm	1.90 mp	1.90 mp	15 cm		
				Observatii : * usa metalica * usa rezistenta la foc 90' * usa etansa * usa cu autoinchidere cu actionare hidraulica * prevazuta cu prag - dimensiune maxima prag-2.5cm, racordat la pardoseala						

Nr. crt.	Marca	Buc.		Dimensiune gol	Dimensiune finit	Suprafata bucata	Suprafata totala	Grosime perete	Desch.	Cam.
Us12		2		l= 220.0 cm h= 240.0 cm	l= 220.0 cm h= 240.0 cm	5.28 mp	10.56 mp	15 cm		
				Observatii : * tamplarie PVC * usa cu autoinchidere cu actionare hidraulica						
Us13		3		l= 220.0 cm h= 240.0 cm	l= 220.0 cm h= 240.0 cm	5.28 mp	15.84 mp	15 cm		
				Observatii : * tamplarie PVC * usa cu autoinchidere cu actionare hidraulica * prevazuta cu ochi mobil de desfumare 0.42mp						

NOTA : Inainte de executarea tamplariei, executantul va face releveul golurilor

NOTA:
Plansa include toate modificarile realizate prin dispozitiile de santier din timpul executiei, Proiectul nr 40/2013 "Reabilitarea, modernizarea si echiparea Spitalului Judetean de Urgenta Vaslui - Construire scara exterioara" precum si masurile cuprinse in Raportul de expertiza tehnica privind securitatea la incendiu Cc, Ci nr. 39/2015

EXPERT	NUME	SEMNATURA	CERINTA	REFERAT / EXPERTIZA NR./ DATA	
VERIFICATOR/ EXPERT					
PROIECTANT GENERAL:				Beneficiar:	Proiect nr. 19/2010
 SC "TDD CONCEPT STUDIO" SRL CIF 23108690, J22/ 223/2008				JUDETUL VASLUI	Contract nr. 2025/2010
SPECIFICATIE	NUME	SEMNATURA	SCARA -	REABILITARE, MODERNIZARE SI ECHIPARE SPITALUL JUDETEAN DE URGENTE VASLUI str. Stefan cel Mare, nr.233, Vaslui	Faza. P.Th.+D.E.
SEF PROIECT	arh. Gabriela Tanjala				
PROIECTAT	arh. Gabriela Tanjala		2016	TABLOU TAMPLARIE SCARA EXTERIOARA USI_b	Plansa nr. A37-AB
DESENAT	arh. Ana-Maria Plesco				