

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. ____/2018

privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economiци aferenți obiectivului de investiție <<Lucrări suplimentare necesare în vederea autorizării proiectului "Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă, a sistemului de canalizare și a stațiilor de epurare a apelor uzate din municipiile Vaslui, Barlad, Husi și orașul Negrești, județul Vaslui, etapa I și II", privind securitatea la incendiu>>

având în vedere:

- expunerea de motive a Președintelui Consiliului Județean Vaslui;
- referatul Direcției Tehnice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui nr. 5470/19.04.2018;

în conformitate cu:

- art. 44 alin.(1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții;

- art. 15, lit. b) din H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

- avizul C.T.E. nr. 5/13.04.2018,

în temeiul dispozițiilor art. 91 alin.(1), lit b), alin.(3), lit. f) și ale art. 97 alin.(1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Județean Vaslui,


HOTĂRĂȘTE:

Art.1. – Se aprobă documentația tehnico-economică (faza DALI) a obiectivului de investiție <<Lucrări suplimentare necesare în vederea autorizării proiectului "Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă, a sistemului de canalizare și a stațiilor de epurare a apelor uzate din municipiile Vaslui, Barlad, Husi și orașul Negrești, județul Vaslui, etapa I și II", privind securitatea la incendiu>>, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. – Se aprobă indicatorii tehnico-economiци ai obiectivului de investiție <<Lucrări suplimentare necesare în vederea autorizării proiectului "Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă, a sistemului de canalizare și a stațiilor de epurare a apelor uzate din municipiile Vaslui, Barlad, Husi și orașul Negrești, județul Vaslui, etapa I și II", privind securitatea la incendiu", prevăzuți în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. – Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului - Județul Vaslui, precum Direcțiilor Tehnică și Economică din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui, în vederea aducerii la îndeplinire.

**PREȘEDINTE,
Dumitru Buzatu**



Vaslui, ____ aprilie 2018

Avizat pentru legalitate:


Secretarul Județului Vaslui,
Diana Elena Ursulescu



Direcția Administrație Publică,

*Am luat la cunoștință de acest înscris oficial și
îmi asum responsabilitatea asupra legalității.*

Director executiv,
Adriana-Manuela Huides



Direcția Tehnică

*Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea,
corectitudinea și legalitatea întocmirii acestui înscris oficial*

Director Executiv,
Vieru Mariana



Indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiție <<Lucrări suplimentare necesare în vederea autorizării proiectului "Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă, a sistemului de canalizare și a stațiilor de epurare a apelor uzate din municipiile Vaslui, Bârlad, Huzi și orașul Negrești, județul Vaslui, etapa I și II", privind securitatea la incendiu>>

Beneficiar: Unitatea Administrativ – Teritorială JUDEȚUL VASLUI

Amplasament: Lucrările se vor executa pe teritoriul a patru UAT-uri și anume Vaslui, Bârlad, Huzi și Negrești

Principalii indicatori tehnico – economici ai investiției:

Centralizator Lucrari propuse UAT Vaslui*							
Tip hidrant	Amplasament hidrant			Amplasament conducta de concesie			
	Pavele sau piatra cubica	Pamant sau spatiu verde	Asfalt (trotuar)	Asfalt (carosabil)	Pavele sau piatra cubica	Pamant sau spatiu verde	Asfalt (trotuar)
Nou	33	56	13	75	12	15	0
Reabilitare	6	13	2	1	0	1	0
Inlocuire	6	43	16	0	0	0	0

*Inclusiv procurare grup de ridicare a presiunii complet echipat compus din doua electropompe, suport, flanse admisie refulare, tablou electric, automatizata pentru pomparea si ridicarea presiunii apei.

Centralizator Lucrari propuse UAT Vaslui														
Tip hidrant	Diametru Hidrant		Diametru vana de concesie		Diametru conducta de concesie		Diametru conducta principala							
	80	100	80	100	90	110	110	125	140	160	200	250	280	315
Nou	34	68	34	68	34	68	33	1	0	44	6	3	0	15
Reabilitare	0	0	20	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Inlocuire	65	0	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Centralizator lucrari propuse - municipiul Vaslui									
nr. Crt	Denumire Strada	Materi al conducta	Diametru	Denumire hidrant			Total hidranti		
				propusi pentru reabilitare	propusi pentru inlocuire	noi propusi	reabilitare	propusi pentru inlocuire	nou
1	Penes Curcanul	PEID	110	H63, H64		H170, H202	2	0	2
2	8 Martie	PEID	160		H3, H4, H5, H77, H78	H131, H132, H133, H134	0	5	4
3	Ioanesei Adrian (Str. Berzelor - D. Cantemir)	PEID	200		H19, H27	H149, H150	0	2	2

Centralizator lucrari propuse - municipiul Vaslui

nr. Crt	Denumire Strada	Materi al cond ucta	Diame tru	Denumire hidrant			Total hidranti		
				propusi pentru reabilitare	propusi pentru inlocuire	noi propusi	reabilitare	propusi pentru inlocuire	nou
4	Ioanesei Adrian (Str. Stefan cel Mare - Berzelor)	PEID	160		H28	H151, H152, H153, H154	0	1	4
5	Vasile Alecsandri	PEID	200	H45, H47	H43, H44	H177, H178, H179, H180	2	2	4
6	Grigore Moisil	PEID	110			H191, H192, H193, H194, H195, H196, H197, H198, H199, H200	0	0	10
7	Stefan cel Mare (Pod Republicii - Decebal)	PEID	160		H56	H166, H189, H190	0	1	3
8	Stefan cel Mare (Nord - Vastex)	PEID	315	H1, H2, H30, H31, H33, H75	H29, , H32	H136, H137, H138, H139, H140, H155, H156, H157, H158	6	2	9
9	Decebal (str. Garii - Pod ICII)	PEID	160		H57, H58	H167, H168, H169, H204	0	2	4
10	Stefan cel Mare	PEID	315	H38, H39, H40, H41, H42		H159, H160, H161, H162	5	0	4
		PEID	400	H49	H52		1	1	
11		PEID	250	H76	H54, H55	H164, H165, H163	1	2	3
12	Str. Metalurgiei	PEID	110			H205, H206, H207	0	0	3
13	Str. Badea	PEID	125		H50	H185	0	1	1
14	Romeo	PEID	125						
15	Str. Parc Tineretului -	PEID	315		H181, H53	H182, H183	0	2	2

Centralizator lucrari propuse - municipiul Vaslui

nr. Crt	Denumire Strada	Materi al cond ucta	Diame tru	Denumire hidrant			Total hidranti		
				propusi pentru reabilitare	propusi pentru inlocuire	noi propusi	reabilitare	propusi pentru inlocuire	nou
	Teatrul de Vara								
16	Str. V. Silvestru	PEID	160		H10, H11, H12, H13	H173, H174	0	4	2
17	Str. Ștefan Procopiu	PEID	160		H8, H9	H172	0	2	1
18	Str. Dimitrie Cantemir	PEID	160		H6, H7, H14, H15, H16, H17, H18, H20, H21	H117, H118, H119, H120, H121, H122, H123, H124, H125, H126, H146, H147, H148	0	9	13
19	Str. Delea	PEID	160		H22, H23, H24, H26, H74, H79, H80	H127, H128, H129, H130, H141, H144, H145	0	7	7
		PEID	110		H81, H82	H142, H143	0	2	2
20	Str. Bujorilor	PEID	110		H69, H70		0	2	0
21	Str. Matei Basarab	PEID	160		H71, H72, H73	H175, H176	0	3	2
22	Str. Gheorghe Doja	PEID	110		H85, H86	H105, H106, H107, H108	0	2	4
23	Str. Banu	PEID	110		H87, H94	H102, H103, H104	0	2	3
24	Str. Liliacului	PEID	110		H68		0	1	0
25	Str. Pacurari	PEID	110		H89, H84, H91, H93	H109, H110, H111	0	4	3
26	Str. Combinelor	PEID	110		H83, H95, H96, H98, H97	H114, H115, H116	0	5	3
27	Str. DN 24-lesire Negresti	PEID	160						
28	Str. Toma Caragiu	PEID	160			H188, H208	0	0	2
29	Str. Petru Rares	PEID	110	H65, H67	H66	H171	2	1	1
30	Str. Dobrogeanu Gherea	PEID	160	H62		H186, H187	1	0	2

Centralizator lucrari propuse - municipiul Vaslui									
nr. Crt	Denumire Strada	Materi al conducta	Diametru	Denumire hidrant			Total hidranti		
				propusi pentru reabilitare	propusi pentru inlocuire	noi propusi	reabilitare	propusi pentru inlocuire	nou
31	Str. Dimitrie Cantemir (extindere)	PEID	110						
32	Str. Stejar	PEID	110	H88		H112, H113	1	0	2
33	Str. Pacurari (extindere)	PEID	110						
Total hidranti							21	65	102

Descrierea lucrarilor de interventie - UAT Barlad

Centralizator Lucrari propuse UAT Barlad*							
Tip hidrant	Amplasament hidrant			Amplasament conducta de concesie			
	Pavele sau piatra cubica	Pamant sau spatiu verde	Asfalt (trotuar)	Asfalt (carosabil)	Pavele sau piatra cubica	Pamant sau spatiu verde	Asfalt (trotuar)
Nou	0	49	9	58	0	0	0
Reabilitare	0	15	0	1	0	0	0
Inlocuire	0	21	6	0	0	0	0

* Inklusiv reabilitarea caminului CV1, CG1 si CG2

Centralizator Lucrari propuse UAT Barlad														
Tip hidrant	Diametru Hidrant		Diametru vana de concesie		Diametru conducta de concesie		Diametru conducta principala							
	80	100	80	100	90	110	110	125	140	160	200	250	280	315
Nou	49	9	49	9	49	9	49	0	0	0	9	0	0	0
Reabilitare	0	0	11	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inlocuire	27	0	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Centralizator lucrari propuse - municipiul Barlad									
nr. Crt	Denumire Strada	Material conducta	Diametru	Denumire hidrant			Total hidranti		
				propusi pentru reabilitare	propusi pentru inlocuire	noi propusi	reabilitare	propusi pentru inlocuire	nou
1	Str. Mihai Eminescu (Complex Scolar)	PEID	200		H11	H157, H158, H159, H160	0	1	4
2	Str. Mircea cel Batran (Complex Scolar)	PEID	110		H19	H150, H151, H152	0	1	3
3	Str. Armand Calinescu (Complex Scolar)	PEID	110			H146, H147, H148, H149	0	0	4

Centralizator lucrari propuse - municipiul Barlad

nr. Crt	Denumire Strada	Material conducta	Diametru	Denumire hidrant			Total hidranti		
				propusi pentru reabilitare	propusi pentru inlocuire	nol propusi	reabilitare	propusi pentru inlocuire	nou
4	Str. Maresal Averescu (Complex Scolar)	PEID	110	H18		H153, H154	1	0	2
5	Aleea 1 (Complex Scolar)	PEID	110				0	0	0
6	Aleea 2 (Complex Scolar)	PEID	110				0	0	0
7	Str. Aleea Castanilor (Cotu Negru)	PEID	110	H8	H9		1	1	0
8	Str. Ciresilor (Cotu Negru)	PEID	110	H7		H107	1	0	1
9	Str. Castanilor (Cotu Negru)	PEID	110				0	0	0
10	Aleea Ciresilor (Cotu Negru)	PEID	110		H6	H105, H106	0	1	2
11	Str. Lt. Major Martac (Cotu Negru)	PEID	110			H101, H102	0	0	2
12	Aleea 4 (Complex Scolar)	PEID	110				0	0	0
13	Str. I. Ghe. Duca (Complex Scolar)	PEID	110		H17, H20	H155, H156	0	2	2
14	Str. B.St. Delavrancea (Complex Scolar)	PEID	110		H14	H145	0	1	1
15	Aleea 3 (Complex Scolar)	PEID	110				0	0	0
16	Str. Serg. Major Ivascu (Cotu Negru)	PEID	110		H4	H100, H103, H104	0	1	3
17	Aleea 2 (Cotu Negru)	PEID	110				0	0	0
18	Aleea 1 (Cotu Negru)	PEID	110	H3			1	0	0
19	Str.I.C. Parhon	PEID	200		H32, H33, H34	H108, H109, H110, H111, H112	0	3	5
20	Str Victor Babes	PEID	110	H6, H7	H5	H141, H142, H143, H144	2	1	4
21	Str. Henri Coanda	PEID	110	H12, H13	H14, H15	H130, H131, H132, H133	2	2	4
22	Str.Capat Sud	PEID	200				0	0	0
23	Str.Capat Nord	PEID	200				0	0	0
25	Strada Emil Racovita	PEID	110	H11	H8, H9, H10	H134, H135, H136, H137	1	3	4
26	Strada Anghel Saligny	PEID	110	H16, H17	H18, H19	H125, H126, H127, H128, H129	2	2	5

Centralizator lucrari propuse - municipiul Barlad									
nr. Crt	Denumire Strada	Material conducta	Diametru	Denumire hidrant			Total hidranti		
				propusi pentru reabilitare	propusi pentru inlocuire	noi propusi	reabilitare	propusi pentru inlocuire	nou
27	Strada Arhimede	PEID	110	H21, H22, H23	H20	H121, H122, H123, H124	3	1	4
28	Strada Ciprian Porumbescu	PEID	110		H24, H25, H26, H27	H117, H118, H119, H120	0	4	4
29	Strada Dosoftei	PEID	110	H29	H28, H30, H31	H113, H114, H115, H116	1	3	4
Total hidranti							15	27	58

Descrierea lucrarilor de interventie - UAT Husi

Centralizator Lucrari propuse UAT Husi*							
Tip hidrant	Amplasament hidrant			Amplasament conducta de concesie			
	Pavele sau piatra cubica	Pamant sau spatiu verde	Asfalt (trotuar)	Asfalt (carosabil)	Pavele sau piatra cubica	Pamant sau spatiu verde	Asfalt (trotuar)
Nou	27	9	46	68	14	0	0
Reabilitare	7	15	11	1	0	0	0
Inlocuire	6	9	2	0	0	0	0

* Inklusiv reabilitare camin de vana de linie CV1 – strada Corni

Centralizator Lucrari propuse UAT Husi														
Tip hidrant	Diametru Hidrant		Diametru vana de concesie		Diametru conducta de concesie		Diametru conducta principala							
	80	100	80	100	90	110	110	125	140	160	200	250	280	315
Nou	22	60	22	60	22	60	16	0	6	29	0	0	0	31
Reabilitare	0	0	30	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inlocuire	17	0	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Centralizator lucrari propuse - municipiul Husi									
nr. Crt	Denumire Strada	Material conducta	Diametru	Denumire hidrant			Total hidranti		
				propusi pentru reabilitare	propusi pentru inlocuire	noi propusi	reabilitare	propusi pentru inlocuire	nou
1	Strada Jomir	PEID	110	H40			1	0	0
2	Strada Scolii	PEID	110	H56	H20, H21	H89, H90	1	2	2
3	Strada Stefan cel Mare (Melchisedec-Gen. Telean)	PEID	315				0	0	0
4	Strada Stefan cel Mare (M. Kogalniceanu-Gen. Telean)	PEID	160	H32, H33		H85, H86	2	0	2

Centralizator lucrari propuse - municipiul Husi

nr. Crt	Denumire Strada	Material conducta	Diame tru	Denumire hidrant			Total hidranti		
				propusi pentru reabilitare	propusi pentru inlocuire	noi propusi	reabilitare	propusi pentru inlocuire	nou
5	Strada Melele Istrate	PEID	110			H157	0	0	1
6	Strada 14 Iulie	PEID	110			H162	0	0	1
7	Strada Eroilor	PEID	110	H34	H35	H91	1	1	1
8	Strada Statie Tratate-Calea Basarabiei	PEID	315	H45, H46, H47, H48, H49, H51		H152, H153, H154, H155	6	0	4
9	Str. Corni	PEID	110	H26, H27, H28, H30, H31	H25	H74, H75, H76, H77, H84	5	1	5
		PEID	160	H29, H24		H70, H71, H72, H73, H78, H79, H80, H81, H82, H83	2	0	10
		PEID	315	H63			1	0	0
		PEID	110		vana sertar CV1				
11	Al. Giugaru	PEID	160	H22, H23		H88	2	0	1
		PEID	110			H87	0	0	1
12	Str. Schit, Cpt. Carp, N. Lupu, Sf. Gheorge	PEID	160		H11	H123, H124, H125	0	1	3
		PEID	140			H126, H127, H128	0	0	3
13	Crizantemelor	PEID	110				0	0	0
14	Lt. Teodoru	PEID	110	H10		H134, H135, H136	1	0	3
15	Ana Ipatescu Dn 315 (T.Kisacoff-Ghe.Frent)	PEID	315			H145, H146, H147, H148, H149, H150, H151	0	0	7
16	Ana Ipatescu Dn 160 (Calea Basarabiei-T.Kisacoff)	PEID	160	H50		H142, H143, H144	1	0	3
17	A.I.Cuza (str. Calea Basarabiei – S.C. Petal S.A.)	PEID	160	H8	H9, H16	H129, H130, H131, H132, H133	1	2	5
18	Zidari (str. Al.I.Cuza – str. Atanasiu)	PEID	110			H160	0	0	1
19	Lt. Radu (str. Al.I.Cuza – str. Ion	PEID	110			H158	0	0	1

Centralizator lucrari propuse - municipiul Husi									
nr. Crt	Denumire Strada	Material conducta	Diame tru	Denumire hidrant			Total hidranti		
				proposi pentru reabilitare	proposi pentru inlocuire	noi propusi	reabilitare	proposi pentru inlocuire	nou
	Vodă cel Viteaz)								
20	Cpt. Atanasiu (str. Al.I.Cuza – str. Ion Vodă cel Viteaz)	PEID	110			H161, H159	0	0	2
21	Cpt. Atanasiu (spre intersectia cu str. Lt. Gav.Teodoru)	PEID	110				0	0	0
22	Strada 1Decembrie - 1	PEID	315		H4, H5, H57	H109, H110, H111, H112, H113	0	3	5
23	Strada 1Decembrie - 2	PEID	315		H6, H7	H114, H115	0	2	2
24	Strada 1 Mai	PEID	160	H17, H18	H19	H96, H97, H98, H99	2	1	4
25	Strada Cuza	PEID	315	H13, H60, H62	H14, H15, H61	H116, H117, H118, H119, H120, H121, H122	3	3	7
26	Strada A Ipatescu (tratare)	PEID	315				0	0	0
27	Strada Calea Basarabiei	PEID	315	H58, H53, H59	H42	H137, H138, H139, H140, H141, H156	3	1	6
30	Strada G-ral Teleman - 1	PEID	160	H54		H92, H93	1	0	2
Total hidranti							33	17	82

Descrierea lucrarilor de interventie - UAT Negresti

Centralizator Lucrari propuse UAT Negresti							
Tip hidrant	Amplasament hidrant			Amplasament conducta de concesie			
	Pavele sau piatra cubica	Pamant sau spatiu verde	Asfalt (trotuar)	Asfalt (carosabil)	Pavele sau piatra cubica	Pamant sau spatiu verde	Asfalt (trotuar)
Nou	8	0	0	8	0	0	0
Reabilitare	16	10	1	0	0	0	0
Inlocuire	3	5	4	0	0	0	0

[illegible]

Centralizator lucrari propuse - orasul Negresti									
nr. Crt	Denumire Strada	Material conducta	Diametru	Denumire hidrant			Total hidranti		
				propusi pentru reabilitare	propusi pentru inlocuire	noi propusi	reabilitare	propusi pentru inlocuire	nou
1	Strada Gării	PEID	280	H43, H44, H45, H30, H31, H33, H34, H35, H36		H105, H106, H107	9	0	3
2	N. Bălcescu	PEID	280	H9	H10	H101, H102	1	1	2
3	M. Kogălniceanu	PEID	250	H11, H12, H13, H14, H15			5	0	0
4	1 Decembrie	PEID	160	H23	H22, H24, H25, H26		1	4	0
5	Unirii	PEID	280	H4, H6, H7, H8	H5		4	1	0
6	8 Martie	PEID	110	H39, H40, H41, H42	H46		4	1	0
7	M. Eminescu	PEID	110	H18, H47	H19, H20	H100	2	2	1
8	M. Sadoveanu	PEID	250		H16		0	1	0
9	1 Mai	PEID	110	H3	H1, H2	H103, H104	1	2	2
10	Aductiune instalatii si constructii	PEID	315				0	0	0
Total hidranti							27	12	8

Valoarea totală a investiției:	3.100.000 lei (inclusiv TVA)
Din care C + M:	2.130.200 lei (inclusiv TVA)

Descrierea investiției

Obiectivul final preconizat a fi atins prin realizarea investiției este acela de a obține autorizația privind securitatea la incendiu, pentru lucrările cuprinse în cadrul proiectului de investiții *"Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă, a sistemului de canalizare și a stațiilor de epurare a apelor uzate din municipiile Vaslui, Barlad, Husi și orașul Negrești, județul Vaslui, etapa I și II"*.

Conform recomandărilor studiului de conformitate privind securitatea la incendiu și protecția civilă pentru rețelele de alimentare cu apă cuprinse în etapa I și II, întocmit în cadrul contractului de servicii de consultanță în vederea realizării studiului de conformitate și autorizarea privind securitatea la incendiu pentru lucrările executate în cadrul proiectului de investiții *"Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă, a sistemului de canalizare și a stațiilor de epurare a apelor uzate din municipiile Vaslui, Barlad, Husi și orașul Negrești, județul Vaslui, etapa I și II"*, sunt necesare lucrări suplimentare în cadrul rețelelor de distribuție. Principalele categorii de lucrări sunt:

- indosirea rețelei de hidranți existente;
- reabilitare hidranților identificați în studiul de conformitate ca fiind parțial funcționali;
- înlocuirea hidranților existenți nefuncționali sau care nu respecta prevederile normativului P118.

Durata de realizare a investiției: 4 luni.

Finanțarea investiției: bugetul local al Județului Vaslui și buget de stat.

Direcția Tehnică

*Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea,
corectitudinea și legalitatea întocmirii acestui înscris oficial*

Director Executiv,
Vieru Mariana



**ROMÂNIA
JUDEȚUL VASLUI
CONSILIUL JUDEȚEAN
PREȘEDINTE**

EXPUNERE DE MOTIVE

privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiție <<Lucrări suplimentare necesare în vederea autorizării proiectului "Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă, a sistemului de canalizare și a stațiilor de epurare a apelor uzate din municipiile Vaslui, Bârlad, Huși și orașul Negrești, județul Vaslui, etapa I și II", privind securitatea la incendiu>>.

Doamnelor și domnilor consilieri,

Proiectul „Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă, a sistemului de canalizare și a stațiilor de epurare a apelor uzate din municipiile Vaslui, Bârlad, Huși și orașul Negrești, județul Vaslui” a început în anul 2006 și valoarea inițială estimată și aprobată prin OG 40/2006 a fost de 67.885.000 euro.

Regulile de finanțare și strategia de implementare a investițiilor propuse în aceste Studii de Fezabilitate, s-au stabilit în cadrul Convenției de Finanțare nr. 5543/26/10/2006 dintre Consiliul Județean Vaslui și Ministerul Mediului și Pădurilor, aprobată prin HG nr. 536/2006. În anexa nr. II/28 la HG nr. 536/2006 s-au aprobat caracteristicile principale și indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă, a sistemului de canalizare și a stațiilor de epurare a apelor uzate din municipiul Vaslui, Bârlad, Huși și orașul Negrești, județul Vaslui”.

Având în vedere alocările bugetare deficitare, obiectivul de investiții nu a putut fi finalizat în perioada preconizată, de 36 luni. Ca urmare, în termen de 60 luni (perioada 2007 – 2011) a fost realizat aproximativ 11% din obiectivul aprobat, cu o valoare a investiției de 27.176 mii lei.

În anul 2011, Ministerul Mediului și Pădurilor și Consiliul Județean Vaslui au convenit să înceteze Convenția și să transfere lucrările ramase de executat (necontractate) în Proiectul Major „Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă, a sistemului de canalizare și a stațiilor de epurare din aglomerările Vaslui, Bârlad, Huși și orașul Negrești, județul Vaslui” (proiect aprobat de către CE și aflat în implementare).

Inchiderea Convenției de Finanțare și modificarea sursei de finanțare pentru lucrările ramase de executat (necontractate) a avut ca rezultat etapizarea investițiilor inițiale prevăzute în Studiul de Fezabilitate. Astfel, prima etapă a Studiului de Fezabilitate inițial, include lucrările executate în perioada 2007 – 2011 în valoare de 27.176 mii lei (cu TVA).

Finalizarea contractelor deja atribuite (neincluse în proiectul major) din cadrul proiectului de investiții „Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă, a sistemului de canalizare și a stațiilor de epurare a apelor uzate din municipiul Vaslui, Bârlad, Huși și orașul Negrești, județul Vaslui”, a rămas în sarcina CJ Vaslui (în calitate de Autoritate Contractantă). Aceste investiții reprezintă etapa a II-a în raport cu Studiul de Fezabilitate inițial. Finanțarea acestor investiții a rămas integral în sarcina bugetului Consiliului Județean Vaslui.

Astfel, în cadrul proiectului „Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă, a sistemului de canalizare și a stațiilor de epurare a apelor uzate din municipiile Vaslui, Bârlad, Huși și orașul Negrești - Etapa I și II, județul Vaslui”, sunt incluse 11 contracte de lucrări, semnate în perioada 2008 – 2011.

Obiectivul final preconizat a fi atins prin realizarea investitiei este acela de a obtine autorizatia privind securitatea la incendiu, pentru lucrarilor cuprinse in cadrul proiectului de investitii *"Reabilitarea sistemului de alimentare cu apa, a sistemului de canalizare si a statiilor de epurare a apelor uzate din municipiile Vaslui, Barlad, Husi si orasul Negresti, judetul Vaslui, etapa I si II"*.


Conform recomandarilor studiului de conformitate privind securitatea la incendiu și protecția civilă pentru rețelele de alimentare cu apa cuprinse in etapa I si II, intocmit in cadrul contractului de servicii de consultanta in vederea realizarii studiului de conformitate si autorizarea privind securitatea la incendiu pentru lucrarile executate in cadrul proiectului de investitii *"Reabilitarea sistemului de alimentare cu apa, a sistemului de canalizare si a statiilor de epurare a apelor uzate din municipiile Vaslui, Barlad, Husi si orasul Negresti, judetul Vaslui, etapa I si II"*, sunt necesare lucrari suplimentare in cadrul retelelor de distributie. Principalele categorii de lucrari sunt:

- indesirea retelei de hidranti existente;
- reabilitare hidrantilor identificati in studiul de conformitate ca fiind partial functionali;
- inlocuirea hidrantilor existenti nefunctionali sau care nu respecta prevederile normativului P118.

Menționăm că pentru documentațiile de avizare a lucrărilor de intervenții (DALI) au fost inițiate procedurile de achiziție publică până la data intrării în vigoare a H.G. nr. 907/2016. Astfel, potrivit art. 15, lit. b) din H.G. nr. 907/2016 documentația se va întocmi conform H.G. 28/2008. (contractul de servicii nr. 9050 a fost încheiat în data de 19.08.2015).

Fata de considerentele aratate mai sus, am elaborat proiectul de hotarare privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiție <<Lucrări suplimentare necesare în vederea autorizării proiectului "Reabilitarea sistemului de alimentare cu apa, a sistemului de canalizare si a statiilor de epurare a apelor uzate din municipiile Vaslui, Barlad, Husi si orasul Negresti, judetul Vaslui, etapa I si II", privind securitatea la incendiu>>, pe care va rog sa-l aprobati in forma prezentată.

PRESEDINTE,
Dumitru Buzatu



ROMÂNIA
JUDEȚUL VASLUI
CONSILIUL JUDEȚEAN
DIRECȚIA TEHNICĂ

R A P O R T

la Proiectul de Hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiție <<Lucrări suplimentare necesare în vederea autorizării proiectului "Reabilitarea sistemului de alimentare cu apa, a sistemului de canalizare și a stațiilor de epurare a apelor uzate din municipiile Vaslui, Barlad, Husi și orasul Negresti, județul Vaslui, etapa I și II", privind securitatea la incendiu>>

În conformitate cu prevederile art. 98 coroborat cu art. 44 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, analizând proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiție <<Lucrări suplimentare necesare în vederea autorizării proiectului "Reabilitarea sistemului de alimentare cu apa, a sistemului de canalizare și a stațiilor de epurare a apelor uzate din municipiile Vaslui, Barlad, Husi și orasul Negresti, județul Vaslui, etapa I și II", privind securitatea la incendiu>>, constat că acesta este elaborat cu respectarea prevederilor legale în materie.

DIRECTOR EXECUTIV,

ing. Vieru Mariana





ROMÂNIA
JUDEȚUL VASLUI
CONSILIUL JUDEȚEAN

Str. Ștefan cel Mare, nr. 79, Vaslui, cod 730168,
tel: 40-0235-361096, fax: 40-0235-361090, web: www.cjvs.eu,
e-mail: consiliu@cjvs.eu , cjvaslui@cjvs.eu



DIRECȚIA TEHNICĂ

SMSCUP și UI/MP

Nr. 5470 / 19.04.2018

Se aprobă/Nu se aprobă—

Președinte

Dumitru Buzatu

REFERAT,

Privind solicitarea de aprobare prin hotărâre de consiliu județean a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții **“Lucrări suplimentare necesare în vederea autorizării proiectului “Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă, a sistemului de canalizare și a stațiilor de epurare a apelor uzate din municipiile Vaslui, Bârlad, Huși și orașul Negrești, județul Vaslui, etapa I și II”, privind securitatea la incendiu”**.

Proiectul *„Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă, a sistemului de canalizare și a stațiilor de epurare a apelor uzate din municipiile Vaslui, Bârlad, Huși și orașul Negrești, județul Vaslui”* a început în anul 2006 și valoarea inițială estimată și aprobată prin OG 40/2006 a fost de 67.885.000 euro.

Regulile de finanțare și strategia de implementare a investițiilor propuse în aceste Studii de Fezabilitate, s-au stabilit în cadrul Convenției de Finanțare nr. 5543/26/10/2006 dintre Consiliul Județean Vaslui și Ministerul Mediului și Pădurilor, aprobată prin HG nr. 536/2006. În anexa nr. II/28 la HG nr. 536/2006 s-au aprobat caracteristicile principale și indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții *„Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă, a sistemului de canalizare și a stațiilor de epurare a apelor uzate din municipiul Vaslui, Bârlad, Huși și orașul Negrești, județul Vaslui”*.

Având în vedere alocările bugetare deficitare, obiectivul de investiții nu a putut fi finalizat în perioada preconizată, de 36 luni. Ca urmare, în termen de 60 luni (perioada 2007 – 2011) a fost realizat aproximativ 11% din obiectivul aprobat, cu o valoare a investiției de 27.176 mii lei.

În anul 2011, Ministerul Mediului și Pădurilor și Consiliul Județean Vaslui au convenit să înceteze Convenția și să transfere lucrările ramase de executat (necontractate) în Proiectul Major *„Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă, a sistemului de canalizare și a stațiilor de epurare din aglomerările Vaslui, Bârlad, Huși și orașul Negrești, județul Vaslui”* (proiect aprobat de către CE și aflat în implementare).

Inchiderea Convenției de Finanțare și modificarea sursei de finanțare pentru lucrările ramase de executat (necontractate) a avut ca rezultat etapizarea investițiilor inițiale prevăzute în Studiul de Fezabilitate. Astfel, prima etapă a Studiului de Fezabilitate inițial, include lucrările executate în perioada 2007 – 2011 în valoare de 27.176 mii lei (cu TVA).

Finalizarea contractelor deja atribuite (neincluse în proiectul major) din cadrul proiectului de investiții *„Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă, a sistemului de canalizare și a stațiilor de epurare a apelor uzate din municipiul Vaslui, Bârlad, Huși și orașul Negrești, județul Vaslui”*, a rămas în sarcina CJ Vaslui (în calitate de Autoritate Contractantă). Aceste investiții reprezintă etapa a II-a în raport cu Studiul de Fezabilitate inițial. Finanțarea acestor investiții a rămas integral în sarcina bugetului Consiliului Județean Vaslui.

Astfel, în cadrul proiectului *“Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă, a sistemului de canalizare și a stațiilor de epurare a apelor uzate din municipiile Vaslui, Bârlad, Huși și orașul Negrești - Etapa I și II, județul Vaslui”*, sunt incluse 11 contracte de lucrări, semnate în perioada 2008 – 2011.

Obiectivul final preconizat a fi atins prin realizarea investiției este acela de a obține autorizația privind securitatea la incendiu, pentru lucrările cuprinse în cadrul proiectului de investiții *“Reabilitarea sistemului de*



ROMÂNIA
JUDEȚUL VASLUI
CONSILIUL JUDEȚEAN

Str. Ștefan cel Mare, nr. 79, Vaslui, cod 730168,
tel: 40-0235-361096, fax: 40-0235-361090, web: www.cjvs.eu,
e-mail: consiliu@cjvs.eu , cjvaslui@cjvs.eu



alimentare cu apa, a sistemului de canalizare si a statiilor de epurare a apelor uzate din municipiile Vaslui, Barlad, Husi si orasul Negresti, judetul Vaslui, etapa I si II".

Conform recomandarilor studiului de conformitate privind securitatea la incendiu și protecția civilă pentru rețelele de alimentare cu apa cuprinse în etapa I și II, întocmit în cadrul contractului de servicii de consultanță în vederea realizării studiului de conformitate și autorizarea privind securitatea la incendiu pentru lucrările executate în cadrul proiectului de investiții "Reabilitarea sistemului de alimentare cu apa, a sistemului de canalizare și a stațiilor de epurare a apelor uzate din municipiile Vaslui, Barlad, Husi și orașul Negrești, județul Vaslui, etapa I și II", sunt necesare lucrări suplimentare în cadrul rețelelor de distribuție. Principalele categorii de lucrări sunt:

- indesirea rețelei de hidranți existente;
- reabilitare hidranților identificați în studiul de conformitate ca fiind parțial funcționali;
- înlocuirea hidranților existenți nefuncționali sau care nu respecta prevederile normativului P118.

Față de cele prezentate mai sus, vă rugăm să dispuneți introducerea pe ordinea de zi a ședinței de consiliu județean, a proiectului de hotărâre mai sus menționat.

Numele și prenumele	Funcția	Data	Semnătura
Avizat – ing. Vieru Mariana	Director Executiv	18.04.2018	
Verificat – ing. Toma Cătălin	Director Executiv Adjunct	18.04.2018	
Verificat – Buricioagă Aurelia	Șef Serviciu	18.04.2018	
Întocmit, Lex – ing. Iulian Iordache	Consilier	18.04.2018	



AVIZ C.T.E. NR. 5 / 13.04.2018

A. DATE GENERALE :

Denumirea investiției :	LUCRĂRI SUPLIMENTARE NECESARE ÎN VEDEREA AUTORIZĂRII PROIECTULUI "REABILITAREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APA, A SISTEMULUI DE CANALIZARE ȘI A STATIILOR DE EPURARE A APELOR UZATE DIN MUNICIPIILE VASLUI, BARLAD, HUSI ȘI ORASUL NEGREȘTI, JUDEȚUL VASLUI, ETAPA I ȘI II", PRIVIND SECURITATEA LA INCENDIU
Proiectant :	S.C. KLS WATER SENSE S.R.L.
Faza de proiectare :	DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE - DALI
Beneficiar :	CONSILIUL JUDEȚEAN VASLUI
Valoarea totală a investiției :	Total general 2.611.760,00 lei (cu TVA) Din care C+M (cu TVA) 1.790.080,00 lei

B. PREZENTAREA DOCUMENTAȚIEI :

1. Amplasamentul obiectivului

Descrierea amplasamentului UAT Vaslui

Lucrarile sunt executate exclusiv in intravilanul municipiului Vaslui. Toate lucrarile executate se afla pe teren aflat in domeniul public, de-a lungul tramei stradale, pe trotuar sau spatiu verde.

Conductele de distributie sunt montate ingropat, la adancimea minima de 80 – 90 cm (adancimea minima de inghet), sub carosabil, trotuar sau spatiu verde. Lungimea totala a conductelor de distributie care fac obiectul documentatiei de avizare este de 19.424 metri.

Descrierea amplasamentului UAT Barlad

Lucrarile sunt executate exclusiv in intravilanul municipiului Barlad. Toate lucrarile executate se afla pe teren aflat in domeniul public, de-a lungul tramei stradale, pe trotuar sau spatiu verde.

Conductele de distributie sunt montate ingropat, la adancimea minima de 80 – 90 cm (adancimea minima de inghet), sub carosabil, trotuar sau spatiu verde. Lungimea totala a conductelor de distributie care fac obiectul documentatiei de avizare este de 8.635 metri.

Descrierea amplasamentului UAT Husi

Lucrarile sunt executate exclusiv in intravilanul municipiului Husi. Toate lucrarile executate se afla pe teren aflat in domeniul public, de-a lungul tramei stradale, pe trotuar sau spatiu verde.

Conductele de distributie sunt montate ingropat, la adancimea minima de 80 – 90 cm (adancimea minima de inghet), sub carosabil, trotuar sau spatiu verde. Lungimea totala a conductelor de distributie care fac obiectul documentatiei de avizare este de 14.556 metri.

Descrierea amplasamentului UAT Negresti

Lucrarile sunt executate exclusiv in intravilanul orasului Negresti. Toate lucrarile executate se afla pe teren aflat in domeniul public, de-a lungul tramei stradale, pe trotuar sau spatiu verde.

Conductele de distributie sunt montate ingropat, la adancimea minima de 80 – 90 cm (adancimea minima de inghet), sub carosabil, trotuar sau spatiu verde. Lungimea totala a conductelor de distributie care fac obiectul documentatiei de avizare este de 7.840 metri.

2. Principalele caracteristici specifice ale investiției

Categoria și clasa de importanță

Lucrarea ce face obiectul prezentului proiect se încadrează în categoria „C” - Construcții de importanță normală în conformitate cu HGR nr. 766/1997 „Regulament privind stabilirea categoriei de importanță a construcțiilor” și cu „Metodologia de stabilire a categoriei de importanță a construcțiilor”, elaborate de INCERC, laborator SCB-BAP în aprilie 1996.

Perioade de construire

Având în vedere alocările bugetare deficitare, obiectivul de investiții „Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă, a sistemului de canalizare și a stațiilor de epurare a apelor uzate din municipiile Vaslui, Bârlad, Huși și orașul Negrești, județul Vaslui”, nu a putut fi finalizat în perioada preconizată, de 36 luni. Ca urmare, perioada de execuție a lucrărilor care fac obiectul documentației de avizare este 2007 – 2017.

Suprafața construită

Lungimea totală a rețelelor de distribuție care fac obiectul documentației de avizare este 50.455 m.

UAT Vaslui - 19.424 m

UAT Bârlad - 8.635 m

UAT Huși - 14.556 m

UAT Negrești - 7.840 m

3. Sursa de finanțare

Sursa de finanțare: Bugetul local al Consiliului Județean Vaslui și Programul Național de Dezvoltare Locală

4. Principalii indicatori tehnico-economici ai investiției:

Centralizator Lucrări propuse UAT Vaslui*							
Tip hidrant	Amplasament hidrant			Amplasament conducta de concesie			
	Pavele sau piatra cubica	Pamant sau spatiu verde	Asfalt (trotuar)	Asfalt (carosabil)	Pavele sau piatra cubica	Pamant sau spatiu verde	Asfalt (trotuar)
Nou	33	56	13	75	12	15	0
Reabilitare	6	13	2	1	0	1	0
Înlocuire	6	43	16	0	0	0	0

*Inclusiv procurare grup de ridicare a presiunii complet echipat compus din două electropompe, suport, flanse admisie refulare, tablou electric, automatizată pentru pomparea și ridicarea presiunii apei.

Centralizator Lucrări propuse UAT Vaslui														
Tip hidrant	Diametru Hidrant		Diametru vana de concesie		Diametru conducta de concesie		Diametru conducta principala							
	80	100	80	100	90	110	110	125	140	160	200	250	280	315
Nou	34	68	34	68	34	68	33	1	0	44	6	3	0	15
Reabilitare	0	0	20	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Înlocuire	65	0	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Centralizator lucrari propuse - municipiul Vaslui									
nr. Crt	Denumire Strada	Material conducta	Diametru	Denumire hidrant			Total hidranti		
				propusi pentru reabilitare	propusi pentru inlocuire	noi propusi	reabilitare	propusi pentru inlocuire	nou
1	Penes Curcanul	PEID	110	H63, H64		H170, H202	2	0	2
2	8 Martie	PEID	160		H3, H4, H5, H77, H78	H131, H132, H133, H134	0	5	4
3	Ioanesei Adrian (Str. Berzelor - D. Cantemir)	PEID	200		H19, H27	H149, H150	0	2	2
4	Ioanesei Adrian (Str. Stefan cel Mare - Berzelor)	PEID	160		H28	H151, H152, H153, H154	0	1	4
5	Vasile Alecsandri	PEID	200	H45, H47	H43, H44	H177, H178, H179, H180	2	2	4
6	Grigore Moisil	PEID	110			H191, H192, H193, H194, H195, H196, H197, H198, H199, H200	0	0	10
7	Stefan cel Mare (Pod Republicii - Decebal)	PEID	160		H56	H166, H189, H190	0	1	3
8	Stefan cel Mare (Nord - Vastex)	PEID	315	H1, H2, H30, H31, H33, H75	H29, H32	H136, H137, H138, H139, H140, H155, H156, H157, H158	6	2	9
9	Decebal (str. Garii - Pod ICII)	PEID	160		H57, H58	H167, H168, H169, H204	0	2	4
10	Stefan cel Mare	PEID	315	H38, H39, H40, H41, H42		H159, H160, H161, H162	5	0	4
		PEID	400	H49	H52		1	1	

Centralizator lucrari propuse - municipiul Vaslui									
nr. Crt	Denumire Strada	Materi al condu cta	Diame tru	Denumire hidrant			Total hidranti		
				propusi pentru reabilitare	propusi pentru inlocuire	noi propusi	reabilitare	propusi pentru inlocuire	nou
11		PEID	250	H76	H54, H55	H164, H165, H163	1	2	3
12	Str. Metalurgiei	PEID	110			H205, H206, H207	0	0	3
13	Str. Badea	PEID	125		H50	H185	0	1	1
14	Romeo	PEID	125						
15	Str. Parc Tineretului - Teatrul de Vara	PEID	315		H181, H53	H182, H183	0	2	2
16	Str. V. Silvestru	PEID	160		H10, H11, H12, H13	H173, H174	0	4	2
17	Str. Ștefan Procopiu	PEID	160		H8, H9	H172	0	2	1
18	Str. Dimitrie Cantemir	PEID	160		H6, H7, H14, H15, H16, H17, H18, H20, H21	H117, H118, H119, H120, H121, H122, H123, H124, H125, H126, H146, H147, H148	0	9	13
19	Str. Delea	PEID	160		H22, H23, H24, H26, H74, H79, H80	H127, H128, H129, H130, H141, H144, H145	0	7	7
		PEID	110		H81, H82	H142, H143	0	2	2
20	Str. Bujorilor	PEID	110		H69, H70		0	2	0
21	Str. Matei Basarab	PEID	160		H71, H72, H73	H175, H176	0	3	2
22	Str. Gheorghe Doja	PEID	110		H85, H86	H105, H106, H107, H108	0	2	4
23	Str. Banu	PEID	110		H87, H94	H102, H103, H104	0	2	3
24	Str. Liliacului	PEID	110		H68		0	1	0

Centralizator lucrari propuse - municipiul Vaslui									
nr. Crt	Denumire Strada	Materi al condu cta	Diame tru	Denumire hidrant			Total hidranti		
				propusi pentru reabilitare	propusi pentru inlocuire	noi propusi	reabilitare	propusi pentru inlocuire	nou
25	Str. Pacurari	PEID	110		H89, H84, H91, H93	H109, H110, H111	0	4	3
26	Str. Combinelor	PEID	110		H83, H95, H96, H98, H97	H114, H115, H116	0	5	3
27	Str. DN 24-lesire Negresti	PEID	160						
28	Str. Toma Caragiu	PEID	160			H188, H208	0	0	2
29	Str. Petru Rares	PEID	110	H65, H67	H66	H171	2	1	1
30	Str. Dobrogeanu Gherea	PEID	160	H62		H186, H187	1	0	2
31	Str. Dimitrie Cantemir (extindere)	PEID	110						
32	Str. Stejar	PEID	110	H88		H112, H113	1	0	2
33	Str. Pacurari (extindere)	PEID	110						
Total hidranti							21	65	102

Descrierea lucrarilor de interventie - UAT Barlad

Centralizator Lucrari propuse UAT Barlad*							
Tip hidrant	Amplasament hidrant			Amplasament conducta de concesie			
	Pavele sau piatra cubica	Pamant sau spatiu verde	Asfalt (trotuar)	Asfalt (carosabil)	Pavele sau piatra cubica	Pamant sau spatiu verde	Asfalt (trotuar)
Nou	0	49	9	58	0	0	0
Reabilitare	0	15	0	1	0	0	0
Inlocuire	0	21	6	0	0	0	0

* Inklusiv reabilitarea caminului CV1, CG1 si CG2

Centralizator Lucrari propuse UAT Barlad														
Tip hidrant	Diametru Hidrant		Diametru vana de concesie		Diametru conducta de concesie		Diametru conducta principala							
	80	100	80	100	90	110	110	125	140	160	200	250	280	315
Nou	49	9	49	9	49	9	49	0	0	0	9	0	0	0
Reabilitare	0	0	11	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inlocuire	27	0	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Centralizator lucrari propuse - municipiul Barlad									
nr. Crt	Denumire Strada	Material conducta	Diametru	Denumire hidrant			Total hidranti		
				propusi pentru reabilitare	propusi pentru inlocuire	noi propusi	reabilitare	propusi pentru inlocuire	nou
1	Str. Mihai Eminescu (Complex Scolar)	PEID	200		H11	H157, H158, H159, H160	0	1	4
2	Str. Mircea cel Batran (Complex Scolar)	PEID	110		H19	H150, H151, H152	0	1	3
3	Str. Armand Calinescu (Complex Scolar)	PEID	110			H146, H147, H148, H149	0	0	4
4	Str. Maresal Averescu (Complex Scolar)	PEID	110	H18		H153, H154	1	0	2
5	Aleea 1 (Complex Scolar)	PEID	110				0	0	0
6	Aleea 2 (Complex Scolar)	PEID	110				0	0	0
7	Str. Aleea Castanilor (Cotu Negru)	PEID	110	H8	H9		1	1	0
8	Str. Ciresilor (Cotu Negru)	PEID	110	H7		H107	1	0	1
9	Str. Castanilor (Cotu Negru)	PEID	110				0	0	0
10	Aleea Ciresilor (Cotu Negru)	PEID	110		H6	H105, H106	0	1	2
11	Str. Lt. Major Martac (Cotu Negru)	PEID	110			H101, H102	0	0	2
12	Aleea 4 (Complex Scolar)	PEID	110				0	0	0
13	Str. I. Ghe. Duca (Complex Scolar)	PEID	110		H17, H20	H155, H156	0	2	2
14	Str. B.St. Delavrancea (Complex Scolar)	PEID	110		H14	H145	0	1	1
15	Aleea 3 (Complex Scolar)	PEID	110				0	0	0
16	Str. Serg. Major Ivascu (Cotu Negru)	PEID	110		H4	H100, H103, H104	0	1	3
17	Aleea 2 (Cotu Negru)	PEID	110				0	0	0
18	Aleea 1 (Cotu Negru)	PEID	110	H3			1	0	0
19	Str.I.C. Parhon	PEID	200		H32, H33, H34	H108, H109, H110, H111, H112	0	3	5
20	Str Victor Babes	PEID	110	H6, H7	H5	H141, H142, H143, H144	2	1	4

Centralizator lucrari propuse - municipiul Barlad									
nr. Crt	Denumire Strada	Material conducta	Diametru	Denumire hidrant			Total hidranti		
				propusi pentru reabilitare	propusi pentru inlocuire	noi propusi	reabilitare	propusi pentru inlocuire	nou
21	Str. Henri Coanda	PEID	110	H12, H13	H14, H15	H130, H131, H132, H133	2	2	4
22	Str. Capat Sud	PEID	200				0	0	0
23	Str. Capat Nord	PEID	200				0	0	0
25	Strada Emil Racovita	PEID	110	H11	H8, H9, H10	H134, H135, H136, H137	1	3	4
26	Strada Anghel Saligny	PEID	110	H16, H17	H18, H19	H125, H126, H127, H128, H129	2	2	5
27	Strada Arhimede	PEID	110	H21, H22, H23	H20	H121, H122, H123, H124	3	1	4
28	Strada Ciprian Porumbescu	PEID	110		H24, H25, H26, H27	H117, H118, H119, H120	0	4	4
29	Strada Dosoftei	PEID	110	H29	H28, H30, H31	H113, H114, H115, H116	1	3	4
Total hidranti							15	27	58

Descrierea lucrarilor de interventie - UAT Husi

Centralizator Lucrari propuse UAT Husi*							
Tip hidrant	Amplasament hidrant			Amplasament conducta de concesie			
	Pavele sau piatra cubica	Pamant sau spatiu verde	Asfalt (trotuar)	Asfalt (carosabil)	Pavele sau piatra cubica	Pamant sau spatiu verde	Asfalt (trotuar)
Nou	27	9	46	68	14	0	0
Reabilitare	7	15	11	1	0	0	0
Inlocuire	6	9	2	0	0	0	0

* Inklusiv reabilitare camin de vana de linie CV1 – strada Corni

Centralizator Lucrari propuse UAT Husi														
Tip hidrant	Diametru Hidrant		Diametru vana de concesie		Diametru conducta de concesie		Diametru conducta principala							
	80	100	80	100	90	110	110	125	140	160	200	250	280	315
Nou	22	60	22	60	22	60	16	0	6	29	0	0	0	31
Reabilitare	0	0	30	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inlocuire	17	0	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Centralizator lucrari propuse - municipiul Husi									
nr. Crt	Denumire Strada	Material conducta	Diametru	Denumire hidrant			Total hidranti		
				propusi pentru reabilitare	propusi pentru inlocuire	noi propusi	reabilitare	propusi pentru inlocuire	nou
1	Strada Jomir	PEID	110	H40			1	0	0
2	Strada Scolii	PEID	110	H56	H20, H21	H89, H90	1	2	2
3	Strada Stefan cel Mare (Melchisedec-Gen. Teleman)	PEID	315				0	0	0
4	Strada Stefan cel Mare (M. Kogalniceanu-Gen. Teleman)	PEID	160	H32, H33		H85, H86	2	0	2
5	Strada Melete Istrate	PEID	110			H157	0	0	1
6	Strada 14 Iulie	PEID	110			H162	0	0	1
7	Strada Eroilor	PEID	110	H34	H35	H91	1	1	1
8	Strada Statie Tratate-Calea Basarabiei	PEID	315	H45, H46, H47, H48, H49, H51		H152, H153, H154, H155	6	0	4
9	Str. Corni	PEID	110	H26, H27, H28, H30, H31	H25	H74, H75, H76, H77, H84	5	1	5
		PEID	160	H29, H24		H70, H71, H72, H73, H78, H79, H80, H81, H82, H83	2	0	10
		PEID	315	H63			1	0	0
		PEID	110		vana sertar CV1				
11	Al. Giugaru	PEID	160	H22, H23		H88	2	0	1
		PEID	110			H87	0	0	1
12	Str. Schit, Cpt. Carp, N. Lupu, Sf. Gheorge	PEID	160		H11	H123, H124, H125	0	1	3

Centralizator lucrari propuse - municipiul Husi									
nr. Crt	Denumire Strada	Material conducta	Diame tru	Denumire hidrant			Total hidranti		
				propusi pentru reabilitare	propusi pentru inlocuire	noi propusi	reabilitare	propusi pentru inlocuire	nou
		PEID	140			H126, H127, H128	0	0	3
13	Crizantemelor	PEID	110				0	0	0
14	Lt. Teodoru	PEID	110	H10		H134, H135, H136	1	0	3
15	Ana Ipatescu Dn 315 (T.Kisacoff-Ghe.Frent)	PEID	315			H145, H146, H147, H148, H149, H150, H151	0	0	7
16	Ana Ipatescu Dn 160 (Calea Basarabiei-T.Kisacoff)	PEID	160	H50		H142, H143, H144	1	0	3
17	A.I.Cuza (str. Calea Basarabiei – S.C. Petal S.A.)	PEID	160	H8	H9, H16	H129, H130, H131, H132, H133	1	2	5
18	Zidari (str. Al.I.Cuza – str. Atanasiu)	PEID	110			H160	0	0	1
19	Lt. Radu (str. Al.I.Cuza – str. Ion Vodă cel Viteaz)	PEID	110			H158	0	0	1
20	Cpt. Atanasiu (str. Al.I.Cuza – str. Ion Vodă cel Viteaz)	PEID	110			H161, H159	0	0	2
21	Cpt. Atanasiu (spre intersecția cu str. Lt. Gav.Teodoru)	PEID	110				0	0	0
22	Strada 1Decembrie - 1	PEID	315		H4, H5, H57	H109, H110, H111, H112, H113	0	3	5
23	Strada 1Decembrie - 2	PEID	315		H6, H7	H114, H115	0	2	2
24	Strada 1 Mai	PEID	160	H17, H18	H19	H96, H97, H98, H99	2	1	4
25	Strada Cuza	PEID	315	H13, H60, H62	H14, H15, H61	H116, H117, H118, H119, H120, H121, H122	3	3	7
26	Strada A Ipatescu	PEID	315				0	0	0

Centralizator lucrari propuse - municipiul Husi									
nr. Crt	Denumire Strada	Material conducta	Diametru	Denumire hidrant			Total hidranti		
				propusi pentru reabilitare	propusi pentru inlocuire	noi propusi	reabilitare	propusi pentru inlocuire	nou
	(tratare)								
27	Strada Calea Basarabiei	PEID	315	H58, H53, H59	H42	H137, H138, H139, H140, H141, H156	3	1	6
30	Strada G-ral Teleman - 1	PEID	160	H54		H92, H93	1	0	2
Total hidranti							33	17	82

Descrierea lucrarilor de interventie - UAT Negresti

Centralizator Lucrari propuse UAT Negresti							
Tip hidrant	Amplasament hidrant			Amplasament conducta de concesie			
	Pavele sau piatra cubica	Pamant sau spatiu verde	Asfalt (trotuar)	Asfalt (carosabil)	Pavele sau piatra cubica	Pamant sau spatiu verde	Asfalt (trotuar)
Nou	8	0	0	8	0	0	0
Reabilitare	16	10	1	0	0	0	0
Inlocuire	3	5	4	0	0	0	0

Centralizator Lucrari propuse UAT Negresti														
Tip hidrant	Diametru Hidrant		Diametru vana de concesie		Diametru conducta de concesie		Diametru conducta principala							
	80	100	80	100	90	110	110	125	140	160	200	250	280	315
Nou	3	5	3	5	3	5	3	0	0	0	0	0	5	0
Reabilitare	0	0	23	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inlocuire	11	1	11	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Centralizator lucrari propuse - orasul Negresti									
nr. Crt	Denumire Strada	Material conducta	Diametru	Denumire hidrant			Total hidranti		
				propusi pentru reabilitare	propusi pentru inlocuire	noi propusi	reabilitare	propusi pentru inlocuire	nou
1	Strada Gării	PEID	280	H43, H44, H45, H30, H31, H33, H34, H35, H36		H105, H106, H107	9	0	3
2	N. Bălcescu	PEID	280	H9	H10	H101, H102	1	1	2

Centralizator lucrari propuse - orasul Negresti									
nr. Crt	Denumire Strada	Material conducta	Diametru	Denumire hidrant			Total hidranti		
				proposi pentru reabilitare	proposi pentru inlocuire	noi propusi	reabilitare	proposi pentru inlocuire	nou
3	M. Kogălniceanu	PEID	250	H11, H12, H13, H14, H15			5	0	0
4	1 Decembrie	PEID	160	H23	H22, H24, H25, H26		1	4	0
5	Unirii	PEID	280	H4, H6, H7, H8	H5		4	1	0
6	8 Martie	PEID	110	H39, H40, H41, H42	H46		4	1	0
7	M. Eminescu	PEID	110	H18, H47	H19, H20	H100	2	2	1
8	M. Sadoveanu	PEID	250		H16		0	1	0
9	1 Mai	PEID	110	H3	H1, H2	H103, H104	1	2	2
10	Aductiune instalatii si constructii	PEID	315				0	0	0
Total hidranti							27	12	8

Total general 2.611.760,00 lei
 Din care C+M 1.790.080,00 lei
 Durata de realizare 4 luni

C. CONCLUZII

Analizând documentația prezentată în ședința de avizare din data de 13.04.2018, conform procesului-verbal al ședinței de avizare nr. 5 / 13.04.2018, anexă la prezentul aviz, Consiliul Tehnico-Economic dă:

AVIZ FAVORABIL


pentru obiectivul LUCRĂRI SUPLIMENTARE NECESARE IN VEDEREA AUTORIZARII PROIECTULUI
 "REABILITAREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APA, A SISTEMULUI DE CANALIZARE SI A
 STATIILOR DE EPURARE A APELOR UZATE DIN MUNICIPIILE VASLUI, BARLAD, HUSI SI ORASUL
 NEGRESTI, JUDETUL VASLUI, ETAPA I SI II", PRIVIND SECURITATEA LA INCENDIU

Se avizează următorii indicatori tehnico-economici:


Valoarea totală a investiției: 2.611.760,00 lei
din care C+M: 1.790.080,00 lei

Durata de realizare a investiției: 4 luni

PREȘEDINTE C.T.E.
Mariana Vieru



Secretar C.T.E.
Alexandru Dudău



**JUDEȚUL VASLUI
CONSILIUL JUDEȚEAN
CONSILIUL TEHNICO - ECONOMIC**

PROCES-VERBAL

al ședinței de avizare nr. 5 / 13.04.2018

1. Date generale :

Denumirea investiției : LUCRĂRI SUPLIMENTARE NECESARE IN VEDEREA AUTORIZARII PROIECTULUI "REABILITAREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APA, A SISTEMULUI DE CANALIZARE SI A STATIILOR DE EPURARE A APELOR UZATE DIN MUNICIPIILE VASLUI, BARLAD, HUSI SI ORASUL NEGREȘTI, JUDEȚUL VASLUI, ETAPA I SI II", PRIVIND SECURITATEA LA INCENDIU

Proiectant : S.C. KLS WATER SENSE S.R.L.

Faza de proiectare : DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE - DALI

Beneficiar : CONSILIUL JUDEȚEAN VASLUI

Valoarea totală a investiției : Total general 2.611.760,00 lei (cu TVA)
Din care C+M (cu TVA) 1.790.080,00 lei

2. Conținutul documentației

2.1. Descrierea investiției :

Lucrarile de interventie consta in demolarea parțială sau inlocuirea unor elemente nestructurale (hidranti existenti), fără modificarea configurației sau a funcțiunii existente si introducerea unor elemente nestructurale suplimentare (hidranti noi).

Descrierea lucrarilor de interventie - UAT Vaslui

Centralizator Lucrari propuse UAT Vaslui*							
Tip hidrant	Amplasament hidrant			Amplasament conducta de concesie			
	<i>Pavele sau piatra cubica</i>	<i>Pamant sau spatiu verde</i>	<i>Asfalt (trotuar)</i>	<i>Asfalt (carosabil)</i>	<i>Pavele sau piatra cubica</i>	<i>Pamant sau spatiu verde</i>	<i>Asfalt (trotuar)</i>
Nou	33	56	13	75	12	15	0
Reabilitare	6	13	2	1	0	1	0
Inlocuire	6	43	16	0	0	0	0

*Inclusiv procurare grup de ridicare a presiunii complet echipat compus din doua electropompe, suport, flanse admisie refulare, tablou electric, automatizata pentru pomparea si ridicarea presiunii apei.

Centralizator Lucrari propuse UAT Vaslui														
Tip hidrant	Diametru Hidrant		Diametru vana de concesi		Diametru conducta de concesi		Diametru conducta principala							
	80	100	80	100	90	110	110	125	140	160	200	250	280	315
Nou	34	68	34	68	34	68	33	1	0	44	6	3	0	15
Reabilitare	0	0	20	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Inlocuire	65	0	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Centralizator lucrari propuse - municipiul Vaslui									
nr. Crt	Denumire Strada	Materi al condu cta	Diame tru	Denumire hidrant			Total hidranti		
				propusi pentru reabilitare	propusi pentru inlocuire	noi propusi	reabilitare	propusi pentru inlocuire	nou
1	Penes Curcanul	PEID	110	H63, H64		H170, H202	2	0	2
2	8 Martie	PEID	160		H3, H4, H5, H77, H78	H131, H132, H133, H134	0	5	4
3	Ioanesei Adrian (Str. Berzelor - D. Cantemir)	PEID	200		H19, H27	H149, H150	0	2	2
4	Ioanesei Adrian (Str. Stefan cel Mare - Berzelor)	PEID	160		H28	H151, H152, H153, H154	0	1	4
5	Vasile Alecsandri	PEID	200	H45, H47	H43, H44	H177, H178, H179, H180	2	2	4
6	Grigore Moisil	PEID	110			H191, H192, H193, H194, H195, H196, H197, H198, H199, H200	0	0	10
7	Stefan cel Mare (Pod Republicii - Decebal)	PEID	160		H56	H166, H189, H190	0	1	3

Centralizator lucrari propuse - municipiul Vaslui									
nr. Crt	Denumire Strada	Materi al condu cta	Diame tru	Denumire hidrant			Total hidranti		
				propusi pentru reabilitare	propusi pentru inlocuire	noi propusi	reabilitare	propusi pentru inlocuire	nou
8	Stefan cel Mare (Nord - Vastex)	PEID	315	H1, H2, H30, H31, H33, H75	H29, , H32	H136, H137, H138, H139, H140, H155, H156, H157, H158	6	2	9
9	Decebal (str. Garii - Pod ICII)	PEID	160		H57, H58	H167, H168, H169, H204	0	2	4
10	Stefan cel Mare	PEID	315	H38, H39, H40, H41, H42		H159, H160, H161, H162	5	0	4
		PEID	400	H49	H52		1	1	
11		PEID	250	H76	H54, H55	H164, H165, H163	1	2	3
12	Str. Metalurgiei	PEID	110			H205, H206, H207	0	0	3
13	Str. Badea Romeo	PEID	125		H50	H185	0	1	1
14		PEID	125						
15	Str. Parc Tineretului - Teatrul de Vara	PEID	315		H181, H53	H182, H183	0	2	2
16	Str. V. Silvestru	PEID	160		H10, H11, H12, H13	H173, H174	0	4	2
17	Str. Ștefan Procopiu	PEID	160		H8, H9	H172	0	2	1

Centralizator lucrari propuse - municipiul Vaslui									
nr. Crt	Denumire Strada	Materi al condu cta	Diame tru	Denumire hidrant			Total hidranti		
				propusi pentru reabilitare	propusi pentru inlocuire	noi propusi	reabilitare	propusi pentru inlocuire	nou
18	Str. Dimitrie Cantemir	PEID	160		H6, H7, H14, H15, H16, H17, H18, H20, H21	H117, H118, H119, H120, H121, H122, H123, H124, H125, H126, H146, H147, H148	0	9	13
19	Str. Delea	PEID	160		H22, H23, H24, H26, H74, H79, H80	H127, H128, H129, H130, H141, H144, H145	0	7	7
		PEID	110		H81, H82	H142, H143	0	2	2
20	Str. Bujorilor	PEID	110		H69, H70		0	2	0
21	Str. Matei Basarab	PEID	160		H71, H72, H73	H175, H176	0	3	2
22	Str. Gheorghe Doja	PEID	110		H85, H86	H105, H106, H107, H108	0	2	4
23	Str. Banu	PEID	110		H87, H94	H102, H103, H104	0	2	3
24	Str. Liliacului	PEID	110		H68		0	1	0
25	Str. Pacurari	PEID	110		H89, H84, H91, H93	H109, H110, H111	0	4	3
26	Str. Combinelor	PEID	110		H83, H95, H96, H98, H97	H114, H115, H116	0	5	3
27	Str. DN 24-lesire Negresti	PEID	160						
28	Str. Toma Caragiu	PEID	160			H188, H208	0	0	2

Centralizator lucrari propuse - municipiul Vaslui									
nr. Crt	Denumire Strada	Materi al condu cta	Diame tru	Denumire hidrant			Total hidranti		
				propusi pentru reabilitare	propusi pentru inlocuire	noi propusi	reabilitare	propusi pentru inlocuire	nou
29	Str. Petru Rares	PEID	110	H65, H67	H66	H171	2	1	1
30	Str. Dobrogeanu Gherea	PEID	160	H62		H186, H187	1	0	2
31	Str. Dimitrie Cantemir (extindere)	PEID	110						
32	Str. Stejar	PEID	110	H88		H112, H113	1	0	2
33	Str. Pacurari (extindere)	PEID	110						
Total hidranti							21	65	102

Descrierea lucrarilor de interventie - UAT Barlad

Centralizator Lucrari propuse UAT Barlad*							
Tip hidrant	Amplasament hidrant			Amplasament conducta de concesie			
	Pavele sau piatra cubica	Pamant sau spatiu verde	Asfalt (trotuar)	Asfalt (carosabil)	Pavele sau piatra cubica	Pamant sau spatiu verde	Asfalt (trotuar)
Nou	0	49	9	58	0	0	0
Reabilitare	0	15	0	1	0	0	0
Inlocuire	0	21	6	0	0	0	0

* Inklusiv reabilitarea caminului CV1, CG1 si CG2

Centralizator Lucrari propuse UAT Barlad														
Tip hidrant	Diametru Hidrant		Diametru vana de concesie		Diametru conducta de concesie		Diametru conducta principala							
	80	100	80	100	90	110	110	125	140	160	200	250	280	315
Nou	49	9	49	9	49	9	49	0	0	0	9	0	0	0
Reabilitare	0	0	11	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inlocuire	27	0	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Centralizator lucrari propuse - municipiul Barlad

nr. Crt	Denumire Strada	Material conducta	Diametru	Denumire hidrant			Total hidranti		
				propusi pentru reabilitare	propusi pentru inlocuire	noi propusi	reabilitare	propusi pentru inlocuire	nou
1	Str. Mihai Eminescu (Complex Scolar)	PEID	200		H11	H157, H158, H159, H160	0	1	4
2	Str. Mircea cel Batran (Complex Scolar)	PEID	110		H19	H150, H151, H152	0	1	3
3	Str. Armand Calinescu (Complex Scolar)	PEID	110			H146, H147, H148, H149	0	0	4
4	Str. Maresal Averescu (Complex Scolar)	PEID	110	H18		H153, H154	1	0	2
5	Aleea 1 (Complex Scolar)	PEID	110				0	0	0
6	Aleea 2 (Complex Scolar)	PEID	110				0	0	0
7	Str. Aleea Castanilor (Cotu Negru)	PEID	110	H8	H9		1	1	0
8	Str. Cireșilor (Cotu Negru)	PEID	110	H7		H107	1	0	1
9	Str. Castanilor (Cotu Negru)	PEID	110				0	0	0
10	Aleea Cireșilor (Cotu Negru)	PEID	110		H6	H105, H106	0	1	2
11	Str. Lt. Major Martac (Cotu Negru)	PEID	110			H101, H102	0	0	2
12	Aleea 4 (Complex Scolar)	PEID	110				0	0	0
13	Str. I. Ghe. Duca (Complex Scolar)	PEID	110		H17, H20	H155, H156	0	2	2
14	Str. B.St. Delavrancea (Complex Scolar)	PEID	110		H14	H145	0	1	1
15	Aleea 3 (Complex Scolar)	PEID	110				0	0	0
16	Str. Serg. Major Ivascu (Cotu Negru)	PEID	110		H4	H100, H103, H104	0	1	3
17	Aleea 2 (Cotu Negru)	PEID	110				0	0	0
18	Aleea 1 (Cotu Negru)	PEID	110	H3			1	0	0

Centralizator lucrari propuse - municipiul Barlad									
nr. Crt	Denumire Strada	Material conducta	Diametru	Denumire hidrant			Total hidranti		
				propusi pentru reabilitare	propusi pentru inlocuire	noi propusi	reabilitare	propusi pentru inlocuire	nou
19	Str.I.C. Parhon	PEID	200		H32, H33, H34	H108, H109, H110, H111, H112	0	3	5
20	Str Victor Babes	PEID	110	H6, H7	H5	H141, H142, H143, H144	2	1	4
21	Str. Henri Coanda	PEID	110	H12, H13	H14, H15	H130, H131, H132, H133	2	2	4
22	Str.Capat Sud	PEID	200				0	0	0
23	Str.Capat Nord	PEID	200				0	0	0
25	Strada Emil Racovita	PEID	110	H11	H8, H9, H10	H134, H135, H136, H137	1	3	4
26	Strada Anghel Saligny	PEID	110	H16, H17	H18, H19	H125, H126, H127, H128, H129	2	2	5
27	Strada Arhimede	PEID	110	H21, H22, H23	H20	H121, H122, H123, H124	3	1	4
28	Strada Ciprian Porumbescu	PEID	110		H24, H25, H26, H27	H117, H118, H119, H120	0	4	4
29	Strada Dosoftei	PEID	110	H29	H28, H30, H31	H113, H114, H115, H116	1	3	4
Total hidranti							15	27	58

Descrierea lucrarilor de interventie - UAT Husi

Centralizator Lucrari propuse UAT Husi*

Tip hidrant	Amplasament hidrant			Amplasament conducta de concesie			
	<i>Pavele sau piatra cubica</i>	<i>Pamant sau spatiu verde</i>	<i>Asfalt (trotuar)</i>	<i>Asfalt (carosabil)</i>	<i>Pavele sau piatra cubica</i>	<i>Pamant sau spatiu verde</i>	<i>Asfalt (trotuar)</i>
Nou	27	9	46	68	14	0	0
Reabilitare	7	15	11	1	0	0	0
Inlocuire	6	9	2	0	0	0	0

* Inklusiv reabilitare camin de vana de linie CV1 – strada Corni

Centralizator Lucrari propuse UAT Husi

Tip hidrant	Diametru Hidrant		Diametru vana de concesie		Diametru conducta de concesie		Diametru conducta principala							
	80	100	80	100	90	110	110	125	140	160	200	250	280	315
Nou	22	60	22	60	22	60	16	0	6	29	0	0	0	31
Reabilitare	0	0	30	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inlocuire	17	0	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Centralizator lucrari propuse - municipiul Husi

nr. Crt	Denumire Strada	Material conducta	Diametru	Denumire hidrant			Total hidranti		
				propusi pentru reabilitare	propusi pentru inlocuire	noi propusi	reabilitare	propusi pentru inlocuire	nou
1	Strada Jomir	PEID	110	H40			1	0	0
2	Strada Scolii	PEID	110	H56	H20, H21	H89, H90	1	2	2
3	Strada Stefan cel Mare (Melchisedec-Gen. Telemán)	PEID	315				0	0	0
4	Strada Stefan cel Mare (M. Kogalniceanu-Gen. Telemán)	PEID	160	H32, H33		H85, H86	2	0	2
5	Strada Melete Istrate	PEID	110			H157	0	0	1
6	Strada 14 Iulie	PEID	110			H162	0	0	1
7	Strada Eroilor	PEID	110	H34	H35	H91	1	1	1

Centralizator lucrari propuse - municipiul Husi									
nr. Crt	Denumire Strada	Material conducta	Diametru	Denumire hidrant			Total hidranti		
				propusi pentru reabilitare	propusi pentru inlocuire	noi propusi	reabilitare	propusi pentru inlocuire	nou
8	Strada Statie Tratare-Calea Basarabiei	PEID	315	H45, H46, H47, H48, H49, H51		H152, H153, H154, H155	6	0	4
9	Str. Comi	PEID	110	H26, H27, H28, H30, H31	H25	H74, H75, H76, H77, H84	5	1	5
		PEID	160	H29, H24		H70, H71, H72, H73, H78, H79, H80, H81, H82, H83	2	0	10
		PEID	315	H63			1	0	0
		PEID	110		vana sarter CV1				
11	Al. Giugaru	PEID	160	H22, H23		H88	2	0	1
		PEID	110			H87	0	0	1
12	Str. Schit, Cpt. Carp, N. Lupu, Sf. Gheorge	PEID	160		H11	H123, H124, H125	0	1	3
		PEID	140			H126, H127, H128	0	0	3
13	Crizantemelor	PEID	110				0	0	0
14	Lt. Teodoru	PEID	110	H10		H134, H135, H136	1	0	3
15	Ana Ipatescu Dn 315 (T.Kisacoff-Ghe.Frent)	PEID	315			H145, H146, H147, H148, H149, H150, H151	0	0	7
16	Ana Ipatescu Dn 160 (Calea Basarabiei-T.Kisacoff)	PEID	160	H50		H142, H143, H144	1	0	3
17	A.I.Cuza (str. Calea Basarabiei – S.C. Petal S.A.)	PEID	160	H8	H9, H16	H129, H130, H131, H132, H133	1	2	5

Centralizator lucrari propuse - municipiul Husi									
nr. Crt	Denumire Strada	Material conducta	Diametru	Denumire hidrant			Total hidranti		
				propusi pentru reabilitare	propusi pentru inlocuire	noi propusi	reabilitare	propusi pentru inlocuire	nou
18	Zidari (str. Al.I.Cuza – str. Atanasiu)	PEID	110			H160	0	0	1
19	Lt. Radu (str. Al.I.Cuza – str. Ion Vodă cel Viteaz)	PEID	110			H158	0	0	1
20	Cpt. Atanasiu (str. Al.I.Cuza – str. Ion Vodă cel Viteaz)	PEID	110			H161, H159	0	0	2
21	Cpt. Atanasiu (spre intersecția cu str. Lt. Gav.Teodoru)	PEID	110				0	0	0
22	Strada 1Decembrie - 1	PEID	315		H4, H5, H57	H109, H110, H111, H112, H113	0	3	5
23	Strada 1Decembrie - 2	PEID	315		H6, H7	H114, H115	0	2	2
24	Strada 1 Mai	PEID	160	H17, H18	H19	H96, H97, H98, H99	2	1	4
25	Strada Cuza	PEID	315	H13, H60, H62	H14, H15, H61	H116, H117, H118, H119, H120, H121, H122	3	3	7
26	Strada A Ipatescu (tratare)	PEID	315				0	0	0
27	Strada Calea Basarabiei	PEID	315	H58, H53, H59	H42	H137, H138, H139, H140, H141, H156	3	1	6
30	Strada G-ral Teleman - 1	PEID	160	H54		H92, H93	1	0	2
Total hidranti							33	17	82

Descrierea lucrarilor de interventie - UAT Negresti

Centralizator Lucrari propuse UAT Negresti							
Tip hidrant	Amplasament hidrant			Amplasament conducta de concesie			
	Pavele sau piatra cubica	Pamant sau spatiu verde	Asfalt (trotuar)	Asfalt (carosabil)	Pavele sau piatra cubica	Pamant sau spatiu verde	Asfalt (trotuar)
Nou	8	0	0	8	0	0	0
Reabilitare	16	10	1	0	0	0	0
Inlocuire	3	5	4	0	0	0	0

Centralizator Lucrari propuse UAT Negresti														
Tip hidrant	Diametru Hidrant		Diametru vana de concesie		Diametru conducta de concesie		Diametru conducta principala							
	80	100	80	100	90	110	110	125	140	160	200	250	280	315
Nou	3	5	3	5	3	5	3	0	0	0	0	0	5	0
Reabilitare	0	0	23	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inlocuire	11	1	11	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Centralizator lucrari propuse - orasul Negresti									
nr. Crt	Denumire Strada	Material conducta	Diametru	Denumire hidrant			Total hidranti		
				proposi pentru reabilitare	proposi pentru inlocuire	noi propusi	reabilitare	proposi pentru inlocuire	nou
1	Strada Gării	PEID	280	H43, H44, H45, H30, H31, H33, H34, H35, H36		H105, H106, H107	9	0	3
2	N. Bălcescu	PEID	280	H9	H10	H101, H102	1	1	2
3	M. Kogălniceanu	PEID	250	H11, H12, H13, H14, H15			5	0	0

Centralizator lucrari propuse - orasul Negresti									
nr. Crt	Denumire Strada	Material conducta	Diametru	Denumire hidrant			Total hidranti		
				propusi pentru reabilitare	propusi pentru inlocuire	noi propusi	reabilitare	propusi pentru inlocuire	nou
4	1 Decembrie	PEID	160	H23	H22, H24, H25, H26		1	4	0
5	Unirii	PEID	280	H4, H6, H7, H8	H5		4	1	0
6	8 Martie	PEID	110	H39, H40, H41, H42	H46		4	1	0
7	M. Eminescu	PEID	110	H18, H47	H19, H20	H100	2	2	1
8	M. Sadoveanu	PEID	250		H16		0	1	0
9	1 Mai	PEID	110	H3	H1, H2	H103, H104	1	2	2
10	Aductiune instalatii si constructii	PEID	315				0	0	0
Total hidranti							27	12	8

Caracteristicile tehnice și parametrii specifici investiției rezultate în urma realizării lucrărilor de intervenție.

HIDRANTI

Hidranti sunt de tip subterani DN 60 80 sau DN110 din fonta, presiune PN16, complet echipati (cutie si capac de protectie din fonta) prevazuti cu racord cu gheare TIP „B” DN 65 sau DN80, „A” Dn100, echipati cu sistem de autogolire pentru evacuarea apei din coloana hidrantului cand acesta este inchis. Varianta constructiva pentru adancimea de ingropare a conductei principale de alimentare de apa - H = 1.25 m. Toate partile componente ale hidrantului vor fi protejate impotriva coroziunii, protectia va fi avizata pentru utilizare in contact cu apa potabila.

Hidranti de incendiu subterani trebuie sa respecte standardele SR EN 14339 - Hidranți de incendiu subterani. Hidranții de incendiu subterani prin construcție trebuie să permită racordarea hidrantului portativ prin rotire spre dreapta, standard de referință STAS 698-86 și a hidrantului portativ cu robinete, standard de referință STAS 697-82. Acționarea hidranții de incendiu subterani trebuie să se realizeze cu ajutorul cheii pentru hidranți, standard de referință STAS 696-80 sau de alte dispozitive nedemontabile, montate pe hidrant. Garnitura tijei hidrantului subteran trebuie să fie conform STAS 7277-86 sau SR 7278-1999. Racordul cu gheare trebuie sa fie conf. STAS 695 – 80.

VANE DE CONCESIE

Robinet tip sertar pana cauciucat fonta, DN 80 si DN100 PN 16 avand sistem de prindere cu flanse - 8 suruburi M16 si distanta intre flanse min. 300 mm. Vana va fi dotata cu tija de manevra pentru montaj ingropat. Toate partile componente robinetului vor fi protejate impotriva coroziunii, protectia va fi avizata pentru utilizare in contact cu apa potabila;

Vanele sertar sunt proiectate pentru funcționare în regim complet deschis sau complet închis. Ele sunt instalate ca vane de izolare. Vanele pot fi utilizate pentru apă potabilă, ape uzate sau lichide neutre. Condițiile de lucru sunt limitate de temperatură și presiune, în mod normal între -20 și +70°C, viteză de curgere maximă de 5 m/s și până la 16 bari presiune diferențială. Vanele sertar nu pot fi instalate și nu pot fi utilizate ca puncte de ancorare. Asupra vanei nu ar trebui să existe tensiuni rezultate din rețeaua de conducte sau din instalații. Vana va avea corpul și capacul din material turnat, asamblate cu șuruburi cu cap din oțel inoxidabil. Vana este operată cu un ax din oțel inoxidabil și un sertar până din fontă ductilă complet vulcanizat cu cauciuc. Toate vanele vor fi testate hidrostatic în conformitate cu EN 12266.

Operarea vanei se face fie prin rotirea în sensul acelor de ceasornic pentru închidere (CTC) fie prin rotirea în sensul acelor de ceasornic pentru deschidere (CTO). La rotirea axului, sertarul până se deplasează în sus sau în jos, pe partea filetată a tijei. Vanele sertar au capacitate de autocurățare datorită diametrului interior integral și drept.

Datorită faptului că vana este proiectată pentru instalare ingropată nu necesită întreținere de-a lungul duratei de viață. Astfeun sunt necesare piese de schimb și nici reparații. Pentru a menține funcționalitatea de-a lungul duratei sale de viață este recomandată operarea periodică, frecvența de operare poate varia de o dată pe an până la de mai multe ori pe lună.

CONDUCTE DE CONCESIE

Conductele de concesie pentru hidranții subterani se vor executa din tuburi de PEHD DN 90 sau 110 mm. Adâncimea medie de pozare a conductelor de concesie va fi în funcție de cota de pozare a conductei principale, respectându-se adâncimea minimă de îngheț de 0,8 / 0,9 m (conform STAS 6051-77).

Ca urmare a realizării lucrărilor de intervenție, rețelele de distribuție executate în cadrul proiectului "Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă, a sistemului de canalizare și a stațiilor de epurare a apelor uzate din municipiile Vaslui, Barlad, Husi și orașul Negrești, județul Vaslui, etapa I și II", vor fi conforme în ceea ce privește Securitatea la Incendiu și Protecția Civilă.

Lungimea totală a rețelelor de distribuție conformate este 50.455 m din care,

- | | |
|----------------|------------|
| - UAT Vaslui | - 19.424 m |
| - UAT Barlad | - 8.635 m |
| - UAT Husi | - 14556 m |
| - UAT Negrești | - 7840 m |

2.2. Indicatori tehnico-economici ai investiției

- | | |
|--|------------------|
| - Valoarea totală (INV) inclusiv TVA: | 2.611.760,00 lei |
| - Construcții montaj (C+M) inclusiv TVA: | 1.790.080,00 lei |
| - Durata de realizare | 4 luni |
| - Sursa de finanțare: | |

Bugetul local al județului Vaslui
Programul Național de Dezvoltare Locală

2.3. Avizele și acordurile care însoțesc documentația

- Prezentarea certificatului de urbanism sau a tuturor avizelor și acordurilor în copii lizibile sau a copiilor după cererile făcute pentru obținerea acestora

- *Au fost depuse documentele în vederea obținerii avizelor cerute prin certificatul de urbanism.*

3. Concluzii și propuneri ale ședinței de avizare :

În urma verificării și analizării documentației cu privire la investiția LUCRĂRI SUPLIMENTARE NECESARE ÎN VEDEREA AUTORIZĂRII PROIECTULUI "REABILITAREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APA, A SISTEMULUI DE CANALIZARE ȘI A STATIILOR DE EPURARE A APELOR UZATE DIN MUNICIPIILE VASLUI, BARLAD, HUSI ȘI ORASUL NEGREȘTI, JUDEȚUL VASLUI, ETAPA I ȘI II", PRIVIND SECURITATEA LA INCENDIU – faza DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE - DALI, depusă în vederea avizării C.T.E., membrii comisiei dau **AVIZ FAVORABIL** realizării investiției mai sus menționate.

Prezentul proces verbal a fost încheiat astăzi 13.04.2018 în 2 exemplare în original.

4. Participanți la ședința de avizare :

4.1. Membri

Numele și prenumele	Funcția în cadrul Consiliului Județean Vaslui	Funcția în cadrul C.T.E.	Semnătura
Mariana VIERU	Director Executiv - Direcția Tehnică	Președinte C.T.E.	C.O.
Cătălin-Alexandru TOMA	Director Executiv Adjunct - Direcția Tehnică	Membru C.T.E.	
Aurel ANTON	Director Executiv - Direcția Economică	Membru C.T.E.	
Mircea ȚUȚUIANU	Director Executiv Adjunct- Direcția Economică	Membru C.T.E.	
Marian BEȘLIU	Arhitect Șef - Direcția Urbanism, Amenajarea Teritoriului, Achiziții Publice	Membru C.T.E.	
Mihaela CHIRCU	Director Executiv - Direcția de Dezvoltare și Cooperare	Membru C.T.E.	
Mihaela CODREANU	Consilier - Compartiment Contabilitate	Membru C.T.E.	C.O.
Costel SĂPONARIU	Șef birou - Biroul Administrarea Domeniului Public și Privat al Județului, Lucrări Publice, Investiții	Membru C.T.E.	
Bogdan-Andrei CREȚU	Consilier - Direcția Tehnică	Membru C.T.E.	

4.2. Invitați

IVORONOS LAURENTIU

Secretar C.T.E.
Alexandru Dudău