ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. /2018

privind aprobarea încheierii Contractului de delegare pentru „Serviciile pregătitoare aferente întreţinerii şi reparării drumurilor publice de interes judeţean, precum şi a Lucrărilor şi serviciilor privind întreţinerea curentă, periodică şi reparaţii curente la drumurile publice de interes judeţean"

având în vedere :

- expunerea de motive a preşedintelui Consiliului Judeţean Vaslui;
- Referatul Direcţiei Tehnice nr. 18225/05.12.2018;
- Raportul compartimetelor de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vaslui;
- Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 176/2018 privind stabilirea modalităţii de gestiune a Serviciilor pregătitoare aferente întreţinerii şi reparării drumurilor publice de interes judeţean, precum şi a Lucrărilor şi serviciilor privind întreţinerea curentă, periodică şi reparaţii curente la drumurile publice de interes judeţean;
- Procesul-verbal de negociere nr. 18224/05.12.2018;

în conformitate cu:

- dispoziţiile art. 39 din Ordonanţa Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, cu modificările şi completările ulterioare;
- Hotărârea Guvernului nr. 955 din 15 iunie 2004 pentru aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 91 alin. (1), lit d) şi alin. (5), lit. a), pct. 12 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

în temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Consiliul Judeţean Vaslui,

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1. - Se aprobă preţurile pentru serviciile prestate/lucrările efectuate de Societatea Lucrări Drumuri şi Poduri S.A., conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. – (1) Se aprobă încheierea contractului privind „Serviciile pregătitoare aferente întreţinerii şi reparării drumurilor publice de interes judeţean, precum şi a Lucrărilor şi

serviciilor privind întreţinerea curentă, periodică şi reparaţii curente la drumurile publice de interes judeţean", în forma prezentată în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Se mandatează preşedintele Consiliului Judeţean Vaslui pentru ca, în numele şi pentru Judeţul Vaslui, să semneze contractul de delegare prevăzut la alin. (1).

Art. 3. - Prezentul act administrativ va fi comunicat Instituţiei Prefectului - Judeţul Vaslui, Societăţii Lucrări Drumuri şi Poduri S.A. Vaslui, precum şi: preşedintelui Consiliului Judeţean, Direcţiei Tehnice şi Direcţiei Economice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vaslui în vederea aducerii la îndeplinire.

Vaslui, _____ 2018

PREŞEDINTE,
Dumitru Buzatu

Avizat pentru legalitate,
Secretarul judeţului Vaslui
Diana-Elena Ursulescu

DIRECŢIA ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ
Am luat la cunoştinţă de acest înscris oficial
şi îmi asum responsabilitatea asupra legalităţii.
Director executiv,
Adriana-Manuela Huideş

DIRECŢIA TEHNICĂ
Îmi asum responsabilitatea pentru fundamentarea,
corectitudinea şi legalitatea întocmirii acestui înscris oficial.
Director executiv,
Mariana Vieru

ANEXA NR 1. la
HCJ NR. ___/2018

SC LUCRARI DRUMURI SI PODURI SA VASLUI

OFERTA TEHNICA

,,Servicii pregatitoare aferente intretinerii si reparatii drumurilor publice de interes judetean, precum si a Lucrarilor si serviciilor privind intretinerea curenta, periodica si reparatii curente la drumurile publice de

2018

Formular F3

OBIECTIV: 01 Intr.imbr.asfaltice
CONTRACTANT: SC LDP SA VASLUI

LISTA
cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 1.1 Intr.imb.asfaltice
Categoria de lucrari: 1.2 Intr.Imbr,afaltice

*Executant*2.18 *Obiectiv*01 *Obiect*1.1 *Categ*1.2 [ron]

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
	SECTIUNE TEHNICA			SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	DI08A1	82	M 1,00000	4,11	4,11
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			2,14	2,14
	INTRET ROST SI COLMAT CRAPAT LA IMBRAC CU LIANTI			0,00	0,00
	HIDRAULICI FOLOSIND MASTIC BITUMINOS			0,00	0,00
				6,25	6,25
2	DI16A1	82	MP 1,00000	0,48	0,48
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			16,04	16,04
	TAIEREA DIMB PRODUSE DE EXCES DE BIT DIN IMB ASF			0,00	0,00
			$	0,00	0,00
				16,52	16,52
3	TSD21A1	82	SUTE MC 1,00000	0,00	0,00
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			29,32	29,32
	COMPACT.UMPL.TER.COEZ.CU COMP.PE PNEURI DE 20T			140,34	140,34
				0,00	0,00
				169,66	169,66
4	DA06A1	82	M CUB 1,00000	69,12	69,12
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			21,92	21,92
	STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FIL			10,59	10,59
	TRANT IZOL AERISIRE ANTCAP CU ASTERNERE MANUALA			0,00	0,00
				101,63	101,63
5	DA12A1	82	M CUB 1,00000	214,43	214,43
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			15,20	15,20
	STRAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU ASTERNERE			23,81	23,81
	MECANICA EXEC CU IMPANARE SI INNOROIRE(LIDONIT)			0,00	0,00
				253,44	253,44
6	DI02D1	82	MP 1,00000	2,37	2,37
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			13,11	13,11
	REP SUPR DEGR INCL PLOMB GROPI LA IMBR BIT CU MOR			0,88	0,88
	ASF CU ADAOS CRIBL PREP LA CALD CU DECAP MANUALA			0,00	0,00
				16,36	16,36
7	DZ31C1	82	TONE 1,00000	373,34	373,34
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			2,85	2,85
	PREP MORTAR ASF LA CALD CU ADAOS DE CRIB SI BIT PT			26,13	26,13
	REPAR SUPRAF DEGRAD SI PLOMB GROP IN INST TIP LPX$			0,00	0,00
				402,32	402,32
8	DI19E1	82	ORE 1,00000	0,00	0,00
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			0,00	0,00
	UTILAJE MIJ TRANSP REP INTR DR AUTOCAMION AUTOBASC			172,90	172,90
	PT TRANSPORT TEHNOLOGIC BENA BASCULABILA DE 8,5 T			0,00	0,00
				172,90	172,90

0	1	2	3	4	5
9	DI19G1 82	ORE	1,00000	0,00	0,00
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			0,00	0,00
	UTILAJE MIJ TRANSP REP INTR DR AUTOVEHICOL SPECIAL			160,00	160,00
	REP INTR DR CU CAROSERIE LEA DE 6,5 T			0,00	0,00
				160,00	160,00
10	YB04 82	ORE	1,00000	0,00	0,00
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			0,00	0,00
	DEPLASARE CILINDRU COMPACTOR TUR-RETUR			62,54	62,54
				0,00	0,00
				62,54	62,54

Cheltuieli directe		663,85	100,57	597,19	0,00	1.361,61
Alte cheltuieli directe						
CAM	2,250%		2,26			2,26
TOTAL CHELT. DIRECTE		663,85	102,84	597,19	0,00	1.363,87
Cheltuieli indirecte	Io = 8,000% x To					109,11
Profit	Po = 5,000% x (To+Io)					73,65
Valoare	V = To+Io+Po					1.546,63
Organizare de santier	OS = 0,000% x V					0,00
Total fara TVA						1.546,63
T.V.A.	TVA= 19,000% x (V+OS)					293,86
TOTAL GENERAL pe categorie						1.840,49

OFERTANT

SC LDP SA VASLUI

SOCIETATEA COMERCIALA 2. LUCRARI DRUMURI SI PODURI *CUI RO10946600 *J37/220/1998 Vaslui - Romania

PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)

Formular C6

Lucrarea: 01 Intr.imbr.asfaltice
Obiectul: 1.1 Intr.imb.asfaltice
Categoria de lucrari: 1.2 Intr.Imbr,afaltice

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE DE RESURSE MATERIALE

[ron]

Nr. crt.	Cod / Denumire material / Furnizorul	U/M	Consumurile cf. oferta	Pretul unitar	Val (excl. TVA)	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6
1	2100878	KG	104,000	0,14	**15,08**	0,104
	FILER DE CALCAR TIP 1 VRAC S 539					
2	2200393	M CUB	1,311	52,00	**68,17**	2,228
	BALAST NESPALAT DE RIU 0-70 MM					
3	2200513	M CUB	0,003	83,00	**0,25**	0,004
	NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-3,0 MM					
4	2200525	M CUB	0,257	83,00	**21,33**	0,346
	NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-7,0 MM					
5	2200575	M CUB	0,430	83,00	**35,69**	0,580
	NISIP SORTAT SPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-3,0 MM					
6	2201658	M CUB	0,102	140,00	**14,28**	0,153
	PIATRA SPARTA PT DRUMURI R.MAGMATICE 15-25 MM.					
7	2201672	M CUB	1,270	140,00	**177,80**	1,905
	PIATRA SPARTA PT DRUMURI R.MAGMATICE 40-63 MM.					
8	2201907	TONE	0,264	80,00	**21,12**	0,264
	CRIBLURA DUBLU CONCASATA 3/8 8/16 16/25					
9	2205680	KG	0,460	0,00	**0,00**	0,000
	AZBEST CRISOLITIC DE ORSOVA FULGI CAL 2 S 3315					
10	2600206	KG	91,820	2,49	**228,63**	0,101
	BITUM PT DRUMURI TIP D 80/120 STAS 754					
11	2600220	KG	0,430	2,49	**1,07**	0,000
	BITUM PT DRUMURI TIP D 180/200 STAS 754					
12	6200676	KG	0,208	6,00	**1,25**	0,000
	WHITE SPIRIT RAFINAT TIP A STAS 44					
13	6200951	KG	16,120	4,79	**77,21**	0,020
	MOTORINA PT.MOTOR DIESEL LD IARNA VARA S 240					
14	6202806	M CUB	0,482	4,07	**1,96**	0,482
	APA INDUSTRIALA PT.LUCR.DRUMURI-TERASAMENTE IN CISTERNE					
15	6621612	KG	0,115	0,00	**0,00**	0,000
	PUDRETA CAUCIUC CU CONTINUT DEDESEURI TEX.GRAN.0,1-5MM					
				Total M:	**663,85**	6,190

OFERTANT
SC LDP SA VASLUI

SOCIETATEA COMERCIALA 2. LUCRARI DRUMURI SI PODURI * CUI RO10946600 * J37/220/1998 * Vaslui - Romania

PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)

Formular C7

Lucrarea: 01 Intr.imbr.asfaltice
Obiectul: 1.1 Intr.imb.asfaltice
Categoria de lucrari: 1.2 Intr.Imbr,afaltice

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE CU MANA DE LUCRU

[ron]

Nr. crt.	Cod Denumirea meseriei	Consumuri (om/ore) cu manopera directa	Tariful mediu	Valoarea (exclusiv TVA)	Procentul romani
0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
1	0010112 ASFALTATOR 12	1,66905	19,00	**31,71**	100,00
2	0010122 ASFALTATOR 22	0,11752	19,00	**2,23**	100,00
3	0010132 ASFALTATOR 32	0,01000	19,00	**0,19**	100,00
4	0011321 FINISOR TERASAMENTE 21	1,30500	19,00	**24,80**	100,00
5	0012811 PAVATOR 11	1,46530	19,00	**27,84**	100,00
6	0012821 PAVATOR 21	0,48842	19,00	**9,28**	100,00
7	0019912 MUNCITOR DESERV.CTII MONTJ. 12	0,23800	19,00	**4,52**	100,00
	Total m:	5,29329	19,00	**100,57**	100,00

Lucrarea se incadreaza in grupa: **IIA**

OFERTANT
SC LDP SA VASLUI

SOCIETATEA COMERCIALA 2 LUCRĂRI DRUMURI ȘI PODURI * CUI RO10946600 * J37/220/1998 Vaslui - Romania

PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)

Formular C8

Lucrarea:01 Intr.imbr.asfaltice
Obiectul:1.1 Intr.imb.asfaltice
Categoria de lucrari1.2 Intr.Imbr,afaltice

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE DE ORE DE FUNCTIONARE A UTILAJELOR DE CONSTRUCTII

[ron]

Nr. crt.	Cod Denumirea utilajului de constructii	Consumurile (ore functionare)	Tariful orar	Valoarea (exclusiv TVA)
0	1	2	3	4 = 2 X 3
1	A 0003340	0,05000	5,55	**0,28**
	POMPA ROTI DINTATE PT.BITUM 2 TOLI			
2	T 0003546	0,04200	156,12	**6,56**
	AUTOGREDER PINA LA 175CP			
3	T 0003553	0,01500	106,30	**1,59**
	BULDOZER PE SENILE 65- 80 CP			
4	T 0004005	0,42500	62,54	**26,58**
	COMPACTOR STATIC AUTOPROP.CU RULOURI(VALTURI),R8-14;DE 14TF			
5	T 0004017	2,24400	62,54	**140,34**
	COMPACTOR VIBRATOR AUTOPROP. MIXT DE 120 CP 20TF			
6	E 0004028	0,05000	5,04	**0,25**
	USCATOR PT.FILER ACT.ELECTRIC			
7	A 0004034	0,10000	102,16	**10,22**
	TANCURI DE BITUM CU ULEI 20-30T			
8	A 0004035	0,00800	0,00	**0,00**
	MALAXOR MANUAL PT.ASFALT CAPACITATE PINA LA 600 L			
9	A 0004040	0,05000	210,92	**10,55**
	INST.PREP.MIXTURI ASFALT LA CALD LPX FARA TOPITOARE 35-40T/H			
10	T 0004051	1,00000	172,90	**172,90**
	AUTOVEH SPEC. PT.TR TEH BASC PT.LUCR INTRET SI REP DR 8,5T			
11	T 0004053	1,00000	160,00	**160,00**
	AUTOVEHICOL SPEC. PT.INTR SI REPARARE DRUM CAROSER LEA 6,5T			
12	T 0005603	0,04800	44,60	**2,14**
	AUTOCISTERNA CU DISPOZITIV DE STROPIRE CU M.A.J. 5-8T			
13	T 0007404	0,05000	64,92	**3,25**
	INCARCATOR FRONTAL PE PNEURI DE 1,0-1,49 MC			
14	T 1473	1,00000	62,54	**62,54**
	CILINDRU COMPACTOR PE RULOURI NETEDE			
	Total U:	6,08200		**597,19**

OFERTANT

SC LDP SA VASLUI

SOCIETATEA COMERCIALA .2. LUCRARI DRUMURI SI PODURI * CUI RO10946600 * J37/220/1998 Vaslui - Romania

Formular F3

OBIECTIV: 02 Intr.drum pietruit
CONTRACTANT: SC LDP SA VASLUI

LISTA
cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 1 Intr.drum pietruit
Categoria de lucrari: 1.2 Intr.drum pietruit

Executant 2.18 *Obiectiv* 02 *Obiect* 1 *Categ* 1.2

[ron]

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
	SECTIUNE TEHNICA			SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	DH03A1	82	SUTE MP	1,00000	0,00
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				0,00
	REPROF PARTII CAROS A DRUMURILOR IMPIETRUITE EXECU				9,84
	TATA MECANIC CU AUTOGREDER				0,00
					9,84
2	TSC17B1	82	SUTE M	1,00000	0,00
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				32,68
	SAPATURA LA RIGOLE SECT.TRIUNGHI.0,4M ADINC.CU AUT				148,31
	OGREDER PINA LA 175CP IN TEREN CAT 2				0,00
					180,99
3	DH06A1	82	MP	1,00000	0,00
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				0,44
	REPARAREA DRUMURILOR IMPIETRUITE CU PIETRIS,PIATRA				0,00
	SPARTA SAU SAVURA(LIDONIT)				0,00
					0,44
4	DH07A1	82	MP	1,00000	0,00
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				0,20
	GREBLAREA PIETREI ALERG DE PE PLATFORMA DRUMULUI				0,00
	SANTURI SI TALUZE SI ASTERN EI PE PARTEA CAROS				0,00
					0,20
5	DA06B1	82	M CUB	1,00000	69,12
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				7,01
	STRAT AGREG NAT CILINDRATE CU FUNC REZIST FILTRANT				18,09
	IZOLAT AERISIRE SI ANTICAP CU ASTER MEC BALAST				0,00
					94,21
6	DA06B2	82	M CUB	1,00000	109,76
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				7,01
	STRAT AGREG NAT CILINDRATE CU FUNC REZIST FILTRANT				18,09
	IZOLAT AERISIRE SI ANTICAP CU ASTER MEC NISIP				0,00
					134,85
7	DA12B1	82	M CUB	1,00000	199,69
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				11,40
	STRAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU ASTERNERE				23,36
	MECANICA EXEC CU IMPANARE FARA INNOROIRE				0,00
					234,45
8	TRA01A25	82	TONE	1,00000	0,00
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				0,00
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO				0,00
	R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 25 KM. $				34,65
					34,65

SOCIETATEA COMERCIALA 2 LUCRARI DRUMURI SI PODURI CUI RO 10946600 J37/220/199 Vaslui - RO

0	1	2	3	4	5
9	**TRA01A05** 82	**TONE**	**1,00000**	0,00	**0,00**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			0,00	**0,00**
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO			0,00	**0,00**
	R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 5 KM.	$		8,27	**8,27**
				8,27	**8,27**
10	**TSC35A32** 82	**SUTE MC**	**1,00000**	0,00	**0,00**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			0,00	**0,00**
	INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA 2,6-3,9 MC			222,28	**222,28**
	TEREN CATEG 1 LA DIST. 21-30 M			0,00	**0,00**
				222,28	**222,28**
11	**TSC02D1** 82	**SUTE MC**	**1,00000**	0,00	**0,00**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			0,00	**0,00**
	SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT			507,05	**507,05**
	UMIDIT.NATUR DESC AUT.TER.CAT.2			0,00	**0,00**
				507,05	**507,05**
12	**YB03** 82	**ORE**	**1,00000**	0,00	**0,00**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			0,00	**0,00**
	DEPLASARE AUTOGREDER TUR-RETUR			156,12	**156,12**
				0,00	**0,00**
				156,12	**156,12**
13	**YB04** 82	**ORE**	**1,00000**	0,00	**0,00**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			0,00	**0,00**
	DEPLASARE CILINDRU COMPACTOR TUR-RETUR			62,54	**62,54**
				0,00	**0,00**
				62,54	**62,54**
14	**YB15** 82	**ORE**	**1,00000**	0,00	**0,00**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			0,00	**0,00**
	DEPLASARE BULDOEXCAVATOR TUR-RETUR			106,30	**106,30**
				0,00	**0,00**
				106,30	**106,30**
Cheltuieli directe			**378,56**	**58,73** 1.271,98	**42,92** **1.752,19**
Alte cheltuieli directe					
CAM	2,250%			**1,32**	**1,32**
TOTAL CHELT. DIRECTE			**378,56**	**60,05** 1.271,98	**42,92** 1.753,51
Cheltuieli indirecte	Io = 8,000% x To				**140,28**
Profit	Po = 5,000% x (To+Io)				**94,69**
Valoare	V = To+Io+Po				1.988,48
Organizare de santier	OS = 0,000% x V				0,00
Total fara TVA					1.988,48
T.V.A.	TVA= 19,000% x (V+OS)				**377,81**
TOTAL GENERAL pe categorie					**2.366,29**

OFERTANT

SC LDP SA VASLUI

SOCIETATEA COMERCIALA .2. LUCRĂRI DRUMURI ȘI PODURI * CUI RO10946600 * J37/220/1998 Vaslui - Romania

PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)

Formular C6

Lucrarea: 02 Intr.drum pietruit
Obiectul: 1 Intr.drum pietruit
Categoria de lucrari: 1.2 Intr.drum pietruit

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE DE RESURSE MATERIALE

[ron]

Nr. crt.	Cod / Denumire material / Furnizorul	U/M	Consumurile cf. oferta	Pretul unitar	Val (excl. TVA)	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6
1	2200393	M CUB	1,311	52,00	**68,17**	2,228
	BALAST NESPALAT DE RIU 0-70 MM					
2	2200525	M CUB	1,311	83,00	**108,81**	1,769
	NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-7,0 MM					
3	2201658	M CUB	0,203	140,00	**28,42**	0,304
	PIATRA SPARTA PT DRUMURI R.MAGMATICE 15-25 MM.					
4	2201672	M CUB	1,219	140,00	**170,66**	1,828
	PIATRA SPARTA PT DRUMURI R.MAGMATICE 40-63 MM.					
5	6202806	M CUB	0,614	4,07	**2,50**	0,614
	APA INDUSTRIALA PT.LUCR.DRUMURI-TERASAMENTE IN CISTERNE					
				Total M:	**378,56**	6,745

OFERTANT

SC LDP SA VASLUI

SOCIETATEA COMERCIALA 2. LUCRARI DRUMURI SI PODURI * CUI RO10946600 * J37/220/1998 Vaslui - Romania

PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)

Formular C7

Lucrarea: 02 Intr.drum pietruit
Obiectul: 1 Intr.drum pietruit
Categoria de lucrari: 1.2 Intr.drum pietruit

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE CU MANA DE LUCRU

[ron]

Nr. crt.	Cod Denumirea meseriei	Consumuri (om/ore) cu manopera directa	Tariful mediu	Valoarea (exclusiv TVA)	Procentul romani
0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
1	0011321	0,86000	19,00	**16,34**	100,00
FINISOR TERASAMENTE 21					
2	0012811	0,94647	19,00	**17,98**	100,00
PAVATOR 11					
3	0012821	0,42435	19,00	**8,06**	100,00
PAVATOR 21					
4	0019921	0,86000	19,00	**16,34**	100,00
MUNCITOR DESERV.CTII MONTJ. 21					
	Total m:	3,09082	19,00	**58,73**	100,00

Lucrarea se incadreaza in grupa: **IIA**

OFERTANT

SC LDP SA VASLUI

SOCIETATEA COMERCIALA 2. LUCRARI DRUMURI SI PODURI * CUI RO10946600 * J37/220/1998 * Vaslui - Romania

PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)

Formular C8

Lucrarea:02 Intr.drum pietruit
Obiectul:1 Intr.drum pietruit
Categoria de lucrari1.2 Intr.drum pietruit

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE DE ORE DE FUNCTIONARE A UTILAJELOR DE CONSTRUCTII

[ron]

Nr. crt.	Cod / Denumirea utilajului de constructii	Consumurile (ore functionare)	Tariful orar	Valoarea (exclusiv TVA)
0	1	2	3	4=2X3
1	T 0003521	5,77000	106,30	**613,35**
	EXCAVATOR PE PNEURI, MOT.TERMIC(BULDOEXCAVATOR) 0,21-0,39MC			
2	T 0003546	2,15100	156,12	**335,81**
	AUTOGREDER PINA LA 175CP			
3	T 0004005	0,56400	62,54	**35,27**
	COMPACTOR STATIC AUTOPROP.CU RULOURI(VALTURI),R8-14;DE 14TF			
4	T 0005603	0,06100	44,60	**2,72**
	AUTOCISTERNA CU DISPOZITIV DE STROPIRE CU M.A.J. 5-8T			
5	T 0007406	1,63000	136,37	**222,28**
	INCARCATOR FRONTAL PE PNEURI DE 2,6-3,9 MC			
6	T 1473	1,00000	62,54	**62,54**
	CILINDRU COMPACTOR PE RULOURI NETEDE			
	Total U:	11,17600		**1.271,98**

OFERTANT

SC LDP SA VASLUI

SOCIETATEA COMERCIALA LUCRARI DRUMURI SI PODURI CUI RO10946600 J37/220/1998 Vaslui - Romania

PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)

Formular C9

Lucrarea: 02 Intr.drum pietruit
Obiectul: 1 Intr.drum pietruit
Categoria de lucrari:1.2 Intr.drum pietruit

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE PRIVIND TRANSPORTURILE

[ron]

Nr. crt.	Cod resursa	U/M	Tipul de transport	Elemente rezultate din analiza lucrarilor ce urmeaza sa fie executate		Valoarea (exclusiv TVA)
				a)Cant. aferenta UM b)Tone transportate c)Km parcursi d)Ore de functionare	Tariful unitar / UM Tariful unitar / t x km	
0	1	2	3	4	5	6
1. Transport auto din articole de lucrari						
8	TRA01A25	TONE	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 25 KM. $	a. 1,00000 b. 1,00000	34,65	**34,65**
9	TRA01A05	TONE	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 5 KM. $	a. 1,00000 b. 1,00000	8,27	**8,27**
Total transport auto din articole de lucrari					2,00000	**42,92**
				Total t:	2,00000	**42,92**

OFERTANT

SC LDP SA VASLUI

SOCIETATEA COMERCIALA .2. LUCRARI DRUMURI SI PODURI * CUI RO10946600 * J37/220/1998 Vaslui - Romania

Formular F3

OBIECTIV: 03 Intr.drumuri de pamint
CONTRACTANT: SC LDP SA VASLUI

LISTA
cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 1 Intr.drumuri de pamint
Categoria de lucrari: 1.2 Intr.drumuri de pamint

*Executant*2.18 *Obiectiv*03 *Obiect*1 *Categ*1.2

[ron]

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
	SECTIUNE TEHNICA			**SECTIUNE FINANCIARA**	
0	1	2	3	4	5
1	DH03A1	82	SUTE MP	1,00000	0,00
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				0,00
	REPROF PARTII CAROS A DRUMURILOR IMPIETRUITE EXECU				9,84
	TATA MECANIC CU AUTOGREDER				0,00
					9,84
2	TSC17B1	82	SUTE M	1,00000	0,00
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				32,68
	SAPATURA LA RIGOLE SECT.TRIUNGHI.0,4M ADINC.CU AUT				148,31
	OGREDER PINA LA 175CP IN TEREN CAT 2				0,00
					180,99
3	YB03	82	ORE	1,00000	0,00
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				0,00
	DEPLASARE AUTOGREDER TUR-RETUR				156,12
					0,00
					156,12
Cheltuieli directe			0,00	32,68	314,27	0,00	346,95
Alte cheltuieli directe							
CAM		2,250%		0,74			0,74
TOTAL CHELT. DIRECTE			0,00	33,42	314,27	0,00	347,68
Cheltuieli indirecte	Io = 8,000% x To						27,81
Profit	Po = 5,000% x (To+Io)						18,77
Valoare	V = To+Io+Po						394,27
Organizare de santier	OS = 0,000% x V						0,00
Total fara TVA							394,27
T.V.A.	TVA= 19,000% x (V+OS)						74,91
TOTAL GENERAL pe categorie							469,19

OFERTANT
SC LDP SA VASLUI

SOCIETATEA COMERCIALA 2. LUCRARI DRUMURI SI PODURI * CUI RO10946600 * J37/220/1998 * Vaslui - Romania

PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)

Formular C7

Lucrarea: 03 Intr.drumuri de pamint
Obiectul: 1 Intr.drumuri de pamint
Categoria de lucrari: 1.2 Intr.drumuri de pamint

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE CU MANA DE LUCRU

[ron]

Nr. crt.	Cod Denumirea meseriei	Consumuri (om/ore) cu manopera directa	Tariful mediu	Valoarea (exclusiv TVA)	Procentul romani
0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
1	0011321	0,86000	19,00	**16,34**	100,00
FINISOR TERASAMENTE 21					
2	0019921	0,86000	19,00	**16,34**	100,00
MUNCITOR DESERV.CTII MONTJ. 21					
	Total m:	1,72000	19,00	**32,68**	100,00

Lucrarea se incadreaza in grupa: IIA

OFERTANT
SC LDP SA VASLUI

SOCIETATEA COMERCIALA 2. LUCRARI DRUMURI SI PODURI * CUI RO10946600 * J37/220/1998 Vaslui - Romania

PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)

Formular C8

Lucrarea:03 Intr.drumuri de pamint
Obiectul:1 Intr.drumuri de pamint
Categoria de lucrari:1.2 Intr.drumuri de pamint

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE DE ORE DE FUNCTIONARE A UTILAJELOR DE CONSTRUCTII

[ron]

Nr. crt.	Cod Denumirea utilajului de constructii	Consumurile (ore functionare)	Tariful orar	Valoarea (exclusiv TVA)
0	1	2	3	4=2X3
1	T 0003546	2,01300	156,12	314,27
AUTOGREDER PINA LA 175CP				
	Total U:	2,01300		314,27

OFERTANT

SC LDP SA VASLUI

SOCIETATEA COMERCIALA 2. LUCRĂRI DRUMURI ȘI PODURI * CUI RO10946600 * J37/220/1998 Vaslui - Romania

Formular F3

OBIECTIV: 04 Intr.platforma drumului
CONTRACTANT: SC LDP SA VASLUI

LISTA
cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 1 Intr.platforma drumului
Categoria de lucrari: 1.2 Intr.platforma drumului

Executant 2.18 *Obiectiv* 04 *Obiect* 1 *Categ* 1.2

[ron]

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
	SECTIUNE TEHNICA			**SECTIUNE FINANCIARA**	
0	1	2	3	4	5
1	**DH08A1**	82	**M CUB**	**1,00000**	0,00 **0,00**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			43,78	**43,78**
	CURATIREA PLATFORMEI DRUMULUI DE MATERIAL ADUS DE			0,00	**0,00**
	VIITURI		$	0,00	**0,00**
				43,78	**43,78**
2	**DA01A1**	82	**SUTE MP**	**1,00000**	0,00 **0,00**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			4,75	**4,75**
	CURATIREA SI INLAT STRAT NOROI GROS MED 5CM DE PE			12,49	**12,49**
	STRAT RUTIER			0,00	**0,00**
				17,24	**17,24**
3	**DH09A1**	82	**M CUB**	**1,00000**	0,00 **0,00**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			77,98	**77,98**
	CURATIREA DE PE PLATFORMA DRUMULUI A ARBORILOR			0,00	**0,00**
	ADUSE DE VIITURI		$	0,00	**0,00**
				77,98	**77,98**
4	**DH11A1**	82	**SUTE MP**	**1,00000**	0,00 **0,00**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			480,70	**480,70**
	ADUCEREA LA PROFIL A ACOSTAMENTELOR PRIN TAIEREA			0,00	**0,00**
	LOR PE O GROS MEDIE DE 10 CM CU MIJLOACE MANUALE			0,00	**0,00**
				480,70	**480,70**
5	**DH11B1**	82	**SUTE MP**	**1,00000**	0,00 **0,00**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			112,75	**112,75**
	ADUCEREA LA PROFIL A ACOSTAMENTELOR PRIN TAIEREA			6,24	**6,24**
	LOR PE O GROS MEDIE DE 10 CM CU MIJLOACE MECANICE			0,00	**0,00**
				118,99	**118,99**
6	**DH12A1**	82	**MP**	**1,00000**	0,00 **0,00**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			1,33	**1,33**
	CURATIREA MANUALA A ACOSTAMENTELOR DE NOROI,PAMINT			0,00	**0,00**
	IARBA ETC		$	0,00	**0,00**
				1,33	**1,33**
7	**DH13A1**	82	**M CUB**	**1,00000**	0,00 **0,00**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			42,75	**42,75**
	TAIEREA CAVALIERILOR			0,00	**0,00**
				0,00	**0,00**
				42,75	**42,75**
8	**TSE05B1**	82	**SUTE MP**	**1,00000**	0,00 **0,00**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			0,00	**0,00**
	NIVELAREA CU AUTOGREDER PINA 175 CP A SUPR.TEREN S			29,51	**29,51**
	I PLATF.DE TERASAMENTE EXECUTATA IN TEREN CAT 2			0,00	**0,00**
				29,51	**29,51**

0	1	2	3	4	5
9	**TSD01B1** 82 **M CUB**		**1,00000**	0,00	**0,00**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			5,81	**5,81**
	IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,STRAT UNIFO			0,00	**0,00**
	RM 10-30CM.GROS CU SFARIM.BULG.TEREN MIJL.			0,00	**0,00**
				5,81	**5,81**
10	**TSD04A1** 82 **M CUB**		**1,00000**	0,41	**0,41**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			16,53	**16,53**
	COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.EXECUT.PE STRA			0,00	**0,00**
	T.CU UDAREA FIEC.STRAT DE 10CM GROS.T.NECOEZIV			0,00	**0,00**
				16,94	**16,94**
11	**TRB01A12** 82 **TONE**		**1,00000**	0,00	**0,00**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			14,97	**14,97**
	TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC AS			0,00	**0,00**
	EZARE DESC ASEZARE GRUPA 1-3 DISTANTA 20M $			0,00	**0,00**
				14,97	**14,97**
12	**TSC35A32** 82 **SUTE MC**		**1,00000**	0,00	**0,00**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			0,00	**0,00**
	INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA 2,6-3,9 MC			222,28	**222,28**
	TEREN CATEG 1 LA DIST. 21-30 M			0,00	**0,00**
				222,28	**222,28**
13	**TRA01A25** 82 **TONE**		**1,00000**	0,00	**0,00**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			0,00	**0,00**
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO			0,00	**0,00**
	R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 25 KM. $			34,65	**34,65**
				34,65	**34,65**
14	**DI19G1** 82 **ORE**		**1,00000**	0,00	**0,00**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			0,00	**0,00**
	UTILAJE MIJ TRANSP REP INTR DR AUTOVEHICOL SPECIAL			160,00	**160,00**
	REP INTR DR CU CAROSERIE LEA DE 6,5 T			0,00	**0,00**
				160,00	**160,00**
15	**YB03** 82 **ORE**		**1,00000**	0,00	**0,00**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			0,00	**0,00**
	DEPLASARE AUTOGREDER TUR-RETUR			156,12	**156,12**
				0,00	**0,00**
				156,12	**156,12**
16	**YB05** 82 **ORE**		**1,00000**	0,00	**0,00**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			0,00	**0,00**
	DEPLASAT WOLLA TUR-RETUR			136,37	**136,37**
				0,00	**0,00**
				136,37	**136,37**
Cheltuieli directe			**0,41**	**801,34**	**723,01**	**34,65**	**1.559,41**
Alte cheltuieli directe							
CAM		2,250%		**18,03**			**18,03**
TOTAL CHELT. DIRECTE			**0,41**	**819,37**	**723,01**	**34,65**	**1.577,44**
Cheltuieli indirecte	Io = 8,000% x To						**126,20**
Profit	Po = 5,000% x (To+Io)						**85,18**
Valoare	V = To+Io+Po						**1.788,82**
Organizare de santier	OS = 0,000% x V						**0,00**
Total fara TVA							**1.788,82**
T.V.A.	TVA= 19,000% x (V+OS)						**339,88**
TOTAL GENERAL pe categorie							**2.128,70**

OFERTANT

SC LDP SA VASLUI

PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)

Formular C6

Lucrarea: 04 Intr.platforma drumului
Obiectul: 1 Intr.platforma drumului
Categoria de lucrari: 1.2 Intr.platforma drumului

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE DE RESURSE MATERIALE

[ron]

Nr. crt.	Cod Denumire material Furnizorul	U/M	Consumurile cf. oferta	Pretul unitar	Val (excl. TVA)	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6
1	6202806	M CUB	0,100	4,07	**0,41**	0,100
APA INDUSTRIALA PT.LUCR.DRUMURI-TERASAMENTE IN CISTERNE						
				Total M:	**0,41**	0,100

OFERTANT

SC LDP SA VASLUI

SOCIETATEA COMERCIALA 2. LUCRARI DRUMURI SI PODURI * CUI RO10946600 * J37/220/1998 * Vaslui - Romania

PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)

Formular C7

Lucrarea: 04 Intr.platforma drumului
Obiectul: 1 Intr.platforma drumului
Categoria de lucrari: 1.2 Intr.platforma drumului

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE CU MANA DE LUCRU

[ron]

Nr. crt.	Cod Denumirea meseriei	Consumuri (om/ore) cu manopera directa	Tariful mediu	Valoarea (exclusiv TVA)	Procentul romani
0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
1	0012811	33,08462	19,00	**628,61**	100,00
PAVATOR 11					
2	0012821	0,08333	19,00	**1,58**	100,00
PAVATOR 21					
3	0019621	7,49998	19,00	**142,50**	100,00
SAPATOR 21					
4	0019921	1,33799	19,00	**25,42**	100,00
MUNCITOR DESERV.CTII MONTJ. 21					
5	0019931	0,17000	19,00	**3,23**	100,00
MUNCITOR DESERV.CTII MONTJ. 31					
	Total m:	42,17592	19,00	**801,34**	100,00

Lucrarea se incadreaza in grupa: **IIA**

OFERTANT
SC LDP SA VASLUI

SOCIETATEA COMERCIALA DE LUCRARI DRUMURI SI PODURI * CUI RO10946600 * J37/220/1998 * Vaslui - Romania

PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)

Formular C8

Lucrarea:04 Intr.platforma drumului
Obiectul:1 Intr.platforma drumului
Categoria de lucrari1.2 Intr.platforma drumului

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE DE ORE DE FUNCTIONARE A UTILAJELOR DE CONSTRUCTII

[ron]

Nr. crt.	Cod / Denumirea utilajului de constructii	Consumurile (ore functionare)	Tariful orar	Valoarea (exclusiv TVA)
0	1	2	3	4 = 2 X 3
1	T 0003546	1,30900	156,12	**204,36**
	AUTOGREDER PINA LA 175CP			
2	T 0004053	1,00000	160,00	**160,00**
	AUTOVEHICOL SPEC. PT.INTR SI REPARARE DRUM CAROSER LEA 6,5T			
3	T 0007406	1,63000	136,37	**222,28**
	INCARCATOR FRONTAL PE PNEURI DE 2,6-3,9 MC			
4	A 0045	1,00000	136,37	**136,37**
	INCARCATOR WOLLA			
	Total U:	4,93900		**723,01**

OFERTANT

SC LDP SA VASLUI

SOCIETATEA COMERCIALA 2. LUCRARI DRUMURI SI PODURI * CUI RO10946600 * J37/220/1998 * Vaslui - Romania

PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)

Formular C9

Lucrarea: 04 Intr.platforma drumului
Obiectul: 1 Intr.platforma drumului
Categoria de lucrari:1.2 Intr.platforma drumului

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE PRIVIND TRANSPORTURILE

[ron]

Nr. crt.	Cod resursa	U/M	Tipul de transport	Elemente rezultate din analiza lucrarilor ce urmeaza sa fie executate		Valoarea (exclusiv TVA)
				a)Cant. aferenta UM b)Tone transportate c)Km parcursi d)Ore de functionare	Tariful unitar / UM Tariful unitar / t x km	
0	1	2	3	4	5	6
1. Transport auto din articole de lucrari						
13	TRA01A25	TONE		a. 1,00000	34,65	**34,65**
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 25 KM.				b. 1,00000 $		
Total transport auto din articole de lucrari					1,00000	**34,65**
				Total t:	1,00000	**34,65**

OFERTANT
SC LDP SA VASLUI

SOCIETATEA COMERCIALA 2. LUCRARI DRUMURI SI PODURI * CUI RO10946600 * J37/220/1998 * Vaslui - Romania

Formular F3

OBIECTIV: 05 Asig. sc. apelor din zona dr.
CONTRACTANT: SC LDP SA VASLUI

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 1 Asig. sc. apelor din zona dr.
Categoria de lucrari: 1.1 Asig. sc. apelor din zona dr.

Executant 2.18 *Obiectiv* 05 *Obiect* 1 *Categ* 1.1 [ron]

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
	SECTIUNE TEHNICA			SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	DH14A1	82	M 1,00000	0,00	0,00
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			4,56	4,56
	CURATIREA MANUALA A SANTURILOR SI RIGOLELOR			0,00	0,00
			$	0,00	0,00
				4,56	4,56
2	DH16A1	82	M CUB 1,00000	0,00	0,00
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			76,95	76,95
	DESFUNDAREA SI CURATIREA CAMERELOR DE CADERE SI A			0,00	0,00
	ALBIEI SUB PODETE DE POTMOL BUSTENI ETC		$	0,00	0,00
				76,95	76,95
3	DH15A1	82	M CUB 1,00000	0,00	0,00
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			30,10	30,10
	DESFUNDAREA MANUALA A SANTURILOR SI CANALELOR DE			0,00	0,00
	SCURGERE		$	0,00	0,00
				30,10	30,10
4	TSA19B1	82	M CUB 1,00000	0,00	0,00
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			42,18	42,18
	SAP.MAN.SANTURI SI RIGOLE PT.SCURGEREA APELOR SANT			0,00	0,00
	.TRAPEZ.CU ADINC.<0,50M,T.MIJLOCIU			0,00	0,00
				42,18	42,18
5	CF01I1	82	MP 1,00000	1,73	1,73
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			16,15	16,15
	TENCUIELI INTER.DRISC.LA PERETI EXECUT.MANUAL PE B			0,00	0,00
	ETON CU MORTAR M100-T DE 2CM.GROS.EXCLUSIV SCHELA			0,00	0,00
				17,88	17,88
6	CZ0204G1	82	M CUB 1,00000	230,90	230,90
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			57,00	57,00
	PREPARARE MORTAR DE CIMENT PT.ZIDARIE M100-Z CU CI			0,00	0,00
	MENT M30 MANUAL FARA ADAOS VAR		$	0,00	0,00
				287,90	287,90
7	IFA07A1	82	M 1,00000	0,01	0,01
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			0,91	0,91
	ROSTUIRE PEREU DALE CU MORTAR CIMENT ADINC.4CM SI			0,00	0,00
	NISIP PE REST.ADINC.PT.DALE 5 CM			0,00	0,00
				0,93	0,93
8	DI19G1	82	ORE 1,00000	0,00	0,00
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			0,00	0,00
	UTILAJE MIJ TRANSP REP INTR DR AUTOVEHICOL SPECIAL			160,00	160,00
	REP INTR DR CU CAROSERIE LEA DE 6,5 T			0,00	0,00
				160,00	160,00

22

0	1	2	3	4	5
9	**NL** 02	**ORE**	**1,00000**	0,00	**0,00**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			1,90	**1,90**
	SCURGEREA APEI DE PE PLATFORMA DRUMULUI			0,00	**0,00**
				0,00	**0,00**
				1,90	**1,90**
10	**TRA01A25** 82	**TONE**	**1,00000**	0,00	**0,00**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			0,00	**0,00**
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO			0,00	**0,00**
	R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 25 KM.	$		34,65	**34,65**
				34,65	**34,65**
11	**TSG01A1** 82	**SUTE MP**	**1,00000**	0,00	**0,00**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			30,78	**30,78**
	DEGAJAREA TERENULUI DE FRUNZE SI CRENGI,STRINGEREA			0,00	**0,00**
	IN GRAMEZI SI ARDEREA LOR SUPRAVEGHEATA.			0,00	**0,00**
				30,78	**30,78**
Cheltuieli directe			**232,65**	**260,53**	**160,00**	**34,65**	**687,83**
Alte cheltuieli directe							
CAM	2,250%			**5,86**			**5,86**
TOTAL CHELT. DIRECTE			**232,65**	**266,39**	**160,00**	**34,65**	**693,69**
Cheltuieli indirecte	Io = 8,000% x To						**55,50**
Profit	Po = 5,000% x (To+Io)						**37,46**
TOTAL GENERAL pe categorie	Vo = To+Io+Po						**786,64**

OFERTANT

SC LDP SA VASLUI

SOCIETATEA COMERCIALA .2. LUCRĂRI DRUMURI ȘI PODURI * CUI RO10946600 * J37/220/1998 Vaslui - Romania

PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)

Formular C6

Lucrarea: 05 Asig. sc. apelor din zona dr.
Obiectul: 1 Asig. sc. apelor din zona dr.
Categoria de lucrari: 1.1 Asig. sc. apelor din zona dr.

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE DE RESURSE MATERIALE

[ron]

Nr. crt.	Cod Denumire material Furnizorul	U/M	Consumurile cf. oferta	Pretul unitar	Val (excl. TVA)	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6
1	2100402	KG	317,430	0,41	**130,15**	0,320
	CIMENT METALURGIC CU ADAOSURI M 30 SACI S 1500					
2	2100713	M CUB	0,000	150,00	**0,05**	0,000
	VAR PASTA PT CONSTRUCTII TIP 2					
3	2200496	M CUB	0,008	83,00	**0,66**	0,010
	NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-1,0 MM					
4	2200525	M CUB	0,000	83,00	**0,01**	0,000
	NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-7,0 MM					
5	2200575	M CUB	0,730	83,00	**60,59**	0,985
	NISIP SORTAT SPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-3,0 MM					
6	2200642	M CUB	0,480	83,00	**39,84**	0,648
	NISIP SORTAT SPALAT DE RIU SI LACURI 3,0-7,0 MM					
7	6202818	M CUB	0,332	4,07	**1,35**	0,332
	APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA					
				Total M:	**232,65**	2,297

OFERTANT

SC LDR SA VASLUI

SOCIETATEA COMERCIALA LUCRĂRI DRUMURI ȘI PODURI CUI RO10946600 J37/220/1998 - Romania

PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)

Formular C7

Lucrarea: 05 Asig. sc. apelor din zona dr.
Obiectul: 1 Asig. sc. apelor din zona dr.
Categoria de lucrari: 1.1 Asig. sc. apelor din zona dr.

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE CU MANA DE LUCRU

[ron]

Nr. crt.	Cod Denumirea meseriei	Consumuri (om/ore) cu manopera directa	Tariful mediu	Valoarea (exclusiv TVA)	Procentul romani
0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
1	0011321 FINISOR TERASAMENTE 21	0,63000	19,00	**11,97**	100,00
2	0012811 PAVATOR 11	5,87400	19,00	**111,61**	100,00
3	0013412 ZIDAR 12	3,04400	19,00	**57,84**	100,00
4	0013422 ZIDAR 22	0,21400	19,00	**4,07**	100,00
5	0013432 ZIDAR 32	0,46000	19,00	**8,74**	100,00
6	0013452 ZIDAR 52	0,01000	19,00	**0,19**	100,00
7	0019921 MUNCITOR DESERV.CTII MONTJ. 21	1,76000	19,00	**33,44**	100,00
8	0109921 MUNCITOR AUX. 21	1,62000	19,00	**30,78**	100,00
9	111 DRUMAR 1	0,10000	19,00	**1,90**	100,00
	Total m:	13,71200	19,00	**260,53**	100,00

Lucrarea se incadreaza in grupa: **IIA**

OFERTANT
SC LDP SA VASLUI

SOCIETATEA COMERCIALA .2. LUCRĂRI DRUMURI ŞI PODURI CUI RO10946600 J37/220/1998 Vaslui - Romania

PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)

Formular C8

Lucrarea:05 Asig. sc. apelor din zona dr.
Obiectul:1 Asig. sc. apelor din zona dr.
Categoria de lucrari1.1 Asig. sc. apelor din zona dr.

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE DE ORE DE FUNCTIONARE A UTILAJELOR DE CONSTRUCTII

[ron]

Nr. crt.	Cod Denumirea utilajului de constructii	Consumurile (ore functionare)	Tariful orar	Valoarea (exclusiv TVA)
0	1	2	3	4=2 X 3
1	T 0004053	1,00000	160,00	160,00
AUTOVEHICOL SPEC. PT.INTR SI REPARARE DRUM CAROSER LEA 6,5T				
2	E 0007301	0,00900	0,00	0,00
BOB ELEVATOR MOBIL, CU ELECTROMOTOR DE 4,5 KW				
	Total U:	1,00900		160,00

OFERTANT
SC LDP SA VASLUI

SOCIETATEA COMERCIALA .2. LUCRĂRI DRUMURI ȘI PODURI CUI RO10946600 J37/220/1998 Romania

PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)

Formular C9

Lucrarea: 05 Asig. sc. apelor din zona dr.
Obiectul: 1 Asig. sc. apelor din zona dr.
Categoria de lucrari:1.1 Asig. sc. apelor din zona dr.

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE PRIVIND TRANSPORTURILE

[ron]

Nr. crt.	Cod resursa	U/M	Tipul de transport	Elemente rezultate din analiza lucrarilor ce urmeaza sa fie executate			Valoarea (exclusiv TVA)
				a)Cant. aferenta UM b)Tone transportate c)Km parcursi d)Ore de functionare		Tariful unitar / UM Tariful unitar / t x km	
0	1	2	3	4		5	6
1.	Transport auto din articole de lucrari						
10	TRA01A25	TONE	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 25 KM.	a.	1,00000	34,65	34,65
				b.	1,00000		
				$			
	Total transport auto din articole de lucrari					1,00000	34,65
				Total t:		1,00000	34,65

OFERTANT

SC LDR SA VASLUI

SOCIETATEA COMERCIALA 2. LUCRĂRI DRUMURI ȘI PODURI * CUI RO10946600 * J37/220/1998 Vaslui - Romania

Formular F3

OBIECTIV: 06 Intr. mij. pt. sig. circ. rut.
CONTRACTANT: SC LDP SA VASLUI

LISTA
cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 1 Intr. mij. pt. sig. circ. rut.
Categoria de lucrari: 1.1 Intr. mij. pt. sig. circ. rut.

Executant 2.18 *Obiectiv* 06 *Obiect* 1 *Categ* 1.1

[ron]

Nr. crt.	Capitolul de lucrari / Simbol / Denumire resursa / Observatii / Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
	SECTIUNE TEHNICA			SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	DH26A1	82	MP 1,00000	0,04	0,04
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			11,97	11,97
	CURATIREA PRIN SPALARE A INDICATOARELOR DE CIRCU			0,00	0,00
	LATIE REFLECTORIZANTE $			0,00	0,00
				12,01	12,01
2	DH25A1	82	BUCATA 1,00000	0,07	0,07
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			0,59	0,59
	CURATIRE PRIN SPALARE A STILPILOR DIN MATERIAL			0,00	0,00
	PLASTIC PENTRU DIRIJAREA CIRCULATIEI $			0,00	0,00
				0,66	0,66
3	DF16B1	82	KM 1,00000	602,33	602,33
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			62,98	62,98
	MARCAJE RUTIERE LONGIT SIMPLE DUBLE CU INTRERUPERI			21,68	21,68
	SAU CONTINUE EXEC MEC VOP EMAIL FARA MICR STICLA			0,00	0,00
				686,99	686,99
4	DF02A1	82	BUCATA 1,00000	74,84	74,84
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			226,76	226,76
	PLANT INDIC KM INCL VOPS SCRIERE EXEC MOV LA RAMB			0,00	0,00
	INALT MAI MICA DE 1M PEREERE MOV LA DR IMPIETR			0,00	0,00
				301,61	301,61
5	DF03A1	82	BUCATA 1,00000	2,59	2,59
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			10,64	10,64
	PLANTAREA INDICATORILOR HECTOMETRICI INCLUSIV VOPS			0,00	0,00
	SI SCRIEREA			0,00	0,00
				13,23	13,23
6	DF04A1	82	BUCATA 1,00000	0,00	0,00
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			30,32	30,32
	DEPLANTAREA(SCOATEREA DIN PAMINT) A INDICATORILOR			0,00	0,00
	KILOMETRICI			0,00	0,00
				30,32	30,32
7	DF04B1	82	BUCATA 1,00000	0,00	0,00
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			5,13	5,13
	DEPLANTAREA (SCOATEREA DIN PAMINT)A INDICATORILOR			0,00	0,00
	HECTOMETRICI			0,00	0,00
				5,13	5,13
8	DH17A1	82	MP 1,00000	0,23	0,23
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			2,89	2,89
	VARUIREA PLANTATIEI SI ACCESORIILE LA DRUMURI			0,00	0,00
	EXECUTATA MANUAL $			0,00	0,00
				3,12	3,12

0	1	2	3	4	5
9	**DH27A1** 82 **MP** **1,00000**			2,17	**2,17**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			7,39	**7,39**
	VOPSIREA PARAPETELOR DIN BETON			0,00	**0,00**
			$	0,00	**0,00**
				9,56	**9,56**
10	**DH27B1** 82 **MP** **1,00000**			2,23	**2,23**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			11,59	**11,59**
	VOPSIREA PARAPETELOR DIN METAL			0,00	**0,00**
			$	0,00	**0,00**
				13,81	**13,81**
11	**CF01I1** 82 **MP** **1,00000**			1,73	**1,73**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			16,15	**16,15**
	TENCUIELI INTER.DRISC.LA PERETI EXECUT.MANUAL PE B			0,00	**0,00**
	ETON CU MORTAR M100-T DE 2CM.GROS.EXCLUSIV SCHELA			0,00	**0,00**
				17,88	**17,88**
12	**CZ0204G1** 82 **M CUB** **1,00000**			230,90	**230,90**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			57,00	**57,00**
	PREPARARE MORTAR DE CIMENT PT.ZIDARIE M100-Z CU CI			0,00	**0,00**
	MENT M30 MANUAL FARA ADAOS VAR		$	0,00	**0,00**
				287,90	**287,90**
13	**DF09A1** 82 **M** **1,00000**			161,34	**161,34**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			17,30	**17,30**
	PARAP METALIC DEFORMABIL (FLEXIBIL) TIP A CU LISA			0,00	**0,00**
	SI STILPI METALICI			0,00	**0,00**
				178,64	**178,64**
14	**DI19G1** 82 **ORE** **1,00000**			0,00	**0,00**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			0,00	**0,00**
	UTILAJE MIJ TRANSP REP INTR DR AUTOVEHICOL SPECIAL			160,00	**160,00**
	REP INTR DR CU CAROSERIE LEA DE 6,5 T			0,00	**0,00**
				160,00	**160,00**
15	**TRA01A25** 82 **TONE** **1,00000**			0,00	**0,00**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			0,00	**0,00**
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO			0,00	**0,00**
	R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 25 KM.		$	34,65	**34,65**
				34,65	**34,65**
16	**TSG01A1** 82 **SUTE MP** **1,00000**			0,00	**0,00**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			30,78	**30,78**
	DEGAJAREA TERENULUI DE FRUNZE SI CRENGI,STRINGEREA			0,00	**0,00**
	IN GRAMEZI SI ARDEREA LOR SUPRAVEGHEATA.			0,00	**0,00**
				30,78	**30,78**
17	**NL2.3** 82 **ORE** **1,00000**			0,00	**0,00**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			8,74	**8,74**
	TAIEREA RAMURILOR, CRENGILOR PT ASIGURAREA VIZIBIL			0,00	**0,00**
	ITATATII			0,00	**0,00**
				8,74	**8,74**
Cheltuieli directe		**1.078,47**	**500,24**	**181,68**	**34,65** **1.795,04**
Alte cheltuieli directe					
CAM	2,250%		**11,26**		**11,26**
TOTAL CHELT. DIRECTE		**1.078,47**	**511,49**	**181,68**	**34,65** **1.806,29**
Cheltuieli indirecte	Io = 8,000% x To				**144,50**
Profit	Po = 5,000% x (To+Io)				**97,54**
TOTAL GENERAL pe categorie	Vo = To+Io+Po				2.048,33

SOCIETATEA COMERCIALĂ DE LUCRĂRI DRUMURI ȘI PODURI S.A. VASLUI
C.U.I.: RO10946600 J37/220/1998
VASLUI - ROMÂNIA

0	1	2	3	4	5

OFERTANT

SC LDP SA VASLUI

SOCIETATEA COMERCIALA ... LUCRĂRI DRUMURI ȘI PODURI S.A. VASLUI ★ C.U.I.: RO10946600 ★ J37/220/1998 VASLUI - ROMÂNIA

PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)

Formular C6

Lucrarea: 06 Intr. mij. pt. sig. circ. rut.
Obiectul: 1 Intr. mij. pt. sig. circ. rut.
Categoria de lucrari: 1.1 Intr. mij. pt. sig. circ. rut.

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE DE RESURSE MATERIALE

[ron]

Nr. crt.	Cod / Denumire material / Furnizorul	U/M	Consumurile cf. oferta	Pretul unitar	Val (excl. TVA)	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6
1	2100024 CIMENT PORTLAND P 40 SACI S 388	KG	0,184	0,41	**0,08**	0,000
2	2100402 CIMENT METALURGIC CU ADAOSURI M 30 SACI S 1500	KG	317,430	0,41	**130,15**	0,320
3	2100696 VAR BULGARI PT CONSTRUCTII TIP 2 VRAC S 146	KG	0,500	0,43	**0,22**	0,000
4	2100713 VAR PASTA PT CONSTRUCTII TIP 2	M CUB	0,000	150,00	**0,05**	0,000
5	2100830 IPSOS PT CONSTRUCTII TIP A SACI S 545/1	KG	0,071	0,49	**0,03**	0,000
6	2200290 PIETRIS CIURUIT SPALAT DE MAL 7-30 MM	M CUB	0,001	68,00	**0,07**	0,001
7	2200393 BALAST NESPALAT DE RIU 0-70 MM	M CUB	0,269	52,00	**13,99**	0,457
8	2200496 NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-1,0 MM	M CUB	0,008	83,00	**0,66**	0,010
9	2200525 NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-7,0 MM	M CUB	0,195	83,00	**16,19**	0,263
10	2200575 NISIP SORTAT SPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-3,0 MM	M CUB	0,730	83,00	**60,59**	0,985
11	2200642 NISIP SORTAT SPALAT DE RIU SI LACURI 3,0-7,0 MM	M CUB	0,480	83,00	**39,84**	0,648
12	2201452 PIATRA BRUTA SORTATA R.METAMORF. <50 KG/BUC.	M CUB	0,244	90,00	**21,96**	0,366
13	2600206 BITUM PT DRUMURI TIP D 80/120 STAS 754	KG	1,200	2,49	**2,99**	0,001
14	2917685 DULAP FAG LUNG TIVIT CLS C GR=50MM LUNG=2,50M S 8689	M CUB	0,001	980,00	**1,18**	0,000
15	2928402 PLACAJ PT.COFRAJE,DIN FAG CAL.I GROSIMI/NR.STRAT.=8/5	M CUB	0,003	980,00	**2,94**	0,002
16	5886899 CUIE CU CAP CONIC TIP A1 2,8 X 50 OL34 S 2111	KG	0,100	4,60	**0,46**	0,000
17	6001666 HARTIE SLEF.USC.STICLA FOI 23X30 GR 25 S1581	BUCATA	0,713	7,57	**5,40**	0,000
18	6100034 GRUND MINIU ANTICOROZIV G.351-4 STAS 3097-80	KG	0,045	13,97	**0,63**	0,000
19	6102214 CHIT DE CUTIT ALCHIDIC SERIA 5240	KG	0,100	0,00	**0,00**	0,000
20	6103294 VOPSEA MINIUM DE PLUMB V.351-3 NTR 90-80	KG	0,343	13,97	**4,79**	0,000
21	6103830 VOPSEA INTERMED.ALBA V.105-1 NTR 1703-80	KG	0,811	16,81	**13,63**	0,000
22	6108804 EMAIL ALB II E.109-5 NTR 1707-61	KG	50,430	11,20	**564,82**	0,054

SOCIETATEA COMERCIALA LUCRARI DRUMURI SI PODURI S.A. VASLUI C.U.I.: RO10946600 J37/220/1998 VASLUI - ROMANIA

[ron]

0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6
23	**6108971** KG		0,050	0,00	**0,00**	0,000
	ULEI FIERT PE BAZA DE ULEI DE IN PENTRU VOPSELE ALBE					
24	**6109418** KG		2,470	12,00	**29,64**	0,003
	DILUANT PTR PRODUSE DE MARCARE D009-3 NI 1708-61 A9					
25	**6200676** KG		1,396	6,00	**8,38**	0,001
	WHITE SPIRIT RAFINAT TIP A		STAS 44			
26	**6202806** M CUB		0,088	4,07	**0,36**	0,088
	APA INDUSTRIALA PT.LUCR.DRUMURI-TERASAMENTE IN CISTERNE					
27	**6202818** M CUB		0,335	4,07	**1,37**	0,335
	APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA					
28	**6306339** KG		16,410	9,63	**158,03**	0,016
	PARAPET METALIC DIRECTIONAL PENTRU INSTALATII					
29	**7316044** KG		0,010	5,70	**0,06**	0,000
	DETERGENT DE TIP DERO 40%N					
30	**7346647** KG		0,040	0,00	**0,00**	0,000
	SULFAT CUPRU TEHNIC		CAL 1 98,5%			
				Total M:	**1.078,47**	3,559

OFERTANT

SC LDP SA VASLUI

SOCIETATEA COMERCIALA ..2.. LUCRARI DRUMURI SI PODURI S.A. VASLUI ★ C.U.I.: RO10946600 ★ J37/220/1998 VASLUI - ROMÂNIA

PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)

Formular C7

Lucrarea: 06 Intr. mij. pt. sig. circ. rut.
Obiectul: 1 Intr. mij. pt. sig. circ. rut.
Categoria de lucrari: 1.1 Intr. mij. pt. sig. circ. rut.

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE CU MANA DE LUCRU

[ron]

Nr. crt.	Cod Denumirea meseriei	Consumuri (om/ore) cu manopera directa	Tariful mediu	Valoarea (exclusiv TVA)	Procentul romani
0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
1	0010112 ASFALTATOR 12	2,50999	19,00	**47,69**	100,00
2	0010122 ASFALTATOR 22	0,80499	19,00	**15,29**	100,00
3	0010212 BETONIST 12	1,14173	19,00	**21,69**	100,00
4	0010222 BETONIST 22	0,42923	19,00	**8,16**	100,00
5	0010252 BETONIST 52	0,00549	19,00	**0,10**	100,00
6	0012811 PAVATOR 11	0,15199	19,00	**2,89**	100,00
7	0012812 PAVATOR 12	3,28171	19,00	**62,35**	100,00
8	0012822 PAVATOR 22	4,47323	19,00	**84,99**	100,00
9	0013311 ZUGRAV VOPSITOR 11	0,12999	19,00	**2,47**	100,00
10	0013331 ZUGRAV VOPSITOR 31	1,02897	19,00	**19,55**	100,00
11	0013341 ZUGRAV VOPSITOR 41	1,73999	19,00	**33,06**	100,00
12	0013412 ZIDAR 12	3,02000	19,00	**57,38**	100,00
13	0013422 ZIDAR 22	0,19000	19,00	**3,61**	100,00
14	0013432 ZIDAR 32	0,46000	19,00	**8,74**	100,00
15	0013452 ZIDAR 52	0,01000	19,00	**0,19**	100,00
16	0019621 SAPATOR 21	2,02844	19,00	**38,54**	100,00
17	0019911 MUNCITOR DESERV.CTII MONTJ. 11	0,66100	19,00	**12,56**	100,00
18	0019921 MUNCITOR DESERV.CTII MONTJ. 21	1,76598	19,00	**33,55**	100,00
19	0021421 LACATUS CONSTR.METAL 21	0,26751	19,00	**5,08**	100,00
20	0021441 LACATUS CONSTR.METAL 41	0,06687	19,00	**1,27**	100,00
21	0109900 MUNCITOR AUX.	0,46000	19,00	**8,74**	100,00
22	0109921 MUNCITOR AUX. 21	1,62000	19,00	**30,78**	100,00

SOCIETATE COMERCIALA 2. LUCRARI DRUMURI SI PODURI RO 09466 1993

0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
23	0223012	0,01759	19,00	**0,33**	100,00
	VOPSITOR IND-B 12				
24	0223022	0,02799	19,00	**0,53**	100,00
	VOPSITOR IND-B 22				
25	0223032	0,03567	19,00	**0,68**	100,00
	VOPSITOR IND-B 32				
	Total m:	26,32836	19,00	**500,24**	100,00

Lucrarea se incadreaza in grupa: **IIA**

OFERTANT

SC LDP SA VASLUI

SOCIETATEA COMERCIALA LUCRARI DRUMURI SI PODURI * CUI RO10946600 * J37/220/1998 Romania

PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)

Formular C8

Lucrarea:06 Intr. mij. pt. sig. circ. rut.
Obiectul:1 Intr. mij. pt. sig. circ. rut.
Categoria de lucrari1.1 Intr. mij. pt. sig. circ. rut.

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE DE ORE DE FUNCTIONARE A UTILAJELOR DE CONSTRUCTII

[ron]

Nr. crt.	Cod Denumirea utilajului de constructii	Consumurile (ore functionare)	Tariful orar	Valoarea (exclusiv TVA)
0	1	2	3	4 = 2 X 3
1	T 0004053	1,00000	160,00	**160,00**
	AUTOVEHICOL SPEC. PT.INTR SI REPARARE DRUM CAROSER LEA 6,5T			
2	T 0004062	0,29000	74,76	**21,68**
	MASINA TRASAT BENZI CIRCULATIE MOTOR ARDERE INTER 40-45CP			
3	E 0007301	0,00900	0,00	**0,00**
	BOB ELEVATOR MOBIL, CU ELECTROMOTOR DE 4,5 KW			
	Total U:	1,29900		**181,68**

OFERTANT

SC LDP SA VASLUI

SOCIETATEA COMERCIALA 2. LUCRĂRI DRUMURI ȘI PODURI CUI RO10946600 J37/220/1998 Vaslui - Romania

PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)

Formular C9

Lucrarea: 06 Intr. mij. pt. sig. circ. rut.
Obiectul: 1 Intr. mij. pt. sig. circ. rut.
Categoria de lucrari:1.1 Intr. mij. pt. sig. circ. rut.

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE PRIVIND TRANSPORTURILE

[ron]

Nr. crt.	Cod resursa	U/M	Tipul de transport	Elemente rezultate din analiza lucrarilor ce urmeaza sa fie executate	a)Cant. aferenta UM b)Tone transportate c)Km parcursi d)Ore de functionare	Tariful unitar / UM Tariful unitar / t x km	Valoarea (exclusiv TVA)
0	1	2	3		4	5	6
1.	Transport auto din articole de lucrari						
15	TRA01A25	TONE	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 25 KM. $	a.	1,00000	34,65	**34,65**
				b.	1,00000		
	Total transport auto din articole de lucrari					1,00000	**34,65**
				Total t:		1,00000	**34,65**

OFERTANT

SC LDP SA VASLUI

SOCIETATEA COMERCIALA LUCRARI DRUMURI SI PODURI CUI RO10946600 J37/220/1998 Vaslui - Romania

Formular F3

OBIECTIV: 07 Asig. esteticii drumurilor
CONTRACTANT: SC LDP SA VASLUI

LISTA
cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 1 Asig. esteticii drumurilor
Categoria de lucrari: 1.1 Asig. esteticii drumurilor

Executant 2.18 *Obiectiv* 07 *Obiect* 1 *Categ* 1.1 [ron]

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
	SECTIUNE TEHNICA			**SECTIUNE FINANCIARA**	
0	1	2	3	4	5
1	**NL1.7**	02	**ORE** **1,00000**	0,00	**0,00**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			19,00	**19,00**
	REVIZIE CURENTA SI INTERVENTIE OPERATIVA			0,00	**0,00**
				0,00	**0,00**
				19,00	**19,00**
2	**TSG01A1**	82	**SUTE MP** **1,00000**	0,00	**0,00**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			30,78	**30,78**
	DEGAJAREA TERENULUI DE FRUNZE SI CRENGI,STRINGEREA			0,00	**0,00**
	IN GRAMEZI SI ARDEREA LOR SUPRAVEGHEATA.			0,00	**0,00**
				30,78	**30,78**
3	**TRB01A12**	82	**TONE** **1,00000**	0,00	**0,00**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			14,97	**14,97**
	TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC AS			0,00	**0,00**
	EZARE DESC ASEZARE GRUPA 1-3 DISTANTA 20M $			0,00	**0,00**
				14,97	**14,97**
4	**TRA01A25**	82	**TONE** **1,00000**	0,00	**0,00**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			0,00	**0,00**
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO			0,00	**0,00**
	R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 25 KM. $			34,65	**34,65**
				34,65	**34,65**
5	**TSC35A32**	82	**SUTE MC** **1,00000**	0,00	**0,00**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			0,00	**0,00**
	INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA 2,6-3,9 MC			222,28	**222,28**
	TEREN CATEG 1 LA DIST. 21-30 M			0,00	**0,00**
				222,28	**222,28**
6	**TSG14A1**	82	**SUTE MP** **1,00000**	0,00	**0,00**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			11,78	**11,78**
	COSIREA VEGETATIEI IERBOASE.			0,00	**0,00**
				0,00	**0,00**
				11,78	**11,78**
7	**DI19G1**	82	**ORE** **1,00000**	0,00	**0,00**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			0,00	**0,00**
	UTILAJE MIJ TRANSP REP INTR DR AUTOVEHICOL SPECIAL			160,00	**160,00**
	REP INTR DR CU CAROSERIE LEA DE 6,5 T			0,00	**0,00**
				160,00	**160,00**
8	**YB05**	82	**ORE** **1,00000**	0,00	**0,00**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			0,00	**0,00**
	DEPLASAT WOLLA TUR-RETUR			136,37	**136,37**
				0,00	**0,00**
				136,37	**136,37**

SOCIETATEA COMERCIALA 2. LUCRARI DRUMURI SI PODURI * CUI RO10946600 * J37/220/1994 * Vaslui

Formular F3

Executant 2.18 *Obiectiv* 07 *Obiect* 1 *Categ* 1.1 [ron]

0	1	2	3	4	5	
Cheltuieli directe			0,00	76,53	518,65	34,65	629,83
Alte cheltuieli directe						
CAM		2,250%		1,72			1,72
TOTAL CHELT. DIRECTE			0,00	78,25	518,65	34,65	631,56
Cheltuieli indirecte	Io =	8,000% x To					50,52
Profit	Po =	5,000% x (To+Io)					34,10
TOTAL GENERAL pe categorie	Vo =	To+Io+Po					716,19

OFERTANT

SC LDP SA VASLUI

SOCIETATEA COMERCIALA .2. LUCRĂRI DRUMURI ȘI PODURI CUI RO10946600 J37/220/1998 Vaslui - Romania

PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)

Formular C7

Lucrarea: 07 Asig. esteticii drumurilor
Obiectul: 1 Asig. esteticii drumurilor
Categoria de lucrari: 1.1 Asig. esteticii drumurilor

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE CU MANA DE LUCRU

[ron]

Nr. crt.	Cod Denumirea meseriei	Consumuri (om/ore) cu manopera directa	Tariful mediu	Valoarea (exclusiv TVA)	Procentul romani
0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
1	0019921 MUNCITOR DESERV.CTII MONTJ. 21	0,78799	19,00	14,97	100,00
2	0090341 PEISAGIST 41	0,62000	19,00	11,78	100,00
3	0109900 MUNCITOR AUX.	1,00000	19,00	19,00	0,00
4	0109921 MUNCITOR AUX. 21	1,62000	19,00	30,78	100,00
	Total m:	4,02799	19,00	76,53	75,17

Lucrarea se incadreaza in grupa: IIA

OFERTANT
SC LDP SA VASLUI

SOCIETATEA COMERCIALA 2 LUCRARI DRUMURI SI PODURI * CUI RO10946600 * J37/220/1998 Vaslui - Romania

PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)

Formular C8

Lucrarea:07 Asig. esteticii drumurilor
Obiectul:1 Asig. esteticii drumurilor
Categoria de lucrari:1.1 Asig. esteticii drumurilor

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE DE ORE DE FUNCTIONARE A UTILAJELOR DE CONSTRUCTII

[ron]

Nr. crt.	Cod Denumirea utilajului de constructii	Consumurile (ore functionare)	Tariful orar	Valoarea (exclusiv TVA)
0	1	2	3	4 = 2 X 3
1	T 0004053	1,00000	160,00	160,00
	AUTOVEHICOL SPEC. PT.INTR SI REPARARE DRUM CAROSER LEA 6,5T			
2	T 0007406	1,63000	136,37	222,28
	INCARCATOR FRONTAL PE PNEURI DE 2,6-3,9 MC			
3	A 0045	1,00000	136,37	136,37
	INCARCATOR WOLLA			
	Total U:	3,63000		518,65

OFERTANT
SC LDP SA VASLUI

SOCIETATEA COMERCIALA 2. LUCRARI DRUMURI SI PODURI * CUI RO10946600 * J37/220/1996 * Vaslui - Romania

PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)

Formular C9

Lucrarea: 07 Asig. esteticii drumurilor
Obiectul: 1 Asig. esteticii drumurilor
Categoria de lucrari:1.1 Asig. esteticii drumurilor

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE PRIVIND TRANSPORTURILE

[ron]

Nr. crt.	Cod resursa	U/M	Tipul de transport	Elemente rezultate din analiza lucrarilor ce urmeaza sa fie executate		Valoarea (exclusiv TVA)
				a)Cant. aferenta UM b)Tone transportate c)Km parcursi d)Ore de functionare	Tariful unitar / UM Tariful unitar / t x km	
0	1	2	3	4	5	6
1. Transport auto din articole de lucrari						
4	TRA01A25	TONE	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 25 KM.	a. 1,00000 b. 1,00000	34,65	**34,65**
			$			
Total transport auto din articole de lucrari					1,00000	**34,65**
				Total t:	1,00000	**34,65**

OFERTANT
SC LDP SA VASLUI

SOCIETATEA COMERCIALA LUCRARI DRUMURI SI PODURI CUI RO10946600 J37/220/1998 Vaslui - Romania

Formular F3

OBIECTIV: 08 Intr.curenta poduri si podete
CONTRACTANT: SC LDP SA VASLUI

LISTA
cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 1 Intr.curenta poduri si podete
Categoria de lucrari: 1.1 Intr.curenta poduri si podete

*Executant*2.18 *Obiectiv*08 *Obiect*1 *Categ*1.1

[ron]

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
0	1	2	3	SECTIUNE FINANCIARA 4	5
1	**TSA02C1**	82 M CUB	1,00000	0,00	0,00
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			40,09	40,09
	SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ VERT.NESPR			0,00	0,00
	.IN PAM.NECOEZ.SI SL.COEZ.ADINC.<0,75M T.TARE			0,00	0,00
				40,09	40,09
2	**TSC02A1**	82 SUTE MC	1,00000	0,00	0,00
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			0,00	0,00
	SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT			395,44	395,44
	UMIDIT.NATUR.DESC.DEP.TER.CAT.1			0,00	0,00
				395,44	395,44
3	**CZ0204D1**	82 M CUB	1,00000	230,47	230,47
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			16,34	16,34
	PREPARARE MORTAR CU CIMENT M30 PENTRU ZIDARIE,MARC			7,97	7,97
	A M100-Z IN INSTALATII NECENTRAL.FARA ADAOS VAR $			0,00	0,00
				254,78	254,78
4	**CF01A1**	82 MP	1,00000	1,15	1,15
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			17,67	17,67
	TENCUIELI INTERIOARE,DRISCUITE,LA STILPI,PERETI EX			0,00	0,00
	ECUTATE MANUAL PE ZIDARIE,DE 2CM GROSIME			0,00	0,00
				18,82	18,82
5	**PF05C1**	82 MP	1,00000	30,61	30,61
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			6,00	6,00
	HIDROIZOLATII PT.POD SOSEA DIN 2 STRAT.CARTON BIT.			0,28	0,28
	LIPITE DE STRAT SUPORT PRIN STRAT MASTIC.			0,00	0,00
				36,88	36,88
6	**CZ0106D1**	82 M CUB	1,00000	226,64	226,64
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			21,47	21,47
	PREPARARE BETON B200,AGREG.GRELE SORT.GRANUL.<31MM			5,78	5,78
	CIM.M30 FUNDATII SOLIC.IMPORTANT.INST.NECENTR. $			0,00	0,00
				253,89	253,89
7	**PB07B1**	82 M CUB	1,00000	0,00	0,00
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			8,94	8,94
	TURN.BET.SIMPLU B150 IN ARCE,BOLTI PODETE TUBULARE			0,00	0,00
	CU POMPA			0,00	0,00
				8,94	8,94
8	**DH15A1**	82 M CUB	1,00000	0,00	0,00
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			30,10	30,10
	DESFUNDAREA MANUALA A SANTURILOR SI CANALELOR DE			0,00	0,00
	SCURGERE $			0,00	0,00
				30,10	30,10

SOCIETATEA COMERCIALA 2. LUCRARI DRUMURI SI PODURI CUI RO1094660 J37/220/1998 Vaslui - Romania

[ron]

0	1	2	3	4	5
9	**DH16A1** 82 **M CUB** **1,00000**			0,00	0,00
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			76,95	76,95
	DESFUNDAREA SI CURATIREA CAMERELOR DE CADERE SI A			0,00	0,00
	ALBIEI SUB PODETE DE POTMOL BUSTENI ETC $			0,00	0,00
				76,95	76,95
10	**TSD01A1** 82 **M CUB** **1,00000**			0,00	0,00
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			3,48	3,48
	IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,STRAT UNIFO			0,00	0,00
	RM 10-30CM.GROS CU SFARIM.BULG.TEREN USOR			0,00	0,00
				3,48	3,48
11	**TSD04A1** 82 **M CUB** **1,00000**			0,41	0,41
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			16,53	16,53
	COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.EXECUT.PE STRA			0,00	0,00
	T.CU UDAREA FIEC.STRAT DE 10CM GROS.T.NECOEZIV			0,00	0,00
				16,94	16,94
12	**TRA01A25** 82 **TONE** **1,00000**			0,00	0,00
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			0,00	0,00
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO			0,00	0,00
	R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 25 KM. $			34,65	34,65
				34,65	34,65
13	**DH08A1** 82 **M CUB** **1,00000**			0,00	0,00
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			43,78	43,78
	CURATIREA PLATFORMEI DRUMULUI DE MATERIAL ADUS DE			0,00	0,00
	VIITURI $			0,00	0,00
				43,78	43,78
14	**DI19H1** 82 **ORE** **1,00000**			0,00	0,00
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			0,00	0,00
	UTILAJE MIJ TRANSP REP INTR DR AUTOVEHICOL SPECIAL			160,00	160,00
	REP INTR DR CU CAROSERIE LEA DE 8,5 T			0,00	0,00
				160,00	160,00
15	**TSC35A32** 82 **SUTE MC** **1,00000**			0,00	0,00
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			0,00	0,00
	INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA 2,6-3,9 MC			222,28	222,28
	TEREN CATEG 1 LA DIST. 21-30 M			0,00	0,00
				222,28	222,28
16	**TRB01A12** 82 **TONE** **1,00000**			0,00	0,00
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			14,97	14,97
	TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC AS			0,00	0,00
	EZARE DESC ASEZARE GRUPA 1-3 DISTANTA 20M $			0,00	0,00
				14,97	14,97
17	**YB05** 82 **ORE** **1,00000**			0,00	0,00
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			0,00	0,00
	DEPLASAT WOLLA TUR-RETUR			136,37	136,37
				0,00	0,00
				136,37	136,37
18	**YB15** 82 **ORE** **1,00000**			0,00	0,00
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			0,00	0,00
	DEPLASARE BULDOEXCAVATOR TUR-RETUR			106,30	106,30
				0,00	0,00
				106,30	106,30
Cheltuieli directe		**489,28**	**296,31**	**1.034,41**	**34,65** **1.854,65**
Alte cheltuieli directe					
C.C.I	0,850%		2,52		2,52
CAM	2,250%		6,67		6,67

SOCIETATEA COMERCIALĂ .2. LUCRĂRI DRUMURI ȘI PODURI CUI-RO10946600 J37/220/1998 Vaslui - Romania

[ron]

0	1	2	3	4	5	
TOTAL CHELT. DIRECTE			489,28	305,49	1.034,41	34,65	1.863,83
Cheltuieli indirecte	Io =	8,000% x To					149,11
Profit	Po =	5,000% x (To+Io)					100,65
Valoare	V =	To+Io+Po					2.113,59
Organizare de santier	OS =	0,000% x V					0,00
Total fara TVA							2.113,59
T.V.A.	TVA=	19,000% x (V+OS)					401,58
TOTAL GENERAL pe categorie							2.515,17

OFERTANT
SC LDR SA VASLUI

SOCIETATEA COMERCIALA LUCRĂRI DRUMURI ȘI PODURI CUI RO10946600 J37/220/1998 Vaslui - Romania

PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)

Formular C6

Lucrarea: 08 Intr.curenta poduri si podete
Obiectul: 1 Intr.curenta poduri si podete
Categoria de lucrari: 1.1 Intr.curenta poduri si podete

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE DE RESURSE MATERIALE

[ron]

Nr. crt.	Cod / Denumire material / Furnizorul	U/M	Consumurile cf. oferta	Pretul unitar	Val (excl. TVA)	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5=3X4	6
1	2100385 CIMENT DE FURNAL CU ADAOSURI F 25 SACI S 1500	KG	0,800	0,41	0,33	0,000
2	2100402 CIMENT METALURGIC CU ADAOSURI M 30 SACI S 1500	KG	608,000	0,41	249,28	0,614
3	2100713 VAR PASTA PT CONSTRUCTII TIP 2	M CUB	0,001	150,00	0,23	0,002
4	2100880 FILER DE CALCAR TIP 1 SACI S 539	KG	4,635	0,14	0,67	0,004
5	2200288 PIETRIS CIURUIT SPALAT DE MAL 7-15 MM	M CUB	0,300	68,00	20,40	0,480
6	2200317 PIETRIS CIURUIT SPALAT DE MAL 15-30 MM	M CUB	0,415	68,00	28,22	0,664
7	2200496 NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-1,0 MM	M CUB	0,007	83,00	0,58	0,009
8	2200513 NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-3,0 MM	M CUB	0,435	83,00	36,10	0,587
9	2200575 NISIP SORTAT SPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-3,0 MM	M CUB	0,730	83,00	60,59	0,985
10	2200642 NISIP SORTAT SPALAT DE RIU SI LACURI 3,0-7,0 MM	M CUB	0,729	83,00	60,51	0,984
11	2600206 BITUM PT DRUMURI TIP D 80/120 STAS 754	KG	4,545	2,49	11,32	0,005
12	2600971 CART BIT STR ACOP NISIP CA400 120CMX20M S 138	MP	2,240	4,65	10,42	0,004
13	6200999 COMBUSTIBIL LICHID USOR TIP 3 STAS 54	KG	1,712	4,79	8,20	0,001
14	6202806 APA INDUSTRIALA PT.LUCR.DRUMURI-TERASAMENTE IN CISTERNE	M CUB	0,100	4,07	0,41	0,100
15	6202818 APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA	M CUB	0,500	4,07	2,04	0,500
				Total M:	**489,28**	4,943

OFERTANT
SC LDP SA VASLUI

SOCIETATEA COMERCIALA .2. LUCRARI DRUMURI SI PODURI * CUI RO10946600 * J37/220/1998 Vaslui - Romania

PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)

Formular C7

Lucrarea: 08 Intr.curenta poduri si podete
Obiectul: 1 Intr.curenta poduri si podete
Categoria de lucrari: 1.1 Intr.curenta poduri si podete

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE CU MANA DE LUCRU

[ron]

Nr. crt.	Cod Denumirea meseriei	Consumuri (om/ore) cu manopera directa	Tariful mediu	Valoarea (exclusiv TVA)	Procentul romani
0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
1	0010112 ASFALTATOR 12	0,02159	19,00	**0,41**	100,00
2	0010122 ASFALTATOR 22	0,02159	19,00	**0,41**	100,00
3	0010132 ASFALTATOR 32	0,01079	19,00	**0,21**	100,00
4	0010142 ASFALTATOR 42	0,01079	19,00	**0,21**	100,00
5	0010212 BETONIST 12	0,94264	19,00	**17,91**	100,00
6	0010222 BETONIST 22	0,37264	19,00	**7,08**	100,00
7	0010232 BETONIST 32	0,14264	19,00	**2,71**	100,00
8	0010242 BETONIST 42	0,04999	19,00	**0,95**	100,00
9	0010252 BETONIST 52	0,09264	19,00	**1,76**	100,00
10	0010711 DULGHER CONSTRUCTII 11	0,02000	19,00	**0,38**	100,00
11	0012211 IZOLATOR HIDROFUG 11	0,08933	19,00	**1,70**	100,00
12	0012221 IZOLATOR HIDROFUG 21	0,15066	19,00	**2,86**	100,00
13	0012811 PAVATOR 11	7,93800	19,00	**150,82**	100,00
14	0013412 ZIDAR 12	0,88000	19,00	**16,72**	100,00
15	0013422 ZIDAR 22	0,05000	19,00	**0,95**	100,00
16	0013432 ZIDAR 32	0,60000	19,00	**11,40**	100,00
17	0013442 ZIDAR 42	0,06000	19,00	**1,14**	100,00
18	0013452 ZIDAR 52	0,01000	19,00	**0,19**	100,00
19	0019621 SAPATOR 21	2,99300	19,00	**56,87**	100,00
20	0019921 MUNCITOR DESERV.CTII MONTJ. 21	0,95799	19,00	**18,20**	100,00
21	0019931 MUNCITOR DESERV.CTII MONTJ. 31	0,17000	19,00	**3,23**	100,00
22	0021932 MASINIST UTILAJ CONSTR. 32	0,01079	19,00	**0,21**	100,00

[ron]

0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
	Total m:	15,59508	19,00	**296,31**	100,00

Lucrarea se incadreaza in grupa: **IIA**

OFERTANT

SC LDR SA VASLUI

SOCIETATEA COMERCIALA LUCRĂRI DRUMURI ȘI PODURI CUI RO10946600 J37/220/1998 Vaslui - Romania

PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)

Formular C8

Lucrarea:08 Intr.curenta poduri si podete
Obiectul:1 Intr.curenta poduri si podete
Categoria de lucrari1.1 Intr.curenta poduri si podete

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE DE ORE DE FUNCTIONARE A UTILAJELOR DE CONSTRUCTII

[ron]

Nr. crt.	Cod / Denumirea utilajului de constructii	Consumurile (ore functionare)	Tariful orar	Valoarea (exclusiv TVA)
0	1	2	3	4 = 2 X 3
1	E 0003336 POMPA HIDRAULICA DE BETON CU 100M CONDUCTA,PINA LA 40 MC/H	0,09200	0,00	**0,00**
2	T 0003521 EXCAVATOR PE PNEURI, MOT.TERMIC(BULDOEXCAVATOR) 0,21-0,39MC	4,72000	106,30	**501,74**
3	E 0003702 BETONIERA CU CADERE LIBERA, ACT.ELECTRIC, 101- 250 L	0,29300	19,71	**5,78**
4	T 0003720 VIBRATOR UNIVERSAL CU MOT.TERMIC2,9 - 4 CP	0,46700	0,00	**0,00**
5	E 0003817 MALAXOR PT.MORTAR,ACTIONAT ELECTRIC, 200 L	0,28800	27,66	**7,97**
6	T 0004036 MALAXOR MECANIC PT.ASFALT CAPACITATE 300-1000 L	0,01000	27,66	**0,28**
7	T 0004054 AUTOVEHICOL SPEC. PT.INTR SI REPARARE DRUM CAROSER LEA 8,5T	1,00000	160,00	**160,00**
8	E 0007301 BOB ELEVATOR MOBIL, CU ELECTROMOTOR DE 4,5 KW	0,00900	0,00	**0,00**
9	T 0007406 INCARCATOR FRONTAL PE PNEURI DE 2,6-3,9 MC	1,63000	136,37	**222,28**
10	A 0045 INCARCATOR WOLLA	1,00000	136,37	**136,37**
	Total U:	9,50900		**1.034,41**

OFERTANT
SC LDP SA VASLUI

SOCIETATEA COMERCIALA 2. LUCRĂRI DRUMURI ȘI PODURI * CUI RO10946600 * J37/220/1998 Vaslui - Romania

PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)

Formular C9

Lucrarea: 08 Intr.curenta poduri si podete
Obiectul: 1 Intr.curenta poduri si podete
Categoria de lucrari:1.1 Intr.curenta poduri si podete

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE PRIVIND TRANSPORTURILE

[ron]

Nr. crt.	Cod resursa	U/M	Tipul de transport	Elemente rezultate din analiza lucrarilor ce urmeaza sa fie executate a)Cant. aferenta UM b)Tone transportate c)Km parcursi d)Ore de functionare	Tariful unitar / UM Tariful unitar / t x km	Valoarea (exclusiv TVA)
0	1	2	3	4	5	6
1. Transport auto din articole de lucrari						
12	TRA01A25	TONE	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 25 KM.	a. 1,00000 b. 1,00000	34,65	34,65
Total transport auto din articole de lucrari					1,00000	34,65
				Total t:	1,00000	34,65

OFERTANT
SC LDP SA VASLUI

SOCIETATEA COMERCIALA LUCRĂRI DRUMURI ȘI PODURI CUI RO10946600 J37/220/1998 Vaslui - Romania

Formular F3

OBIECTIV: 09 Preg. dr. pentru iarna
CONTRACTANT: SC LDP SA VASLUI

LISTA
cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 1 Preg. dr. pentru iarna
Categoria de lucrari: 1.1 Preg. dr. pentru iarna

*Executant*2.18 *Obiectiv*09 *Obiect*1 *Categ*1.1

[ron]

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
0	1	2	3	SECTIUNE TEHNICA 4	SECTIUNE FINANCIARA 5
1	DA01A1	82 SUTE MP	1,00000	0,00	0,00
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			4,75	4,75
	CURATIREA SI INLAT STRAT NOROI GROS MED 5CM DE PE STRAT RUTIER			12,49	12,49
				0,00	0,00
				17,24	17,24
2	DH03A1	82 SUTE MP	1,00000	0,00	0,00
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			0,00	0,00
	REPROF PARTII CAROS A DRUMURILOR IMPIETRUITE EXECU TATA MECANIC CU AUTOGREDER			9,84	9,84
				0,00	0,00
				9,84	9,84
3	TSC17B1	82 SUTE M	1,00000	0,00	0,00
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			32,68	32,68
	SAPATURA LA RIGOLE SECT.TRIUNGHI.0,4M ADINC.CU AUT OGREDER PINA LA 175CP IN TEREN CAT 2			148,31	148,31
				0,00	0,00
				180,99	180,99
4	DA06B1	82 M CUB	1,00000	69,12	69,12
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			7,01	7,01
	STRAT AGREG NAT CILINDRATE CU FUNC REZIST FILTRANT IZOLAT AERISIRE SI ANTICAP CU ASTER MEC BALAST			18,09	18,09
				0,00	0,00
				94,21	94,21
5	DH01A1	82 M CUB	1,00000	0,00	0,00
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			0,00	0,00
	ASTERNEREA PE PLAT DRUMULUI A MAT DE INTRETINERE PIETRIS,NISIP SAU P SPARTA CU AUTOGREDER			1,72	1,72
				0,00	0,00
				1,72	1,72
6	TRA01A40	82 TONE	1,00000	0,00	0,00
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			0,00	0,00
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 40 KM. $			0,00	0,00
				57,22	57,22
				57,22	57,22
7	DH11B1	82 SUTE MP	1,00000	0,00	0,00
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			112,75	112,75
	ADUCEREA LA PROFIL A ACOSTAMENTELOR PRIN TAIEREA LOR PE O GROS MEDIE DE 10 CM CU MIJLOACE MECANICE			6,24	6,24
				0,00	0,00
				118,99	118,99
8	DI19H1	82 ORE	1,00000	0,00	0,00
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			0,00	0,00
	UTILAJE MIJ TRANSP REP INTR DR AUTOVEHICOL SPECIAL REP INTR DR CU CAROSERIE LEA DE 8,5 T			160,00	160,00
				0,00	0,00
				160,00	160,00

SOCIETATEA COMERCIALA 2 LUCRĂRI DRUMURI ȘI PODURI * CUI RO10946610 * J37/220/1998

[ron]

0	1	2	3	4	5
9	**DF18A1** 82 **BUCATA** **1,00000**			0,00	**0,00**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			20,67	**20,67**
	PLANTARE STILPI PENTRU INDICATOARE DE CIRCULATIE			0,00	**0,00**
	RUTIERA DIN METAL CONFECTIONATI INDUSTRIAL			0,00	**0,00**
				20,67	**20,67**
10	**6301793** **BUCATA** **1,00000**			85,00	**85,00**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			0,00	**0,00**
	STILP METALIC CONFECTIONAT INDUSTRIAL			0,00	**0,00**
				0,00	**0,00**
				85,00	**85,00**
11	**CZ0104C1** 82 **M CUB** **1,00000**			159,28	**159,28**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			66,50	**66,50**
	PREPARARE BETON B100 CU BALAST,GRANULATIA<31MM CU			0,00	**0,00**
	CIMENT F25,MANUAL $			0,00	**0,00**
				225,78	**225,78**
12	**PB02A1** 82 **M CUB** **1,00000**			0,41	**0,41**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			41,03	**41,03**
	TURNARE BETON SIMPLU B75 IN FUNDATII OBISNUITE,ZID			0,00	**0,00**
	DE SPRIJIN PEREURI ETC.MANUAL			0,00	**0,00**
				41,43	**41,43**
13	**DF19A1** 82 **BUCATA** **1,00000**			9,33	**9,33**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			8,36	**8,36**
	MONTAREA INDICATOARELOR PTR CIRC RUT DIN TABL OTEL			0,00	**0,00**
	SAU ALUM PE UN STILP GATA PLANTAT			0,00	**0,00**
				17,69	**17,69**
14	**7101619** **BUCATA** **1,00000**			215,00	**215,00**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			0,00	**0,00**
	INDIC.CIRCUL.TBL.OL+FOL.R.OCTOGON H= 700MM F35			0,00	**0,00**
	S1848			0,00	**0,00**
				215,00	**215,00**
15	**YB03** 82 **ORE** **1,00000**			0,00	**0,00**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			0,00	**0,00**
	DEPLASARE AUTOGREDER TUR-RETUR			156,12	**156,12**
				0,00	**0,00**
				156,12	**156,12**
16	**TSG02A1** 82 **SUTE MP** **1,00000**			0,00	**0,00**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			125,02	**125,02**
	CURATAREA TERENULUI DE IARBA SI BURUIENI			0,00	**0,00**
				0,00	**0,00**
				125,02	**125,02**
17	**TSG01A1** 82 **SUTE MP** **1,00000**			0,00	**0,00**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			30,78	**30,78**
	DEGAJAREA TERENULUI DE FRUNZE SI CRENGI,STRINGEREA			0,00	**0,00**
	IN GRAMEZI SI ARDEREA LOR SUPRAVEGHEATA.			0,00	**0,00**
				30,78	**30,78**
18	**TSG14A1** 82 **SUTE MP** **1,00000**			0,00	**0,00**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			11,78	**11,78**
	COSIREA VEGETATIEI IERBOASE.			0,00	**0,00**
				0,00	**0,00**
				11,78	**11,78**

SOCIETATEA COMERCIALA .2. LUCRĂRI DRUMURI ȘI PODURI CUI RO10946600 J37/220/1998 Iași - Romania

0	1	2	3	4	5
19	**TSC35A32**	82 **SUTE MC**	**1,00000**	0,00	**0,00**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			0,00	**0,00**
	INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA 2,6-3,9 MC TEREN CATEG 1 LA DIST. 21-30 M			222,28	**222,28**
				0,00	**0,00**
				222,28	**222,28**
20	**YB05**	82 **ORE**	**1,00000**	0,00	**0,00**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			0,00	**0,00**
	DEPLASAT WOLLA TUR-RETUR			136,37	**136,37**
				0,00	**0,00**
				136,37	**136,37**
21	**DI02D1**	82 **MP**	**1,00000**	2,37	**2,37**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			13,11	**13,11**
	REP SUPR DEGR INCL PLOMB GROPI LA IMBR BIT CU MOR ASF CU ADAOS CRIBL PREP LA CALD CU DECAP MANUALA			0,88	**0,88**
				0,00	**0,00**
				16,36	**16,36**
22	**DZ31C1**	82 **TONE**	**1,00000**	373,34	**373,34**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			2,85	**2,85**
	PREP MORTAR ASF LA CALD CU ADAOS DE CRIB SI BIT PT REPAR SUPRAF DEGRAD SI PLOMB GROP IN INST TIP LPX$			26,13	**26,13**
				0,00	**0,00**
				402,32	**402,32**
23	**DI19E1**	82 **ORE**	**1,00000**	0,00	**0,00**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			0,00	**0,00**
	UTILAJE MIJ TRANSP REP INTR DR AUTOCAMION AUTOBASC PT TRANSPORT TEHNOLOGIC BENA BASCULABILA DE 8,5 T			172,90	**172,90**
				0,00	**0,00**
				172,90	**172,90**
24	**RPDE13A**	99 **BUCATA**	**1,00000**	214,70	**214,70**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			15,01	**15,01**
	MONTAREA PANOURILOR DE PARAZAPEZI DIN METAL,CU ANC ORE			0,00	**0,00**
				0,00	**0,00**
				229,71	**229,71**
25	**RPDE13B**	99 **BUCATA**	**1,00000**	16,35	**16,35**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			7,98	**7,98**
	MONTAREA PANOURILOR DE PARAZAPEZI DIN MATERIAL PLA STIC, CU ANCORE			0,00	**0,00**
				0,00	**0,00**
				24,33	**24,33**
26	**RPDE14A**	99 **BUCATA**	**1,00000**	0,00	**0,00**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			7,60	**7,60**
	DEMONTAREA PANOURILOR PARAZAPEZI DIN METAL CU ANCO RE			0,00	**0,00**
				0,00	**0,00**
				7,60	**7,60**
27	**RPDE14B**	99 **BUCATA**	**1,00000**	0,00	**0,00**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			5,32	**5,32**
	DEMONTAREA PANOURILOR PARAZAPEZI DIN MATERIAL PLAS TIC			0,00	**0,00**
				0,00	**0,00**
				5,32	**5,32**
28	**DH22XA**	91 **BUCATA**	**1,00000**	0,00	**0,00**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			4,94	**4,94**
	REPARAREA PANOURILOR DE PARAZAPEZI METALICE			0,00	**0,00**
				0,00	**0,00**
				4,94	**4,94**

SOCIETATEA COMERCIALA .2. LUCRĂRI DRUMURI ȘI PODURI * CUI RO10946600 * J37/220/1998 * Vaslui - Romania

[ron]

0	1	2	3	4	5
29	YB04	82	ORE	1,00000	0,00	0,00
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00		0,00	0,00
DEPLASARE CILINDRU COMPACTOR TUR-RETUR					62,54	62,54
					0,00	0,00
					62,54	62,54
Cheltuieli directe				1.144,89	518,13	1.133,91	57,22	2.854,15
Alte cheltuieli directe								
CAM		2,250%			11,66			11,66
TOTAL CHELT. DIRECTE				1.144,89	529,79	1.133,91	57,22	2.865,81
Cheltuieli indirecte	Io = 8,000% x To							229,26
Profit	Po = 5,000% x (To+Io)							154,75
Valoare	V = To+Io+Po							3.249,82
Organizare de santier	OS = 0,000% x V							0,00
Total fara TVA								3.249,82
T.V.A.	TVA= 19,000% x (V+OS)							617,47
TOTAL GENERAL pe categorie								3.867,29

OFERTANT

SC LDP SA VASLUI

SOCIETATEA COMERCIALA .2. LUCRĂRI DRUMURI ȘI PODURI CUI RO10946600 J37/220/1998 Vaslui - Romania

PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)

Formular C6

Lucrarea: 09 Preg. dr. pentru iarna
Obiectul: 1 Preg. dr. pentru iarna
Categoria de lucrari: 1.1 Preg. dr. pentru iarna

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE DE RESURSE MATERIALE

[ron]

Nr. crt.	Cod Denumire material Furnizorul	U/M	Consumurile cf. oferta	Pretul unitar	Val (excl. TVA)	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5=3X4	6
1	2100385 CIMENT DE FURNAL CU ADAOSURI F 25 SACI S 1500	KG	204,000	0,41	83,64	0,206
2	2100878 FILER DE CALCAR TIP 1 VRAC S 539	KG	104,000	0,14	15,08	0,104
3	2200393 BALAST NESPALAT DE RIU 0-70 MM	M CUB	1,311	52,00	68,17	2,228
4	2200408 BALAST SORTAT NESPALAT DE RIU 0-30 MM	M CUB	1,205	52,00	62,66	2,048
5	2200513 NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-3,0 MM	M CUB	0,003	83,00	0,25	0,004
6	2200575 NISIP SORTAT SPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-3,0 MM	M CUB	0,430	83,00	35,69	0,580
7	2200642 NISIP SORTAT SPALAT DE RIU SI LACURI 3,0-7,0 MM	M CUB	0,148	83,00	12,28	0,199
8	2201907 CRIBLURA DUBLU CONCASATA 3/8 8/16 16/25	TONE	0,258	80,00	20,64	0,258
9	2600206 BITUM PT DRUMURI TIP D 80/120 STAS 754	KG	91,820	2,49	228,63	0,101
10	2900773 LEMN ROT CONS RUR COJ FAG L MIN 1M D SUB MIN 9CM S4342	M CUB	0,014	270,00	3,78	0,011
11	3805671 SARMA DE OTEL MOALE ZINCATA D=3MM	KG	0,400	4,17	1,67	0,000
12	5800376 SURUB CAP HEXAGONAL PRECIS M 6 X 25 GR. 5.8 S4272	BUCATA	4,000	1,18	4,72	0,000
13	5817446 SURUB CAP HEXAGONAL SEMIPRECIS M 8X 30 GR. 5.8 S 6220	BUCATA	2,000	1,18	2,36	0,000
14	5840405 PIULITE HEXAG.GROSOLANE A M 6 GR. 5 S 922	BUCATA	4,000	0,34	1,36	0,000
15	5840766 PIULITE HEXAG.GROSOLANE B M 8 GR. 5 S 922	BUCATA	2,000	0,34	0,68	0,000
16	5882142 SAIBA PREC.PLATA PT.MET A M 8 OL34 S 5200	KG	0,020	3,50	0,07	0,000
17	5882489 SAIBA PREC.PLATA PT.MET B M 6 OL34 S 5200	KG	0,040	3,50	0,14	0,000
18	6200676 WHITE SPIRIT RAFINAT TIP A STAS 44	KG	0,180	6,00	1,08	0,000
19	6200951 MOTORINA PT.MOTOR DIESEL LD IARNA VARA S 240	KG	15,520	4,79	74,34	0,019
20	6202806 APA INDUSTRIALA PT.LUCR.DRUMURI-TERASAMENTE IN CISTERNE	M CUB	0,232	4,07	0,94	0,232
21	6202818 APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA	M CUB	0,270	4,07	1,10	0,270
22	6301793 STILP METALIC CONFECTIONAT INDUSTRIAL	BUCATA	1,000	85,00	85,00	0,015

SOCIETATEA COMERCIALA LUCRARI DRUMURI SI PODURI RO10946607 J17/220/1998 ui - Ro

0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6
						[ron]
23	7101619	BUCATA	1,000	215,00	215,00	0,004
	INDIC.CIRCUL.TBL.OL+FOL.R.OCTOGON		H= 700MM F35 S1848			
24	8001535	BUCATA	1,010	210,00	212,10	0,000
	PANOU PARAZAPEZI GATA CONFECTIONATE					
25	8001536	BUCATA	1,000	13,50	13,50	0,000
	PANOU PARAZAPEZI GATA CONFECTIONATE		(PLASTIC)			
				Total M:	**1.144,89**	6,284

OFERTANT

SC LDP SA VASLUI

SOCIETATEA COMERCIALA LUCRARI DRUMURI SI PODURI CUI RO10946600 J37/220/1998 Vaslui - Romania

PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)

Formular C7

Lucrarea: 09 Preg. dr. pentru iarna
Obiectul: 1 Preg. dr. pentru iarna
Categoria de lucrari: 1.1 Preg. dr. pentru iarna

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE CU MANA DE LUCRU

[ron]

Nr. crt.	Cod Denumirea meseriei	Consumuri (om/ore) cu manopera directa	Tariful mediu	Valoarea (exclusiv TVA)	Procentul romani
0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
1	0010112 ASFALTATOR 12	0,74999	19,00	14,25	100,00
2	0010122 ASFALTATOR 22	0,07999	19,00	1,52	100,00
3	0010130 ASFALTATOR 3	0,15000	19,00	2,85	100,00
4	0010132 ASFALTATOR 32	0,01000	19,00	0,19	100,00
5	0010212 BETONIST 12	3,02232	19,00	57,42	100,00
6	0010222 BETONIST 22	1,76000	19,00	33,44	100,00
7	0010821 DULGHER PODURI 21	0,21999	19,00	4,18	100,00
8	0011321 FINISOR TERASAMENTE 21	0,86000	19,00	16,34	100,00
9	0012811 PAVATOR 11	1,56320	19,00	29,70	100,00
10	0012821 PAVATOR 21	0,19551	19,00	3,71	100,00
11	0012830 PAVATOR 3	0,55000	19,00	10,45	100,00
12	0019621 SAPATOR 21	5,00399	19,00	95,08	100,00
13	0019911 MUNCITOR DESERV.CTII MONTJ. 11	0,21999	19,00	4,18	100,00
14	0019920 MUNCITOR DESERV.CTII MONTJ. 2	1,19000	19,00	22,61	100,00
15	0019921 MUNCITOR DESERV.CTII MONTJ. 21	9,14099	19,00	173,68	100,00
16	0019931 MUNCITOR DESERV.CTII MONTJ. 31	0,05399	19,00	1,03	100,00
17	0090341 PEISAGIST 41	0,62000	19,00	11,78	100,00
18	0109921 MUNCITOR AUX. 21	1,62000	19,00	30,78	100,00
19	39 LACATUS MECANIC	0,26000	19,00	4,94	100,00

SOCIETATEA COMERCIALĂ .2. LUCRĂRI DRUMURI ȘI PODURI CUI RO10946600 J37/220/1998 Vaslui - Romania

0	1		2	3	4 = 2 X 3	[ron] 5
		Total m:	27,26996	19,00	**518,13**	100,00

Lucrarea se incadreaza in grupa: **IIA**

OFERTANT

SC LDP SA VASLUI

PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)

Formular C8

Lucrarea:09 Preg. dr. pentru iarna
Obiectul:1 Preg. dr. pentru iarna
Categoria de lucrari1.1 Preg. dr. pentru iarna

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE DE ORE DE FUNCTIONARE A UTILAJELOR DE CONSTRUCTII

[ron]

Nr. crt.	Cod Denumirea utilajului de constructii	Consumurile (ore functionare)	Tariful orar	Valoarea (exclusiv TVA)
0	1	2	3	4 = 2 X 3
1	A 0003340 POMPA ROTI DINTATE PT.BITUM 2 TOLI	0,05000	5,55	0,28
2	T 0003546 AUTOGREDER PINA LA 175CP	2,19200	156,12	342,22
3	T 0003553 BULDOZER PE SENILE 65- 80 CP	0,01500	106,30	1,59
4	T 0003720 VIBRATOR UNIVERSAL CU MOT.TERMIC2,9 - 4 CP	0,38000	0,00	0,00
5	T 0004005 COMPACTOR STATIC AUTOPROP.CU RULOURI(VALTURI),R8-14;DE 14TF	0,16700	62,54	10,44
6	E 0004028 USCATOR PT.FILER ACT.ELECTRIC	0,05000	5,04	0,25
7	A 0004034 TANCURI DE BITUM CU ULEI 20-30T	0,10000	102,16	10,22
8	A 0004040 INST.PREP.MIXTURI ASFALT LA CALD LPX FARA TOPITOARE 35-40T/H	0,05000	210,92	10,55
9	T 0004051 AUTOVEH SPEC. PT.TR TEH BASC PT.LUCR INTRET SI REP DR 8,5T	1,00000	172,90	172,90
10	T 0004054 AUTOVEHICOL SPEC. PT.INTR SI REPARARE DRUM CAROSER LEA 8,5T	1,00000	160,00	160,00
11	T 0005603 AUTOCISTERNA CU DISPOZITIV DE STROPIRE CU M.A.J. 5-8T	0,02300	44,60	1,03
12	T 0007404 INCARCATOR FRONTAL PE PNEURI DE 1,0-1,49 MC	0,05000	64,92	3,25
13	T 0007406 INCARCATOR FRONTAL PE PNEURI DE 2,6-3,9 MC	1,63000	136,37	222,28
14	A 0045 INCARCATOR WOLLA	1,00000	136,37	136,37
15	T 1473 CILINDRU COMPACTOR PE RULOURI NETEDE	1,00000	62,54	62,54
	Total U:	8,70700		1.133,91

OFERTANT
SC LDP SA VASLUI

SOCIETATEA COMERCIALA .2. LUCRĂRI DRUMURI ŞI PODURI CUI RO10946600 J37/220/1998

PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)

Formular C9

Lucrarea: 09 Preg. dr. pentru iarna
Obiectul: 1 Preg. dr. pentru iarna
Categoria de lucrari:1.1 Preg. dr. pentru iarna

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE PRIVIND TRANSPORTURILE

[ron]

Nr. crt.	Cod resursa	U/M	Tipul de transport	Elemente rezultate din analiza lucrarilor ce urmeaza sa fie executate a)Cant. aferenta UM b)Tone transportate c)Km parcursi d)Ore de functionare	Tariful unitar / UM Tariful unitar / t x km	Valoarea (exclusiv TVA)
0	1	2	3	4	5	6
1. Transport auto din articole de lucrari						
6	TRA01A40	TONE	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 40 KM.	a. 1,00000 b. 1,00000	57,22 $	**57,22**
Total transport auto din articole de lucrari					1,00000	**57,22**
				Total t:	1,00000	**57,22**

OFERTANT
SC LDP SA VASLUI

SOCIETATEA COMERCIALA LUCRARI SI PODURI J37/220/1998 RO10946600 Romania

Formular F3

OBIECTIV: 10 Aprov. cu mat. antider.
CONTRACTANT: SC LDP SA VASLUI

LISTA
cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 1 Aprov. cu mat. antider.
Categoria de lucrari: 1.1 Aprov. cu mat. antider.

Executant 2.18 *Obiectiv* 10 *Obiect* 1 *Categ* 1.1

[ron]

Nr. crt.	Capitolul de lucrari / Simbol / Denumire resursa / Observatii / Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar / a) materiale / b) manopera / c) utilaj / d) transport / Total(a+b+c+d)	Valoare
0	1	2	3	4	5
	SECTIUNE TEHNICA			**SECTIUNE FINANCIARA**	
1	TSC02D1	82	SUTE MC	1,00000	
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			0,00	0,00
	SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT			0,00	0,00
	UMIDIT.NATUR DESC AUT.TER.CAT.2			507,05	507,05
				0,00	0,00
				507,05	507,05
2	TRA01A25	82	TONE	1,00000	
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			0,00	0,00
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO			0,00	0,00
	R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 25 KM. $			0,00	0,00
				34,65	34,65
				34,65	34,65
3	TSC35A32	82	SUTE MC	1,00000	
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			0,00	0,00
	INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA 2,6-3,9 MC			0,00	0,00
	TEREN CATEG 1 LA DIST. 21-30 M			222,28	222,28
				0,00	0,00
				222,28	222,28
4	DI14B2	82	TONE	1,00000	
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			230,00	230,00
	PROCURARE SARE			0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				230,00	230,00
5	NLT001	82	ORE	1,00000	
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			0,00	0,00
	AMESTECAT MATERIAL ANTIDERAPANT(NISIP+SARE) IN DEP			19,00	19,00
	OZIT			0,00	0,00
				0,00	0,00
				19,00	19,00
6	NLT0031	82	TONE	1,00000	
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			0,00	0,00
	INCARCAT SARE IN AUTO			19,00	19,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				19,00	19,00
7	NLT002	82	TONE	1,00000	
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			0,00	0,00
	INCARCAT NISIP MANUAL IN AUTO			19,00	19,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				19,00	19,00
8	NLT004	82	TONE	1,00000	
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			0,00	0,00
	DESCARCAT MATERIAL ANTIDERAPANT DIN AUTO			19,00	19,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				19,00	19,00

SOCIETATEA COMERCIALA .2. LUCRĂRI DRUMURI ȘI PODURI CUI RO10946604 J37/220/1998

0	1	2	3	4	5
9	YB05 82	ORE	1,00000	0,00	0,00
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			0,00	0,00
	DEPLASAT WOLLA TUR-RETUR			136,37	136,37
				0,00	0,00
				136,37	136,37
10	NL-T001 82	TONE	1,00000	0,00	0,00
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			19,00	19,00
	FIGURAT MATERIAL ANTIDERAPANT IN GRAMEZI PE TRASEE			0,00	0,00
				0,00	0,00
				19,00	19,00
11	2205927	M CUB	1,00000	68,00	68,00
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			0,00	0,00
	PIETRIS SORTAT			0,00	0,00
				0,00	0,00
				68,00	68,00
12	YB15 82	ORE	1,00000	0,00	0,00
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			0,00	0,00
	DEPLASARE BULDOEXCAVATOR TUR-RETUR			106,30	106,30
				0,00	0,00
				106,30	106,30
Cheltuieli directe			298,00	95,00	972,00	34,65	1.399,65
Alte cheltuieli directe							
CAM		2,250%		2,14			2,14
TOTAL CHELT. DIRECTE			298,00	97,14	972,00	34,65	1.401,79
Cheltuieli indirecte	Io = 8,000% x To						112,14
Profit	Po = 5,000% x (To+Io)						75,70
TOTAL GENERAL pe categorie	Vo = To+Io+Po						1.589,63

OFERTANT
SC LDP SA VASLUI

SOCIETATEA COMERCIALA 2. LUCRĂRI DRUMURI ȘI PODURI CUI RO10946600 J37/220/1998 Vaslui - Romania

PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)

Formular C6

Lucrarea: 10 Aprov. cu mat. antider.
Obiectul: 1 Aprov. cu mat. antider.
Categoria de lucrari: 1.1 Aprov. cu mat. antider.

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE DE RESURSE MATERIALE

[ron]

Nr. crt.	Cod Denumire material Furnizorul	U/M	Consumurile cf. oferta	Pretul unitar	Val (excl. TVA)	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6
1	220577B	TONE	1,000	230,00	**230,00**	0,000
SARE						
2	2205927	M CUB	1,000	68,00	**68,00**	1,600
PIETRIS SORTAT						
				Total M:	**298,00**	1,600

OFERTANT

SC LDP SA VASLUI

SOCIETATEA COMERCIALA .2. LUCRĂRI DRUMURI ȘI PODURI * CUI RO10946600 * J37/220/1998 Vaslui - Romania

PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)

Formular C7

Lucrarea: 10 Aprov. cu mat. antider.
Obiectul: 1 Aprov. cu mat. antider.
Categoria de lucrari: 1.1 Aprov. cu mat. antider.

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE CU MANA DE LUCRU

[ron]

Nr. crt.	Cod Denumirea meseriei	Consumuri (om/ore) cu manopera directa	Tariful mediu	Valoarea (exclusiv TVA)	Procentul romani
0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
1	0109910	1,00000	19,00	**19,00**	100,00
	MUNCITOR AUX. 1				
2	0319711	3,00000	19,00	**57,00**	100,00
	MUNCITOR INC/DESC.MAT. 11				
3	100	1,00000	19,00	**19,00**	100,00
	MUNCITOR CALIFICAT				
	Total m:	5,00000	19,00	**95,00**	100,00

Lucrarea se incadreaza in grupa: IIA

OFERTANT
SC LDP SA VASLUI

PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)

Formular C8

Lucrarea:10 Aprov. cu mat. antider.
Obiectul:1 Aprov. cu mat. antider.
Categoria de lucrari1.1 Aprov. cu mat. antider.

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE DE ORE DE FUNCTIONARE A UTILAJELOR DE CONSTRUCTII

[ron]

Nr. crt.	Cod / Denumirea utilajului de constructii	Consumurile (ore functionare)	Tariful orar	Valoarea (exclusiv TVA)
0	1	2	3	4 = 2 X 3
1	T 0003521	5,77000	106,30	613,35
	EXCAVATOR PE PNEURI, MOT.TERMIC(BULDOEXCAVATOR) 0,21-0,39MC			
2	T 0007406	1,63000	136,37	222,28
	INCARCATOR FRONTAL PE PNEURI DE 2,6-3,9 MC			
3	A 0045	1,00000	136,37	136,37
	INCARCATOR WOLLA			
	Total U:	8,40000		972,00

OFERTANT
SC LDP SA VASLUI

SOCIETATEA COMERCIALA 2. LUCRARI DRUMURI SI PODURI CUI RO10946600 J37/220/1998 Vaslui - Romania

PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)

Formular C9

Lucrarea: 10 Aprov. cu mat. antider.
Obiectul: 1 Aprov. cu mat. antider.
Categoria de lucrari:1.1 Aprov. cu mat. antider.

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE PRIVIND TRANSPORTURILE

[ron]

Nr. crt.	Cod resursa	U/M	Tipul de transport	Elemente rezultate din analiza lucrarilor ce urmeaza sa fie executate	a)Cant. aferenta UM b)Tone transportate c)Km parcursi d)Ore de functionare	Tariful unitar / UM Tariful unitar / t x km	Valoarea (exclusiv TVA)
0	1	2	3		4	5	6
1.	Transport auto din articole de lucrari						
2	TRA01A25	TONE	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 25 KM.	a.	1,00000	34,65	34,65
				b.	1,00000		
				$			
	Total transport auto din articole de lucrari					1,00000	34,65
				Total t:		1,00000	34,65

OFERTANT

SC LDP SA VASLUI

SOCIETATEA COMERCIALA DE LUCRARI SI PODURI S.A. CUI RO10946600 J37/220/1998 Vaslui - Romania

Formular F3

OBIECTIV: 11 Desz. man. si mec. comb. polei
CONTRACTANT: SC LDP SA VASLUI

LISTA
cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 1 Desz. man. si mec. comb. polei
Categoria de lucrari: 1.1 Desz. man. si mec. comb. polei

Executant 2.18 *Obiectiv* 11 *Obiect* 1 *Categ* 1.1

[ron]

Nr. crt.	Capitolul de lucrari / Simbol / Denumire resursa / Observatii / Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	DI18A1	82	ORE 1,00000	0,00	0,00
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			0,00	0,00
	UTILAJE PTR CUR MEC ZAPADA,COMB POLEI PE DR STR CU AUTOCURATITOR CU 2 SNECURI SI ROTOR			427,24	427,24
				0,00	0,00
				427,24	427,24
2	DI18A2	02	ORE 2,00000	0,00	0,00
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			19,00	38,00
	UTILAJE DE CURATARE MECANICA A ZAPEZII - AUTOCURAT ATOR DE ZAPADA CU DOUA SNECURI SI ROTOR IN ASTEPTA in asteptare			0,00	0,00
				0,00	0,00
				19,00	38,00
3	DI18A3	82	ORE 1,00000	0,00	0,00
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			0,00	0,00
	AUTOFREZA IN DEPLASARE			230,85	230,85
				0,00	0,00
				230,85	230,85
4	DI18G1	82	ORE 1,00000	0,00	0,00
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			0,00	0,00
	UTILAJE PTR CUR MEC ZAPADA COMB POLEI PE DR.STR.CU AUTOGREDER 59-81 KW			190,73	190,73
				0,00	0,00
				190,73	190,73
5	DI18G2	02	ORE 2,00000	0,00	0,00
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			19,00	38,00
	UTILAJE PT CURATAREA MECANICA A ZOPEZII PE DRUMURI STRAZI, AUTOGREDER PANA LA 175 CP - IN ASTEPTARE			0,00	0,00
				0,00	0,00
				19,00	38,00
6	DI18M1	82	ORE 1,00000	0,00	0,00
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			0,00	0,00
	UTILAJE PTR CUR MEC ZAPADA COMB POLEI PE DR STR CU GREDER SEMIPURTAT CU TRACTOR PE PNEURI U-650			74,92	74,92
				0,00	0,00
				74,92	74,92
7	DI18M2	02	ORE 2,00000	0,00	0,00
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			19,00	38,00
	UTILAJE PENTRU CURATAREA MECANICA A ZAPEZII - GRED ER SEMIPURTAT CU TRACTOR PE PNEURI U 650. - IN AST			0,00	0,00
				0,00	0,00
				19,00	38,00
8	DI19E3	82	ORE 1,00000	0,00	0,00
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			0,00	0,00
	AUTOBASCULANTA DE 35TO CU LAMA, PENTRU RASPANDIT M ATERIAL ANTIDERAPANT			264,20	264,20
	AUTOBASCULANTA DE 35 TO			0,00	0,00
				264,20	264,20

0	1	2	3	4	5
9	**DI19E4** 02	ORE	2,00000	0,00	0,00
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			19,00	38,00
	AUTOBASCULANTA DE 35 TO - IN ASTEPTARE			0,00	0,00
	AUTOBASCULANTA DE 35 TO - IN ASTEPTARE			0,00	0,00
				19,00	38,00
10	**DI19E1** 82	ORE	1,00000	0,00	0,00
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			0,00	0,00
	UTILAJE MIJ TRANSP REP INTR DR AUTOCAMION AUTOBASC			188,20	188,20
	PT TRANSPORT TEHNOLOGIC BENA BASCULABILA DE 8,5 T			0,00	0,00
				188,20	188,20
11	**DI19E2** 02	ORE	1,00000	0,00	0,00
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			19,00	19,00
	AUTOBASCULANTA DE 8,5 TO IN ASTEPTARE			0,00	0,00
				0,00	0,00
				19,00	19,00
12	**DI18L1** 82	ORE	1,00000	0,00	0,00
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			0,00	0,00
	UTILAJE PTR CUR MEC ZAPADA COMB POLEI PE DR STR CU			150,01	150,01
	AUTOINCARCATOR CU CUPA PESTE 2,6 MC			0,00	0,00
				150,01	150,01
13	**DI19H5** 02	ORE	1,00000	0,00	0,00
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			0,00	0,00
	AUTOTURISM DE TEREN ARO - FORD			290,80	290,80
				0,00	0,00
				290,80	290,80
14	**DI19H1** 82	ORE	1,00000	0,00	0,00
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			0,00	0,00
	UTILAJE MIJ TRANSP REP INTR DR AUTOVEHICOL SPECIAL			174,10	174,10
	REP INTR DR CU CAROSERIE LEA DE 8,5 T			0,00	0,00
				174,10	174,10
15	**DI19H2** 02	ORE	1,00000	0,00	0,00
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			19,00	19,00
	UTILAJE DE TRANSP,PENTRU LUCRARI DE REPARATII, AUT			0,00	0,00
	OV SPECIAL CU CAROS LEA DE 8,5 TO - IN ASTEPTARE			0,00	0,00
				19,00	19,00
16	**DI13B1** 82	TONE	1,00000	63,33	63,33
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			15,39	15,39
	COMBAT POLEI SAU MARIREA RUGOZITATII PARTII CAROS			0,00	0,00
	PRIN ASTERNERE DE NISIP CU RASPINDIRE MANUALA $			0,00	0,00
				78,72	78,72
17	**DI13D1** 82	TONE	1,00000	63,33	63,33
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			3,23	3,23
	COMBAT POLEI SAU MARIREA RUGOZ PART CAROS PRIN AS			0,00	0,00
	TERN DE NISIP CU RASPIND MANUALA DIN DEP PRIN LOP$			0,00	0,00
				66,56	66,56
Cheltuieli directe			126,66	208,62	1.991,05	0,00	2.326,33
Alte cheltuieli directe							
CAM		2,250%		4,69			4,69
TOTAL CHELT. DIRECTE			126,66	213,31	1.991,05	0,00	2.331,02
Cheltuieli indirecte	Io = 8,000% x To						186,48
Profit	Po = 5,000% x (To+Io)						125,88
TOTAL GENERAL pe categorie	Vo = To+Io+Po						2.643,38

SOCIETATEA COMERCIALA .2. LUCRARI DRUMURI SI PODURI CUI RO10946600 J37/220/1998 Iasi - Romania

0	1	2	3	4	5

OFERTANT

SC LDP SA VASLUI

SOCIETATEA COMERCIALĂ .2. LUCRĂRI DRUMURI ŞI PODURI * CUI RO10946600 * J37/220/1998 - Romania

PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)

Formular C6

Lucrarea: 11 Desz. man. si mec. comb. polei
Obiectul: 1 Desz. man. si mec. comb. polei
Categoria de lucrari: 1.1 Desz. man. si mec. comb. polei

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE DE RESURSE MATERIALE

[ron]

Nr. crt.	Cod Denumire material Furnizorul	U/M	Consumurile cf. oferta	Pretul unitar	Val (excl. TVA)	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5=3X4	6
1	2200525 NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-7,0 MM	M CUB	1,526	83,00	126,66	2,060
				Total M:	126,66	2,060

OFERTANT
SC LDP SA VASLUI

SOCIETATEA COMERCIALA LUCRARI DRUMURI SI PODURI CUI RO10946600 J37/220/1998 Romania

PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)

Formular C7

Lucrarea: 11 Desz. man. si mec. comb. polei
Obiectul: 1 Desz. man. si mec. comb. polei
Categoria de lucrari: 1.1 Desz. man. si mec. comb. polei

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE CU MANA DE LUCRU

[ron]

Nr. crt.	Cod Denumirea meseriei	Consumuri (om/ore) cu manopera directa	Tariful mediu	Valoarea (exclusiv TVA)	Procentul romani
0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
1	0019911	0,97998	19,00	18,62	100,00
	MUNCITOR DESERV.CTII MONTJ. 11				
2	43	10,00000	19,00	190,00	0,00
	MECANIC EXPLOATARE UTILAJE				
	Total m:	10,97998	19,00	208,62	8,92

Lucrarea se incadreaza in grupa: IIA

OFERTANT
SC LDP SA VASLUI

PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)

Formular C8

Lucrarea:11 Desz. man. si mec. comb. polei
Obiectul:1 Desz. man. si mec. comb. polei
Categoria de lucrari:1.1 Desz. man. si mec. comb. polei

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE DE ORE DE FUNCTIONARE A UTILAJELOR DE CONSTRUCTII

[ron]

Nr. crt.	Cod Denumirea utilajului de constructii	Consumurile (ore functionare)	Tariful orar	Valoarea (exclusiv TVA)
0	1	2	3	4 = 2 X 3
1	T 0003545 GREDER SEMIPURTAT TRACTOR PE PNEURI 65CP	1,00000	74,92	**74,92**
2	T 0003546 AUTOGREDER PINA LA 175CP	1,00000	190,73	**190,73**
3	T 0004051 AUTOVEH SPEC. PT.TR TEH BASC PT.LUCR INTRET SI REP DR 8,5T	1,00000	188,20	**188,20**
4	A 0004052 AUTOVEHICOL SPEC. PT.INTR SI REPARARE DRUM CAROSER LEA 5,5T	1,00000	290,80	**290,80**
5	T 0004054 AUTOVEHICOL SPEC. PT.INTR SI REPARARE DRUM CAROSER LEA 8,5T	1,00000	174,10	**174,10**
6	T 0004067 AUTOCURATATOR DE ZAPADA CU DOUA SNECURI SI CU ROTOR	1,00000	427,24	**427,24**
7	A 0004068 AUTOCURATITOR CU DOUA SNECURI SI MOTOR	1,00000	230,85	**230,85**
8	A 0004069 AUTOBASCULANTA 16TO	1,00000	264,20	**264,20**
9	T 0007406 INCARCATOR FRONTAL PE PNEURI DE 2,6-3,9 MC	1,00000	150,01	**150,01**
	Total U:	9,00000		**1.991,05**

OFERTANT
SC LDP SA VASLUI

SOCIETATEA COMERCIALA .2. LUCRARI DRUMURI SI PODURI * CUI RO10946600 * J37/220/1998 * Vaslui - Romania

Formular F3

OBIECTIV: 12 Tratamente bituminoase
CONTRACTANT: SC LDP SA VASLUI

LISTA
cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 1 Tratamente bituminoase
Categoria de lucrari: 1.1 Tratamente bituminoase

Executant 2.18 *Obiectiv* 12 *Obiect* 1 *Categ* 1.1

[ron]

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
	SECTIUNE TEHNICA			SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	DB01C1	82	MP 1,00000	0,01	0,01
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			0,00	0,00
	CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM BITUM A STRAT			0,04	0,04
	SUPORT DIN SUPRA BIT DIN BET CIM SAU PAV BITUMAT $			0,00	0,00
				0,05	0,05
2	DB07A1	82	SUTE MP 1,00000	922,83	922,83
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			42,99	42,99
	TRAT BIT DUBLU PE IMBRAC ASF CU BIT CALD SI CRIBL			183,43	183,43
	NEBIT INAINTE DE ASTERNERE			0,00	0,00
				1149,26	1149,26
3	TRA01A25	82	TONE 1,00000	0,00	0,00
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			0,00	0,00
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO			0,00	0,00
	R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 25 KM. $			34,65	34,65
				34,65	34,65
4	TRA01A32	82	TONE 1,00000	0,00	0,00
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			0,00	0,00
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO			0,00	0,00
	R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 320 KM.			270,25	270,25
				270,25	270,25
5	NL12	02	ORE 1,00000	0,00	0,00
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			19,00	19,00
	INTRETINERE TRATAMENT 10 ZILE DUPA EXECUTIE			0,00	0,00
				0,00	0,00
				19,00	19,00
6	DI19G1	82	ORE 1,00000	0,00	0,00
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			0,00	0,00
	UTILAJE MIJ TRANSP REP INTR DR AUTOVEHICOL SPECIAL			160,00	160,00
	REP INTR DR CU CAROSERIE LEA DE 6,5 T			0,00	0,00
				160,00	160,00
7	YB04	82	ORE 1,00000	0,00	0,00
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			0,00	0,00
	DEPLASARE CILINDRU COMPACTOR TUR-RETUR			62,54	62,54
				0,00	0,00
				62,54	62,54
8	YB07	82	ORE 1,00000	0,00	0,00
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			0,00	0,00
	DEPLASARE AUTOREMORCHER SI REMORCA TRAILER PTR TRA			227,00	227,00
	NSPORT REPARTIZOR MIXTURI ASFALTICE			0,00	0,00
				227,00	227,00

SOCIETATEA COMERCIALA 2 LUCRARI SI PODURI DRUMURI SI PODURI CUI RO10946600 J37/220/1998 ROMANIA

Formular F3

Executant 2.18 *Obiectiv* 12 *Obiect* 1 *Categ* 1.1 [ron]

0	1	2	3	4	5	
Cheltuieli directe			922,84	61,99	633,01	304,90	1.922,75
Alte cheltuieli directe						
C.A.S.S.		6,000%		3,72			3,72
CAM		2,250%		1,39			1,39
TOTAL CHELT. DIRECTE			922,84	67,11	633,01	304,90	1.927,86
Cheltuieli indirecte	Io =	8,000% x To					154,23
Profit	Po =	5,000% x (To+Io)					104,10
Valoare	V =	To+Io+Po					2.186,20
Organizare de santier	OS =	0,000% x V					0,00
Total fara TVA							2.186,20
T.V.A.	TVA=	19,000% x (V+OS)					415,38
TOTAL GENERAL pe categorie							2.601,57

OFERTANT

SC LDP SA VASLUI

SOCIETATEA COMERCIALA .2. LUCRĂRI DRUMURI ȘI PODURI CUI RO16946600 J37/220/1998 Vaslui - Romania

PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)

Formular C6

Lucrarea: 12 Tratamente bituminoase
Obiectul: 1 Tratamente bituminoase
Categoria de lucrari: 1.1 Tratamente bituminoase

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE DE RESURSE MATERIALE

[ron]

Nr. crt.	Cod Denumire material Furnizorul	U/M	Consumurile cf. oferta	Pretul unitar	Val (excl. TVA)	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6
1	2201907	TONE	2,996	80,00	**239,68**	2,996
	CRIBLURA DUBLU CONCASATA 3/8 8/16 16/25					
2	2600220	KG	212,800	2,49	**529,87**	0,234
	BITUM PT DRUMURI TIP D 180/200 STAS 754					
3	6200951	KG	32,000	4,79	**153,28**	0,040
	MOTORINA PT.MOTOR DIESEL LD IARNA VARA S 240					
4	6202806	M CUB	0,003	4,07	**0,01**	0,003
	APA INDUSTRIALA PT.LUCR.DRUMURI-TERASAMENTE IN CISTERNE					
				Total M:	**922,84**	3,273

OFERTANT
SC LDP SA VASLUI

SOCIETATEA COMERCIALA LUCRĂRI DRUMURI ȘI PODURI RO10946600 J37/220/1998 Vaslui - Romania

PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)

Formular C7

Lucrarea: 12 Tratamente bituminoase
Obiectul: 1 Tratamente bituminoase
Categoria de lucrari: 1.1 Tratamente bituminoase

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE CU MANA DE LUCRU

[ron]

Nr. crt.	Cod Denumirea meseriei	Consumuri (om/ore) cu manopera directa	Tariful mediu	Valoarea (exclusiv TVA)	Procentul romani
0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
1	0010112	1,18999	19,00	**22,61**	100,00
	ASFALTATOR 12				
2	0010122	0,47789	19,00	**9,08**	100,00
	ASFALTATOR 22				
3	0010132	0,59499	19,00	**11,30**	100,00
	ASFALTATOR 32				
4	11	1,00000	19,00	**19,00**	100,00
	ASFALTATOR				
	Total m:	3,26287	19,00	**61,99**	100,00

Lucrarea se incadreaza in grupa: **IIA**

OFERTANT

SC LDP SA VASLUI

SOCIETATEA COMERCIALA 2. LUCRĂRI DRUMURI ȘI PODURI

PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)

Formular C8

Lucrarea:12 Tratamente bituminoase
Obiectul:1 Tratamente bituminoase
Categoria de lucrari1.1 Tratamente bituminoase

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE DE ORE DE FUNCTIONARE A UTILAJELOR DE CONSTRUCTII

[ron]

Nr. crt.	Cod / Denumirea utilajului de constructii	Consumurile (ore functionare)	Tariful orar	Valoarea (exclusiv TVA)
0	1	2	3	4 = 2 X 3
1	T 0004005	0,46000	62,54	**28,77**
	COMPACTOR STATIC AUTOPROP.CU RULOURI(VALTURI),R8-14;DE 14TF			
2	A 0004033	0,59500	99,49	**59,20**
	CELULA DE BITUM DE 20T CAPACITATE,PT.INST.MIXTURI ASFALTICE			
3	T 0004047	0,16600	237,67	**39,45**
	AUTOGUDRONATOR 3500-3600 L			
4	T 0004053	1,00000	160,00	**160,00**
	AUTOVEHICOL SPEC. PT.INTR SI REPARARE DRUM CAROSER LEA 6,5T			
5	A 0004061	0,38000	111,53	**42,38**
	RASPINDITOR AUTOPURTAT DE CRIBLURA FARA MOTOR(EXCL.AUTO)			
6	T 0004063	0,00030	75,50	**0,02**
	MATURA MECANICA PE TRACTOR 65CP			
7	T 0005603	0,00030	44,60	**0,01**
	AUTOCISTERNA CU DISPOZITIV DE STROPIRE CU M.A.J. 5-8T			
8	T 0005615	1,00000	227,00	**227,00**
	TRAILER DE 20T			
9	T 0007402	0,21000	64,92	**13,63**
	INCARCATOR CU O CUPA SI GREIFER CU FURCI PT.TRACT.U650			
10	T 1473	1,00000	62,54	**62,54**
	CILINDRU COMPACTOR PE RULOURI NETEDE			
	Total U:	4,81160		**633,01**

OFERTANT
SC LDP SA VASLUI

PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)

Formular C9

Lucrarea: 12 Tratamente bituminoase
Obiectul: 1 Tratamente bituminoase
Categoria de lucrari:1.1 Tratamente bituminoase

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE PRIVIND TRANSPORTURILE

[ron]

Nr. crt.	Cod resursa	U/M	Tipul de transport	Elemente rezultate din analiza lucrarilor ce urmeaza sa fie executate	a)Cant. aferenta UM b)Tone transportate c)Km parcursi d)Ore de functionare	Tariful unitar / UM Tariful unitar / t x km	Valoarea (exclusiv TVA)
0	1	2	3		4	5	6
1.	Transport auto din articole de lucrari						
3	TRA01A25	TONE	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 25 KM. $	a. b.	1,00000 1,00000	34,65	**34,65**
4	TRA01A32	TONE	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 320 KM.	a. b.	1,00000 1,00000	270,25	**270,25**
	Total transport auto din articole de lucrari					2,00000	**304,90**
				Total t:		2,00000	**304,90**

OFERTANT

SC LDP SA VASLUI

SOCIETATEA COMERCIALĂ .2. LUCRĂRI DRUMURI ȘI PODURI CUI RO10946600 J37/220/1998 Romania

Formular F3

OBIECTIV: 13 Str. bit. foarte subtiri
CONTRACTANT: SC LDP SA VASLUI

LISTA
cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 1 Str. bit. foarte subtiri
Categoria de lucrari: 1.1 Str. bit. foarte subtiri

Executant 2.18 *Obiectiv* 13 *Obiect* 1 *Categ* 1.1

[ron]

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
	SECTIUNE TEHNICA			**SECTIUNE FINANCIARA**	
0	1	2	3	4	5
1	DB01C1	82	MP 1,00000	0,01	0,01
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			0,00	0,00
	CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM BITUM A STRAT SUPORT DIN SUPRA BIT DIN BET CIM SAU PAV BITUMAT $			0,04	0,04
				0,00	0,00
				0,05	0,05
2	DB02D1	82	SUTE MP 1,00000	95,73	95,73
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			38,00	38,00
	AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST IN VEDER APLIC STRAT UZ MIX ASF CU EMULSIE CATIONICA			12,60	12,60
				0,00	0,00
				146,33	146,33
3	DB16A1	82	MP 1,00000	0,03	0,03
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			1,60	1,60
	IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA CALD IN GROS DE 2,5 CM ASTERN MANUALA			0,45	0,45
				0,00	0,00
				2,08	2,08
4	DB16E1	82	MP 1,00000	0,03	0,03
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			0,84	0,84
	IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA CALD IN GROS DE 2,5CM ASTERN MECANICA			0,83	0,83
				0,00	0,00
				1,71	1,71
5	DB16C1	82	MP 1,00000	0,04	0,04
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			2,00	2,00
	IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA CALD IN GROS DE 3,5CM ASTERN MANUALA			0,63	0,63
				0,00	0,00
				2,67	2,67
6	DB16G1	82	MP 1,00000	0,04	0,04
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			0,94	0,94
	IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA CALD IN GROS DE 3,5CM ASTERN MECANICA			1,16	1,16
				0,00	0,00
				2,15	2,15
7	DZ14B1	82	TONE 1,00000	340,88	340,88
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			2,85	2,85
	PREP BETON ASFALTIC FIN BOGAT IN CRIBLURAEXECUTAT LA CALD CU BITUM IN INSTALATII TIP LPX			26,12	26,12
				0,00	0,00
				369,85	369,85
8	TRA01A25	82	TONE 1,00000	0,00	0,00
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			0,00	0,00
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 25 KM. $ mixtura			0,00	0,00
				34,65	34,65
				34,65	34,65

SOCIETATE COMERCIALA .2. LUCRĂRI DRUMURI ȘI PC CUI RO10946 J37/220/19

0	1	2	3	4	5
9	DI19G1 82	ORE	1,00000	0,00	0,00
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			0,00	0,00
	UTILAJE MIJ TRANSP REP INTR DR AUTOVEHICOL SPECIAL			160,00	160,00
	REP INTR DR CU CAROSERIE LEA DE 6,5 T			0,00	0,00
				160,00	160,00
10	YB04 82	ORE	1,00000	0,00	0,00
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			0,00	0,00
	DEPLASARE CILINDRU COMPACTOR TUR-RETUR			62,54	62,54
				0,00	0,00
				62,54	62,54
Cheltuieli directe			436,78	46,24 264,36	34,65 782,03
Alte cheltuieli directe					
CAM		2,250%		1,04	1,04
TOTAL CHELT. DIRECTE			436,78	47,28 264,36	34,65 783,07
Cheltuieli indirecte	Io = 8,000% x To				62,65
Profit	Po = 5,000% x (To+Io)				42,29
Valoare	V = To+Io+Po				888,00
Organizare de santier	OS = 0,000% x V				0,00
Total fara TVA					888,00
T.V.A.	TVA= 19,000% x (V+OS)				168,72
TOTAL GENERAL pe categorie					1.056,72

OFERTANT

SC LDP SA VASLUI

SOCIETATEA COMERCIALA LUCRĂRI DRUMURI ȘI PODURI CUI RO10946600 J37/220/1998 Vaslui - Romania

PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)

Formular C6

Lucrarea: 13 Str. bit. foarte subtiri
Obiectul: 1 Str. bit. foarte subtiri
Categoria de lucrari: 1.1 Str. bit. foarte subtiri

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE DE RESURSE MATERIALE

[ron]

Nr. crt.	Cod Denumire material Furnizorul	U/M	Consumurile cf. oferta	Pretul unitar	Val (excl. TVA)	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6
1	2100878 FILER DE CALCAR TIP 1 VRAC S 539	KG	129,500	0,14	18,78	0,129
2	2200575 NISIP SORTAT SPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-3,0 MM	M CUB	0,131	83,00	10,87	0,176
3	2200745 NISIP CONCASARE	TONE	0,180	110,00	19,80	0,180
4	2201907 CRIBLURA DUBLU CONCASATA 3/8 8/16 16/25	TONE	0,482	80,00	38,56	0,482
5	2600206 BITUM PT DRUMURI TIP D 80/120 STAS 754	KG	71,700	2,49	178,53	0,078
6	2600323 EMULSIE DE BITUM CATIONICA CU RUPERE RAPIDA S8877	KG	45,500	2,10	95,55	0,050
7	3421097 OTEL PATRAT LAM.CALD S 334 OL37-1N LT= 30	KG	0,032	4,72	0,15	0,000
8	6200951 MOTORINA PT.MOTOR DIESEL LD IARNA VARA S 240	KG	15,520	4,79	74,34	0,019
9	6202806 APA INDUSTRIALA PT.LUCR.DRUMURI-TERASAMENTE IN CISTERNE	M CUB	0,048	4,07	0,20	0,048
				Total M:	**436,78**	1,164

OFERTANT
SC LDP SA VASLUI

SOCIETATEA COMERCIALA 2. LUCRARI DRUMURI SI PODURI CUI RO10946600 J37/220/1998 Vaslui - Romania

PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)

Formular C7

Lucrarea: 13 Str. bit. foarte subtiri
Obiectul: 1 Str. bit. foarte subtiri
Categoria de lucrari: 1.1 Str. bit. foarte subtiri

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE CU MANA DE LUCRU

[ron]

Nr. crt.	Cod / Denumirea meseriei	Consumuri (om/ore) cu manopera directa	Tariful mediu	Valoarea (exclusiv TVA)	Procentul romani
0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
1	0010112 ASFALTATOR 12	2,21708	19,00	**42,12**	100,00
2	0010122 ASFALTATOR 22	0,13825	19,00	**2,63**	100,00
3	0010132 ASFALTATOR 32	0,07032	19,00	**1,34**	100,00
4	0010152 ASFALTATOR 52	0,00790	19,00	**0,15**	100,00
	Total m:	2,43355	19,00	**46,24**	100,00

Lucrarea se incadreaza in grupa: **IIA**

OFERTANT
SC LDP SA VASLUI

SOCIETATEA COMERCIALA 2. LUCRARI DRUMURI SI PODURI CUI RO1094660 J37/220/1998 Vaslui - Romania

PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)

Formular C8

Lucrarea:13 Str. bit. foarte subtiri
Obiectul:1 Str. bit. foarte subtiri
Categoria de lucrari1.1 Str. bit. foarte subtiri

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE DE ORE DE FUNCTIONARE A UTILAJELOR DE CONSTRUCTII

[ron]

Nr. crt.	Cod Denumirea utilajului de constructii	Consumurile (ore functionare)	Tariful orar	Valoarea (exclusiv TVA)
0	1	2	3	4=2X3
1	A 0003340	0,05000	5,55	0,28
	POMPA ROTI DINTATE PT.BITUM 2 TOLI			
2	T 0003553	0,01500	106,30	1,59
	BULDOZER PE SENILE 65- 80 CP			
3	T 0004005	0,02510	62,54	1,57
	COMPACTOR STATIC AUTOPROP.CU RULOURI(VALTURI),R8-14;DE 14TF			
4	T 0004008	0,00790	62,54	0,49
	COMPACTOR STATIC AUTOPROP.PE PNEURI DE 10,1-16TF			
5	E 0004028	0,05000	5,04	0,25
	USCATOR PT.FILER ACT.ELECTRIC			
6	A 0004034	0,10000	102,16	10,22
	TANCURI DE BITUM CU ULEI 20-30T			
7	A 0004040	0,05000	210,92	10,55
	INST.PREP.MIXTURI ASFALT LA CALD LPX FARA TOPITOARE 35-40T/H			
8	T 0004046	0,00790	127,54	1,01
	REPARTIZ.FINISOR MIXTURI ASFAL. MOT.TERM.FARA PALPATOR 92CP			
9	T 0004047	0,05300	237,67	12,60
	AUTOGUDRONATOR 3500-3600 L			
10	T 0004053	1,00000	160,00	160,00
	AUTOVEHICOL SPEC. PT.INTR SI REPARARE DRUM CAROSER LEA 6,5T			
11	T 0004063	0,00030	75,50	0,02
	MATURA MECANICA PE TRACTOR 65CP			
12	T 0005603	0,00030	44,60	0,01
	AUTOCISTERNA CU DISPOZITIV DE STROPIRE CU M.A.J. 5-8T			
13	T 0007404	0,05000	64,62	3,23
	INCARCATOR FRONTAL PE PNEURI DE 1,0-1,49 MC			
14	T 1473	1,00000	62,54	62,54
	CILINDRU COMPACTOR PE RULOURI NETEDE			
	Total U:	2,40950		264,36

OFERTANT
SC LDP SA VASLUI

SOCIETATEA COMERCIALA .2. LUCRĂRI DRUMURI ȘI PODURI CUI RO10946600 J37/220/1998 Vaslui - Romania

PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)

Formular C9

Lucrarea: 13 Str. bit. foarte subtiri
Obiectul: 1 Str. bit. foarte subtiri
Categoria de lucrari:1.1 Str. bit. foarte subtiri

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE PRIVIND TRANSPORTURILE

[ron]

Nr. crt.	Cod resursa	U/M	Tipul de transport	Elemente rezultate din analiza lucrarilor ce urmeaza sa fie executate		Valoarea (exclusiv TVA)
				a)Cant. aferenta UM b)Tone transportate c)Km parcursi d)Ore de functionare	Tariful unitar / UM Tariful unitar / t x km	
0	1	2	3	4	5	6
1. Transport auto din articole de lucrari						
8	TRA01A25	TONE	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 25 KM.	a. 1,00000 b. 1,00000	34,65	34,65
Total transport auto din articole de lucrari					1,00000	34,65
				Total t:	1,00000	34,65

OFERTANT

SC LDP SA VASLUI

SOCIETATEA COMERCIALĂ 2. LUCRĂRI DRUMURI ȘI PODURI CUI RO10346600 Vaslui - Romania

Formular F3

OBIECTIV: 14 Covoare bituminoase
CONTRACTANT: SC LDP SA VASLUI

LISTA
cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 1 Covoare bituminoase
Categoria de lucrari: 1.1 Covoare bituminoase

Executant 2.18 *Obiectiv* 14 *Obiect* 1 *Categ* 1.1

[ron]

Nr. crt.	Capitolul de lucrari / Simbol / Denumire resursa / Observatii / Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar / a) materiale / b) manopera / c) utilaj / d) transport / Total(a+b+c+d)	Valoare
	SECTIUNE TEHNICA			SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	DB01C1	82	MP 1,00000	0,01	0,01
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			0,00	0,00
	CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM BITUM A STRAT			0,04	0,04
	SUPORT DIN SUPRA BIT DIN BET CIM SAU PAV BITUMAT $			0,00	0,00
				0,05	0,05
2	DB02D1	82	SUTE MP 1,00000	95,73	95,73
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			38,00	38,00
	AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST IN VEDER			12,60	12,60
	APLIC STRAT UZ MIX ASF CU EMULSIE CATIONICA			0,00	0,00
				146,33	146,33
3	DB13B1	82	TONE 1,00000	0,61	0,61
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			7,83	7,83
	STRAT LEGAT(BINDER)DE MARG SAU PIETRIS EXECUT LA			11,12	11,12
	CALD CU ASTERNERE MECANICA			0,00	0,00
				19,56	19,56
4	DZ10B1	82	TONE 1,00000	240,40	240,40
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			2,28	2,28
	PREP BINDERULUI DE MARGARITAR SI PIETRIS EXECUTAT			20,91	20,91
	LA CALD CU BITUM IN INSTALATII TIP LPX			0,00	0,00
				263,58	263,58
5	DB16H1	82	MP 1,00000	0,05	0,05
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			0,99	0,99
	IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA CALD IN			1,34	1,34
	GROS DE 4,0 CM ASTERN MECANICA			0,00	0,00
				2,38	2,38
6	DZ15B1	82	TONE 1,00000	412,52	412,52
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			2,85	2,85
	PREP MORTARULUI ASFALTIC EXECUTAT LA CALD CU BITUM			26,13	26,13
	IN INSTALATI TIP LPX			0,00	0,00
				441,50	441,50
7	TRA01A25	82	TONE 1,00000	0,00	0,00
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			0,00	0,00
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO			0,00	0,00
	R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 25 KM. $			34,65	34,65
	mixtura			34,65	34,65
8	DI19G1	82	ORE 1,00000	0,00	0,00
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			0,00	0,00
	UTILAJE MIJ TRANSP REP INTR DR AUTOVEHICOL SPECIAL			160,00	160,00
	REP INTR DR CU CAROSERIE LEA DE 6,5 T			0,00	0,00
				160,00	160,00

SOCIETATEA COMERCIALA .2. LUCRĂRI DRUMURI ŞI PODURI CUI RO1094660 J37/220/1998 Vaslui - Romania

[ron]

0	1	2	3	4	5
9	YB04	82 ORE	1,00000	0,00	0,00
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			0,00	0,00
	DEPLASARE CILINDRU COMPACTOR TUR-RETUR			62,54	62,54
				0,00	0,00
				62,54	62,54
10	YB07	82 ORE	1,00000	0,00	0,00
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			0,00	0,00
	DEPLASARE AUTOREMORCHER SI REMORCA TRAILER PTR TRA NSPORT REPARTIZOR MIXTURI ASFALTICE			227,00	227,00
				0,00	0,00
				227,00	227,00
Cheltuieli directe			749,33	51,95 521,66	34,65 1.357,60
Alte cheltuieli directe					
CAM		2,250%		1,17	1,17
TOTAL CHELT. DIRECTE			749,33	53,12 521,66	34,65 1.358,76
Cheltuieli indirecte	Io = 8,000% x To				108,70
Profit	Po = 5,000% x (To+Io)				73,37
Valoare	V = To+Io+Po				1.540,84
Organizare de santier	OS = 0,000% x V				0,00
Total fara TVA					1.540,84
T.V.A.	TVA= 19,000% x (V+OS)				292,76
TOTAL GENERAL pe categorie					1.833,60

OFERTANT
SC LDP SA VASLUI

SOCIETATEA COMERCIALA LUCRARI DRUMURI SI PODURI * CUI RO10946600 * J37/220/1998 Vaslui - Romania

PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)

Formular C6

Lucrarea: 14 Covoare bituminoase
Obiectul: 1 Covoare bituminoase
Categoria de lucrari: 1.1 Covoare bituminoase

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE DE RESURSE MATERIALE

[ron]

Nr. crt.	Cod Denumire material Furnizorul	U/M	Consumurile cf. oferta	Pretul unitar	Val (excl. TVA)	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6
1	2100878 FILER DE CALCAR TIP 1 VRAC S 539	KG	237,500	0,14	34,44	0,237
2	2200288 PIETRIS CIURUIT SPALAT DE MAL 7-15 MM	M CUB	0,206	68,00	14,01	0,329
3	2200317 PIETRIS CIURUIT SPALAT DE MAL 15-30 MM	M CUB	0,206	68,00	14,01	0,329
4	2200575 NISIP SORTAT SPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-3,0 MM	M CUB	0,546	83,00	45,32	0,737
5	2200745 NISIP CONCASARE	TONE	0,233	110,00	25,63	0,233
6	2200965 MARGARITAR (NISIP) 3...7 MM	M CUB	0,045	68,00	3,06	0,060
7	2600206 BITUM PT DRUMURI TIP D 80/120 STAS 754	KG	147,700	2,49	367,77	0,162
8	2600323 EMULSIE DE BITUM CATIONICA CU RUPERE RAPIDA S8877	KG	45,500	2,10	95,55	0,050
9	3421097 OTEL PATRAT LAM.CALD S 334 OL37-1N LT= 30	KG	0,011	4,72	0,05	0,000
10	3421358 OTEL PATRAT LAM.CALD S 334 OL37-1N LT= 36	KG	0,130	4,72	0,61	0,000
11	6200951 MOTORINA PT.MOTOR DIESEL LD IARNA VARA S 240	KG	31,040	4,79	148,68	0,038
12	6202806 APA INDUSTRIALA PT.LUCR.DRUMURI-TERASAMENTE IN CISTERNE	M CUB	0,048	4,07	0,20	0,048
				Total M:	**749,33**	2,227

OFERTANT

SC LDP SA VASLUI

SOCIETATEA COMERCIALA 2. LUCRĂRI DRUMURI ȘI PODURI CUI RO10946600 J37/220/1998 Vaslui - Romania

PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)

Formular C7

Lucrarea: 14 Covoare bituminoase
Obiectul: 1 Covoare bituminoase
Categoria de lucrari: 1.1 Covoare bituminoase

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE CU MANA DE LUCRU

[ron]

Nr. crt.	Cod	Denumirea meseriei	Consumuri (om/ore) cu manopera directa	Tariful mediu	Valoarea (exclusiv TVA)	Procentul romani
0		1	2	3	4 = 2 X 3	5
1	0010112	ASFALTATOR 12	2,32668	19,00	**44,21**	100,00
2	0010122	ASFALTATOR 22	0,19103	19,00	**3,63**	100,00
3	0010132	ASFALTATOR 32	0,16744	19,00	**3,18**	100,00
4	0010152	ASFALTATOR 52	0,04927	19,00	**0,94**	100,00
		Total m:	2,73442	19,00	**51,95**	100,00

Lucrarea se incadreaza in grupa: IIA

OFERTANT
SC LDP SA VASLUI

SOCIETATEA COMERCIALA .2. LUCRĂRI DRUMURI ȘI PODURI CUI RO10946600 J37/220/1998 Vaslui - Romania

PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)

Formular C8

Lucrarea:14 Covoare bituminoase
Obiectul:1 Covoare bituminoase
Categoria de lucrari1.1 Covoare bituminoase

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE DE ORE DE FUNCTIONARE A UTILAJELOR DE CONSTRUCTII

[ron]

Nr. crt.	Cod Denumirea utilajului de constructii	Consumurile (ore functionare)	Tariful orar	Valoarea (exclusiv TVA)
0	1	2	3	4 = 2 X 3
1	A 0003340	0,09000	5,55	0,50
	POMPA ROTI DINTATE PT.BITUM 2 TOLI			
2	T 0003553	0,02700	106,30	2,87
	BULDOZER PE SENILE 65- 80 CP			
3	T 0004005	0,04930	62,54	3,08
	COMPACTOR STATIC AUTOPROP.CU RULOURI(VALTURI),R8-14;DE 14TF			
4	T 0004008	0,04930	62,54	3,08
	COMPACTOR STATIC AUTOPROP.PE PNEURI DE 10,1-16TF			
5	E 0004028	0,09000	5,04	0,45
	USCATOR PT.FILER ACT.ELECTRIC			
6	A 0004034	0,18000	102,16	18,39
	TANCURI DE BITUM CU ULEI 20-30T			
7	A 0004040	0,09000	210,92	18,98
	INST.PREP.MIXTURI ASFALT LA CALD LPX FARA TOPITOARE 35-40T/H			
8	T 0004046	0,04930	127,54	6,29
	REPARTIZ.FINISOR MIXTURI ASFAL. MOT.TERM.FARA PALPATOR 92CP			
9	T 0004047	0,05300	237,67	12,60
	AUTOGUDRONATOR 3500-3600 L			
10	T 0004053	1,00000	160,00	160,00
	AUTOVEHICOL SPEC. PT.INTR SI REPARARE DRUM CAROSER LEA 6,5T			
11	T 0004063	0,00030	75,50	0,02
	MATURA MECANICA PE TRACTOR 65CP			
12	T 0005603	0,00030	44,60	0,01
	AUTOCISTERNA CU DISPOZITIV DE STROPIRE CU M.A.J. 5-8T			
13	T 0005615	1,00000	227,00	227,00
	TRAILER DE 20T			
14	T 0007404	0,09000	64,92	5,84
	INCARCATOR FRONTAL PE PNEURI DE 1,0-1,49 MC			
15	T 1473	1,00000	62,54	62,54
	CILINDRU COMPACTOR PE RULOURI NETEDE			
	Total U:	3,76850		521,66

OFERTANT
SC LDP SA VASLUI

SOCIETATEA COMERCIALA .2. LUCRĂRI DRUMURI ȘI PODURI CUI RO10946600 J37/220/1998 Vaslui - Romania

PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)

Formular C9

Lucrarea: 14 Covoare bituminoase
Obiectul: 1 Covoare bituminoase
Categoria de lucrari:1.1 Covoare bituminoase

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE PRIVIND TRANSPORTURILE

[ron]

Nr. crt.	Cod resursa	U/M	Tipul de transport	Elemente rezultate din analiza lucrarilor ce urmeaza sa fie executate		Valoarea (exclusiv TVA)
				a)Cant. aferenta UM b)Tone transportate c)Km parcursi d)Ore de functionare	Tariful unitar / UM Tariful unitar / t x km	
0	1	2	3	4	5	6
1. Transport auto din articole de lucrari						
7	TRA01A25	TONE		a. 1,00000	34,65	**34,65**
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 25 KM.				b. 1,00000		
				$		
Total transport auto din articole de lucrari					1,00000	**34,65**
				Total t:	1,00000	**34,65**

OFERTANT

SC LDP SA VASLUI

SOCIETATE COMERCIALA .2. LUCRĂRI DRUMURI ȘI PODURI RO10946600 J37/220/1998 Vaslui - Romania

Formular F3

OBIECTIV: 15 Siguranta rutiera
CONTRACTANT: SC LDP SA VASLUI

LISTA
cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 1 Siguranta rutiera
Categoria de lucrari: 1.1 Siguranta rutiera

Executant 2.18 *Obiectiv* 15 *Obiect* 1 *Categ* 1.1 [ron]

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
	SECTIUNE TEHNICA			**SECTIUNE FINANCIARA**	
0	1	2	3	4	5
1	**DF18A1** 82	**BUCATA**	**1,00000**	0,00	**0,00**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			20,67	**20,67**
	PLANTARE STILPI PENTRU INDICATOARE DE CIRCULATIE			0,00	**0,00**
	RUTIERA DIN METAL CONFECTIONATI INDUSTRIAL			0,00	**0,00**
				20,67	**20,67**
2	**TSA01B1** 82	**M CUB**	**1,00000**	0,00	**0,00**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			14,63	**14,63**
	SAP.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU UMID.NAT.ARUNC			0,00	**0,00**
	.IN DEPOZ.SAU VEHIC.LA H<0,6M T.MIJLOCIU*			0,00	**0,00**
				14,63	**14,63**
3	**6301793**	**BUCATA**	**1,00000**	85,00	**85,00**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			0,00	**0,00**
	STILP METALIC CONFECTIONAT INDUSTRIAL			0,00	**0,00**
				0,00	**0,00**
				85,00	**85,00**
4	**7100017**	**BUCATA**	**1,00000**	110,00	**110,00**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			0,00	**0,00**
	INDIC.CIRCUL.TBL.OL+FOL.R. TRIUNGHI L= 700MM F 1			0,00	**0,00**
	S1848			0,00	**0,00**
				110,00	**110,00**
5	**7101140**	**BUCATA**	**1,00000**	120,00	**120,00**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			0,00	**0,00**
	INDIC.CIRCUL.TBL.OL+FOL.R. CERC D= 600 MM F41			0,00	**0,00**
	S1848			0,00	**0,00**
				120,00	**120,00**
6	**7100378**	**BUCATA**	**1,00000**	150,00	**150,00**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			0,00	**0,00**
	INDIC.CIRCUL.TBL.OL+FOL.R. DREPT. 300X150MM F A			0,00	**0,00**
	S1848			0,00	**0,00**
				150,00	**150,00**
7	**DF19A1** 82	**BUCATA**	**1,00000**	9,33	**9,33**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			8,36	**8,36**
	MONTAREA INDICATOARELOR PTR CIRC RUT DIN TABL OTEL			0,00	**0,00**
	SAU ALUM PE UN STILP GATA PLANTAT			0,00	**0,00**
				17,69	**17,69**
8	**CZ0104C1** 82	**M CUB**	**1,00000**	159,28	**159,28**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			66,50	**66,50**
	PREPARARE BETON B100 CU BALAST,GRANULATIA<31MM CU			0,00	**0,00**
	CIMENT F25,MANUAL $			0,00	**0,00**
				225,78	**225,78**

SOCIETATEA COMERCIALA LUCRARI DRUMURI SI PODURI S.A. VASLUI * C.U.I.: RO10946600 * J37/220/1998 VASLUI - ROMANIA

0	1	2	3	4	5
9	**PB02A1** 82 **M CUB**		**1,00000**	0,41	**0,41**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			41,03	**41,03**
	TURNARE BETON SIMPLU B75 IN FUNDATII OBISNUITE,ZID			0,00	**0,00**
	DE SPRIJIN PEREURI ETC.MANUAL			0,00	**0,00**
				41,43	**41,43**
10	**DF01A1** 82 **BUCATA**		**1,00000**	3,04	**3,04**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			38,16	**38,16**
	CONFECTIONAREA PE SANTIER DIN BETON A INDICATOR.			0,00	**0,00**
	KILOMETRICI $			0,00	**0,00**
				41,19	**41,19**
11	**DF01B1** 82 **BUCATA**		**1,00000**	0,89	**0,89**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			13,27	**13,27**
	CONFECTIONAREA PE SANTIER DIN BETON A INDICATOR.			0,00	**0,00**
	HECTOMETRICI $			0,00	**0,00**
				14,16	**14,16**
12	**DF02G1** 82 **BUCATA**		**1,00000**	47,29	**47,29**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			190,82	**190,82**
	PLANT INDIC KM INCL VOPS,SCRIER,EXECMOVILE LA DEB			0,00	**0,00**
	CU PAV PLATF DE INST SI PROT TAL BRAZ IAR DR MOD			0,00	**0,00**
				238,11	**238,11**
13	**DF03A1** 82 **BUCATA**		**1,00000**	1,59	**1,59**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			10,64	**10,64**
	PLANTAREA INDICATORILOR HECTOMETRICI INCLUSIV VOPS			0,00	**0,00**
	SI SCRIEREA			0,00	**0,00**
				12,23	**12,23**
14	**TRA01A25** 82 **TONE**		**1,00000**	0,00	**0,00**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			0,00	**0,00**
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO			0,00	**0,00**
	R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 25 KM. $			34,65	**34,65**
				34,65	**34,65**
15	**DF16B1** 82 **KM**		**1,00000**	602,33	**602,33**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			62,98	**62,98**
	MARCAJE RUTIERE LONGIT SIMPLE DUBLE CU INTRERUPERI			21,68	**21,68**
	SAU CONTINUE EXEC MEC VOP EMAIL FARA MICR STICLA			0,00	**0,00**
				686,99	**686,99**
16	**DI19F1** 82 **ORE**		**1,00000**	0,00	**0,00**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			0,00	**0,00**
	UTILAJE MIJ TRANSP REP INTR DE AUTOVEHICOL SPECIAL			160,00	**160,00**
	REP INTR DR CU CAROSERIE LEA DE 5,5 T			0,00	**0,00**
				160,00	**160,00**
17	**DF09A1** 82 **M**		**1,00000**	161,34	**161,34**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			17,30	**17,30**
	PARAP METALIC DEFORMABIL (FLEXIBIL) TIP A CU LISA			0,00	**0,00**
	SI STILPI METALICI			0,00	**0,00**
				178,64	**178,64**

Cheltuieli directe		1.450,49	484,36	181,68	34,65	2.151,18
Alte cheltuieli directe						
CAM	2,250%		10,90			10,90
TOTAL CHELT. DIRECTE		1.450,49	495,26	181,68	34,65	2.162,08
Cheltuieli indirecte	Io = 8,000% x To					172,97
Profit	Po = 5,000% x (To+Io)					116,75
Valoare	V = To+Io+Po					2.451,80
Organizare de santier	OS = 0,000% x V					0,00
Total fara TVA						2.451,80

SOCIETATEA COMERCIALA 2 LUCRARI DRUMURI SI PODURI S.A. VASLUI * C.U.I.: RO10946600 * J37/220/1998 VASLUI - ROMANIA

0	1	2	3	4	5
T.V.A.		TVA= 19,000% x (V+OS)			465,84
TOTAL GENERAL pe categorie					2.917,64

OFERTANT

SC LDP SA VASLUI

SOCIETATEA COMERCIALA "LUCRĂRI DRUMURI ȘI PODURI S.A. VASLUI" ★ C.U.I.: RO10946600 ★ J37/220/1998 VASLUI - ROMÂNIA

PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)

Formular C6

Lucrarea: 15 Siguranta rutiera
Obiectul: 1 Siguranta rutiera
Categoria de lucrari: 1.1 Siguranta rutiera

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE DE RESURSE MATERIALE

[ron]

Nr. crt.	Cod / Denumire material / Furnizorul	U/M	Consumurile cf. oferta	Pretul unitar	Val (excl. TVA)	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6
1	**2100024** CIMENT PORTLAND P 40 SACI S 388	KG	0,184	0,41	**0,08**	0,000
2	**2100385** CIMENT DE FURNAL CU ADAOSURI F 25 SACI S 1500	KG	204,000	0,41	**83,64**	0,206
3	**2100830** IPSOS PT CONSTRUCTII TIP A SACI S 545/1	KG	0,071	0,49	**0,03**	0,000
4	**2200290** PIETRIS CIURUIT SPALAT DE MAL 7-30 MM	M CUB	0,001	68,00	**0,07**	0,001
5	**2200408** BALAST SORTAT NESPALAT DE RIU 0-30 MM	M CUB	1,205	52,00	**62,66**	2,048
6	**2200525** NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-7,0 MM	M CUB	0,154	83,00	**12,78**	0,207
7	**2200642** NISIP SORTAT SPALAT DE RIU SI LACURI 3,0-7,0 MM	M CUB	0,148	83,00	**12,28**	0,199
8	**2201452** PIATRA BRUTA SORTATA R.METAMORF. <50 KG/BUC.	M CUB	0,098	90,00	**8,82**	0,147
9	**2600206** BITUM PT DRUMURI TIP D 80/120 STAS 754	KG	1,200	2,49	**2,99**	0,001
10	**2900773** LEMN ROT CONS RUR COJ FAG L MIN 1M D SUB MIN 9CM S4342	M CUB	0,042	270,00	**11,34**	0,033
11	**2917685** DULAP FAG LUNG TIVIT CLS C GR=50MM LUNG=2,50M S 8689	M CUB	0,000	980,00	**0,20**	0,000
12	**5800376** SURUB CAP HEXAGONAL PRECIS M 6 X 25 GR. 5.8 S4272	BUCATA	4,000	1,18	**4,72**	0,000
13	**5817446** SURUB CAP HEXAGONAL SEMIPRECIS M 8X 30 GR. 5.8 S 6220	BUCATA	2,000	1,18	**2,36**	0,000
14	**5840405** PIULITE HEXAG.GROSOLANE A M 6 GR. 5 S 922	BUCATA	4,000	0,34	**1,36**	0,000
15	**5840766** PIULITE HEXAG.GROSOLANE B M 8 GR. 5 S 922	BUCATA	2,000	0,34	**0,68**	0,000
16	**5882142** SAIBA PREC.PLATA PT.MET A M 8 OL34 S 5200	KG	0,020	3,50	**0,07**	0,000
17	**5882489** SAIBA PREC.PLATA PT.MET B M 6 OL34 S 5200	KG	0,040	3,50	**0,14**	0,000
18	**6001666** HARTIE SLEF.USC.STICLA FOI 23X30 GR 25 S1581	BUCATA	0,713	0,60	**0,43**	0,000
19	**6102214** CHIT DE CUTIT ALCHIDIC SERIA 5240	KG	0,100	0,00	**0,00**	0,000
20	**6103294** VOPSEA MINIUM DE PLUMB V.351-3 NTR 90-80	KG	0,078	13,97	**1,09**	0,000
21	**6103830** VOPSEA INTERMED.ALBA V.105-1 NTR 1703-80	KG	0,811	16,81	**13,63**	0,000
22	**6108804** EMAIL ALB II E.109-5 NTR 1707-61	KG	50,430	11,20	**564,82**	0,054

0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6
23	**6109418**	KG	**2,470**	12,00	**29,64**	0,003
DILUANT PTR PRODUSE DE MARCARE D009-3 NI 1708-61 A9						
24	**6200676**	KG	**1,386**	6,00	**8,32**	0,001
WHITE SPIRIT RAFINAT TIP A STAS 44						
25	**6202806**	M CUB	**0,073**	4,07	**0,30**	0,073
APA INDUSTRIALA PT.LUCR.DRUMURI-TERASAMENTE IN CISTERNE						
26	**6202818**	M CUB	**0,318**	4,07	**1,29**	0,318
APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA						
27	**6301793**	BUCATA	**1,000**	85,00	**85,00**	0,015
STILP METALIC CONFECTIONAT INDUSTRIAL						
28	**6306339**	KG	**16,410**	9,63	**158,03**	0,016
PARAPET METALIC DIRECTIONAL PENTRU INSTALATII						
29	**6829501**	KG	**0,530**	3,00	**1,59**	0,000
TIPAR MET.GATA CONFECT.PT.BORNE LA DRUMURI						
30	**7100017**	BUCATA	**1,000**	110,00	**110,00**	0,002
INDIC.CIRCUL.TBL.OL+FOL.R. TRIUNGHI L= 700MM F 1 S1848						
31	**7100378**	BUCATA	**1,000**	150,00	**150,00**	0,000
INDIC.CIRCUL.TBL.OL+FOL.R. DREPT. 300X150MM F A S1848						
32	**7101140**	BUCATA	**1,000**	120,00	**120,00**	0,003
INDIC.CIRCUL.TBL.OL+FOL.R. CERC D= 600 MM F41 S1848						
33	**7315789**	KG	**0,178**	12,00	**2,14**	0,000
DECOFROL						
				Total M:	**1.450,49**	3,336

OFERTANT

SC LDP SA VASLUI

SOCIETATEA COMERCIALA DE LUCRARI DRUMURI SI PODURI S.A. VASLUI * C.U.I.: RO10946600 * J37/220/1998 VASLUI - ROMANIA

PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)

Formular C7

Lucrarea: 15 Siguranta rutiera
Obiectul: 1 Siguranta rutiera
Categoria de lucrari: 1.1 Siguranta rutiera

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE CU MANA DE LUCRU

[ron]

Nr. crt.	Cod Denumirea meseriei	Consumuri (om/ore) cu manopera directa	Tariful mediu	Valoarea (exclusiv TVA)	Procentul romani
0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
1	0010112 ASFALTATOR 12	2,50999	19,00	**47,69**	100,00
2	0010122 ASFALTATOR 22	0,80499	19,00	**15,29**	100,00
3	0010212 BETONIST 12	3,19570	19,00	**60,72**	100,00
4	0010222 BETONIST 22	1,95588	19,00	**37,16**	100,00
5	0010252 BETONIST 52	0,13963	19,00	**2,65**	100,00
6	0010712 DULGHER CONSTRUCTII 12	0,21238	19,00	**4,04**	100,00
7	0010722 DULGHER CONSTRUCTII 22	0,54160	19,00	**10,29**	100,00
8	0010732 DULGHER CONSTRUCTII 32	0,32920	19,00	**6,25**	100,00
9	0010821 DULGHER PODURI 21	0,21999	19,00	**4,18**	100,00
10	0011311 FINISOR TERASAMENTE 11	2,41979	19,00	**45,98**	100,00
11	0011321 FINISOR TERASAMENTE 21	2,48639	19,00	**47,24**	100,00
12	0012812 PAVATOR 12	1,13948	19,00	**21,65**	100,00
13	0012822 PAVATOR 22	1,55448	19,00	**29,54**	100,00
14	0013331 ZUGRAV VOPSITOR 31	0,15999	19,00	**3,04**	100,00
15	0013341 ZUGRAV VOPSITOR 41	1,73999	19,00	**33,06**	100,00
16	0013432 ZIDAR 32	1,22133	19,00	**23,21**	100,00
17	0019621 SAPATOR 21	1,23844	19,00	**23,53**	100,00
18	0019911 MUNCITOR DESERV.CTII MONTJ. 11	0,21999	19,00	**4,18**	100,00
19	0019921 MUNCITOR DESERV.CTII MONTJ. 21	2,93397	19,00	**55,75**	100,00
20	0019931 MUNCITOR DESERV.CTII MONTJ. 31	0,05399	19,00	**1,03**	100,00
21	0021421 LACATUS CONSTR.METAL 21	0,26751	19,00	**5,08**	100,00
22	0021441 LACATUS CONSTR.METAL 41	0,06687	19,00	**1,27**	100,00

Executant 2.18 *Obiecti*15 *Obiect*1 *Categori*1.1 [ron]

0	1	2	3	4=2 X 3	5
23	0223012	0,01759	19,00	**0,33**	100,00
VOPSITOR IND-B 12					
24	0223022	0,02799	19,00	**0,53**	100,00
VOPSITOR IND-B 22					
25	0223032	0,03567	19,00	**0,68**	100,00
VOPSITOR IND-B 32					
	Total m:	25,49283	19,00	**484,36**	100,00

Lucrarea se incadreaza in grupa: **IIA**

OFERTANT

SC LDP SA VASLUI

PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)

Formular C8

Lucrarea:15 Siguranta rutiera
Obiectul:1 Siguranta rutiera
Categoria de lucrari1.1 Siguranta rutiera

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE DE ORE DE FUNCTIONARE A UTILAJELOR DE CONSTRUCTII

[ron]

Nr. crt.	Cod Denumirea utilajului de constructii	Consumurile (ore functionare)	Tariful orar	Valoarea (exclusiv TVA)
0	1	2	3	4 = 2 X 3
1	E 0003716	0,13400	0,00	**0,00**
	VIBRATOR DE INTERIOR PT.BETON ACTIONAT ELECTRIC 0,9-1,5 KW			
2	T 0003720	0,38000	0,00	**0,00**
	VIBRATOR UNIVERSAL CU MOT.TERMIC2,9 - 4 CP			
3	T 0004052	1,00000	160,00	**160,00**
	AUTOVEHICOL SPEC. PT.INTR SI REPARARE DRUM CAROSER LEA 5,5T			
4	T 0004062	0,29000	74,76	**21,68**
	MASINA TRASAT BENZI CIRCULATIE MOTOR ARDERE INTER 40-45CP			
	Total U:	1,80400		**181,68**

OFERTANT

SC LDP SA VASLUI

PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)

Formular C9

Lucrarea: 15 Siguranta rutiera
Obiectul: 1 Siguranta rutiera
Categoria de lucrari:1.1 Siguranta rutiera

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE PRIVIND TRANSPORTURILE

[ron]

Nr. crt.	Cod resursa	U/M	Tipul de transport	Elemente rezultate din analiza lucrarilor ce urmeaza sa fie executate		Valoarea (exclusiv TVA)
				a)Cant. aferenta UM b)Tone transportate c)Km parcursi d)Ore de functionare	Tariful unitar / UM Tariful unitar / t x km	
0	1	2	3	4	5	6
1. Transport auto din articole de lucrari						
14	TRA01A25	TONE		a.	1,00000	34,65	**34,65**
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 25 KM.				b.	1,00000		
				$			
Total transport auto din articole de lucrari					1,00000	**34,65**
				Total t:	1,00000	**34,65**

OFERTANT

SC LDP SA VASLUI

Formular F3

OBIECTIV: 16 Intr.comp.def.de plantatii
CONTRACTANT: SC LDP SA VASLUI

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 1 Intr,comp.defr.plantatii
Categoria de lucrari: 1.1 Intr,comp.defr.de plantatii

Executant 2.18 *Obiectiv* 16 *Obiect* 1 *Categ* 1.1 [ron]

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
	SECTIUNE TEHNICA			**SECTIUNE FINANCIARA**	
0	1	2	3	4	5
1	**TSH01A1**	82	**SUTE MP**	0,00	**0,00**
			1,00000	134,33	**134,33**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			0,00	**0,00**
	DEGAJAREA TERENULUI DE CORPURI STRAINE			0,00	**0,00**
				134,33	**134,33**
2	**TSH02E1**	82	**BUCATA**	0,00	**0,00**
			1,00000	832,77	**832,77**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			0,00	**0,00**
	TAIEREA MANUALA ARBORI PRIN SECTIONAREA SUCCESIVA			0,00	**0,00**
	A CRACILOR,RAMUR.TULPINEI CU DIAM.PESTE 100 CM.			832,77	**832,77**
3	**TSH03B1**	82	**M CUB**	0,00	**0,00**
			1,00000	33,63	**33,63**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			0,00	**0,00**
	EXTRAGEREA PAM.NECESAR AMENAJARII SPATIILOR VERZI,			0,00	**0,00**
	CU PASTRAREA STRUCTURII T.TARE			33,63	**33,63**
4	**TSH04B1**	82	**MP**	0,00	**0,00**
			1,00000	5,13	**5,13**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			0,00	**0,00**
	MOBILIZAREA MAN.TEREN PT.PRIZA STRAT VEGET.NIVELAR			0,00	**0,00**
	E SI FINISARE TEREN MOBILIZAT T.MIJL.ADINC.20CM			5,13	**5,13**
5	**TSH05C1**	82	**MP**	0,00	**0,00**
			1,00000	2,66	**2,66**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			0,00	**0,00**
	ASTERNEREA PAM.VEGETAL PE TEREN CU PANTA<20%,IN ST			0,00	**0,00**
	RAT.UNIFORME CU GROSIMEA DE 20CM			2,66	**2,66**
6	**TSH06C1**	82	**MP**	0,00	**0,00**
			1,00000	7,60	**7,60**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			0,00	**0,00**
	IMBRACARE TALUZ CU PAM.VEGET.EXECUTATA PE TALUZ CU			0,00	**0,00**
	INALT.PINA LA 4M,GROS.STRAT.PAM.VEGET.DE 20CM			7,60	**7,60**
7	**TSH09B1**	82	**SUTE MP**	35,64	**35,64**
			1,00000	98,80	**98,80**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			0,00	**0,00**
	SEMANAREA GAZONULUI PE SUPRAFETE IN PANTA PESTE 30			0,00	**0,00**
	%			134,44	**134,44**
8	**TSH10B1**	82	**MP**	128,76	**128,76**
			1,00000	17,08	**17,08**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			0,00	**0,00**
	BRAZDUIREA TALUZELOR PE LAT.SAU IN BENZI CONTINUE			0,00	**0,00**
	CU PANTA > 30 % SI INALTIME TALUZ PINA LA 4 M			145,84	**145,84**

0	1	2	3	4	5
9	**TSH12B1**	82 **SUTE MP**	**1,00000**	4,07	**4,07**
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00	12,46	**12,46**
UDAREA SUPRAFETELOR CU FURTUNUL DE LA CISTERNA				17,22	**17,22**
				0,00	**0,00**
				33,75	**33,75**
10	**TSH13B1**	82 **TONE**	**1,00000**	1700,00	**1700,00**
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00	1527,03	**1527,03**
ADMINISTRAREA INGRASAMINTELOR CHIMICE,DIN AZOT DE				0,00	**0,00**
AMONIU GRANULAT CU CONCENTRATIE 33% AZOT *				0,00	**0,00**
				3227,03	**3227,03**
11	**TSH14B1**	82 **SUTE MP**	**1,00000**	0,00	**0,00**
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00	17,12	**17,12**
COSIREA MUANUALA A GAZONULUI IN TEREN CU PANTE PES				0,00	**0,00**
TE 30%				0,00	**0,00**
				17,12	**17,12**
12	**TSH17C1**	82 **M CUB**	**1,00000**	0,00	**0,00**
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00	52,31	**52,31**
SAPARE MAN.GROPI POLIGON.CU LARG.<2M SI H<1,5M CU				0,00	**0,00**
PASTRAREA STRUCT.SOL.PT.PLANT.IZOL.IN T.TARE				0,00	**0,00**
				52,31	**52,31**
13	**TSH18C1**	82 **BUCATA**	**1,00000**	0,00	**0,00**
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00	7,79	**7,79**
EXTRAGEREA MANUALA A PUIETILOR DE ARBORI,FARA BALO				0,00	**0,00**
T DE PAMINT LA RADACINA				0,00	**0,00**
				7,79	**7,79**
14	**TSH20C1**	82 **BUCATA**	**1,00000**	0,81	**0,81**
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00	118,22	**118,22**
PREGATIREA SISTEMULUI RADICULAR LA ARBORI IN VEDER				0,00	**0,00**
EA TRANSPL.ARBORII AVIND DIAM.TULPINEI 21-25CM				0,00	**0,00**
				119,03	**119,03**
15	**TSH24C1**	82 **BUCATA**	**1,00000**	52,01	**52,01**
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00	15,01	**15,01**
PLANTARI PUIETI DE ARBORI FOIOSI FARA BALOT				0,00	**0,00**
				0,00	**0,00**
				67,02	**67,02**
16	**TSH28A1**	82 **BUCATA**	**1,00000**	0,00	**0,00**
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00	10,66	**10,66**
TAIERI DE CORECTIE PUIETI DE ARBORI,PINA LA 7M INA				0,00	**0,00**
LTIME				0,00	**0,00**
				10,66	**10,66**
17	**TSH31A1**	82 **100 BUCATI**	**1,00000**	0,00	**0,00**
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00	321,67	**321,67**
COMBATEREA BOLILOR SI DAUNATORILOR IN PLANTATII,EX				0,00	**0,00**
ECUTATA MANUAL PRIN STROPIRE				0,00	**0,00**
				321,67	**321,67**
18	**TSG14A1**	82 **SUTE MP**	**1,00000**	0,00	**0,00**
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00	11,78	**11,78**
COSIREA VEGETATIEI IERBOASE.				0,00	**0,00**
				0,00	**0,00**
				11,78	**11,78**

0	1	2	3	4	5
19	**TSG01A1**	82 **SUTE MP**	**1,00000**	0,00	**0,00**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			30,78	**30,78**
	DEGAJAREA TERENULUI DE FRUNZE SI CRENGI,STRINGEREA			0,00	**0,00**
	IN GRAMEZI SI ARDEREA LOR SUPRAVEGHEATA.			0,00	**0,00**
				30,78	**30,78**
20	**TSG02A1**	82 **SUTE MP**	**1,00000**	0,00	**0,00**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			125,02	**125,02**
	CURATAREA TERENULUI DE IARBA SI BURUIENI			0,00	**0,00**
				0,00	**0,00**
				125,02	**125,02**
21	**TRB01A12**	82 **TONE**	**1,00000**	0,00	**0,00**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			14,97	**14,97**
	TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC AS			0,00	**0,00**
	EZARE DESC ASEZARE GRUPA 1-3 DISTANTA 20M $			0,00	**0,00**
				14,97	**14,97**
22	**TSG20B1**	82 **HECTAR**	**1,00000**	0,00	**0,00**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			0,00	**0,00**
	EXECUT.ARAT.ADINCI.25-28CM.DUPA DEFRISARE,PLUG CU			610,09	**610,09**
	2 TRUPITE PE TRACTOR RUTIER,TEREN CU DENIVEL.NAT.			0,00	**0,00**
				610,09	**610,09**
23	**TRA01A25**	82 **TONE**	**1,00000**	0,00	**0,00**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			0,00	**0,00**
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO			0,00	**0,00**
	R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 25 KM. $			34,65	**34,65**
				34,65	**34,65**
24	**DI19G1**	82 **ORE**	**1,00000**	0,00	**0,00**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			0,00	**0,00**
	UTILAJE MIJ TRANSP REP INTR DR AUTOVEHICOL SPECIAL			160,00	**160,00**
	REP INTR DR CU CAROSERIE LEA DE 6,5 T			0,00	**0,00**
				160,00	**160,00**

Cheltuieli directe		**1.921,29**	**3.396,83**	**787,30**	**34,65**	**6.140,07**
Alte cheltuieli directe						
CAM	2,250%		**76,43**			**76,43**
TOTAL CHELT. DIRECTE		**1.921,29**	**3.473,26**	**787,30**	**34,65**	**6.216,49**
Cheltuieli indirecte	Io = 8,000% x To					497,32
Profit	Po = 5,000% x (To+Io)					335,69
Valoare	V = To+Io+Po					7.049,50
Organizare de santier	OS = 0,000% x V					**0,00**
Total fara TVA						**7.049,50**
T.V.A.	TVA= 19,000% x (V+OS)					**1.339,41**
TOTAL GENERAL pe categorie						8.388,91

OFERTANT

SC LDP SA VASLUI

SOCIETATEA COMERCIALA 2. LUCRĂRI DRUMURI ȘI PODURI * CUI RO10946600 * J37/220/1998 Vaslui - Romania

PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)

Formular C6

Lucrarea: 16 Intr.comp.def.de plantatii
Obiectul: 1 Intr,comp.defr.plantatii
Categoria de lucrari: 1.1 Intr,comp.defr.de plantatii

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE DE RESURSE MATERIALE

[ron]

Nr. crt.	Cod / Denumire material / Furnizorul	U/M	Consumurile cf. oferta	Pretul unitar	Val (excl. TVA)	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5=3X4	6
1	2918823	M	12,870	10,00	**128,70**	0,015
	MARGINI DIN FAG LUNGIME 1-2M CL CALIT UNICA					
2	6202806	M CUB	1,215	4,07	**4,95**	1,215
	APA INDUSTRIALA PT.LUCR.DRUMURI-TERASAMENTE IN CISTERNE					
3	7201586	BUCATA	1,040	50,00	**52,00**	0,005
	PUIETI ARBORI FOIOSI CERCIS SP CAL.2 H/D=250/2,0					
4	7204203	KG	0,400	0,00	**0,00**	0,000
	PAIE IN SNOPI D 8-16 MM LUNGI DE 70-80 CM					
5	7204435	KG	3,960	9,00	**35,64**	0,004
	SEMINTE DE PLANTE-GRAMINEE PERENE (PM)					
6	7304285	KG	1000,000	1,70	**1.700,00**	1,000
	AZOTAT AMONIU INGRAS.GRAN. VICANIT 33%AZOT IN SACI POL					
7	7322897	KG	0,040	0,00	**0,00**	0,000
	FRINGHIE CINEPA 9-16 MM					
8	7343803	BUCATA	0,040	0,00	**0,00**	0,000
	ROGOJINI DIN PAPURA 1,8X1,8M					
				Total M:	**1.921,29**	2,240

OFERTANT

SC LDP SA VASLUI

SOCIETATEA COMERCIALA 2. LUCRĂRI DRUMURI ȘI PODURI CUI RO10946600 J37/220/1995 Vaslui - Romania

PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)

Formular C7

Lucrarea: 16 Intr.comp.def.de plantatii
Obiectul: 1 Intr,comp.defr.plantatii
Categoria de lucrari: 1.1 Intr,comp.defr.de plantatii

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE CU MANA DE LUCRU

[ron]

Nr. crt.	Cod / Denumirea meseriei	Consumuri (om/ore) cu manopera directa	Tariful mediu	Valoarea (exclusiv TVA)	Procentul romani
0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
1	0019621 SAPATOR 21	0,21000	19,00	**3,99**	100,00
2	0019921 MUNCITOR DESERV.CTII MONTJ. 21	7,15799	19,00	**136,00**	100,00
3	0090311 PEISAGIST 11	1,22200	19,00	**23,22**	100,00
4	0090312 PEISAGIST 12	80,90000	19,00	**1.537,10**	100,00
5	0090319 PEISAGIST 1B	0,14000	19,00	**2,66**	100,00
6	0090321 PEISAGIST 21	2,06739	19,00	**39,28**	100,00
7	0090322 PEISAGIST 22	5,20000	19,00	**98,80**	100,00
8	0090329 PEISAGIST 2B	0,70600	19,00	**13,41**	100,00
9	0090331 PEISAGIST 31	0,47500	19,00	**9,03**	100,00
10	0090332 PEISAGIST 32	16,93000	19,00	**321,67**	100,00
11	0090339 PEISAGIST 3B	0,62999	19,00	**11,97**	100,00
12	0090341 PEISAGIST 41	0,62000	19,00	**11,78**	100,00
13	0090342 PEISAGIST 42	0,14000	19,00	**2,66**	100,00
14	0099919 MUNCITOR DESV.GOSP.COM. 1B	7,07000	19,00	**134,33**	100,00
15	0099921 MUNCITOR DESV.GOSP.COM. 21	9,62707	19,00	**182,91**	100,00
16	0099922 MUNCITOR DESV.GOSP.COM. 22	9,77999	19,00	**185,82**	100,00
17	0099929 MUNCITOR DESV.GOSP.COM. 2B	0,19500	19,00	**3,71**	100,00
18	0099932 MUNCITOR DESV.GOSP.COM. 32	34,08000	19,00	**647,52**	100,00
19	0099939 MUNCITOR DESV.GOSP.COM. 3B	0,00999	19,00	**0,19**	100,00
20	0109921 MUNCITOR AUX. 21	1,62000	19,00	**30,78**	100,00

SOCIETATEA COMERCIALA ... 2. LUCRĂRI DRUMURI ȘI PODURI CUI RO10946600 ... /20/1998 ... Romania

Executant 2.18 *Obiecti*16 *Obiect*1 *Categori*1.1 [ron]

0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
	Total m:	178,78042	19,00	**3.396,83**	100,00

Lucrarea se incadreaza in grupa: **IIA**

OFERTANT

SC LDP SA VASLUI

PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)

Formular C8

Lucrarea:16 Intr.comp.def.de plantatii
Obiectul:1 Intr,comp.defr.plantatii
Categoria de lucrari1.1 Intr,comp.defr.de plantatii

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE DE ORE DE FUNCTIONARE A UTILAJELOR DE CONSTRUCTII

[ron]

Nr. crt.	Cod / Denumirea utilajului de constructii	Consumurile (ore functionare)	Tariful orar	Valoarea (exclusiv TVA)
0	1	2	3	4 = 2 X 3
1	T 0004053	1,00000	160,00	**160,00**
	AUTOVEHICOL SPEC. PT.INTR SI REPARARE DRUM CAROSER LEA 6,5T			
2	T 0004406	10,91000	55,92	**610,09**
	PLUG CU TRACTIUNE MEC.PRP2-35, 2 TRUPITE, TRACTOR U650 65CP			
3	T 0005603	0,38600	44,60	**17,22**
	AUTOCISTERNA CU DISPOZITIV DE STROPIRE CU M.A.J. 5-8T			
	Total U:	12,29600		**787,30**

OFERTANT

SC LDP SA VASLUI

PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)

Formular C9

Lucrarea: 16 Intr.comp.def.de plantatii
Obiectul: 1 Intr,comp.defr.plantatii
Categoria de lucrari:1.1 Intr,comp.defr.de plantatii

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE PRIVIND TRANSPORTURILE

[ron]

Nr. crt.	Cod resursa	U/M	Tipul de transport	Elemente rezultate din analiza lucrarilor ce urmeaza sa fie executate		Valoarea (exclusiv TVA)
				a)Cant. aferenta UM b)Tone transportate c)Km parcursi d)Ore de functionare	Tariful unitar / UM Tariful unitar / t x km	
0	1	2	3	4	5	6
1. Transport auto din articole de lucrari						
23	TRA01A25	TONE		a. 1,00000	34,65	**34,65**
			TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 25 KM. $	b. 1,00000		
Total transport auto din articole de lucrari					1,00000	**34,65**
				Total t:	1,00000	**34,65**

OFERTANT

SC LDP SA VASLUI

Formular F3

OBIECTIV: 17 PIETRUIREA DR.DE PAMINT
CONTRACTANT: SC LDP SA VASLUI

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 1 Pietruirea dr.de pamint
Categoria de lucrari: 1.2 Pietruire dr.de pamint

Executant 2.18 *Obiectiv* 17 *Obiect* 1 *Categ* 1.2 [ron]

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
	SECTIUNE TEHNICA			**SECTIUNE FINANCIARA**	
0	1	2	3	4	5
1	**TSA01C1**	82 **M CUB**	**1,00000**	0,00	**0,00**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			27,55	**27,55**
	SAP.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU UMID.NAT.ARUNC			0,00	**0,00**
	.IN DEPOZ.SAU VEHIC.LA H<0,6M T.TARE			0,00	**0,00**
				27,55	**27,55**
2	**TSC04F1**	82 **SUTE MC**	**1,00000**	0,00	**0,00**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			0,00	**0,00**
	SAP.MEC.CU EXC.DE 0,71-1,25MC IN PAM.CU UMIDITATE			138,19	**138,19**
	NATURAL DESC.AUT.TER.CAT.2			0,00	**0,00**
				138,19	**138,19**
3	**TSD01C1**	82 **M CUB**	**1,00000**	0,00	**0,00**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			8,23	**8,23**
	IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,STRAT UNIFO			0,00	**0,00**
	RM 10-30CM.GROS CU SFARIM.BULG.TEREN TARE			0,00	**0,00**
				8,23	**8,23**
4	**TSD03G1**	82 **SUTE MC**	**1,00000**	0,00	**0,00**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			0,00	**0,00**
	IMPRAST.PAM.AFINAT CU BULD.PE SENILE DE 81-180 CP			13,18	**13,18**
	IN STRAT.CU GROS.DE 50-100CM TER.CAT.1 SAU 2			0,00	**0,00**
				13,18	**13,18**
5	**TSD04C1**	82 **M CUB**	**1,00000**	0,41	**0,41**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			14,06	**14,06**
	COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.EXECUT.PE STRA			0,00	**0,00**
	T.CU UDAREA FIEC.STRAT DE 20CM GROS.T.NECOEZIV			0,00	**0,00**
				14,47	**14,47**
6	**TSD07G1**	82 **SUTE MC**	**1,00000**	0,00	**0,00**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			94,43	**94,43**
	COMPACTAREA UMPLUT.CU RULOU COMPRESOR 10-12T EXCL.			385,87	**385,87**
	PAM.COEZ.GRAD.COMPACT.97-98 %			0,00	**0,00**
				480,30	**480,30**
7	**TSE06B1**	82 **SUTE MP**	**1,00000**	4,07	**4,07**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			171,65	**171,65**
	PREGATIREA PLATF.PAM.PT.STRAT IZOLATOR SI REPARTIT			87,56	**87,56**
	IE DIN NISIP SAU BALAST EXEC.IN PAM.COEZIV			0,00	**0,00**
				263,27	**263,27**
8	**TRB01A12**	82 **TONE**	**1,00000**	0,00	**0,00**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			14,97	**14,97**
	TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC AS			0,00	**0,00**
	EZARE DESC ASEZARE GRUPA 1-3 DISTANTA 20M $			0,00	**0,00**
				14,97	**14,97**

SOCIETATEA COMERCIALA 2. LUCRARI DRUMURI SI PODURI CUI RO10946600 J37/220/1998 Vaslui - Romania

0	1	2	3	4	5
9	**TRA01A25** 82	**TONE**	**1,00000**	0,00	**0,00**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			0,00	**0,00**
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO			0,00	**0,00**
	R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 25 KM. $			34,65	**34,65**
				34,65	**34,65**
10	**DA06B2** 82	**M CUB**	**1,00000**	109,76	**109,76**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			7,01	**7,01**
	STRAT AGREG NAT CILINDRATE CU FUNC REZIST FILTRANT			18,09	**18,09**
	IZOLAT AERISIRE SI ANTICAP CU ASTER MEC NISIP			0,00	**0,00**
				134,85	**134,85**
11	**DA06B1** 82	**M CUB**	**1,00000**	69,12	**69,12**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			7,01	**7,01**
	STRAT AGREG NAT CILINDRATE CU FUNC REZIST FILTRANT			18,09	**18,09**
	IZOLAT AERISIRE SI ANTICAP CU ASTER MEC BALAST			0,00	**0,00**
				94,21	**94,21**
12	**DA12B1** 82	**M CUB**	**1,00000**	199,69	**199,69**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			11,40	**11,40**
	STRAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU ASTERNERE			23,36	**23,36**
	MECANICA EXEC CU IMPANARE FARA INNOROIRE			0,00	**0,00**
				234,45	**234,45**
13	**TRA05A25** 82	**TONE**	**1,00000**	0,00	**0,00**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			0,00	**0,00**
	TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOVE			0,00	**0,00**
	HIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON,ETC) PE DIST DE 25 KM$			34,65	**34,65**
				34,65	**34,65**
14	**DE01A1** 82	**MP**	**1,00000**	26,94	**26,94**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			8,06	**8,06**
	IMPTR ACOST CU 10 CM PIATRA SP DUPA COMPACT PE 5			2,14	**2,14**
	CM NISIP DUPA PILON IN VEDEREA ACOP CU COVOR ASF			0,00	**0,00**
				37,13	**37,13**
15	**TSA19B1** 82	**M CUB**	**1,00000**	0,00	**0,00**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			42,18	**42,18**
	SAP.MAN.SANTURI SI RIGOLE PT.SCURGEREA APELOR SANT			0,00	**0,00**
	.TRAPEZ.CU ADINC.<0,50M,T.MIJLOCIU			0,00	**0,00**
				42,18	**42,18**
16	**TSC17B1** 82	**SUTE M**	**1,00000**	0,00	**0,00**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			32,68	**32,68**
	SAPATURA LA RIGOLE SECT.TRIUNGHI.0,4M ADINC.CU AUT			148,31	**148,31**
	OGREDER PINA LA 175CP IN TEREN CAT 2			0,00	**0,00**
				180,99	**180,99**
17	**TRA01A05** 82	**TONE**	**1,00000**	0,00	**0,00**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			0,00	**0,00**
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO			0,00	**0,00**
	R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 5 KM. $			8,27	**8,27**
				8,27	**8,27**
18	**DI19G1** 82	**ORE**	**1,00000**	0,00	**0,00**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			0,00	**0,00**
	UTILAJE MIJ TRANSP REP INTR DR AUTOVEHICOL SPECIAL			160,00	**160,00**
	REP INTR DR CU CAROSERIE LEA DE 6,5 T			0,00	**0,00**
				160,00	**160,00**

0	1	2	3	4	5
19	DH03A1	82 SUTE MP	1,00000	0,00	0,00
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			0,00	0,00
REPROF PARTII CAROS A DRUMURILOR IMPIETRUITE EXECU				9,84	9,84
TATA MECANIC CU AUTOGREDER				0,00	0,00
				9,84	9,84
20	YB05	82 ORE	1,00000	0,00	0,00
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			0,00	0,00
DEPLASAT WOLLA TUR-RETUR				136,37	136,37
				0,00	0,00
				136,37	136,37
21	YB03	82 ORE	1,00000	0,00	0,00
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			0,00	0,00
DEPLASARE AUTOGREDER TUR-RETUR				156,12	156,12
				0,00	0,00
				156,12	156,12
22	YB04	82 ORE	1,00000	0,00	0,00
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			0,00	0,00
DEPLASARE CILINDRU COMPACTOR TUR-RETUR				62,54	62,54
				0,00	0,00
				62,54	62,54
23	YB15	82 ORE	1,00000	0,00	0,00
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			0,00	0,00
DEPLASARE BULDOEXCAVATOR TUR-RETUR				106,30	106,30
				0,00	0,00
				106,30	106,30
Cheltuieli directe			409,98	439,21 1.465,95	77,57 2.392,71
Alte cheltuieli directe					
CAM		2,250%		9,88	9,88
TOTAL CHELT. DIRECTE			409,98	449,10 1.465,95	77,57 2.402,60
Cheltuieli indirecte	Io = 8,000% x To				192,21
Profit	Po = 5,000% x (To+Io)				129,74
Valoare	V = To+Io+Po				2.724,54
Organizare de santier	OS = 0,000% x V				0,00
Total fara TVA					2.724,54
T.V.A.	TVA= 19,000% x (V+OS)				517,66
TOTAL GENERAL pe categorie					3.242,21

OFERTANT

SC LDP SA VASLUI

SOCIETATEA COMERCIALA 2. LUCRĂRI DRUMURI ȘI PODURI * CUI RO10946600 * J37/220/1998 * Vaslui - Romania

PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)

Formular C6

Lucrarea: 17 PIETRUIREA DR.DE PAMINT
Obiectul: 1 Pietruirea dr.de pamint
Categoria de lucrari: 1.2 Pietruire dr.de pamint

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE DE RESURSE MATERIALE

[ron]

Nr. crt.	Cod	Denumire material / Furnizorul	U/M	Consumurile cf. oferta	Pretul unitar	Val (excl. TVA)	Greutatea (tone)
0	1	2		3	4	5 = 3 X 4	6
1	2200393	BALAST NESPALAT DE RIU 0-70 MM	M CUB	1,311	52,00	**68,17**	2,228
2	2200525	NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-7,0 MM	M CUB	1,418	83,00	**117,69**	1,914
3	2201658	PIATRA SPARTA PT DRUMURI R.MAGMATICE 15-25 MM.	M CUB	0,203	140,00	**28,42**	0,304
4	2201672	PIATRA SPARTA PT DRUMURI R.MAGMATICE 40-63 MM.	M CUB	1,347	140,00	**188,58**	2,020
5	6202806	APA INDUSTRIALA PT.LUCR.DRUMURI-TERASAMENTE IN CISTERNE	M CUB	1,748	4,07	**7,11**	1,748
					Total M:	**409,98**	8,216

OFERTANT

SC LDP SA VASLUI

PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)

Formular C7

Lucrarea: 17 PIETRUIREA DR.DE PAMINT
Obiectul: 1 Pietruirea dr.de pamint
Categoria de lucrari: 1.2 Pietruire dr.de pamint

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE CU MANA DE LUCRU

[ron]

Nr. crt.	Cod Denumirea meseriei	Consumuri (om/ore) cu manopera directa	Tariful mediu	Valoarea (exclusiv TVA)	Procentul romani
0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
1	0011321	6,92900	19,00	**131,65**	100,00
FINISOR TERASAMENTE 21					
2	0012811	1,23440	19,00	**23,45**	100,00
PAVATOR 11					
3	0012821	0,52708	19,00	**10,01**	100,00
PAVATOR 21					
4	0019621	2,45300	19,00	**46,61**	100,00
SAPATOR 21					
5	0019921	10,28199	19,00	**195,36**	100,00
MUNCITOR DESERV.CTII MONTJ. 21					
6	0019931	1,69100	19,00	**32,13**	100,00
MUNCITOR DESERV.CTII MONTJ. 31					
	Total m:	23,11647	19,00	**439,21**	100,00

Lucrarea se incadreaza in grupa: IIA

OFERTANT

SC LDP SA VASLUI

PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)

Formular C8

Lucrarea:17 PIETRUIREA DR.DE PAMINT
Obiectul:1 Pietruirea dr.de pamint
Categoria de lucrari:1.2 Pietruire dr.de pamint

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE DE ORE DE FUNCTIONARE A UTILAJELOR DE CONSTRUCTII

[ron]

Nr. crt.	Cod Denumirea utilajului de constructii	Consumurile (ore functionare)	Tariful orar	Valoarea (exclusiv TVA)
0	1	2	3	4 = 2 X 3
1	T 0003502	1,30000	106,30	**138,19**
	EXCAVATOR PE SENILE CU O CUPA, MOT.TERMIC, 0,71-1,25 MC			
2	T 0003521	1,00000	106,30	**106,30**
	EXCAVATOR PE PNEURI, MOT.TERMIC(BULDOEXCAVATOR) 0,21-0,39MC			
3	T 0003546	2,15100	156,12	**335,81**
	AUTOGREDER PINA LA 175CP			
4	T 0003554	0,12400	106,30	**13,18**
	BULDOZER PE SENILE 81-180 CP			
5	T 0004004	7,60200	62,54	**475,43**
	COMPACTOR AUTOPROP.CU RULOURI(VALTURI) PINA LA 12TF			
6	T 0004005	0,56400	62,54	**35,27**
	COMPACTOR STATIC AUTOPROP.CU RULOURI(VALTURI),R8-14;DE 14TF			
7	T 0004053	1,00000	160,00	**160,00**
	AUTOVEHICOL SPEC. PT.INTR SI REPARARE DRUM CAROSER LEA 6,5T			
8	T 0005603	0,06400	44,60	**2,85**
	AUTOCISTERNA CU DISPOZITIV DE STROPIRE CU M.A.J. 5-8T			
9	A 0045	1,00000	136,37	**136,37**
	INCARCATOR WOLLA			
10	T 1473	1,00000	62,54	**62,54**
	CILINDRU COMPACTOR PE RULOURI NETEDE			
	Total U:	15,80500		**1.465,95**

OFERTANT
SC LDP SA VASLUI

PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)

Formular C9

Lucrarea: 17 PIETRUIREA DR.DE PAMINT
Obiectul: 1 Pietruirea dr.de pamint
Categoria de lucrari:1.2 Pietruire dr.de pamint

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE PRIVIND TRANSPORTURILE

[ron]

Nr. crt.	Cod resursa	U/M	Tipul de transport	Elemente rezultate din analiza lucrarilor ce urmeaza sa fie executate		Valoarea (exclusiv TVA)
				a)Cant. aferenta UM b)Tone transportate c)Km parcursi d)Ore de functionare	Tariful unitar / UM Tariful unitar / t x km	
0	1	2	3	4	5	6
1. Transport auto din articole de lucrari						
9	**TRA01A25**	TONE	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 25 KM. $	a. 1,00000 b. 1,00000	34,65	**34,65**
13	**TRA05A25**	TONE	TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON,ETC) PE DIST DE 25 KM$	a. 1,00000 b. 1,00000	34,65	**34,65**
17	**TRA01A05**	TONE	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 5 KM. $	a. 1,00000 b. 1,00000	8,27	**8,27**
Total transport auto din articole de lucrari					3,00000	**77,57**
				Total t:	3,00000	**77,57**

OFERTANT
SC LDP SA VASLUI

Formular F3

OBIECTIV: 18 Amenaj.comp.acos.benzi de inca
CONTRACTANT: SC LDP SA VASLUI

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 1 Amenaj.com.acos.benzi de incad
Categoria de lucrari: 1.1 Amen.acos.benzi de incadrare

Executant 2.18 *Obiectiv* 18 *Obiect* 1 *Categ* 1.1 [ron]

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
	SECTIUNE TEHNICA			**SECTIUNE FINANCIARA**	
0	1	2	3	4	5
1	**DH11A1**	82	**SUTE MP**	0,00	**0,00**
			1,00000	480,70	**480,70**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			0,00	**0,00**
	ADUCEREA LA PROFIL A ACOSTAMENTELOR PRIN TAIEREA			0,00	**0,00**
	LOR PE O GROS MEDIE DE 10 CM CU MIJLOACE MANUALE			480,70	**480,70**
2	**DH11B1**	82	**SUTE MP**	0,00	**0,00**
			1,00000	112,75	**112,75**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			6,24	**6,24**
	ADUCEREA LA PROFIL A ACOSTAMENTELOR PRIN TAIEREA			0,00	**0,00**
	LOR PE O GROS MEDIE DE 10 CM CU MIJLOACE MECANICE			118,99	**118,99**
3	**DE01A1**	82	**MP**	26,94	**26,94**
			1,00000	8,06	**8,06**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			2,14	**2,14**
	IMPTR ACOST CU 10 CM PIATRA SP DUPA COMPACT PE 5			0,00	**0,00**
	CM NISIP DUPA PILON IN VEDEREA ACOP CU COVOR ASF			37,13	**37,13**
4	**DE02A1**	82	**MP**	25,85	**25,85**
			1,00000	16,32	**16,32**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			0,28	**0,28**
	BENZI INCADR P BRUTA ASEZATA PE STRAT NISIP PILON			0,00	**0,00**
	INCLUSIV ROST CU MORTAR DE CIMENT			42,44	**42,44**
5	**CZ0209G1**	82	**M CUB**	262,11	**262,11**
			1,00000	57,00	**57,00**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			0,00	**0,00**
	PREPARARE MORTAR CU CIMENT M30 PENTRU TENCUIELI,MA			0,00	**0,00**
	RCA M100-T MANUAL FARA ADAOS VAR $			319,11	**319,11**
6	**IFB02A1**	82	**MP**	0,00	**0,00**
			1,00000	7,60	**7,60**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			0,00	**0,00**
	ROSTUIRE PEREU SI RADIER ZIDIT DIN PIATRA BRUTA SA			0,00	**0,00**
	U BOLOVANI DE RIU CU MORTAR CIMENT M 100			7,60	**7,60**
7	**TRA01A25**	82	**TONE**	0,00	**0,00**
			1,00000	0,00	**0,00**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			0,00	**0,00**
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO			34,65	**34,65**
	R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 25 KM. $			34,65	**34,65**
8	**DI19G1**	82	**ORE**	0,00	**0,00**
			1,00000	0,00	**0,00**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			160,00	**160,00**
	UTILAJE MIJ TRANSP REP INTR DR AUTOVEHICOL SPECIAL			0,00	**0,00**
	REP INTR DR CU CAROSERIE LEA DE 6,5 T			160,00	**160,00**

SOCIETATEA COMERCIALA .2. LUCRĂRI DRUMURI ȘI PODURI CUI RO1094660

0	1	2	3	4	5
9	YB03 82	ORE	1,00000	0,00	0,00
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			0,00	0,00
DEPLASARE AUTOGREDER TUR-RETUR				156,12	156,12
				0,00	0,00
				156,12	156,12
10	YB04 82	ORE	1,00000	0,00	0,00
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			0,00	0,00
DEPLASARE CILINDRU COMPACTOR TUR-RETUR				62,54	62,54
				0,00	0,00
				62,54	62,54

Cheltuieli directe		314,90	682,42	387,32	34,65	1.419,29
Alte cheltuieli directe						
CAM	2,250%		15,35			15,35
TOTAL CHELT. DIRECTE		314,90	697,77	387,32	34,65	1.434,64
Cheltuieli indirecte	Io = 8,000% x To					114,77
Profit	Po = 5,000% x (To+Io)					77,47
Valoare	V = To+Io+Po					1.626,88
Organizare de santier	OS = 0,000% x V					0,00
Total fara TVA						1.626,88
T.V.A.	TVA= 19,000% x (V+OS)					309,11
TOTAL GENERAL pe categorie						1.935,99

OFERTANT

SC LDP SA VASLUI

PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)

Formular C6

Lucrarea: 18 Amenaj.comp.acos.benzi de inca
Obiectul: 1 Amenaj.com.acos.benzi de incad
Categoria de lucrari: 1.1 Amen.acos.benzi de incadrare

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE DE RESURSE MATERIALE

[ron]

Nr. crt.	Cod / Denumire material / Furnizorul	U/M	Consumurile cf. oferta	Pretul unitar	Val (excl. TVA)	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6
1	2100402	KG	377,000	0,41	**154,57**	0,380
	CIMENT METALURGIC CU ADAOSURI M 30 SACI S 1500					
2	2200525	M CUB	0,230	83,00	**19,09**	0,310
	NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-7,0 MM					
3	2200575	M CUB	1,280	83,00	**106,24**	1,728
	NISIP SORTAT SPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-3,0 MM					
4	2201256	M CUB	0,173	90,00	**15,57**	0,259
	PIATRA BRUTA SORTATA R.MAGMATICE < 50T/BUC.					
5	2201672	M CUB	0,128	140,00	**17,92**	0,192
	PIATRA SPARTA PT DRUMURI R.MAGMATICE 40-63 MM.					
6	6202806	M CUB	0,052	4,07	**0,21**	0,052
	APA INDUSTRIALA PT.LUCR.DRUMURI-TERASAMENTE IN CISTERNE					
7	6202818	M CUB	0,320	4,07	**1,30**	0,320
	APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA					
				Total M:	**314,90**	3,242

OFERTANT

SC LDP SA VASLUI

SOCIETATEA COMERCIALA S.A. LUCRĂRI DRUMURI ȘI PODURI CUI RO10946600 J37/220/1998 Vaslui - Romania

PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)

Formular C7

Lucrarea: 18 Amenaj.comp.acos.benzi de inca
Obiectul: 1 Amenaj.com.acos.benzi de incad
Categoria de lucrari: 1.1 Amen.acos.benzi de incadrare

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE CU MANA DE LUCRU

[ron]

Nr. crt.	Cod Denumirea meseriei	Consumuri (om/ore) cu manopera directa	Tariful mediu	Valoarea (exclusiv TVA)	Procentul romani
0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
1	0012811 PAVATOR 11	26,76128	19,00	**508,46**	100,00
2	0012812 PAVATOR 12	0,35774	19,00	**6,80**	100,00
3	0012821 PAVATOR 21	0,10273	19,00	**1,95**	100,00
4	0012822 PAVATOR 22	0,23849	19,00	**4,53**	100,00
5	0012911 PIETRAR 11	0,33124	19,00	**6,29**	100,00
6	0012921 PIETRAR 21	0,33124	19,00	**6,29**	100,00
7	0013412 ZIDAR 12	3,00000	19,00	**57,00**	100,00
8	0019621 SAPATOR 21	4,79399	19,00	**91,09**	100,00
	Total m:	35,91671	19,00	**682,42**	100,00

Lucrarea se incadreaza in grupa: IIA

OFERTANT

SC LDP SA VASLUI

SOCIETATEA COMERCIALA LUCRĂRI DRUMURI ȘI PODURI CUI RO10946600 J37/220/1998 Vaslui - Romania

PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)

Formular C8

Lucrarea:18 Amenaj.comp.acos.benzi de inca
Obiectul:1 Amenaj.com.acos.benzi de incad
Categoria de lucrari1.1 Amen.acos.benzi de incadrare

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE DE ORE DE FUNCTIONARE A UTILAJELOR DE CONSTRUCTII

[ron]

Nr. crt.	Cod Denumirea utilajului de constructii	Consumurile (ore functionare)	Tariful orar	Valoarea (exclusiv TVA)
0	1	2	3	4 = 2 X 3
1	T 0003546	1,04000	156,12	**162,36**
	AUTOGREDER PINA LA 175CP			
2	T 0004004	0,03500	62,54	**2,19**
	COMPACTOR AUTOPROP.CU RULOURI(VALTURI) PINA LA 12TF			
3	T 0004053	1,00000	160,00	**160,00**
	AUTOVEHICOL SPEC. PT.INTR SI REPARARE DRUM CAROSER LEA 6,5T			
4	T 0005603	0,00500	44,60	**0,22**
	AUTOCISTERNA CU DISPOZITIV DE STROPIRE CU M.A.J. 5-8T			
5	T 1473	1,00000	62,54	**62,54**
	CILINDRU COMPACTOR PE RULOURI NETEDE			
	Total U:	3,08000		**387,32**

OFERTANT

SC LDP SA VASLUI

PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)

Formular C9

Lucrarea: 18 Amenaj.comp.acos.benzi de inca
Obiectul: 1 Amenaj.com.acos.benzi de incad
Categoria de lucrari:1.1 Amen.acos.benzi de incadrare

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE PRIVIND TRANSPORTURILE

[ron]

Nr. crt.	Cod resursa	U/M	Tipul de transport	Elemente rezultate din analiza lucrarilor ce urmeaza sa fie executate		Valoarea (exclusiv TVA)
				a)Cant. aferenta UM b)Tone transportate c)Km parcursi d)Ore de functionare	Tariful unitar / UM Tariful unitar / t x km	
0	1	2	3	4	5	6
1.	**Transport auto din articole de lucrari**					
7	TRA01A25	TONE		a. 1,00000	34,65	**34,65**
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 25 KM.				b. 1,00000		
	Total transport auto din articole de lucrari				1,00000	**34,65**
				Total t:	1,00000	**34,65**

OFERTANT

SC LDP SA VASLUI

Formular F3

OBIECTIV: 19 Santuri si rigole betonate
CONTRACTANT: SC LDP SA VASLUI

LISTA
cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 1 Santuri si rigole betonate
Categoria de lucrari: 1.2 Santuri si rigole betonate

Executant 2.18 *Obiectiv* 19 *Obiect* 1 *Categ* 1.2 [ron]

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
	SECTIUNE TEHNICA			SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	TSA19E1	82 M CUB	1,00000	0,00	0,00
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			89,30	89,30
	SAP.MAN.SANTURI SI RIGOLE PT.SCURGEREA APELOR RIGO			0,00	0,00
	LE TRIUNGHIULARE CU ADINC.<0,35M,T.TARE			0,00	0,00
				89,30	89,30
2	TRB01B12	82 TONE	1,00000	0,00	0,00
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			15,35	15,35
	TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC AR			0,00	0,00
	UNCARE DESC ARUNCARE GRUPA 1-3 DISTANTA 20M $			0,00	0,00
				15,35	15,35
3	TSC04E1	82 SUTE MC	1,00000	0,00	0,00
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			0,00	0,00
	SAP.MEC.CU EXC.DE 0,71-1,25MC IN PAM.CU UMIDITATE			121,18	121,18
	NATURAL DESC.AUT.TER.CAT.1			0,00	0,00
				121,18	121,18
4	TSD01C1	82 M CUB	1,00000	0,00	0,00
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			8,23	8,23
	IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,STRAT UNIFO			0,00	0,00
	RM 10-30CM.GROS CU SFARIM.BULG.TEREN TARE			0,00	0,00
				8,23	8,23
5	TSD04C1	82 M CUB	1,00000	0,41	0,41
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			14,06	14,06
	COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.EXECUT.PE STRA			0,00	0,00
	T.CU UDAREA FIEC.STRAT DE 20CM GROS.T.NECOEZIV			0,00	0,00
				14,47	14,47
6	TRA01A05	82 TONE	1,00000	0,00	0,00
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			0,00	0,00
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO			0,00	0,00
	R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 5 KM. $			8,27	8,27
				8,27	8,27
7	IFB09A1	82 MP	1,00000	4,32	4,32
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			2,09	2,09
	STRAT DRENANT GROSIME 5 CM DIN NISIP			0,00	0,00
				0,00	0,00
				6,41	6,41
8	IFA03C1	82 MP	1,00000	0,12	0,12
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			26,60	26,60
	PEREU PLACI B 200 TURNAT IN CIMPURI 2 M SUPR IMPAR			0,00	0,00
	TIT CU ROST 2,5 CM LAT GROS 10 CM.			0,00	0,00
				26,72	26,72

0	1	2	3	4	5
9	**CZ0106B1** 82 **M CUB**		**1,00000**	250,80	**250,80**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			21,47	**21,47**
	PREPARARE BETON B200,AGREG.GRELE SORT.GRANUL.<16MM			5,78	**5,78**
	CIM.M30 ELEM.SECT.RED.PIL.FRANKI INST.NECENTR. $			0,00	**0,00**
				278,04	**278,04**
10	**PB02A1** 82 **M CUB**		**1,00000**	0,41	**0,41**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			41,03	**41,03**
	TURNARE BETON SIMPLU B75 IN FUNDATII OBISNUITE,ZID			0,00	**0,00**
	DE SPRIJIN PEREURI ETC.MANUAL			0,00	**0,00**
				41,43	**41,43**
11	**IFA07D1** 82 **M**		**1,00000**	0,08	**0,08**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			0,91	**0,91**
	ROSTUIRE PEREU DALE MORTAR CIMENT ADINC 4 CM SI NI			0,00	**0,00**
	SIP PE REST ADINC. PT DALE 10 CM.			0,00	**0,00**
				0,99	**0,99**
12	**CZ0209G1** 82 **M CUB**		**1,00000**	262,11	**262,11**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			57,00	**57,00**
	PREPARARE MORTAR CU CIMENT M30 PENTRU TENCUIELI,MA			0,00	**0,00**
	RCA M100-T MANUAL FARA ADAOS VAR $			0,00	**0,00**
				319,11	**319,11**
13	**TRA01A05** 82 **TONE**		**1,00000**	0,00	**0,00**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			0,00	**0,00**
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO			0,00	**0,00**
	R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 5 KM. $			8,27	**8,27**
				8,27	**8,27**
14	**DI19G1** 82 **ORE**		**1,00000**	0,00	**0,00**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			0,00	**0,00**
	UTILAJE MIJ TRANSP REP INTR DR AUTOVEHICOL SPECIAL			160,00	**160,00**
	REP INTR DR CU CAROSERIE LEA DE 6,5 T			0,00	**0,00**
				160,00	**160,00**
15	**TSC35A32** 82 **SUTE MC**		**1,00000**	0,00	**0,00**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			0,00	**0,00**
	INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA 2,6-3,9 MC			222,28	**222,28**
	TEREN CATEG 1 LA DIST. 21-30 M			0,00	**0,00**
				222,28	**222,28**
16	**TRA01A25** 82 **TONE**		**1,00000**	0,00	**0,00**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			0,00	**0,00**
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO			0,00	**0,00**
	R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 25 KM. $			34,65	**34,65**
				34,65	**34,65**
17	**YB15** 82 **ORE**		**1,00000**	0,00	**0,00**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			0,00	**0,00**
	DEPLASARE BULDOEXCAVATOR TUR-RETUR			106,30	**106,30**
				0,00	**0,00**
				106,30	**106,30**
18	**YB05** 82 **ORE**		**1,00000**	0,00	**0,00**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			0,00	**0,00**
	DEPLASAT WOLLA TUR-RETUR			136,37	**136,37**
				0,00	**0,00**
				136,37	**136,37**

0	1	2	3	4	5
19	CZ0109H1 82	M CUB	1,00000	256,63	256,63
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00	21,47	21,47
	PREPARARE BETON B400 AGREG.GRELE <31MM CIMENT P45			5,78	5,78
	IN STRUCTURI,IN INST.NECENTRALIZATE	$		0,00	0,00
				283,87	283,87
Cheltuieli directe			774,87	297,51	757,69	51,19	1.881,25
Alte cheltuieli directe							
CAM	2,250%			6,69			6,69
TOTAL CHELT. DIRECTE			774,87	304,20	757,69	51,19	1.887,94
Cheltuieli indirecte	Io = 8,000% x To						151,04
Profit	Po = 5,000% x (To+Io)						101,95
Valoare	V = To+Io+Po						2.140,93
Organizare de santier	OS = 0,000% x V						0,00
Total fara TVA							2.140,93
T.V.A.	TVA= 19,000% x (V+OS)						406,78
TOTAL GENERAL pe categorie							2.547,71

OFERTANT

SC LDP SA VASLUI

PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)

Formular C6

Lucrarea: 19 Santuri si rigole betonate
Obiectul: 1 Santuri si rigole betonate
Categoria de lucrari: 1.2 Santuri si rigole betonate

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE DE RESURSE MATERIALE

[ron]

Nr. crt.	Cod / Denumire material / Furnizorul	U/M	Consumurile cf. oferta	Pretul unitar	Val (excl. TVA)	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5=3X4	6
1	2100048	KG	386,000	0,41	**158,26**	0,389
	CIMENT PORTLAND		P 45 SACI S 388			
2	2100402	KG	727,000	0,41	**298,07**	0,734
	CIMENT METALURGIC CU ADAOSURI		M 30 SACI S 1500			
3	2200288	M CUB	0,662	68,00	**45,02**	1,059
	PIETRIS CIURUIT SPALAT DE MAL		7-15 MM			
4	2200317	M CUB	0,385	68,00	**26,18**	0,616
	PIETRIS CIURUIT SPALAT DE MAL		15-30 MM			
5	2200513	M CUB	1,059	83,00	**87,90**	1,429
	NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI		0,0-3,0 MM			
6	2200525	M CUB	0,052	83,00	**4,39**	0,071
	NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI		0,0-7,0 MM			
7	2200575	M CUB	1,280	83,00	**106,24**	1,728
	NISIP SORTAT SPALAT DE RIU SI LACURI		0,0-3,0 MM			
8	2200642	M CUB	0,541	83,00	**44,90**	0,730
	NISIP SORTAT SPALAT DE RIU SI LACURI		3,0-7,0 MM			
9	6202806	M CUB	0,100	4,07	**0,41**	0,100
	APA INDUSTRIALA PT.LUCR.DRUMURI-TERASAMENTE IN CISTERNE					
10	6202818	M CUB	0,860	4,07	**3,50**	0,860
	APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA					
				Total M:	**774,87**	7,718

OFERTANT

SC LDP SA VASLUI

SOCIETATEA COMERCIALA 2. LUCRĂRI DRUMURI ȘI PODURI RO10946600 J37/220/1998 Vaslui - Romania

PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)

Formular C7

Lucrarea: 19 Santuri si rigole betonate
Obiectul: 1 Santuri si rigole betonate
Categoria de lucrari: 1.2 Santuri si rigole betonate

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE CU MANA DE LUCRU

[ron]

Nr. crt.	Cod Denumirea meseriei	Consumuri (om/ore) cu manopera directa	Tariful mediu	Valoarea (exclusiv TVA)	Procentul romani
0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
1	0010211 BETONIST 11	0,35000	19,00	6,65	100,00
2	0010212 BETONIST 12	2,02333	19,00	38,44	100,00
3	0010221 BETONIST 21	0,35000	19,00	6,65	100,00
4	0010222 BETONIST 22	1,19000	19,00	22,61	100,00
5	0011321 FINISOR TERASAMENTE 21	2,06000	19,00	39,14	100,00
6	0012911 PIETRAR 11	0,10999	19,00	2,09	100,00
7	0013412 ZIDAR 12	3,02400	19,00	57,46	100,00
8	0013422 ZIDAR 22	0,02400	19,00	0,46	100,00
9	0019621 SAPATOR 21	1,00300	19,00	19,06	100,00
10	0019921 MUNCITOR DESERV.CTII MONTJ. 21	4,59998	19,00	87,40	100,00
11	0019931 MUNCITOR DESERV.CTII MONTJ. 31	0,92399	19,00	17,56	100,00
	Total m:	15,65829	19,00	297,51	100,00

Lucrarea se incadreaza in grupa: IIA

OFERTANT
SC LDP SA VASLUI

SOCIETATEA COMERCIALA LUCRĂRI DRUMURI ȘI PODURI CUI RO10946600 J37/220/1998 Vaslui - Romania

PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)

Formular C8

Lucrarea:19 Santuri si rigole betonate
Obiectul:1 Santuri si rigole betonate
Categoria de lucrari1.2 Santuri si rigole betonate

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE DE ORE DE FUNCTIONARE A UTILAJELOR DE CONSTRUCTII

[ron]

Nr. crt.	Cod Denumirea utilajului de constructii	Consumurile (ore functionare)	Tariful orar	Valoarea (exclusiv TVA)
0	1	2	3	4 = 2 X 3
1	T 0003502	1,14000	106,30	**121,18**
	EXCAVATOR PE SENILE CU O CUPA, MOT.TERMIC, 0,71-1,25 MC			
2	T 0003521	1,00000	106,30	**106,30**
	EXCAVATOR PE PNEURI, MOT.TERMIC(BULDOEXCAVATOR) 0,21-0,39MC			
3	E 0003702	0,58600	19,71	**11,55**
	BETONIERA CU CADERE LIBERA, ACT.ELECTRIC, 101- 250 L			
4	T 0003720	0,38000	0,00	**0,00**
	VIBRATOR UNIVERSAL CU MOT.TERMIC2,9 - 4 CP			
5	T 0004053	1,00000	160,00	**160,00**
	AUTOVEHICOL SPEC. PT.INTR SI REPARARE DRUM CAROSER LEA 6,5T			
6	T 0007406	1,63000	136,37	**222,28**
	INCARCATOR FRONTAL PE PNEURI DE 2,6-3,9 MC			
7	A 0045	1,00000	136,37	**136,37**
	INCARCATOR WOLLA			
	Total U:	6,73600		**757,69**

OFERTANT

SC LDP SA VASLUI

PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)

Formular C9

Lucrarea: 19 Santuri si rigole betonate
Obiectul: 1 Santuri si rigole betonate
Categoria de lucrari:1.2 Santuri si rigole betonate

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE PRIVIND TRANSPORTURILE

[ron]

Nr. crt.	Cod resursa	U/M	Tipul de transport	Elemente rezultate din analiza lucrarilor ce urmeaza sa fie executate		Valoarea (exclusiv TVA)
				a)Cant. aferenta UM b)Tone transportate c)Km parcursi d)Ore de functionare	Tariful unitar / UM Tariful unitar / t x km	
0	1	2	3	4	5	6
1.	**Transport auto din articole de lucrari**					
6	**TRA01A05**	TONE		a.	1,00000	8,27	**8,27**
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 5 KM.				b.	1,00000		
				$			
13	**TRA01A05**	TONE		a.	1,00000	8,27	**8,27**
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 5 KM.				b.	1,00000		
				$			
16	**TRA01A25**	TONE		a.	1,00000	34,65	**34,65**
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 25 KM.				b.	1,00000		
				$			
Total transport auto din articole de lucrari					3,00000	**51,19**
				Total t:	3,00000	**51,19**

OFERTANT

SC LDP SA VASLUI

Formular F3

OBIECTIV: 20 Drumuri lat.si podete laterale
CONTRACTANT: SC LDP SA VASLUI

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 1 Drumuri lat si podete laterale
Categoria de lucrari: 1.2 Drumuri lat.si podete laterale

Executant 2.18 *Obiectiv* 20 *Obiect* 1 *Categ* 1.2 [ron]

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
	SECTIUNE TEHNICA			SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	DH03A1	82	SUTE MP	1,00000	0,00
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				0,00
	REPROF PARTII CAROS A DRUMURILOR IMPIETRUITE EXECU				9,84
	TATA MECANIC CU AUTOGREDER				0,00
					9,84
2	TSE06B1	82	SUTE MP	1,00000	4,07
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				171,65
	PREGATIREA PLATF.PAM.PT.STRAT IZOLATOR SI REPARTIT				87,56
	IE DIN NISIP SAU BALAST EXEC.IN PAM.COEZIV				0,00
					263,27
3	DA06B2	82	M CUB	1,00000	109,76
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				7,01
	STRAT AGREG NAT CILINDRATE CU FUNC REZIST FILTRANT				18,09
	IZOLAT AERISIRE SI ANTICAP CU ASTER MEC NISIP				0,00
					134,85
4	TSC02D1	82	SUTE MC	1,00000	0,00
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				0,00
	SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT				507,05
	UMIDIT.NATUR DESC AUT.TER.CAT.2				0,00
					507,05
5	TRA01A05	82	TONE	1,00000	0,00
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				0,00
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO				0,00
	R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 5 KM. $				8,27
					8,27
6	DA06B1	82	M CUB	1,00000	69,12
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				7,01
	STRAT AGREG NAT CILINDRATE CU FUNC REZIST FILTRANT				18,09
	IZOLAT AERISIRE SI ANTICAP CU ASTER MEC BALAST				0,00
					94,21
7	TRA01A25	82	TONE	1,00000	0,00
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				0,00
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO				0,00
	R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 25 KM. $				34,65
					34,65
8	TRA05A25	82	TONE	1,00000	0,00
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				0,00
	TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOVE				0,00
	HIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON,ETC) PE DIST DE 25 KM$				34,65
					34,65

SOCIETATEA COMERCIALA LUCRARI DRUMURI SI PODURI S.A. VASLUI
C.U.I.: RO10946600
J37/220/1998
VASLUI - ROMANIA

0	1	2	3	4	5
9	**YB15** 82	**ORE**	**1,00000**	0,00	**0,00**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			0,00	**0,00**
	DEPLASARE BULDOEXCAVATOR TUR-RETUR			106,30	**106,30**
				0,00	**0,00**
				106,30	**106,30**
10	**TSA05A1** 82	**M CUB**	**1,00000**	0,00	**0,00**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			20,52	**20,52**
	SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU TALUZ INCL.IN			0,00	**0,00**
	PAM.CU UMID.NAT.ADINC.0,0-2M,T.USOR			0,00	**0,00**
				20,52	**20,52**
11	**TSC35A32** 82	**SUTE MC**	**1,00000**	0,00	**0,00**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			0,00	**0,00**
	INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA 2,6-3,9 MC			222,28	**222,28**
	TEREN CATEG 1 LA DIST. 21-30 M			0,00	**0,00**
				222,28	**222,28**
12	**CZ0106D1** 82	**M CUB**	**1,00000**	226,64	**226,64**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			21,47	**21,47**
	PREPARARE BETON B200,AGREG.GRELE SORT.GRANUL.<31MM			5,78	**5,78**
	CIM.M30 FUNDATII SOLIC.IMPORTANT.INST.NECENTR. $			0,00	**0,00**
				253,89	**253,89**
13	**PB13A1** 82	**M CUB**	**1,00000**	0,41	**0,41**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			67,49	**67,49**
	TURN.BET.ARMAT B200 IN GRINZI CASETATE,CUZINETI PE			0,00	**0,00**
	NDULI SI REAZEME SPECIALE ETC.MANUAL			0,00	**0,00**
				67,89	**67,89**
14	**PC05A1** 82	**MP**	**1,00000**	4,93	**4,93**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			57,30	**57,30**
	COFRAJE PANOURI PLACAJ TIP P PT.BETON ARMAT LA MON			0,00	**0,00**
	OLITIZARE SUPRASTRUCTURI LA PODURI DIN ELEM.PREF.			0,00	**0,00**
				62,24	**62,24**
15	**PD01A1** 82	**KG**	**1,00000**	0,04	**0,04**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			0,42	**0,42**
	MONT.ARMATURI PT.BETON ARMAT IN FUND.RADIERE ELEV.			0,00	**0,00**
	INFRASTR.SUPRASTR.POD GRINZI DREPTE,CADRE ETC.			0,00	**0,00**
				0,46	**0,46**
16	**CZ0304A1** 82	**KG**	**1,00000**	3,20	**3,20**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			1,18	**1,18**
	CONFECT.ARMATURI PT.MOLITIZARI ELEMENTE PREF.BETON			0,00	**0,00**
	ARMAT IN ATEL.DE SANTIER DIN OB 37 $			0,00	**0,00**
				4,38	**4,38**
17	**IFA03A1** 82	**MP**	**1,00000**	0,12	**0,12**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			22,80	**22,80**
	PEREU PLACI B 200 TURNAT IN CIMPURI 2 M SUPR IMPAR			0,00	**0,00**
	TIT CU ROST 2,5 CM LAT GROS 6 CM.			0,00	**0,00**
				22,92	**22,92**
18	**CZ0204D1** 82	**M CUB**	**1,00000**	230,47	**230,47**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			16,34	**16,34**
	PREPARARE MORTAR CU CIMENT M30 PENTRU ZIDARIE,MARC			7,97	**7,97**
	A M100-Z IN INSTALATII NECENTRAL.FARA ADAOS VAR $			0,00	**0,00**
				254,78	**254,78**

SOCIETATEA COMERCIALA S.C. LUCRARI DRUMURI SI PODURI S.A. VASLUI C.U.I.: RO10946600 J37/220/1998 VASLUI - ROMANIA

0	1	2	3	4	5
19	**ACC08D1** 82	**M**	**1,00000**	367,28	**367,28**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			43,51	**43,51**
	MONT.TUB CIRC.BET.PREC.L=5M DN 800 PREMO			22,79	**22,79**
				0,00	**0,00**
				433,58	**433,58**
20	**TRB22D3E** 82	**TONE**	**1,00000**	0,00	**0,00**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			2,28	**2,28**
	MANIPULAT MAT SI ELEMENTE PREF CU MACARA PE PNEURI			4,21	**4,21**
	AMPLASA IN POZITIE FIXA SARCINA = 3,001-4,000T $			0,00	**0,00**
				6,49	**6,49**
21	**PF05C1** 82	**MP**	**1,00000**	30,61	**30,61**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			6,00	**6,00**
	HIDROIZOLATII PT.POD SOSEA DIN 2 STRAT.CARTON BIT.			0,28	**0,28**
	LIPITE DE STRAT SUPORT PRIN STRAT MASTIC.			0,00	**0,00**
				36,88	**36,88**
22	**DF09A1** 82	**M**	**1,00000**	161,34	**161,34**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			17,30	**17,30**
	PARAP METALIC DEFORMABIL (FLEXIBIL) TIP A CU LISA			0,00	**0,00**
	SI STILPI METALICI			0,00	**0,00**
				178,64	**178,64**
23	**YB10** 82	**ORE**	**1,00000**	0,00	**0,00**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			0,00	**0,00**
	DEPLASARE MACARA LA PUNCTUL DE LUCRU SI RETUR			105,36	**105,36**
				0,00	**0,00**
				105,36	**105,36**
24	**DI19G1** 82	**ORE**	**1,00000**	0,00	**0,00**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			0,00	**0,00**
	UTILAJE MIJ TRANSP REP INTR DR AUTOVEHICOL SPECIAL			160,00	**160,00**
	REP INTR DR CU CAROSERIE LEA DE 6,5 T			0,00	**0,00**
				160,00	**160,00**
25	**YB05** 82	**ORE**	**1,00000**	0,00	**0,00**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			0,00	**0,00**
	DEPLASAT WOLLA TUR-RETUR			136,37	**136,37**
				0,00	**0,00**
				136,37	**136,37**
26	**YB03** 82	**ORE**	**1,00000**	0,00	**0,00**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			0,00	**0,00**
	DEPLASARE AUTOGREDER TUR-RETUR			156,12	**156,12**
				0,00	**0,00**
				156,12	**156,12**
27	**YB04** 82	**ORE**	**1,00000**	0,00	**0,00**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			0,00	**0,00**
	DEPLASARE CILINDRU COMPACTOR TUR-RETUR			62,54	**62,54**
				0,00	**0,00**
				62,54	**62,54**
28	**CZ0109H1** 82	**M CUB**	**1,00000**	256,63	**256,63**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			21,47	**21,47**
	PREPARARE BETON B400 AGREG.GRELE <31MM CIMENT P45			5,78	**5,78**
	IN STRUCTURI,IN INST.NECENTRALIZATE $			0,00	**0,00**
				283,87	**283,87**
Cheltuieli directe			**1.464,61**	**483,73**	**1.636,39**	**77,57**	**3.662,30**
Alte cheltuieli directe							
CAM		2,250%		**10,88**			**10,88**
TOTAL CHELT. DIRECTE			**1.464,61**	**494,61**	**1.636,39**	**77,57**	**3.673,19**

129

0	1	2	3	4	5
Cheltuieli indirecte		Io = 8,000% x To			293,85
Profit		Po = 5,000% x (To+Io)			198,35
Valoare		V = To+Io+Po			4.165,39
Organizare de santier		OS = 0,000% x V			0,00
Total fara TVA					4.165,39
T.V.A.		TVA= 19,000% x (V+OS)			791,42
TOTAL GENERAL pe categorie					4.956,82

OFERTANT

SC LDP SA VASLUI

SOCIETATEA COMERCIALA LUCRARI DRUMURI SI PODURI S.A. VASLUI * C.U.I.: RO10946600 * J37/220/1998 VASLUI - ROMÂNIA

PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)

Formular C6

Lucrarea: 20 Drumuri lat.si podete laterale
Obiectul: 1 Drumuri lat si podete laterale
Categoria de lucrari: 1.2 Drumuri lat.si podete laterale

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE DE RESURSE MATERIALE

[ron]

Nr. crt.	Cod / Denumire material / Furnizorul	U/M	Consumurile cf. oferta	Pretul unitar	Val (excl. TVA)	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6
1	**2000121**	KG	**1,015**	3,15	**3,20**	0,001
	OTEL BETON PROFIL NETED OB37 STAS 438 D=10MM					
2	**2100024**	KG	**0,184**	0,41	**0,08**	0,000
	CIMENT PORTLAND P 40 SACI S 388					
3	**2100048**	KG	**386,000**	0,41	**158,26**	0,389
	CIMENT PORTLAND P 45 SACI S 388					
4	**2100402**	KG	**608,000**	0,41	**249,28**	0,614
	CIMENT METALURGIC CU ADAOSURI M 30 SACI S 1500					
5	**2100880**	KG	**4,635**	0,14	**0,67**	0,004
	FILER DE CALCAR TIP 1 SACI S 539					
6	**2200288**	M CUB	**0,577**	68,00	**39,24**	0,923
	PIETRIS CIURUIT SPALAT DE MAL 7-15 MM					
7	**2200290**	M CUB	**0,001**	68,00	**0,07**	0,001
	PIETRIS CIURUIT SPALAT DE MAL 7-30 MM					
8	**2200317**	M CUB	**0,800**	68,00	**54,40**	1,280
	PIETRIS CIURUIT SPALAT DE MAL 15-30 MM					
9	**2200393**	M CUB	**1,311**	52,00	**68,17**	2,228
	BALAST NESPALAT DE RIU 0-70 MM					
10	**2200513**	M CUB	**0,837**	83,00	**69,47**	1,129
	NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-3,0 MM					
11	**2200525**	M CUB	**1,312**	83,00	**108,90**	1,771
	NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-7,0 MM					
12	**2200575**	M CUB	**0,730**	83,00	**60,59**	0,985
	NISIP SORTAT SPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-3,0 MM					
13	**2200642**	M CUB	**0,960**	83,00	**79,68**	1,296
	NISIP SORTAT SPALAT DE RIU SI LACURI 3,0-7,0 MM					
14	**2600206**	KG	**4,545**	2,49	**11,32**	0,005
	BITUM PT DRUMURI TIP D 80/120 STAS 754					
15	**2600971**	MP	**2,240**	4,65	**10,42**	0,004
	CART BIT STR ACOP NISIP CA400 120CMX20M S 138					
16	**2917685**	M CUB	**0,000**	980,00	**0,20**	0,000
	DULAP FAG LUNG TIVIT CLS C GR=50MM LUNG=2,50M S 8689					
17	**2918732**	M CUB	**0,000**	980,00	**0,39**	0,000
	DULAP.FAG.LUNG.ABUR.CL.A.GR.50MM.L=1,8-4M LT=8CM					
18	**2928347**	MP	**0,000**	38,00	**0,03**	0,000
	PANOU DE COFRAJ TIP P FAG G 15MM PT PERETI					
19	**3803116**	KG	**0,010**	4,17	**0,04**	0,000
	SARMA MOALE OBISNUITA D= 1 OL32 S 889					
20	**5825675**	BUCATA	**0,097**	1,18	**0,11**	0,000
	SURUB CAP PATRAT GROSOLAN M 20X 240 GR. 4.8 S 1472					
21	**6103294**	KG	**0,078**	13,97	**1,09**	0,000
	VOPSEA MINIUM DE PLUMB V.351-3 NTR 90-80					
22	**6103830**	KG	**0,107**	16,81	**1,80**	0,000
	VOPSEA INTERMED.ALBA V.105-1 NTR 1703-80					

SOCIETATEA COMERCIALA DRUMURI SI PODURI S.A. VASLUI J37/220/1998 RO10946600 VASLUI - ROMANIA

*Executant*2.18 *Obiectiv*20 *Obiect*1 *Categ*1.2 [ron]

0	1	2	3	4	5=3X4	6
23	**6200999**	KG	**1,712**	4,79	**8,20**	0,001
COMBUSTIBIL LICHID USOR TIP 3 STAS 54						
24	**6202806**	M CUB	**1,464**	4,07	**5,96**	1,464
APA INDUSTRIALA PT.LUCR.DRUMURI-TERASAMENTE IN CISTERNE						
25	**6202818**	M CUB	**1,679**	4,07	**6,83**	1,679
APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA						
26	**6306339**	KG	**16,410**	9,63	**158,03**	0,016
PARAPET METALIC DIRECTIONAL PENTRU INSTALATII						
27	**6311528**	KG	**0,087**	29,78	**2,59**	0,000
SCOABE OTEL PT.CONSTR.DIN LEMN.LAT,65-90MM,L.200-300MM						
28	**6418998**	BUCATA	**0,200**	1.819,00	**363,80**	0,410
TUB ADUCT. PREMO D= 800 P= 4 L=5 B600SBP ISLGC T2027						
29	**6601301**	BUCATA	**0,202**	0,00	**0,00**	0,000
INEL CAUCIUC IMBIN TUB.AZBOC.BET.CL12 B60 872X20 S6907						
30	**6621727**	KG	**0,040**	0,00	**0,00**	0,000
PLACI TEH.CAUCIUC GAR.F INS.TEXT.REZ.PET TIP.PA 5 MM						
31	**7315789**	KG	**0,150**	12,00	**1,80**	0,000
DECOFROL						
				Total M:	**1.464,61**	14,207

OFERTANT

SC LDP SA VASLUI

SOCIETATEA COMERCIALA 2... LUCRARI DRUMURI SI PODURI S.A. VASLUI C.U.I.: RO10946600 J37/220/1998 VASLUI - ROMANIA

PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)

Formular C7

Lucrarea: 20 Drumuri lat.si podete laterale
Obiectul: 1 Drumuri lat si podete laterale
Categoria de lucrari: 1.2 Drumuri lat.si podete laterale

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE CU MANA DE LUCRU

[ron]

Nr. crt.	Cod Denumirea meseriei	Consumuri (om/ore) cu manopera directa	Tariful mediu	Valoarea (exclusiv TVA)	Procentul romani
0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
1	0010112 ASFALTATOR 12	0,02159	19,00	**0,41**	100,00
2	0010122 ASFALTATOR 22	0,02159	19,00	**0,41**	100,00
3	0010132 ASFALTATOR 32	0,01079	19,00	**0,21**	100,00
4	0010142 ASFALTATOR 42	0,01079	19,00	**0,21**	100,00
5	0010211 BETONIST 11	0,30000	19,00	**5,70**	100,00
6	0010212 BETONIST 12	1,73924	19,00	**33,05**	100,00
7	0010221 BETONIST 21	0,30000	19,00	**5,70**	100,00
8	0010222 BETONIST 22	1,39173	19,00	**26,44**	100,00
9	0010232 BETONIST 32	0,76999	19,00	**14,63**	100,00
10	0010252 BETONIST 52	0,77548	19,00	**14,73**	100,00
11	0010711 DULGHER CONSTRUCTII 11	1,89464	19,00	**36,00**	100,00
12	0010712 DULGHER CONSTRUCTII 12	0,12599	19,00	**2,39**	100,00
13	0010721 DULGHER CONSTRUCTII 21	0,02891	19,00	**0,55**	100,00
14	0010722 DULGHER CONSTRUCTII 22	0,20484	19,00	**3,89**	100,00
15	0010732 DULGHER CONSTRUCTII 32	0,51166	19,00	**9,72**	100,00
16	0010742 DULGHER CONSTRUCTII 42	0,24999	19,00	**4,75**	100,00
17	0011111 FIERAR BETON 11	0,02700	19,00	**0,51**	100,00
18	0011112 FIERAR BETON 12	0,01094	19,00	**0,21**	100,00
19	0011121 FIERAR BETON 21	0,03500	19,00	**0,67**	100,00
20	0011132 FIERAR BETON 32	0,01094	19,00	**0,21**	100,00
21	0011321 FINISOR TERASAMENTE 21	5,43900	19,00	**103,34**	100,00
22	0012012 INSTALATOR ALIM.APA 12	0,17000	19,00	**3,23**	100,00

0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
23	0012022 INSTALATOR ALIM.APA 22	1,08000	19,00	**20,52**	100,00
24	0012032 INSTALATOR ALIM.APA 32	0,42000	19,00	**7,98**	100,00
25	0012042 INSTALATOR ALIM.APA 42	0,15000	19,00	**2,85**	100,00
26	0012052 INSTALATOR ALIM.APA 52	0,30000	19,00	**5,70**	100,00
27	0012211 IZOLATOR HIDROFUG 11	0,08933	19,00	**1,70**	100,00
28	0012221 IZOLATOR HIDROFUG 21	0,15066	19,00	**2,86**	100,00
29	0012811 PAVATOR 11	0,51310	19,00	**9,75**	100,00
30	0012821 PAVATOR 21	0,22436	19,00	**4,26**	100,00
31	0013412 ZIDAR 12	0,86000	19,00	**16,34**	100,00
32	0019621 SAPATOR 21	1,10844	19,00	**21,06**	100,00
33	0019921 MUNCITOR DESERV.CTII MONTJ. 21	3,86598	19,00	**73,45**	100,00
34	0019931 MUNCITOR DESERV.CTII MONTJ. 31	2,21099	19,00	**42,01**	100,00
35	0019932 MUNCITOR DESERV.CTII MONTJ. 32	0,01000	19,00	**0,19**	100,00
36	0021421 LACATUS CONSTR.METAL 21	0,26751	19,00	**5,08**	100,00
37	0021441 LACATUS CONSTR.METAL 41	0,06687	19,00	**1,27**	100,00
38	0021932 MASINIST UTILAJ CONSTR. 32	0,01079	19,00	**0,21**	100,00
39	0223012 VOPSITOR IND-B 12	0,01759	19,00	**0,33**	100,00
40	0223022 VOPSITOR IND-B 22	0,02799	19,00	**0,53**	100,00
41	0223032 VOPSITOR IND-B 32	0,03567	19,00	**0,68**	100,00
	Total m:	25,45939	19,00	**483,73**	100,00

Lucrarea se incadreaza in grupa: IIA

OFERTANT

SC LDP SA VASLUI

SOCIETATEA COMERCIALA LUCRĂRI DRUMURI ȘI PODURI CUI RO10946980 J37/220/1995 Vaslui - Romania

PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)

Formular C8

Lucrarea:20 Drumuri lat.si podete laterale
Obiectul:1 Drumuri lat si podete laterale
Categoria de lucrari1.2 Drumuri lat.si podete laterale

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE DE ORE DE FUNCTIONARE A UTILAJELOR DE CONSTRUCTII

[ron]

Nr. crt.	Cod Denumirea utilajului de constructii	Consumurile (ore functionare)	Tariful orar	Valoarea (exclusiv TVA)
0	1	2	3	4 = 2 X 3
1	T 0003521	5,77000	106,30	**613,35**
	EXCAVATOR PE PNEURI, MOT.TERMIC(BULDOEXCAVATOR) 0,21-0,39MC			
2	T 0003546	1,15900	156,12	**180,94**
	AUTOGREDER PINA LA 175CP			
3	E 0003702	0,58600	19,71	**11,55**
	BETONIERA CU CADERE LIBERA, ACT.ELECTRIC, 101- 250 L			
4	T 0003720	0,85800	0,00	**0,00**
	VIBRATOR UNIVERSAL CU MOT.TERMIC2,9 - 4 CP			
5	E 0003817	0,28800	27,66	**7,97**
	MALAXOR PT.MORTAR,ACTIONAT ELECTRIC, 200 L			
6	T 0004004	1,40000	62,54	**87,56**
	COMPACTOR AUTOPROP.CU RULOURI(VALTURI) PINA LA 12TF			
7	T 0004005	0,30600	62,54	**19,14**
	COMPACTOR STATIC AUTOPROP.CU RULOURI(VALTURI),R8-14;DE 14TF			
8	T 0004036	0,01000	27,66	**0,28**
	MALAXOR MECANIC PT.ASFALT CAPACITATE 300-1000 L			
9	T 0004053	1,00000	160,00	**160,00**
	AUTOVEHICOL SPEC. PT.INTR SI REPARARE DRUM CAROSER LEA 6,5T			
10	T 0004701	0,02700	28,68	**0,77**
	MOTOPOMPA 6- 8 CP			
11	T 0005603	0,04600	44,60	**2,05**
	AUTOCISTERNA CU DISPOZITIV DE STROPIRE CU M.A.J. 5-8T			
12	T 0006728	1,04000	105,36	**109,57**
	MACARA PE PNEURI PINA LA 9,9TF			
13	T 0006752	0,20900	105,36	**22,02**
	AUTOMACARA CU BRAT CU ZABRELE 6- 9,9TF			
14	T 0007406	1,63000	136,37	**222,28**
	INCARCATOR FRONTAL PE PNEURI DE 2,6-3,9 MC			
15	A 0045	1,00000	136,37	**136,37**
	INCARCATOR WOLLA			
16	T 1473	1,00000	62,54	**62,54**
	CILINDRU COMPACTOR PE RULOURI NETEDE			
	Total U:	16,32900		**1.636,39**

OFERTANT

SC LDP SA VASLUI

SOCIETATE COMERCIALA LUCRĂRI DRUMURI ȘI PODURI CUI RO10946600 J37/220/1998 Vaslui - Romania

PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)

Formular C9

Lucrarea: 20 Drumuri lat.si podete laterale
Obiectul: 1 Drumuri lat si podete laterale
Categoria de lucrari:1.2 Drumuri lat.si podete laterale

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE PRIVIND TRANSPORTURILE

[ron]

Nr. crt.	Cod resursa	U/M	Tipul de transport	Elemente rezultate din analiza lucrarilor ce urmeaza sa fie executate		Valoarea (exclusiv TVA)
				a)Cant. aferenta UM b)Tone transportate c)Km parcursi d)Ore de functionare	Tariful unitar / UM Tariful unitar / t x km	
0	1	2	3	4	5	6
1. Transport auto din articole de lucrari						
5	**TRA01A05**	TONE		a. 1,00000	8,27	**8,27**
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 5 KM. $				b. 1,00000		
7	**TRA01A25**	TONE		a. 1,00000	34,65	**34,65**
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 25 KM. $				b. 1,00000		
8	**TRA05A25**	TONE		a. 1,00000	34,65	**34,65**
TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON,ETC) PE DIST DE 25 KM$				b. 1,00000		
Total transport auto din articole de lucrari					3,00000	**77,57**
				Total t:	3,00000	**77,57**

OFERTANT
SC LDP SA VASLUI

SOCIETATEA COMERCIALA 2. LUCRARI DRUMURI SI PODURI CUI RO10946600 J37/220/1998 Vaslui - Romania

Formular F3

OBIECTIV: 21 Pod. tub. noi d=600mm
CONTRACTANT: SC LDP SA VASLUI

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 1 Pod. tub. noi d=600mm
Categoria de lucrari: 1.1 Pod. tub. noi d=600mm

*Executant*2.18 *Obiectiv*21 *Obiect*1 *Categ*1.1 [ron]

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
	SECTIUNE TEHNICA			**SECTIUNE FINANCIARA**	
0	1	2	3	4	5
1	**TSA05A1**	82	**M CUB**	**1,00000**	0,00 **0,00**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				20,52 **20,52**
	SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU TALUZ INCL.IN				0,00 **0,00**
	PAM.CU UMID.NAT.ADINC.0,0-2M,T.USOR				0,00 **0,00**
					20,52 **20,52**
2	**TSC02A1**	82	**SUTE MC**	**1,00000**	0,00 **0,00**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				0,00 **0,00**
	SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT				395,44 **395,44**
	UMIDIT.NATUR.DESC.DEP.TER.CAT.1				0,00 **0,00**
					395,44 **395,44**
3	**TSC35A32**	82	**SUTE MC**	**1,00000**	0,00 **0,00**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				0,00 **0,00**
	INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA 2,6-3,9 MC				222,28 **222,28**
	TEREN CATEG 1 LA DIST. 21-30 M				0,00 **0,00**
					222,28 **222,28**
4	**DA06A1**	82	**M CUB**	**1,00000**	69,12 **69,12**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				21,92 **21,92**
	STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FIL				10,59 **10,59**
	TRANT IZOL AERISIRE ANTCAP CU ASTERNERE MANUALA				0,00 **0,00**
					101,63 **101,63**
5	**TRA01A25**	82	**TONE**	**1,00000**	0,00 **0,00**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				0,00 **0,00**
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO				0,00 **0,00**
	R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 25 KM. $				34,65 **34,65**
					34,65 **34,65**
6	**CZ0106D1**	82	**M CUB**	**1,00000**	226,64 **226,64**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				21,47 **21,47**
	PREPARARE BETON B200,AGREG.GRELE SORT.GRANUL.<31MM				5,78 **5,78**
	CIM.M30 FUNDATII SOLIC.IMPORTANT.INST.NECENTR. $				0,00 **0,00**
					253,89 **253,89**
7	**PB13A1**	82	**M CUB**	**1,00000**	0,41 **0,41**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				67,49 **67,49**
	TURN.BET.ARMAT B200 IN GRINZI CASETATE,CUZINETI PE				0,00 **0,00**
	NDULI SI REAZEME SPECIALE ETC.MANUAL				0,00 **0,00**
					67,89 **67,89**
8	**PC05A1**	82	**MP**	**1,00000**	4,93 **4,93**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				57,30 **57,30**
	COFRAJE PANOURI PLACAJ TIP P PT.BETON ARMAT LA MON				0,00 **0,00**
	OLITIZARE SUPRASTRUCTURI LA PODURI DIN ELEM.PREF.				0,00 **0,00**
					62,24 **62,24**

0	1	2	3	4	5
9	**PD01A1**	82 **KG**	**1,00000**	0,04	**0,04**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			0,42	**0,42**
	MONT.ARMATURI PT.BETON ARMAT IN FUND.RADIERE ELEV.			0,00	**0,00**
	INFRASTR.SUPRASTR.POD GRINZI DREPTE,CADRE ETC.			0,00	**0,00**
				0,46	**0,46**
10	**CZ0304A1**	82 KG	**1,00000**	3,20	**3,20**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			1,18	**1,18**
	CONFECT.ARMATURI PT.MOLITIZARI ELEMENTE PREF.BETON			0,00	**0,00**
	ARMAT IN ATEL.DE SANTIER DIN OB 37 $			0,00	**0,00**
				4,38	**4,38**
11	**IFA03A1**	82 **MP**	**1,00000**	0,12	**0,12**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			22,80	**22,80**
	PEREU PLACI B 200 TURNAT IN CIMPURI 2 M SUPR IMPAR			0,00	**0,00**
	TIT CU ROST 2,5 CM LAT GROS 6 CM.			0,00	**0,00**
				22,92	**22,92**
12	**CZ0204D1**	82 **M CUB**	**1,00000**	230,47	**230,47**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			16,34	**16,34**
	PREPARARE MORTAR CU CIMENT M30 PENTRU ZIDARIE,MARC			7,97	**7,97**
	A M100-Z IN INSTALATII NECENTRAL.FARA ADAOS VAR $			0,00	**0,00**
				254,78	**254,78**
13	**ACC08C1**	82 **M**	**1,00000**	273,86	**273,86**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			34,77	**34,77**
	MONT.TUB CIRC.BET.PREC.L=5M DN 600 PREMO			17,58	**17,58**
				0,00	**0,00**
				326,21	**326,21**
14	**TRB22D3E**	82 **TONE**	**1,00000**	0,00	**0,00**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			2,28	**2,28**
	MANIPULAT MAT SI ELEMENTE PREF CU MACARA PE PNEURI			4,21	**4,21**
	AMPLASA IN POZITIE FIXA SARCINA = 3,001-4,000T $			0,00	**0,00**
				6,49	**6,49**
15	**PF05C1**	82 **MP**	**1,00000**	30,61	**30,61**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			6,00	**6,00**
	HIDROIZOLATII PT.POD SOSEA DIN 2 STRAT.CARTON BIT.			0,28	**0,28**
	LIPITE DE STRAT SUPORT PRIN STRAT MASTIC.			0,00	**0,00**
				36,88	**36,88**
16	**DF09A1**	82 **M**	**1,00000**	161,34	**161,34**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			17,30	**17,30**
	PARAP METALIC DEFORMABIL (FLEXIBIL) TIP A CU LISA			0,00	**0,00**
	SI STILPI METALICI			0,00	**0,00**
				178,64	**178,64**
17	**YB15**	82 **ORE**	**1,00000**	0,00	**0,00**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			0,00	**0,00**
	DEPLASARE BULDOEXCAVATOR TUR-RETUR			106,30	**106,30**
				0,00	**0,00**
				106,30	**106,30**
18	**YB10**	82 **ORE**	**1,00000**	0,00	**0,00**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			0,00	**0,00**
	DEPLASARE MACARA LA PUNCTUL DE LUCRU SI RETUR			105,36	**105,36**
				0,00	**0,00**
				105,36	**105,36**

SOCIETATEA COMERCIALA 2... LUCRARI DRUMURI SI PODURI S.A. VASLUI * C.U.I.: RO10946600 * J37/220/1998 VASLUI - ROMANIA

0	1	2	3	4	5
19	**DI19G1** 82	**ORE**	**1,00000**	0,00	**0,00**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			0,00	**0,00**
	UTILAJE MIJ TRANSP REP INTR DR AUTOVEHICOL SPECIAL			160,00	**160,00**
	REP INTR DR CU CAROSERIE LEA DE 6,5 T			0,00	**0,00**
				160,00	**160,00**
20	**DH27A1** 82	**MP**	**1,00000**	2,17	**2,17**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			7,39	**7,39**
	VOPSIREA PARAPETELOR DIN BETON			0,00	**0,00**
			$	0,00	**0,00**
				9,56	**9,56**
21	**DH27B1** 82	**MP**	**1,00000**	2,23	**2,23**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			11,59	**11,59**
	VOPSIREA PARAPETELOR DIN METAL			0,00	**0,00**
			$	0,00	**0,00**
				13,81	**13,81**
22	**IFB13A2** 82	**M CUB**	**1,00000**	46,97	**46,97**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			60,80	**60,80**
	UMPLUTURI IN:GABIOANE CU BOLOVANI DE RIU			0,00	**0,00**
				0,00	**0,00**
				107,76	**107,76**
23	**IFI03C1** 82	**KG**	**1,00000**	3,74	**3,74**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			2,66	**2,66**
	CONFECT.CADRE METAL.EXEC.COS.DIN IMPLETITURI SIRMA			0,00	**0,00**
	CU OTEL DIAM.10 MM			0,00	**0,00**
				6,40	**6,40**
24	**IFI03D1** 82	**KG**	**1,00000**	3,59	**3,59**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			2,47	**2,47**
	CONFECT.CADRE METAL.EXEC.COS.DIN IMPLETITURI SIRMA			0,00	**0,00**
	CU OTEL DIAM.12 MM			0,00	**0,00**
				6,06	**6,06**
25	**IFI04A1** 82	**MP**	**1,00000**	9,29	**9,29**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			5,70	**5,70**
	MONTAREA IMPLET. SIRMA DN 2,8 MM PE CADRE METALICE			0,00	**0,00**
	LA COSURI FOLOSITE PTR LUCR. DE ZIDARIE,GABIOANE.			0,00	**0,00**
				14,99	**14,99**
26	**YB03** 82	**ORE**	**1,00000**	0,00	**0,00**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			0,00	**0,00**
	DEPLASARE AUTOGREDER TUR-RETUR			156,12	**156,12**
				0,00	**0,00**
				156,12	**156,12**
27	**YB04** 82	**ORE**	**1,00000**	0,00	**0,00**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			0,00	**0,00**
	DEPLASARE CILINDRU COMPACTOR TUR-RETUR			62,54	**62,54**
				0,00	**0,00**
				62,54	**62,54**
28	**CZ0109H1** 82	**M CUB**	**1,00000**	256,63	**256,63**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			21,47	**21,47**
	PREPARARE BETON B400 AGREG.GRELE <31MM CIMENT P45			5,78	**5,78**
	IN STRUCTURI,IN INST.NECENTRALIZATE		$	0,00	**0,00**
				283,87	**283,87**
Cheltuieli directe			**1.325,35**	**401,86**	**1.260,23**	**34,65**	**3.022,08**
Alte cheltuieli directe							
CAM		**2,250%**		**9,04**			**9,04**
TOTAL CHELT. DIRECTE			**1.325,35**	**410,90**	**1.260,23**	**34,65**	**3.031,13**

0	1	2	3	4	5
Cheltuieli indirecte		Io = 8,000% x To			242,49
Profit		Po = 5,000% x (To+Io)			163,68
Valoare		V = To+Io+Po			3.437,30
Organizare de santier		OS = 0,000% x V			0,00
Total fara TVA					3.437,30
T.V.A.		TVA= 19,000% x (V+OS)			653,09
TOTAL GENERAL pe categorie					4.090,38

OFERTANT

SC LDP SA VASLUI

SOCIETATEA COMERCIALA LUCRARI GRAMURI SI PODURI S.A. VASLUI * C.U.I.: RO10946600 * J37 220/1998 VASLUI - ROMANIA

PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)

Formular C6

Lucrarea: 21 Pod. tub. noi d=600mm
Obiectul: 1 Pod. tub. noi d=600mm
Categoria de lucrari: 1.1 Pod. tub. noi d=600mm

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE DE RESURSE MATERIALE

[ron]

Nr. crt.	Cod / Denumire material / Furnizorul	U/M	Consumurile cf. oferta	Pretul unitar	Val (excl. TVA)	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6
1	**2000121**	KG	**2,045**	3,15	**6,44**	0,002
	OTEL BETON PROFIL NETED OB37 STAS 438 D=10MM					
2	**2000145**	KG	**1,030**	3,15	**3,24**	0,001
	OTEL BETON PROFIL NETED OB37-1K STAS 438 D=12MM					
3	**2005030**	KG	**2,156**	4,25	**9,16**	0,002
	PLASA SARMA ZINCATA OCHI PATRAT 50,0 X2,8 X1500 S 2543					
4	**2100024**	KG	**0,184**	0,41	**0,08**	0,000
	CIMENT PORTLAND P 40 SACI S 388					
5	**2100048**	KG	**386,000**	0,41	**158,26**	0,389
	CIMENT PORTLAND P 45 SACI S 388					
6	**2100402**	KG	**608,000**	0,41	**249,28**	0,614
	CIMENT METALURGIC CU ADAOSURI M 30 SACI S 1500					
7	**2100880**	KG	**4,635**	0,14	**0,67**	0,004
	FILER DE CALCAR TIP 1 SACI S 539					
8	**2200288**	M CUB	**0,577**	68,00	**39,24**	0,923
	PIETRIS CIURUIT SPALAT DE MAL 7-15 MM					
9	**2200290**	M CUB	**0,001**	68,00	**0,07**	0,001
	PIETRIS CIURUIT SPALAT DE MAL 7-30 MM					
10	**2200317**	M CUB	**0,800**	68,00	**54,40**	1,280
	PIETRIS CIURUIT SPALAT DE MAL 15-30 MM					
11	**2200393**	M CUB	**1,311**	52,00	**68,17**	2,228
	BALAST NESPALAT DE RIU 0-70 MM					
12	**2200446**	M CUB	**1,010**	46,50	**46,97**	1,616
	BOLOVANI DE RIU PT DRUMURI,CAI FERATE 150-300 MM.					
13	**2200513**	M CUB	**0,837**	83,00	**69,47**	1,129
	NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-3,0 MM					
14	**2200525**	M CUB	**0,001**	83,00	**0,08**	0,001
	NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-7,0 MM					
15	**2200575**	M CUB	**0,730**	83,00	**60,59**	0,985
	NISIP SORTAT SPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-3,0 MM					
16	**2200642**	M CUB	**0,960**	83,00	**79,68**	1,296
	NISIP SORTAT SPALAT DE RIU SI LACURI 3,0-7,0 MM					
17	**2600206**	KG	**4,545**	2,49	**11,32**	0,005
	BITUM PT DRUMURI TIP D 80/120 STAS 754					
18	**2600971**	MP	**2,240**	4,65	**10,42**	0,004
	CART BIT STR ACOP NISIP CA400 120CMX20M S 138					
19	**2917685**	M CUB	**0,000**	980,00	**0,20**	0,000
	DULAP FAG LUNG TIVIT CLS C GR=50MM LUNG=2,50M S 8689					
20	**2918732**	M CUB	**0,000**	980,00	**0,39**	0,000
	DULAP.FAG.LUNG.ABUR.CL.A.GR.50MM.L=1,8-4M LT=8CM					
21	**2928347**	MP	**0,000**	38,00	**0,03**	0,000
	PANOU DE COFRAJ TIP P FAG G 15MM PT PERETI					
22	**3803116**	KG	**0,010**	4,17	**0,04**	0,000
	SARMA MOALE OBISNUITA D= 1 OL32 S 889					

SOCIETATEA COMERCIALA LUCRARI DRUMURI SI PODURI S.A. IASI C.U.I.: 10046600 J37/2400/95 IASI - ROMANIA

0	1	2	3	4	5=3 X 4	6
23	**3803207**	KG	0,204	4,17	**0,85**	0,000
SARMA MOALE OBISNUITA D= 2 OL32 S 889						
24	**3805449**	KG	0,030	4,17	**0,13**	0,000
SARMA MOALE ZINCATA OL32 D= 4 STAS 889						
25	**5825675**	BUCATA	0,097	1,18	**0,11**	0,000
SURUB CAP PATRAT GROSOLAN M 20X 240 GR. 4.8 S 1472						
26	**6100034**	KG	0,045	13,97	**0,63**	0,000
GRUND MINIU ANTICOROZIV G.351-4 STAS 3097-80						
27	**6103294**	KG	0,343	13,97	**4,79**	0,000
VOPSEA MINIUM DE PLUMB V.351-3 NTR 90-80						
28	**6103830**	KG	0,107	16,81	**1,80**	0,000
VOPSEA INTERMED.ALBA V.105-1 NTR 1703-80						
29	**6200676**	KG	0,010	6,00	**0,06**	0,000
WHITE SPIRIT RAFINAT TIP A STAS 44						
30	**6200999**	KG	1,712	4,79	**8,20**	0,001
COMBUSTIBIL LICHID USOR TIP 3 STAS 54						
31	**6202806**	M CUB	0,232	4,07	**0,94**	0,232
APA INDUSTRIALA PT.LUCR.DRUMURI-TERASAMENTE IN CISTERNE						
32	**6202818**	M CUB	1,306	4,07	**5,32**	1,306
APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA						
33	**6306339**	KG	16,410	9,63	**158,03**	0,016
PARAPET METALIC DIRECTIONAL PENTRU INSTALATII						
34	**6311528**	KG	0,087	29,78	**2,59**	0,000
SCOABE OTEL PT.CONSTR.DIN LEMN.LAT,65-90MM,L.200-300MM						
35	**6418936**	BUCATA	0,200	1.359,50	**271,90**	0,249
TUB ADUCT. PREMO D= 600 P= 4 L=5 B600SBP ISLGC T2027						
36	**6601296**	BUCATA	0,202	0,00	**0,00**	0,000
INEL CAUCIUC IMBIN TUB.AZBOC.BET.CL12 B60 654X17 S6907						
37	**6621727**	KG	0,040	0,00	**0,00**	0,000
PLACI TEH.CAUCIUC GAR.F INS.TEXT.REZ.PET TIP.PA 5 MM						
38	**7315789**	KG	0,150	12,00	**1,80**	0,000
DECOFROL						
				Total M:	**1.325,35**	12,293

OFERTANT

SC LDP SA VASLUI

SOCIETATEA COMERCIALA 2... LUCRARI DRUMURI SI PODURI S.A. VASLUI ★ C.U.I.: RO10946600 ★ J37/220/1998 VASLUI - ROMANIA

PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)

Formular C7

Lucrarea: 21 Pod. tub. noi d=600mm
Obiectul: 1 Pod. tub. noi d=600mm
Categoria de lucrari: 1.1 Pod. tub. noi d=600mm

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE CU MANA DE LUCRU

[ron]

Nr. crt.	Cod Denumirea meseriei	Consumuri (om/ore) cu manopera directa	Tariful mediu	Valoarea (exclusiv TVA)	Procentul romani
0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
1	0010112 ASFALTATOR 12	0,02159	19,00	**0,41**	100,00
2	0010122 ASFALTATOR 22	0,02159	19,00	**0,41**	100,00
3	0010132 ASFALTATOR 32	0,01079	19,00	**0,21**	100,00
4	0010142 ASFALTATOR 42	0,01079	19,00	**0,21**	100,00
5	0010211 BETONIST 11	0,30000	19,00	**5,70**	100,00
6	0010212 BETONIST 12	1,73924	19,00	**33,05**	100,00
7	0010221 BETONIST 21	0,30000	19,00	**5,70**	100,00
8	0010222 BETONIST 22	1,39173	19,00	**26,44**	100,00
9	0010232 BETONIST 32	0,76999	19,00	**14,63**	100,00
10	0010252 BETONIST 52	0,77548	19,00	**14,73**	100,00
11	0010711 DULGHER CONSTRUCTII 11	1,89464	19,00	**36,00**	100,00
12	0010712 DULGHER CONSTRUCTII 12	0,12599	19,00	**2,39**	100,00
13	0010721 DULGHER CONSTRUCTII 21	0,02891	19,00	**0,55**	100,00
14	0010722 DULGHER CONSTRUCTII 22	0,20484	19,00	**3,89**	100,00
15	0010732 DULGHER CONSTRUCTII 32	0,51166	19,00	**9,72**	100,00
16	0010742 DULGHER CONSTRUCTII 42	0,24999	19,00	**4,75**	100,00
17	0011011 FASCINAR 11	1,59999	19,00	**30,40**	100,00
18	0011021 FASCINAR 21	1,59999	19,00	**30,40**	100,00
19	0011111 FIERAR BETON 11	0,09450	19,00	**1,80**	100,00
20	0011112 FIERAR BETON 12	0,07844	19,00	**1,49**	100,00
21	0011121 FIERAR BETON 21	0,40249	19,00	**7,65**	100,00
22	0011132 FIERAR BETON 32	0,07844	19,00	**1,49**	100,00

0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
23	0012012	0,17000	19,00	**3,23**	100,00
	INSTALATOR ALIM.APA 12				
24	0012022	0,86000	19,00	**16,34**	100,00
	INSTALATOR ALIM.APA 22				
25	0012032	0,32000	19,00	**6,08**	100,00
	INSTALATOR ALIM.APA 32				
26	0012042	0,12000	19,00	**2,28**	100,00
	INSTALATOR ALIM.APA 42				
27	0012052	0,25000	19,00	**4,75**	100,00
	INSTALATOR ALIM.APA 52				
28	0012211	0,08933	19,00	**1,70**	100,00
	IZOLATOR HIDROFUG 11				
29	0012221	0,15066	19,00	**2,86**	100,00
	IZOLATOR HIDROFUG 21				
30	0012811	0,86530	19,00	**16,44**	100,00
	PAVATOR 11				
31	0012821	0,28843	19,00	**5,48**	100,00
	PAVATOR 21				
32	0013311	0,12999	19,00	**2,47**	100,00
	ZUGRAV VOPSITOR 11				
33	0013331	0,86898	19,00	**16,51**	100,00
	ZUGRAV VOPSITOR 31				
34	0013412	0,86000	19,00	**16,34**	100,00
	ZIDAR 12				
35	0019621	1,10844	19,00	**21,06**	100,00
	SAPATOR 21				
36	0019921	1,73198	19,00	**32,91**	100,00
	MUNCITOR DESERV.CTII MONTJ. 21				
37	0019931	0,68999	19,00	**13,11**	100,00
	MUNCITOR DESERV.CTII MONTJ. 31				
38	0019932	0,01000	19,00	**0,19**	100,00
	MUNCITOR DESERV.CTII MONTJ. 32				
39	0021421	0,26751	19,00	**5,08**	100,00
	LACATUS CONSTR.METAL 21				
40	0021441	0,06687	19,00	**1,27**	100,00
	LACATUS CONSTR.METAL 41				
41	0021932	0,01079	19,00	**0,21**	100,00
	MASINIST UTILAJ CONSTR. 32				
42	0223012	0,01759	19,00	**0,33**	100,00
	VOPSITOR IND-B 12				
43	0223022	0,02799	19,00	**0,53**	100,00
	VOPSITOR IND-B 22				
44	0223032	0,03567	19,00	**0,68**	100,00
	VOPSITOR IND-B 32				

Executant	2.18	*Obiecti*21	*Obiect*1	*Categori*1.1			[ron]
0		1		2	3	4 = 2 X 3	5
			Total m:	21,15060	19,00	**401,86**	100,00

Lucrarea se incadreaza in grupa: **IIA**

OFERTANT

SC LDP SA VASLUI

PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)

Formular C8

Lucrarea:21 Pod. tub. noi d=600mm
Obiectul:1 Pod. tub. noi d=600mm
Categoria de lucrari1.1 Pod. tub. noi d=600mm

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE DE ORE DE FUNCTIONARE A UTILAJELOR DE CONSTRUCTII

[ron]

Nr. crt.	Cod Denumirea utilajului de constructii	Consumurile (ore functionare)	Tariful orar	Valoarea (exclusiv TVA)
0	1	2	3	4 = 2 X 3
1	T 0003521	4,72000	106,30	**501,74**
	EXCAVATOR PE PNEURI, MOT.TERMIC(BULDOEXCAVATOR) 0,21-0,39MC			
2	T 0003546	1,00000	156,12	**156,12**
	AUTOGREDER PINA LA 175CP			
3	E 0003702	0,58600	19,71	**11,55**
	BETONIERA CU CADERE LIBERA, ACT.ELECTRIC, 101- 250 L			
4	T 0003720	0,85800	0,00	**0,00**
	VIBRATOR UNIVERSAL CU MOT.TERMIC2,9 - 4 CP			
5	E 0003817	0,28800	27,66	**7,97**
	MALAXOR PT.MORTAR,ACTIONAT ELECTRIC, 200 L			
6	T 0004005	0,15300	62,54	**9,57**
	COMPACTOR STATIC AUTOPROP.CU RULOURI(VALTURI),R8-14;DE 14TF			
7	T 0004036	0,01000	27,66	**0,28**
	MALAXOR MECANIC PT.ASFALT CAPACITATE 300-1000 L			
8	T 0004053	1,00000	160,00	**160,00**
	AUTOVEHICOL SPEC. PT.INTR SI REPARARE DRUM CAROSER LEA 6,5T			
9	T 0004701	0,01800	28,68	**0,52**
	MOTOPOMPA 6- 8 CP			
10	T 0005603	0,02300	44,60	**1,03**
	AUTOCISTERNA CU DISPOZITIV DE STROPIRE CU M.A.J. 5-8T			
11	T 0006728	1,04000	105,36	**109,57**
	MACARA PE PNEURI PINA LA 9,9TF			
12	T 0006752	0,16200	105,36	**17,07**
	AUTOMACARA CU BRAT CU ZABRELE 6- 9,9TF			
13	T 0007406	1,63000	136,37	**222,28**
	INCARCATOR FRONTAL PE PNEURI DE 2,6-3,9 MC			
14	T 1473	1,00000	62,54	**62,54**
	CILINDRU COMPACTOR PE RULOURI NETEDE			
	Total U:	12,48800		**1.260,23**

OFERTANT
SC LDP SA VASLUI

SOCIETATEA COMERCIALA .2. LUCRARI DRUMURI SI PODURI * CUI RO10946600 * J37/220/1998 Vaslui - Romania

PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)

Formular C9

Lucrarea: 21 Pod. tub. noi d=600mm
Obiectul: 1 Pod. tub. noi d=600mm
Categoria de lucrari:1.1 Pod. tub. noi d=600mm

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE PRIVIND TRANSPORTURILE

[ron]

Nr. crt.	Cod resursa	U/M	Tipul de transport	Elemente rezultate din analiza lucrarilor ce urmeaza sa fie executate		Valoarea (exclusiv TVA)
				a)Cant. aferenta UM b)Tone transportate c)Km parcursi d)Ore de functionare	Tariful unitar / UM Tariful unitar / t x km	
0	1	2	3	4	5	6
1. Transport auto din articole de lucrari						
5	TRA01A25	TONE		a. 1,00000	34,65	**34,65**
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 25 KM.				b. 1,00000		
				$		
Total transport auto din articole de lucrari					1,00000	**34,65**
				Total t:	1,00000	**34,65**

OFERTANT

SC LDP SA VASLUI

Formular F3

OBIECTIV: 22 Pod. tub. noi d=800mm
CONTRACTANT: SC LDP SA VASLUI

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 1 Pod. tub. noi d=800mm
Categoria de lucrari: 1.1 Pod.tub. noi d=800 mm

Executant 2.18 *Obiectiv* 22 *Obiect* 1 *Categ* 1.1 [ron]

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
	SECTIUNE TEHNICA			SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	TSA05A1	82 M CUB	1,00000	0,00	0,00
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			20,52	20,52
	SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU TALUZ INCL.IN			0,00	0,00
	PAM.CU UMID.NAT.ADINC.0,0-2M,T.USOR			0,00	0,00
				20,52	20,52
2	TSC02A1	82 SUTE MC	1,00000	0,00	0,00
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			0,00	0,00
	SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT			395,44	395,44
	UMIDIT.NATUR.DESC.DEP.TER.CAT.1			0,00	0,00
				395,44	395,44
3	TSC35A32	82 SUTE MC	1,00000	0,00	0,00
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			0,00	0,00
	INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA 2,6-3,9 MC			222,28	222,28
	TEREN CATEG 1 LA DIST. 21-30 M			0,00	0,00
				222,28	222,28
4	DA06A1	82 M CUB	1,00000	69,12	69,12
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			21,92	21,92
	STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FIL			10,59	10,59
	TRANT IZOL AERISIRE ANTCAP CU ASTERNERE MANUALA			0,00	0,00
				101,63	101,63
5	TRA01A25	82 TONE	1,00000	0,00	0,00
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			0,00	0,00
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO			0,00	0,00
	R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 25 KM. $			34,65	34,65
				34,65	34,65
6	CZ0106D1	82 M CUB	1,00000	226,64	226,64
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			21,47	21,47
	PREPARARE BETON B200,AGREG.GRELE SORT.GRANUL.<31MM			5,78	5,78
	CIM.M30 FUNDATII SOLIC.IMPORTANT.INST.NECENTR. $			0,00	0,00
				253,89	253,89
7	PB13A1	82 M CUB	1,00000	0,41	0,41
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			67,49	67,49
	TURN.BET.ARMAT B200 IN GRINZI CASETATE,CUZINETI PE			0,00	0,00
	NDULI SI REAZEME SPECIALE ETC.MANUAL			0,00	0,00
				67,89	67,89
8	PC05A1	82 MP	1,00000	4,93	4,93
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			57,30	57,30
	COFRAJE PANOURI PLACAJ TIP P PT.BETON ARMAT LA MON			0,00	0,00
	OLITIZARE SUPRASTRUCTURI LA PODURI DIN ELEM.PREF.			0,00	0,00
				62,24	62,24

0	1	2	3	4	5
9	**PD01A1**	82 **KG**	**1,00000**	0,04	**0,04**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			0,42	**0,42**
	MONT.ARMATURI PT.BETON ARMAT IN FUND.RADIERE ELEV.			0,00	**0,00**
	INFRASTR.SUPRASTR.POD GRINZI DREPTE,CADRE ETC.			0,00	**0,00**
				0,46	**0,46**
10	**CZ0304A1**	82 **KG**	**1,00000**	3,20	**3,20**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			1,18	**1,18**
	CONFECT.ARMATURI PT.MOLITIZARI ELEMENTE PREF.BETON			0,00	**0,00**
	ARMAT IN ATEL.DE SANTIER DIN OB 37 $			0,00	**0,00**
				4,38	**4,38**
11	**IFA03A1**	82 **MP**	**1,00000**	0,12	**0,12**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			22,80	**22,80**
	PEREU PLACI B 200 TURNAT IN CIMPURI 2 M SUPR IMPAR			0,00	**0,00**
	TIT CU ROST 2,5 CM LAT GROS 6 CM.			0,00	**0,00**
				22,92	**22,92**
12	**CZ0204D1**	82 **M CUB**	**1,00000**	230,47	**230,47**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			16,34	**16,34**
	PREPARARE MORTAR CU CIMENT M30 PENTRU ZIDARIE,MARC			7,97	**7,97**
	A M100-Z IN INSTALATII NECENTRAL.FARA ADAOS VAR $			0,00	**0,00**
				254,78	**254,78**
13	**ACC08D1**	82 **M**	**1,00000**	367,28	**367,28**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			43,51	**43,51**
	MONT.TUB CIRC.BET.PREC.L=5M DN 800 PREMO			22,79	**22,79**
				0,00	**0,00**
				433,58	**433,58**
14	**TRB22D3E**	82 **TONE**	**1,00000**	0,00	**0,00**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			2,28	**2,28**
	MANIPULAT MAT SI ELEMENTE PREF CU MACARA PE PNEURI			4,21	**4,21**
	AMPLASA IN POZITIE FIXA SARCINA = 3,001-4,000T $			0,00	**0,00**
				6,49	**6,49**
15	**PF05C1**	82 **MP**	**1,00000**	30,61	**30,61**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			6,00	**6,00**
	HIDROIZOLATII PT.POD SOSEA DIN 2 STRAT.CARTON BIT.			0,28	**0,28**
	LIPITE DE STRAT SUPORT PRIN STRAT MASTIC.			0,00	**0,00**
				36,88	**36,88**
16	**DF09A1**	82 **M**	**1,00000**	161,34	**161,34**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			17,30	**17,30**
	PARAP METALIC DEFORMABIL (FLEXIBIL) TIP A CU LISA			0,00	**0,00**
	SI STILPI METALICI			0,00	**0,00**
				178,64	**178,64**
17	**YB15**	82 **ORE**	**1,00000**	0,00	**0,00**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			0,00	**0,00**
	DEPLASARE BULDOEXCAVATOR TUR-RETUR			106,30	**106,30**
				0,00	**0,00**
				106,30	**106,30**
18	**YB10**	82 **ORE**	**1,00000**	0,00	**0,00**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			0,00	**0,00**
	DEPLASARE MACARA LA PUNCTUL DE LUCRU SI RETUR			105,36	**105,36**
				0,00	**0,00**
				105,36	**105,36**

SOCIETATEA COMERCIALA LUCRARI DRUMURI SI PODURI S.A. TARGU MURES ★ C.U.I.: RO1053600 ★ J37/220/1990

0	1	2	3	4	5
19	**DI19G1** 82	**ORE**	**1,00000**	0,00	**0,00**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			0,00	**0,00**
	UTILAJE MIJ TRANSP REP INTR DR AUTOVEHICOL SPECIAL			160,00	**160,00**
	REP INTR DR CU CAROSERIE LEA DE 6,5 T			0,00	**0,00**
				160,00	**160,00**
20	**DH27A1** 82	**MP**	**1,00000**	2,17	**2,17**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			7,39	**7,39**
	VOPSIREA PARAPETELOR DIN BETON			0,00	**0,00**
			$	0,00	**0,00**
				9,56	**9,56**
21	**DH27B1** 82	**MP**	**1,00000**	2,23	**2,23**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			11,59	**11,59**
	VOPSIREA PARAPETELOR DIN METAL			0,00	**0,00**
			$	0,00	**0,00**
				13,81	**13,81**
22	**IFB13A2** 82	**M CUB**	**1,00000**	46,97	**46,97**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			60,80	**60,80**
	UMPLUTURI IN:GABIOANE CU BOLOVANI DE RIU			0,00	**0,00**
				0,00	**0,00**
				107,76	**107,76**
23	**IFI03C1** 82	**KG**	**1,00000**	3,74	**3,74**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			2,66	**2,66**
	CONFECT.CADRE METAL.EXEC.COS.DIN IMPLETITURI SIRMA			0,00	**0,00**
	CU OTEL DIAM.10 MM			0,00	**0,00**
				6,40	**6,40**
24	**IFI03D1** 82	**KG**	**1,00000**	3,59	**3,59**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			2,47	**2,47**
	CONFECT.CADRE METAL.EXEC.COS.DIN IMPLETITURI SIRMA			0,00	**0,00**
	CU OTEL DIAM.12 MM			0,00	**0,00**
				6,06	**6,06**
25	**IFI04A1** 82	**MP**	**1,00000**	9,29	**9,29**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			5,70	**5,70**
	MONTAREA IMPLET. SIRMA DN 2,8 MM PE CADRE METALICE			0,00	**0,00**
	LA COSURI FOLOSITE PTR LUCR. DE ZIDARIE,GABIOANE.			0,00	**0,00**
				14,99	**14,99**
26	**YB03** 82	**ORE**	**1,00000**	0,00	**0,00**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			0,00	**0,00**
	DEPLASARE AUTOGREDER TUR-RETUR			156,12	**156,12**
				0,00	**0,00**
				156,12	**156,12**
27	**YB04** 82	**ORE**	**1,00000**	0,00	**0,00**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			0,00	**0,00**
	DEPLASARE CILINDRU COMPACTOR TUR-RETUR			62,54	**62,54**
				0,00	**0,00**
				62,54	**62,54**
28	**CZ0109H1** 82	**M CUB**	**1,00000**	256,63	**256,63**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			21,47	**21,47**
	PREPARARE BETON B400 AGREG.GRELE <31MM CIMENT P45			5,78	**5,78**
	IN STRUCTURI,IN INST.NECENTRALIZATE		$	0,00	**0,00**
				283,87	**283,87**
Cheltuieli directe			**1.418,77**	**410,60**	**1.265,44**	**34,65**	**3.129,45**
Alte cheltuieli directe							
CAM		**2,250%**		**9,24**			**9,24**
TOTAL CHELT. DIRECTE			**1.418,77**	**419,84**	**1.265,44**	**34,65**	**3.138,69**

SOCIETATEA COMERCIALA 2 LUCRARI DRUMURI SI PODURI S.A. IASI
C.U.I.: RO10946668 J37/22C/1998
IASLUI - RO

0	1	2	3	4	5
Cheltuieli indirecte		Io = 8,000% x To			251,10
Profit		Po = 5,000% x (To+Io)			169,49
TOTAL GENERAL pe categorie		Vo = To+Io+Po			3.559,28

OFERTANT

SC LDP SA VASLUI

SOCIETATEA COMERCIALA LUCRARI DRUMURI SI PODURI S.A. VASLUI C.U.I.: RO10946600 J37/220/1998 VASLUI - ROMANIA

PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)

Formular C6

Lucrarea: 22 Pod. tub. noi d=800mm
Obiectul: 1 Pod. tub. noi d=800mm
Categoria de lucrari: 1.1 Pod.tub. noi d=800 mm

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE DE RESURSE MATERIALE

[ron]

Nr. crt.	Cod Denumire material Furnizorul	U/M	Consumurile cf. oferta	Pretul unitar	Val (excl. TVA)	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6
1	**2000121** OTEL BETON PROFIL NETED OB37 STAS 438 D=10MM	KG	**2,045**	3,15	**6,44**	0,002
2	**2000145** OTEL BETON PROFIL NETED OB37-1K STAS 438 D=12MM	KG	**1,030**	3,15	**3,24**	0,001
3	**2005030** PLASA SARMA ZINCATA OCHI PATRAT 50,0 X2,8 X1500 S 2543	KG	**2,156**	4,25	**9,16**	0,002
4	**2100024** CIMENT PORTLAND P 40 SACI S 388	KG	**0,184**	0,41	**0,08**	0,000
5	**2100048** CIMENT PORTLAND P 45 SACI S 388	KG	**386,000**	0,41	**158,26**	0,389
6	**2100402** CIMENT METALURGIC CU ADAOSURI M 30 SACI S 1500	KG	**608,000**	0,41	**249,28**	0,614
7	**2100880** FILER DE CALCAR TIP 1 SACI S 539	KG	**4,635**	0,14	**0,67**	0,004
8	**2200288** PIETRIS CIURUIT SPALAT DE MAL 7-15 MM	M CUB	**0,577**	68,00	**39,24**	0,923
9	**2200290** PIETRIS CIURUIT SPALAT DE MAL 7-30 MM	M CUB	**0,001**	68,00	**0,07**	0,001
10	**2200317** PIETRIS CIURUIT SPALAT DE MAL 15-30 MM	M CUB	**0,800**	68,00	**54,40**	1,280
11	**2200393** BALAST NESPALAT DE RIU 0-70 MM	M CUB	**1,311**	52,00	**68,17**	2,228
12	**2200446** BOLOVANI DE RIU PT DRUMURI,CAI FERATE 150-300 MM.	M CUB	**1,010**	46,50	**46,97**	1,616
13	**2200513** NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-3,0 MM	M CUB	**0,837**	83,00	**69,47**	1,129
14	**2200525** NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-7,0 MM	M CUB	**0,001**	83,00	**0,08**	0,001
15	**2200575** NISIP SORTAT SPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-3,0 MM	M CUB	**0,730**	83,00	**60,59**	0,985
16	**2200642** NISIP SORTAT SPALAT DE RIU SI LACURI 3,0-7,0 MM	M CUB	**0,960**	83,00	**79,68**	1,296
17	**2600206** BITUM PT DRUMURI TIP D 80/120 STAS 754	KG	**4,545**	2,49	**11,32**	0,005
18	**2600971** CART BIT STR ACOP NISIP CA400 120CMX20M S 138	MP	**2,240**	4,65	**10,42**	0,004
19	**2917685** DULAP FAG LUNG TIVIT CLS C GR=50MM LUNG=2,50M S 8689	M CUB	**0,000**	980,00	**0,20**	0,000
20	**2918732** DULAP.FAG.LUNG.ABUR.CL.A.GR.50MM.L=1,8-4M LT=8CM	M CUB	**0,000**	980,00	**0,39**	0,000
21	**2928347** PANOU DE COFRAJ TIP P FAG G 15MM PT PERETI	MP	**0,000**	38,00	**0,03**	0,000
22	**3803116** SARMA MOALE OBISNUITA D= 1 OL32 S 889	KG	**0,010**	4,17	**0,04**	0,000

SOCIETATEA COMERCIALA 2 LUCRARI DRUMURI SI PODURI SA VASLUI C.U.I.: RO10948000 J37-220/1996 VASLUI - ROMANIA

0	1	2	3	4	5=3X4	6
23	**3803207**	KG	0,204	4,17	**0,85**	0,000
SARMA MOALE OBISNUITA D= 2 OL32 S 889						
24	**3805449**	KG	0,030	4,17	**0,13**	0,000
SARMA MOALE ZINCATA OL32 D= 4 STAS 889						
25	**5825675**	BUCATA	0,097	1,18	**0,11**	0,000
SURUB CAP PATRAT GROSOLAN M 20X 240 GR. 4.8 S 1472						
26	**6100034**	KG	0,045	13,97	**0,63**	0,000
GRUND MINIU ANTICOROZIV G.351-4 STAS 3097-80						
27	**6103294**	KG	0,343	13,97	**4,79**	0,000
VOPSEA MINIUM DE PLUMB V.351-3 NTR 90-80						
28	**6103830**	KG	0,107	16,81	**1,80**	0,000
VOPSEA INTERMED.ALBA V.105-1 NTR 1703-80						
29	**6200676**	KG	0,010	6,00	**0,06**	0,000
WHITE SPIRIT RAFINAT TIP A STAS 44						
30	**6200999**	KG	1,712	4,79	**8,20**	0,001
COMBUSTIBIL LICHID USOR TIP 3 STAS 54						
31	**6202806**	M CUB	0,232	4,07	**0,94**	0,232
APA INDUSTRIALA PT.LUCR.DRUMURI-TERASAMENTE IN CISTERNE						
32	**6202818**	M CUB	1,679	4,07	**6,83**	1,679
APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA						
33	**6306339**	KG	16,410	9,63	**158,03**	0,016
PARAPET METALIC DIRECTIONAL PENTRU INSTALATII						
34	**6311528**	KG	0,087	29,78	**2,59**	0,000
SCOABE OTEL PT.CONSTR.DIN LEMN.LAT,65-90MM,L.200-300MM						
35	**6418998**	BUCATA	0,200	1.819,00	**363,80**	0,410
TUB ADUCT. PREMO D= 800 P= 4 L=5 B600SBP ISLGC T2027						
36	**6601301**	BUCATA	0,202	0,00	**0,00**	0,000
INEL CAUCIUC IMBIN TUB.AZBOC.BET.CL12 B60 872X20 S6907						
37	**6621727**	KG	0,040	0,00	**0,00**	0,000
PLACI TEH.CAUCIUC GAR.F INS.TEXT.REZ.PET TIP.PA 5 MM						
38	**7315789**	KG	0,150	12,00	**1,80**	0,000
DECOFROL						
				Total M:	**1.418,77**	12,826

OFERTANT

SC LDP SA VASLUI

SOCIETATEA COMERCIALA 2. LUCRĂRI DRUMURI ȘI PODURI S.A. VASLUI ★ C.U.I.: RO10946600 ★ J37/220/1998 VASLUI - ROMÂNIA

PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)

Formular C7

Lucrarea: 22 Pod. tub. noi d=800mm
Obiectul: 1 Pod. tub. noi d=800mm
Categoria de lucrari: 1.1 Pod.tub. noi d=800 mm

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE CU MANA DE LUCRU

[ron]

Nr. crt.	Cod Denumirea meseriei	Consumuri (om/ore) cu manopera directa	Tariful mediu	Valoarea (exclusiv TVA)	Procentul romani
0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
1	0010112 ASFALTATOR 12	0,02159	19,00	**0,41**	100,00
2	0010122 ASFALTATOR 22	0,02159	19,00	**0,41**	100,00
3	0010132 ASFALTATOR 32	0,01079	19,00	**0,21**	100,00
4	0010142 ASFALTATOR 42	0,01079	19,00	**0,21**	100,00
5	0010211 BETONIST 11	0,30000	19,00	**5,70**	100,00
6	0010212 BETONIST 12	1,73924	19,00	**33,05**	100,00
7	0010221 BETONIST 21	0,30000	19,00	**5,70**	100,00
8	0010222 BETONIST 22	1,39173	19,00	**26,44**	100,00
9	0010232 BETONIST 32	0,76999	19,00	**14,63**	100,00
10	0010252 BETONIST 52	0,77548	19,00	**14,73**	100,00
11	0010711 DULGHER CONSTRUCTII 11	1,89464	19,00	**36,00**	100,00
12	0010712 DULGHER CONSTRUCTII 12	0,12599	19,00	**2,39**	100,00
13	0010721 DULGHER CONSTRUCTII 21	0,02891	19,00	**0,55**	100,00
14	0010722 DULGHER CONSTRUCTII 22	0,20484	19,00	**3,89**	100,00
15	0010732 DULGHER CONSTRUCTII 32	0,51166	19,00	**9,72**	100,00
16	0010742 DULGHER CONSTRUCTII 42	0,24999	19,00	**4,75**	100,00
17	0011011 FASCINAR 11	1,59999	19,00	**30,40**	100,00
18	0011021 FASCINAR 21	1,59999	19,00	**30,40**	100,00
19	0011111 FIERAR BETON 11	0,09450	19,00	**1,80**	100,00
20	0011112 FIERAR BETON 12	0,07844	19,00	**1,49**	100,00
21	0011121 FIERAR BETON 21	0,40249	19,00	**7,65**	100,00
22	0011132 FIERAR BETON 32	0,07844	19,00	**1,49**	100,00

0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
23	0012012	0,17000	19,00	**3,23**	100,00
	INSTALATOR ALIM.APA 12				
24	0012022	1,08000	19,00	**20,52**	100,00
	INSTALATOR ALIM.APA 22				
25	0012032	0,42000	19,00	**7,98**	100,00
	INSTALATOR ALIM.APA 32				
26	0012042	0,15000	19,00	**2,85**	100,00
	INSTALATOR ALIM.APA 42				
27	0012052	0,30000	19,00	**5,70**	100,00
	INSTALATOR ALIM.APA 52				
28	0012211	0,08933	19,00	**1,70**	100,00
	IZOLATOR HIDROFUG 11				
29	0012221	0,15066	19,00	**2,86**	100,00
	IZOLATOR HIDROFUG 21				
30	0012811	0,86530	19,00	**16,44**	100,00
	PAVATOR 11				
31	0012821	0,28843	19,00	**5,48**	100,00
	PAVATOR 21				
32	0013311	0,12999	19,00	**2,47**	100,00
	ZUGRAV VOPSITOR 11				
33	0013331	0,86898	19,00	**16,51**	100,00
	ZUGRAV VOPSITOR 31				
34	0013412	0,86000	19,00	**16,34**	100,00
	ZIDAR 12				
35	0019621	1,10844	19,00	**21,06**	100,00
	SAPATOR 21				
36	0019921	1,79198	19,00	**34,05**	100,00
	MUNCITOR DESERV.CTII MONTJ. 21				
37	0019931	0,68999	19,00	**13,11**	100,00
	MUNCITOR DESERV.CTII MONTJ. 31				
38	0019932	0,01000	19,00	**0,19**	100,00
	MUNCITOR DESERV.CTII MONTJ. 32				
39	0021421	0,26751	19,00	**5,08**	100,00
	LACATUS CONSTR.METAL 21				
40	0021441	0,06687	19,00	**1,27**	100,00
	LACATUS CONSTR.METAL 41				
41	0021932	0,01079	19,00	**0,21**	100,00
	MASINIST UTILAJ CONSTR. 32				
42	0223012	0,01759	19,00	**0,33**	100,00
	VOPSITOR IND-B 12				
43	0223022	0,02799	19,00	**0,53**	100,00
	VOPSITOR IND-B 22				
44	0223032	0,03567	19,00	**0,68**	100,00
	VOPSITOR IND-B 32				

Executant 2.18 *Obiecti*22 *Obiect*1 *Categori*1.1 [ron]

0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
	Total m:	21,61060	19,00	**410,60**	100,00

Lucrarea se incadreaza in grupa: IIA

OFERTANT

SC LDP SA VASLUI

PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)

Formular C8

Lucrarea:22 Pod. tub. noi d=800mm
Obiectul:1 Pod. tub. noi d=800mm
Categoria de lucrari1.1 Pod.tub. noi d=800 mm

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE DE ORE DE FUNCTIONARE A UTILAJELOR DE CONSTRUCTII

[ron]

Nr. crt.	Cod / Denumirea utilajului de constructii	Consumurile (ore functionare)	Tariful orar	Valoarea (exclusiv TVA)
0	1	2	3	4 = 2 X 3
1	T 0003521	4,72000	106,30	**501,74**
	EXCAVATOR PE PNEURI, MOT.TERMIC(BULDOEXCAVATOR) 0,21-0,39MC			
2	T 0003546	1,00000	156,12	**156,12**
	AUTOGREDER PINA LA 175CP			
3	E 0003702	0,58600	19,71	**11,55**
	BETONIERA CU CADERE LIBERA, ACT.ELECTRIC, 101- 250 L			
4	T 0003720	0,85800	0,00	**0,00**
	VIBRATOR UNIVERSAL CU MOT.TERMIC2,9 - 4 CP			
5	E 0003817	0,28800	27,66	**7,97**
	MALAXOR PT.MORTAR,ACTIONAT ELECTRIC, 200 L			
6	T 0004005	0,15300	62,54	**9,57**
	COMPACTOR STATIC AUTOPROP.CU RULOURI(VALTURI),R8-14;DE 14TF			
7	T 0004036	0,01000	27,66	**0,28**
	MALAXOR MECANIC PT.ASFALT CAPACITATE 300-1000 L			
8	T 0004053	1,00000	160,00	**160,00**
	AUTOVEHICOL SPEC. PT.INTR SI REPARARE DRUM CAROSER LEA 6,5T			
9	T 0004701	0,02700	28,68	**0,77**
	MOTOPOMPA 6- 8 CP			
10	T 0005603	0,02300	44,60	**1,03**
	AUTOCISTERNA CU DISPOZITIV DE STROPIRE CU M.A.J. 5-8T			
11	T 0006728	1,04000	105,36	**109,57**
	MACARA PE PNEURI PINA LA 9,9TF			
12	T 0006752	0,20900	105,36	**22,02**
	AUTOMACARA CU BRAT CU ZABRELE 6- 9,9TF			
13	T 0007406	1,63000	136,37	**222,28**
	INCARCATOR FRONTAL PE PNEURI DE 2,6-3,9 MC			
14	T 1473	1,00000	62,54	**62,54**
	CILINDRU COMPACTOR PE RULOURI NETEDE			
	Total U:	12,54400		**1.265,44**

OFERTANT
SC LDP SA VASLUI

PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)

Formular C9

Lucrarea: 22 Pod. tub. noi d=800mm
Obiectul: 1 Pod. tub. noi d=800mm
Categoria de lucrari:1.1 Pod.tub. noi d=800 mm

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE PRIVIND TRANSPORTURILE

[ron]

Nr. crt.	Cod resursa	U/M	Tipul de transport	Elemente rezultate din analiza lucrarilor ce urmeaza sa fie executate	a)Cant. aferenta UM b)Tone transportate c)Km parcursi d)Ore de functionare	Tariful unitar / UM Tariful unitar / t x km	Valoarea (exclusiv TVA)
0	1	2	3		4	5	6
1.	**Transport auto din articole de lucrari**						
5	TRA01A25	TONE	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 25 KM. $	a.	1,00000	34,65	**34,65**
				b.	1,00000		
	Total transport auto din articole de lucrari					1,00000	**34,65**
				Total t:		1,00000	**34,65**

OFERTANT

SC LDP SA VASLUI

Formular F3

OBIECTIV: 23 Pod. tub. noi d=1000mm
CONTRACTANT: SC LDP SA VASLUI

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 1 Pod. tub. noi d=1000mm
Categoria de lucrari: 1.1 Pod. tub. noi d=1000 mm

*Executant*2.18 *Obiectiv*23 *Obiect*1 *Categ*1.1 [ron]

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
	SECTIUNE TEHNICA			**SECTIUNE FINANCIARA**	
0	1	2	3	4	5
1	**TSA05A1**	82	**M CUB**	**1,00000**	0,00 **0,00**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			20,52	**20,52**
	SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU TALUZ INCL.IN			0,00	**0,00**
	PAM.CU UMID.NAT.ADINC.0,0-2M,T.USOR			0,00	**0,00**
				20,52	**20,52**
2	**TSC02A1**	82	**SUTE MC**	**1,00000**	0,00 **0,00**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			0,00	**0,00**
	SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT			395,44	**395,44**
	UMIDIT.NATUR.DESC.DEP.TER.CAT.1			0,00	**0,00**
				395,44	**395,44**
3	**TSC35A32**	82	**SUTE MC**	**1,00000**	0,00 **0,00**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			0,00	**0,00**
	INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA 2,6-3,9 MC			222,28	**222,28**
	TEREN CATEG 1 LA DIST. 21-30 M			0,00	**0,00**
				222,28	**222,28**
4	**DA06A1**	82	**M CUB**	**1,00000**	69,12 **69,12**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			21,92	**21,92**
	STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FIL			10,59	**10,59**
	TRANT IZOL AERISIRE ANTCAP CU ASTERNERE MANUALA			0,00	**0,00**
				101,63	**101,63**
5	**TRA01A25**	82	**TONE**	**1,00000**	0,00 **0,00**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			0,00	**0,00**
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO			0,00	**0,00**
	R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 25 KM. $			34,65	**34,65**
				34,65	**34,65**
6	**CZ0106D1**	82	**M CUB**	**1,00000**	226,64 **226,64**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			21,47	**21,47**
	PREPARARE BETON B200,AGREG.GRELE SORT.GRANUL.<31MM			5,78	**5,78**
	CIM.M30 FUNDATII SOLIC.IMPORTANT.INST.NECENTR. $			0,00	**0,00**
				253,89	**253,89**
7	**PB13A1**	82	**M CUB**	**1,00000**	0,41 **0,41**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			67,49	**67,49**
	TURN.BET.ARMAT B200 IN GRINZI CASETATE,CUZINETI PE			0,00	**0,00**
	NDULI SI REAZEME SPECIALE ETC.MANUAL			0,00	**0,00**
				67,89	**67,89**
8	**PC05A1**	82	**MP**	**1,00000**	4,93 **4,93**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			57,30	**57,30**
	COFRAJE PANOURI PLACAJ TIP P PT.BETON ARMAT LA MON			0,00	**0,00**
	OLITIZARE SUPRASTRUCTURI LA PODURI DIN ELEM.PREF.			0,00	**0,00**
				62,24	**62,24**

SOCIETATEA COMERCIALA LUCRARI DRUMURI SI PODURI S.A. VASLUI * C.U.I.: RO10946600 * J37/220/1998 VASLUI - ROMANIA

0	1	2	3	4	5
9	**PD01A1**	82 **KG**	**1,00000**	0,04	**0,04**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			0,42	**0,42**
	MONT.ARMATURI PT.BETON ARMAT IN FUND.RADIERE ELEV.			0,00	**0,00**
	INFRASTR.SUPRASTR.POD GRINZI DREPTE,CADRE ETC.			0,00	**0,00**
				0,46	**0,46**
10	**CZ0304A1**	82 **KG**	**1,00000**	3,20	**3,20**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			1,18	**1,18**
	CONFECT.ARMATURI PT.MOLITIZARI ELEMENTE PREF.BETON			0,00	**0,00**
	ARMAT IN ATEL.DE SANTIER DIN OB 37 $			0,00	**0,00**
				4,38	**4,38**
11	**IFA03A1**	82 **MP**	**1,00000**	0,12	**0,12**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			22,80	**22,80**
	PEREU PLACI B 200 TURNAT IN CIMPURI 2 M SUPR IMPAR			0,00	**0,00**
	TIT CU ROST 2,5 CM LAT GROS 6 CM.			0,00	**0,00**
				22,92	**22,92**
12	**CZ0204D1**	82 **M CUB**	**1,00000**	230,47	**230,47**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			16,34	**16,34**
	PREPARARE MORTAR CU CIMENT M30 PENTRU ZIDARIE,MARC			7,97	**7,97**
	A M100-Z IN INSTALATII NECENTRAL.FARA ADAOS VAR $			0,00	**0,00**
				254,78	**254,78**
13	**ACC08E1**	82 **M**	**1,00000**	517,03	**517,03**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			52,63	**52,63**
	MONT.TUB CIRC.BET.PREC.L=5M DN 1000 PREMO			28,43	**28,43**
				0,00	**0,00**
				598,09	**598,09**
14	**TRB22D3E**	82 **TONE**	**1,00000**	0,00	**0,00**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			2,28	**2,28**
	MANIPULAT MAT SI ELEMENTE PREF CU MACARA PE PNEURI			4,21	**4,21**
	AMPLASA IN POZITIE FIXA SARCINA = 3,001-4,000T $			0,00	**0,00**
				6,49	**6,49**
15	**PF05C1**	82 **MP**	**1,00000**	30,61	**30,61**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			6,00	**6,00**
	HIDROIZOLATII PT.POD SOSEA DIN 2 STRAT.CARTON BIT.			0,28	**0,28**
	LIPITE DE STRAT SUPORT PRIN STRAT MASTIC.			0,00	**0,00**
				36,88	**36,88**
16	**DF09A1**	82 **M**	**1,00000**	161,34	**161,34**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			17,30	**17,30**
	PARAP METALIC DEFORMABIL (FLEXIBIL) TIP A CU LISA			0,00	**0,00**
	SI STILPI METALICI			0,00	**0,00**
				178,64	**178,64**
17	**YB15**	82 **ORE**	**1,00000**	0,00	**0,00**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			0,00	**0,00**
	DEPLASARE BULDOEXCAVATOR TUR-RETUR			106,30	**106,30**
				0,00	**0,00**
				106,30	**106,30**
18	**YB10**	82 **ORE**	**1,00000**	0,00	**0,00**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			0,00	**0,00**
	DEPLASARE MACARA LA PUNCTUL DE LUCRU SI RETUR			105,36	**105,36**
				0,00	**0,00**
				105,36	**105,36**

SOCIETATEA COMERCIALA 2 LUCRARI DRUMURI SI PODURI S.A. VASLUI C.U.I.: RO1C546600 J37/22C 1998 VASLUI - ROMANIA

0	1	2	3	4	5
19	**DI19G1** 82	**ORE**	**1,00000**	0,00	**0,00**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			0,00	**0,00**
	UTILAJE MIJ TRANSP REP INTR DR AUTOVEHICOL SPECIAL			160,00	**160,00**
	REP INTR DR CU CAROSERIE LEA DE 6,5 T			0,00	**0,00**
				160,00	**160,00**
20	**DH27A1** 82	**MP**	**1,00000**	2,17	**2,17**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			7,39	**7,39**
	VOPSIREA PARAPETELOR DIN BETON			0,00	**0,00**
			$	0,00	**0,00**
				9,56	**9,56**
21	**DH27B1** 82	**MP**	**1,00000**	2,23	**2,23**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			11,59	**11,59**
	VOPSIREA PARAPETELOR DIN METAL			0,00	**0,00**
			$	0,00	**0,00**
				13,81	**13,81**
22	**IFB13A2** 82	**M CUB**	**1,00000**	46,97	**46,97**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			60,80	**60,80**
	UMPLUTURI IN:GABIOANE CU BOLOVANI DE RIU			0,00	**0,00**
				0,00	**0,00**
				107,76	**107,76**
23	**IFI03C1** 82	**KG**	**1,00000**	3,74	**3,74**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			2,66	**2,66**
	CONFECT.CADRE METAL.EXEC.COS.DIN IMPLETITURI SIRMA			0,00	**0,00**
	CU OTEL DIAM.10 MM			0,00	**0,00**
				6,40	**6,40**
24	**IFI03D1** 82	**KG**	**1,00000**	3,59	**3,59**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			2,47	**2,47**
	CONFECT.CADRE METAL.EXEC.COS.DIN IMPLETITURI SIRMA			0,00	**0,00**
	CU OTEL DIAM.12 MM			0,00	**0,00**
				6,06	**6,06**
25	**IFI04A1** 82	**MP**	**1,00000**	9,29	**9,29**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			5,70	**5,70**
	MONTAREA IMPLET. SIRMA DN 2,8 MM PE CADRE METALICE			0,00	**0,00**
	LA COSURI FOLOSITE PTR LUCR. DE ZIDARIE,GABIOANE.			0,00	**0,00**
				14,99	**14,99**
26	**YB03** 82	**ORE**	**1,00000**	0,00	**0,00**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			0,00	**0,00**
	DEPLASARE AUTOGREDER TUR-RETUR			156,12	**156,12**
				0,00	**0,00**
				156,12	**156,12**
27	**YB04** 82	**ORE**	**1,00000**	0,00	**0,00**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			0,00	**0,00**
	DEPLASARE CILINDRU COMPACTOR TUR-RETUR			62,54	**62,54**
				0,00	**0,00**
				62,54	**62,54**
28	**CZ0109H1** 82	**M CUB**	**1,00000**	256,63	**256,63**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			21,47	**21,47**
	PREPARARE BETON B400 AGREG.GRELE <31MM CIMENT P45			5,78	**5,78**
	IN STRUCTURI,IN INST.NECENTRALIZATE		$	0,00	**0,00**
				283,87	**283,87**
Cheltuieli directe			**1.568,52**	**419,72** 1.271,07	**34,65** **3.293,96**
Alte cheltuieli directe					
CAM		2,250%		**9,44**	**9,44**
TOTAL CHELT. DIRECTE			**1.568,52**	**429,17** **1.271,07**	**34,65** **3.303,40**

SOCIETATEA COMERCIALA 2 LUCRARI DRUMURI SI PODURI S.A. VASLUI * C.U.I.: RO1094600 * J37/220/1998 * VASLUI - ROMANIA

0	1	2	3	4	5
Cheltuieli indirecte		Io = 8,000% x To			264,27
Profit		Po = 5,000% x (To+Io)			178,38
TOTAL GENERAL pe categorie		Vo = To+Io+Po			3.746,06

OFERTANT

SC LDP SA VASLUI

SOCIETATEA COMERCIALĂ LUCRĂRI DRUMURI ȘI PODURI S.A. VASLUI C.U.I.: RO10048600 J37/220/1998 VASLUI - ROMÂNIA

PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)

Formular C6

Lucrarea: 23 Pod. tub. noi d=1000mm
Obiectul: 1 Pod. tub. noi d=1000mm
Categoria de lucrari: 1.1 Pod. tub. noi d=1000 mm

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE DE RESURSE MATERIALE

[ron]

Nr. crt.	Cod / Denumire material / Furnizorul	U/M	Consumurile cf. oferta	Pretul unitar	Val (excl. TVA)	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6
1	**2000121** OTEL BETON PROFIL NETED OB37 STAS 438 D=10MM	KG	**2,045**	3,15	**6,44**	0,002
2	**2000145** OTEL BETON PROFIL NETED OB37-1K STAS 438 D=12MM	KG	**1,030**	3,15	**3,24**	0,001
3	**2005030** PLASA SARMA ZINCATA OCHI PATRAT 50,0 X2,8 X1500 S 2543	KG	**2,156**	4,25	**9,16**	0,002
4	**2100024** CIMENT PORTLAND P 40 SACI S 388	KG	**0,184**	0,41	**0,08**	0,000
5	**2100048** CIMENT PORTLAND P 45 SACI S 388	KG	**386,000**	0,41	**158,26**	0,389
6	**2100402** CIMENT METALURGIC CU ADAOSURI M 30 SACI S 1500	KG	**608,000**	0,41	**249,28**	0,614
7	**2100880** FILER DE CALCAR TIP 1 SACI S 539	KG	**4,635**	0,14	**0,67**	0,004
8	**2200288** PIETRIS CIURUIT SPALAT DE MAL 7-15 MM	M CUB	**0,577**	68,00	**39,24**	0,923
9	**2200290** PIETRIS CIURUIT SPALAT DE MAL 7-30 MM	M CUB	**0,001**	68,00	**0,07**	0,001
10	**2200317** PIETRIS CIURUIT SPALAT DE MAL 15-30 MM	M CUB	**0,800**	68,00	**54,40**	1,280
11	**2200393** BALAST NESPALAT DE RIU 0-70 MM	M CUB	**1,311**	52,00	**68,17**	2,228
12	**2200446** BOLOVANI DE RIU PT DRUMURI,CAI FERATE 150-300 MM.	M CUB	**1,010**	46,50	**46,97**	1,616
13	**2200513** NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-3,0 MM	M CUB	**0,837**	83,00	**69,47**	1,129
14	**2200525** NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-7,0 MM	M CUB	**0,001**	83,00	**0,08**	0,001
15	**2200575** NISIP SORTAT SPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-3,0 MM	M CUB	**0,730**	83,00	**60,59**	0,985
16	**2200642** NISIP SORTAT SPALAT DE RIU SI LACURI 3,0-7,0 MM	M CUB	**0,960**	83,00	**79,68**	1,296
17	**2600206** BITUM PT DRUMURI TIP D 80/120 STAS 754	KG	**4,545**	2,49	**11,32**	0,005
18	**2600971** CART BIT STR ACOP NISIP CA400 120CMX20M S 138	MP	**2,240**	4,65	**10,42**	0,004
19	**2917685** DULAP FAG LUNG TIVIT CLS C GR=50MM LUNG=2,50M S 8689	M CUB	**0,000**	980,00	**0,20**	0,000
20	**2918732** DULAP.FAG.LUNG.ABUR.CL.A.GR.50MM.L=1,8-4M LT=8CM	M CUB	**0,000**	980,00	**0,39**	0,000
21	**2928347** PANOU DE COFRAJ TIP P FAG G 15MM PT PERETI	MP	**0,000**	38,00	**0,03**	0,000
22	**3803116** SARMA MOALE OBISNUITA D= 1 OL32 S 889	KG	**0,010**	4,17	**0,04**	0,000

SOCIETATEA COMERCIALA DE LUCRĂRI DRUMURI SI PODURI S.A. VASLUI * CUI: RO10946090 * J37/220/1998 * VASLUI - ROMÂNIA

0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6
23	**3803207**	KG	**0,204**	4,17	**0,85**	0,000
SARMA MOALE OBISNUITA D= 2 OL32 S 889						
24	**3805449**	KG	**0,030**	4,17	**0,13**	0,000
SARMA MOALE ZINCATA OL32 D= 4 STAS 889						
25	**5825675**	BUCATA	**0,097**	1,18	**0,11**	0,000
SURUB CAP PATRAT GROSOLAN M 20X 240 GR. 4.8 S 1472						
26	**6100034**	KG	**0,045**	13,97	**0,63**	0,000
GRUND MINIU ANTICOROZIV G.351-4 STAS 3097-80						
27	**6103294**	KG	**0,343**	13,97	**4,79**	0,000
VOPSEA MINIUM DE PLUMB V.351-3 NTR 90-80						
28	**6103830**	KG	**0,107**	16,81	**1,80**	0,000
VOPSEA INTERMED.ALBA V.105-1 NTR 1703-80						
29	**6200676**	KG	**0,010**	6,00	**0,06**	0,000
WHITE SPIRIT RAFINAT TIP A STAS 44						
30	**6200999**	KG	**1,712**	4,79	**8,20**	0,001
COMBUSTIBIL LICHID USOR TIP 3 STAS 54						
31	**6202806**	M CUB	**0,232**	4,07	**0,94**	0,232
APA INDUSTRIALA PT.LUCR.DRUMURI-TERASAMENTE IN CISTERNE						
32	**6202818**	M CUB	**2,160**	4,07	**8,79**	2,160
APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA						
33	**6306339**	KG	**16,410**	9,63	**158,03**	0,016
PARAPET METALIC DIRECTIONAL PENTRU INSTALATII						
34	**6311528**	KG	**0,087**	29,78	**2,59**	0,000
SCOABE OTEL PT.CONSTR.DIN LEMN.LAT,65-90MM,L.200-300MM						
35	**6419071**	BUCATA	**0,200**	2.558,00	**511,60**	0,616
TUB ADUCT. PREMO D=1000 P= 7 L=5 B600SBP ISLGC T2027						
36	**6601454**	BUCATA	**0,202**	0,00	**0,00**	0,000
INEL CAUCIUC IMBIN.TUB BA PRECOM D1000 S6907						
37	**6621727**	KG	**0,040**	0,00	**0,00**	0,000
PLACI TEH.CAUCIUC GAR.F INS.TEXT.REZ.PET TIP.PA 5 MM						
38	**7315789**	KG	**0,150**	12,00	**1,80**	0,000
DECOFROL						
				Total M:	**1.568,52**	13,514

OFERTANT

SC LDP SA VASLUI

SOCIETATEA COMERCIALA 2 LUCRĂRI DRUMURI SI PODURI S.A. VASLUI ★ C.U.I.: RO10946600 ★ J37/220/1998 VASLUI - ROMÂNIA

PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)

Formular C7

Lucrarea: 23 Pod. tub. noi d=1000mm
Obiectul: 1 Pod. tub. noi d=1000mm
Categoria de lucrari: 1.1 Pod. tub. noi d=1000 mm

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE CU MANA DE LUCRU

[ron]

Nr. crt.	Cod / Denumirea meseriei	Consumuri (om/ore) cu manopera directa	Tariful mediu	Valoarea (exclusiv TVA)	Procentul romani
0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
1	0010112 ASFALTATOR 12	0,02159	19,00	**0,41**	100,00
2	0010122 ASFALTATOR 22	0,02159	19,00	**0,41**	100,00
3	0010132 ASFALTATOR 32	0,01079	19,00	**0,21**	100,00
4	0010142 ASFALTATOR 42	0,01079	19,00	**0,21**	100,00
5	0010211 BETONIST 11	0,30000	19,00	**5,70**	100,00
6	0010212 BETONIST 12	1,73924	19,00	**33,05**	100,00
7	0010221 BETONIST 21	0,30000	19,00	**5,70**	100,00
8	0010222 BETONIST 22	1,39173	19,00	**26,44**	100,00
9	0010232 BETONIST 32	0,76999	19,00	**14,63**	100,00
10	0010252 BETONIST 52	0,77548	19,00	**14,73**	100,00
11	0010711 DULGHER CONSTRUCTII 11	1,89464	19,00	**36,00**	100,00
12	0010712 DULGHER CONSTRUCTII 12	0,12599	19,00	**2,39**	100,00
13	0010721 DULGHER CONSTRUCTII 21	0,02891	19,00	**0,55**	100,00
14	0010722 DULGHER CONSTRUCTII 22	0,20484	19,00	**3,89**	100,00
15	0010732 DULGHER CONSTRUCTII 32	0,51166	19,00	**9,72**	100,00
16	0010742 DULGHER CONSTRUCTII 42	0,24999	19,00	**4,75**	100,00
17	0011011 FASCINAR 11	1,59999	19,00	**30,40**	100,00
18	0011021 FASCINAR 21	1,59999	19,00	**30,40**	100,00
19	0011111 FIERAR BETON 11	0,09450	19,00	**1,80**	100,00
20	0011112 FIERAR BETON 12	0,07844	19,00	**1,49**	100,00
21	0011121 FIERAR BETON 21	0,40249	19,00	**7,65**	100,00
22	0011132 FIERAR BETON 32	0,07844	19,00	**1,49**	100,00

0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
23	0012012	0,19000	19,00	**3,61**	100,00
	INSTALATOR ALIM.APA 12				
24	0012022	1,32000	19,00	**25,08**	100,00
	INSTALATOR ALIM.APA 22				
25	0012032	0,52000	19,00	**9,88**	100,00
	INSTALATOR ALIM.APA 32				
26	0012042	0,20000	19,00	**3,80**	100,00
	INSTALATOR ALIM.APA 42				
27	0012052	0,34000	19,00	**6,46**	100,00
	INSTALATOR ALIM.APA 52				
28	0012211	0,08933	19,00	**1,70**	100,00
	IZOLATOR HIDROFUG 11				
29	0012221	0,15066	19,00	**2,86**	100,00
	IZOLATOR HIDROFUG 21				
30	0012811	0,86530	19,00	**16,44**	100,00
	PAVATOR 11				
31	0012821	0,28843	19,00	**5,48**	100,00
	PAVATOR 21				
32	0013311	0,12999	19,00	**2,47**	100,00
	ZUGRAV VOPSITOR 11				
33	0013331	0,86898	19,00	**16,51**	100,00
	ZUGRAV VOPSITOR 31				
34	0013412	0,86000	19,00	**16,34**	100,00
	ZIDAR 12				
35	0019621	1,10844	19,00	**21,06**	100,00
	SAPATOR 21				
36	0019921	1,82198	19,00	**34,62**	100,00
	MUNCITOR DESERV.CTII MONTJ. 21				
37	0019931	0,68999	19,00	**13,11**	100,00
	MUNCITOR DESERV.CTII MONTJ. 31				
38	0019932	0,01000	19,00	**0,19**	100,00
	MUNCITOR DESERV.CTII MONTJ. 32				
39	0021421	0,26751	19,00	**5,08**	100,00
	LACATUS CONSTR.METAL 21				
40	0021441	0,06687	19,00	**1,27**	100,00
	LACATUS CONSTR.METAL 41				
41	0021932	0,01079	19,00	**0,21**	100,00
	MASINIST UTILAJ CONSTR. 32				
42	0223012	0,01759	19,00	**0,33**	100,00
	VOPSITOR IND-B 12				
43	0223022	0,02799	19,00	**0,53**	100,00
	VOPSITOR IND-B 22				
44	0223032	0,03567	19,00	**0,68**	100,00
	VOPSITOR IND-B 32				

Executant	2.18	*Obiecti*23	*Obiect*1	*Categori*1.1			[ron]
0		1		2	3	4 = 2 X 3	5
			Total m:	22,09060	19,00	**419,72**	100,00

Lucrarea se incadreaza in grupa: **IIA**

OFERTANT

SC LDP SA VASLUI

PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)

Formular C8

Lucrarea:23 Pod. tub. noi d=1000mm
Obiectul:1 Pod. tub. noi d=1000mm
Categoria de lucrari1.1 Pod. tub. noi d=1000 mm

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE DE ORE DE FUNCTIONARE A UTILAJELOR DE CONSTRUCTII

[ron]

Nr. crt.	Cod / Denumirea utilajului de constructii	Consumurile (ore functionare)	Tariful orar	Valoarea (exclusiv TVA)
0	1	2	3	4 = 2 X 3
1	T 0003521	4,72000	106,30	**501,74**
	EXCAVATOR PE PNEURI, MOT.TERMIC(BULDOEXCAVATOR) 0,21-0,39MC			
2	T 0003546	1,00000	156,12	**156,12**
	AUTOGREDER PINA LA 175CP			
3	E 0003702	0,58600	19,71	**11,55**
	BETONIERA CU CADERE LIBERA, ACT.ELECTRIC, 101- 250 L			
4	T 0003720	0,85800	0,00	**0,00**
	VIBRATOR UNIVERSAL CU MOT.TERMIC2,9 - 4 CP			
5	E 0003817	0,28800	27,66	**7,97**
	MALAXOR PT.MORTAR,ACTIONAT ELECTRIC, 200 L			
6	T 0004005	0,15300	62,54	**9,57**
	COMPACTOR STATIC AUTOPROP.CU RULOURI(VALTURI),R8-14;DE 14TF			
7	T 0004036	0,01000	27,66	**0,28**
	MALAXOR MECANIC PT.ASFALT CAPACITATE 300-1000 L			
8	T 0004053	1,00000	160,00	**160,00**
	AUTOVEHICOL SPEC. PT.INTR SI REPARARE DRUM CAROSER LEA 6,5T			
9	T 0004701	0,03600	28,68	**1,03**
	MOTOPOMPA 6- 8 CP			
10	T 0005603	0,02300	44,60	**1,03**
	AUTOCISTERNA CU DISPOZITIV DE STROPIRE CU M.A.J. 5-8T			
11	T 0006728	1,04000	105,36	**109,57**
	MACARA PE PNEURI PINA LA 9,9TF			
12	T 0006752	0,26000	105,36	**27,39**
	AUTOMACARA CU BRAT CU ZABRELE 6- 9,9TF			
13	T 0007406	1,63000	136,37	**222,28**
	INCARCATOR FRONTAL PE PNEURI DE 2,6-3,9 MC			
14	T 1473	1,00000	62,54	**62,54**
	CILINDRU COMPACTOR PE RULOURI NETEDE			
	Total U:	12,60400		**1.271,07**

OFERTANT

SC LDP SA VASLUI

PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)

Formular C9

Lucrarea: 23 Pod. tub. noi d=1000mm
Obiectul: 1 Pod. tub. noi d=1000mm
Categoria de lucrari:1.1 Pod. tub. noi d=1000 mm

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE PRIVIND TRANSPORTURILE

[ron]

Nr. crt.	Cod resursa	U/M	Tipul de transport	Elemente rezultate din analiza lucrarilor ce urmeaza sa fie executate		Valoarea (exclusiv TVA)
				a)Cant. aferenta UM b)Tone transportate c)Km parcursi d)Ore de functionare	Tariful unitar / UM Tariful unitar / t x km	
0	1	2	3	4	5	6
1. Transport auto din articole de lucrari						
5	TRA01A25	TONE		a. 1,00000	34,65	**34,65**
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 25 KM.			$	b. 1,00000		
Total transport auto din articole de lucrari					1,00000	**34,65**
				Total t:	1,00000	**34,65**

OFERTANT

SC LDP SA VASLUI

Formular F3

OBIECTIV: 24 Podet tubular D=1500
CONTRACTANT: SC LDP SA VASLUI

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 1 Podet tubular D=1500
Categoria de lucrari: 1.1 Pod. tub. noi d=1500 mm

Executant 2.18 *Obiectiv* 24 *Obiect* 1 *Categ* 1.1 [ron]

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
	SECTIUNE TEHNICA			SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	TSA05A1	82 M CUB	1,00000	0,00	0,00
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			20,52	20,52
	SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU TALUZ INCL.IN			0,00	0,00
	PAM.CU UMID.NAT.ADINC.0,0-2M,T.USOR			0,00	0,00
				20,52	20,52
2	TSC02A1	82 SUTE MC	1,00000	0,00	0,00
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			0,00	0,00
	SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT			395,44	395,44
	UMIDIT.NATUR.DESC.DEP.TER.CAT.1			0,00	0,00
				395,44	395,44
3	TSC35A32	82 SUTE MC	1,00000	0,00	0,00
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			0,00	0,00
	INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA 2,6-3,9 MC			222,28	222,28
	TEREN CATEG 1 LA DIST. 21-30 M			0,00	0,00
				222,28	222,28
4	DA06A1	82 M CUB	1,00000	69,12	69,12
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			21,92	21,92
	STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FIL			10,59	10,59
	TRANT IZOL AERISIRE ANTCAP CU ASTERNERE MANUALA			0,00	0,00
				101,63	101,63
5	TRA01A25	82 TONE	1,00000	0,00	0,00
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			0,00	0,00
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO			0,00	0,00
	R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 25 KM. $			34,65	34,65
				34,65	34,65
6	CZ0106D1	82 M CUB	1,00000	226,64	226,64
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			21,47	21,47
	PREPARARE BETON B200,AGREG.GRELE SORT.GRANUL.<31MM			5,78	5,78
	CIM.M30 FUNDATII SOLIC.IMPORTANT.INST.NECENTR. $			0,00	0,00
				253,89	253,89
7	PB13A1	82 M CUB	1,00000	0,41	0,41
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			67,49	67,49
	TURN.BET.ARMAT B200 IN GRINZI CASETATE,CUZINETI PE			0,00	0,00
	NDULI SI REAZEME SPECIALE ETC.MANUAL			0,00	0,00
				67,89	67,89
8	PC05A1	82 MP	1,00000	4,93	4,93
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			57,30	57,30
	COFRAJE PANOURI PLACAJ TIP P PT.BETON ARMAT LA MON			0,00	0,00
	OLITIZARE SUPRASTRUCTURI LA PODURI DIN ELEM.PREF.			0,00	0,00
				62,24	62,24

SOCIETATE COMERCIALA 2.- LUCRARI DRUMURI SI PODURI S.A. VASLUI ★ C.U.I.: RO10946600 J37/220/1990 VASLUI - ROMANIA

170

0	1	2	3	4	5
9	**PD01A1** 82	**KG**	**1,00000**	0,04	**0,04**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			0,42	**0,42**
	MONT.ARMATURI PT.BETON ARMAT IN FUND.RADIERE ELEV.			0,00	**0,00**
	INFRASTR.SUPRASTR.POD GRINZI DREPTE,CADRE ETC.			0,00	**0,00**
				0,46	**0,46**
10	**CZ0304A1** 82	**KG**	**1,00000**	3,20	**3,20**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			1,18	**1,18**
	CONFECT.ARMATURI PT.MOLITIZARI ELEMENTE PREF.BETON			0,00	**0,00**
	ARMAT IN ATEL.DE SANTIER DIN OB 37 $			0,00	**0,00**
				4,38	**4,38**
11	**IFA03A1** 82	**MP**	**1,00000**	0,12	**0,12**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			22,80	**22,80**
	PEREU PLACI B 200 TURNAT IN CIMPURI 2 M SUPR IMPAR			0,00	**0,00**
	TIT CU ROST 2,5 CM LAT GROS 6 CM.			0,00	**0,00**
				22,92	**22,92**
12	**CZ0204D1** 82	**M CUB**	**1,00000**	230,47	**230,47**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			16,34	**16,34**
	PREPARARE MORTAR CU CIMENT M30 PENTRU ZIDARIE,MARC			7,97	**7,97**
	A M100-Z IN INSTALATII NECENTRAL.FARA ADAOS VAR $			0,00	**0,00**
				254,78	**254,78**
13	**ACC08G1** 82	**M**	**1,00000**	1007,42	**1007,42**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			75,43	**75,43**
	MONT.TUB CIRC.BET.PREC.L=5M DN 1500 IPREROM			43,35	**43,35**
				0,00	**0,00**
				1126,19	**1126,19**
14	**TRB22D3E** 82	**TONE**	**1,00000**	0,00	**0,00**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			2,28	**2,28**
	MANIPULAT MAT SI ELEMENTE PREF CU MACARA PE PNEURI			4,21	**4,21**
	AMPLASA IN POZITIE FIXA SARCINA = 3,001-4,000T $			0,00	**0,00**
				6,49	**6,49**
15	**PF05C1** 82	**MP**	**1,00000**	30,61	**30,61**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			6,00	**6,00**
	HIDROIZOLATII PT.POD SOSEA DIN 2 STRAT.CARTON BIT.			0,28	**0,28**
	LIPITE DE STRAT SUPORT PRIN STRAT MASTIC.			0,00	**0,00**
				36,88	**36,88**
16	**DF09A1** 82	**M**	**1,00000**	161,34	**161,34**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			17,30	**17,30**
	PARAP METALIC DEFORMABIL (FLEXIBIL) TIP A CU LISA			0,00	**0,00**
	SI STILPI METALICI			0,00	**0,00**
				178,64	**178,64**
17	**YB15** 82	**ORE**	**1,00000**	0,00	**0,00**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			0,00	**0,00**
	DEPLASARE BULDOEXCAVATOR TUR-RETUR			106,30	**106,30**
				0,00	**0,00**
				106,30	**106,30**
18	**YB10** 82	**ORE**	**1,00000**	0,00	**0,00**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			0,00	**0,00**
	DEPLASARE MACARA LA PUNCTUL DE LUCRU SI RETUR			105,36	**105,36**
				0,00	**0,00**
				105,36	**105,36**

SOCIETATEA COMERCIALA 2 LUCRARI DRUMURI SI PODURI S.A. IASI C.U.I.: RO10948603 J37/220/1990 IASI - ROMANIA

0	1	2	3	4	5
19	**DI19G1** 82	**ORE**	**1,00000**	0,00	**0,00**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			0,00	**0,00**
	UTILAJE MIJ TRANSP REP INTR DR AUTOVEHICOL SPECIAL			160,00	**160,00**
	REP INTR DR CU CAROSERIE LEA DE 6,5 T			0,00	**0,00**
				160,00	**160,00**
20	**DH27A1** 82	**MP**	**1,00000**	2,17	**2,17**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			7,39	**7,39**
	VOPSIREA PARAPETELOR DIN BETON			0,00	**0,00**
			$	0,00	**0,00**
				9,56	**9,56**
21	**DH27B1** 82	**MP**	**1,00000**	2,23	**2,23**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			11,59	**11,59**
	VOPSIREA PARAPETELOR DIN METAL			0,00	**0,00**
			$	0,00	**0,00**
				13,81	**13,81**
22	**IFB13A2** 82	**M CUB**	**1,00000**	46,97	**46,97**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			60,80	**60,80**
	UMPLUTURI IN:GABIOANE CU BOLOVANI DE RIU			0,00	**0,00**
				0,00	**0,00**
				107,76	**107,76**
23	**IFI03C1** 82	**KG**	**1,00000**	3,74	**3,74**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			2,66	**2,66**
	CONFECT.CADRE METAL.EXEC.COS.DIN IMPLETITURI SIRMA			0,00	**0,00**
	CU OTEL DIAM.10 MM			0,00	**0,00**
				6,40	**6,40**
24	**IFI03D1** 82	**KG**	**1,00000**	3,59	**3,59**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			2,47	**2,47**
	CONFECT.CADRE METAL.EXEC.COS.DIN IMPLETITURI SIRMA			0,00	**0,00**
	CU OTEL DIAM.12 MM			0,00	**0,00**
				6,06	**6,06**
25	**IFI04A1** 82	**MP**	**1,00000**	9,29	**9,29**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			5,70	**5,70**
	MONTAREA IMPLET. SIRMA DN 2,8 MM PE CADRE METALICE			0,00	**0,00**
	LA COSURI FOLOSITE PTR LUCR. DE ZIDARIE,GABIOANE.			0,00	**0,00**
				14,99	**14,99**
26	**YB03** 82	**ORE**	**1,00000**	0,00	**0,00**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			0,00	**0,00**
	DEPLASARE AUTOGREDER TUR-RETUR			156,12	**156,12**
				0,00	**0,00**
				156,12	**156,12**
27	**YB04** 82	**ORE**	**1,00000**	0,00	**0,00**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			0,00	**0,00**
	DEPLASARE CILINDRU COMPACTOR TUR-RETUR			62,54	**62,54**
				0,00	**0,00**
				62,54	**62,54**
28	**CZ0109H1** 82	**M CUB**	**1,00000**	256,63	**256,63**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			21,47	**21,47**
	PREPARARE BETON B400 AGREG.GRELE <31MM CIMENT P45			5,78	**5,78**
	IN STRUCTURI,IN INST.NECENTRALIZATE		$	0,00	**0,00**
				283,87	**283,87**
Cheltuieli directe			**2.058,91**	**442,52**	**1.285,99**	**34,65**	**3.822,07**
Alte cheltuieli directe							
CAM		2,250%		**9,96**			**9,96**
TOTAL CHELT. DIRECTE			**2.058,91**	**452,48**	**1.285,99**	**34,65**	**3.832,02**

SOCIETATEA COMERCIALA LUCRARI DRUMURI SI PODURI S.A. VASLUI C.U.I.: RO10946602 J37/220/1998 VASLUI - ROMANIA

*Executant*2.18 *Obiectiv*24 *Obiect*1 *Categ*1.1 [ron]

0	1	2	3	4	5
Cheltuieli indirecte		Io = 8,000% x To			306,56
Profit		Po = 5,000% x (To+Io)			206,93
Valoare		V = To+Io+Po			4.345,51
Organizare de santier		OS = 0,000% x V			0,00
Total fara TVA					4.345,51
T.V.A.		TVA= 19,000% x (V+OS)			825,65
TOTAL GENERAL pe categorie					5.171,16

OFERTANT

SC LDP SA VASLUI

SOCIETATEA COMERCIALA 2L LUCRĂRI DRUMURI ȘI PODURI S.A. VASLUI ★ C.U.I.: RO10946600 ★ J37/220/1998 VASLUI - ROMÂNIA

PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)

Formular C6

Lucrarea: 24 Podet tubular D=1500
Obiectul: 1 Podet tubular D=1500
Categoria de lucrari: 1.1 Pod. tub. noi d=1500 mm

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE DE RESURSE MATERIALE

[ron]

Nr. crt.	Cod / Denumire material / Furnizorul	U/M	Consumurile cf. oferta	Pretul unitar	Val (excl. TVA)	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6
1	**2000121** OTEL BETON PROFIL NETED OB37 STAS 438 D=10MM	KG	**2,045**	3,15	**6,44**	0,002
2	**2000145** OTEL BETON PROFIL NETED OB37-1K STAS 438 D=12MM	KG	**1,030**	3,15	**3,24**	0,001
3	**2005030** PLASA SARMA ZINCATA OCHI PATRAT 50,0 X2,8 X1500 S 2543	KG	**2,156**	4,25	**9,16**	0,002
4	**2100024** CIMENT PORTLAND P 40 SACI S 388	KG	**0,184**	0,41	**0,08**	0,000
5	**2100048** CIMENT PORTLAND P 45 SACI S 388	KG	**386,000**	0,41	**158,26**	0,389
6	**2100402** CIMENT METALURGIC CU ADAOSURI M 30 SACI S 1500	KG	**608,000**	0,41	**249,28**	0,614
7	**2100880** FILER DE CALCAR TIP 1 SACI S 539	KG	**4,635**	0,14	**0,67**	0,004
8	**2200288** PIETRIS CIURUIT SPALAT DE MAL 7-15 MM	M CUB	**0,577**	68,00	**39,24**	0,923
9	**2200290** PIETRIS CIURUIT SPALAT DE MAL 7-30 MM	M CUB	**0,001**	68,00	**0,07**	0,001
10	**2200317** PIETRIS CIURUIT SPALAT DE MAL 15-30 MM	M CUB	**0,800**	68,00	**54,40**	1,280
11	**2200393** BALAST NESPALAT DE RIU 0-70 MM	M CUB	**1,311**	52,00	**68,17**	2,228
12	**2200446** BOLOVANI DE RIU PT DRUMURI,CAI FERATE 150-300 MM.	M CUB	**1,010**	46,50	**46,97**	1,616
13	**2200513** NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-3,0 MM	M CUB	**0,837**	83,00	**69,47**	1,129
14	**2200525** NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-7,0 MM	M CUB	**0,001**	83,00	**0,08**	0,001
15	**2200575** NISIP SORTAT SPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-3,0 MM	M CUB	**0,730**	83,00	**60,59**	0,985
16	**2200642** NISIP SORTAT SPALAT DE RIU SI LACURI 3,0-7,0 MM	M CUB	**0,960**	83,00	**79,68**	1,296
17	**2600206** BITUM PT DRUMURI TIP D 80/120 STAS 754	KG	**4,545**	2,49	**11,32**	0,005
18	**2600971** CART BIT STR ACOP NISIP CA400 120CMX20M S 138	MP	**2,240**	4,65	**10,42**	0,004
19	**2917685** DULAP FAG LUNG TIVIT CLS C GR=50MM LUNG=2,50M S 8689	M CUB	**0,000**	980,00	**0,20**	0,000
20	**2918732** DULAP.FAG.LUNG.ABUR.CL.A.GR.50MM.L=1,8-4M LT=8CM	M CUB	**0,000**	980,00	**0,39**	0,000
21	**2928347** PANOU DE COFRAJ TIP P FAG G 15MM PT PERETI	MP	**0,000**	38,00	**0,03**	0,000
22	**3803116** SARMA MOALE OBISNUITA D= 1 OL32 S 889	KG	**0,010**	4,17	**0,04**	0,000

SOCIETATEA COMERCIALA 2 LUCRARI DRUMURI SI PODURI VASLUI C.U.I.: RO10946600 J37/220/1998 VASLUI - ROMANIA

0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6
23	**3803207**	KG	**0,204**	4,17	**0,85**	0,000
SARMA MOALE OBISNUITA D= 2 OL32 S 889						
24	**3805449**	KG	**0,030**	4,17	**0,13**	0,000
SARMA MOALE ZINCATA OL32 D= 4 STAS 889						
25	**5825675**	BUCATA	**0,097**	1,18	**0,11**	0,000
SURUB CAP PATRAT GROSOLAN M 20X 240 GR. 4.8 S 1472						
26	**6100034**	KG	**0,045**	13,97	**0,63**	0,000
GRUND MINIU ANTICOROZIV G.351-4 STAS 3097-80						
27	**6103294**	KG	**0,343**	13,97	**4,79**	0,000
VOPSEA MINIUM DE PLUMB V.351-3 NTR 90-80						
28	**6103830**	KG	**0,107**	16,81	**1,80**	0,000
VOPSEA INTERMED.ALBA V.105-1 NTR 1703-80						
29	**6200676**	KG	**0,010**	6,00	**0,06**	0,000
WHITE SPIRIT RAFINAT TIP A STAS 44						
30	**6200999**	KG	**1,712**	4,79	**8,20**	0,001
COMBUSTIBIL LICHID USOR TIP 3 STAS 54						
31	**6202806**	M CUB	**0,232**	4,07	**0,94**	0,232
APA INDUSTRIALA PT.LUCR.DRUMURI-TERASAMENTE IN CISTERNE						
32	**6202818**	M CUB	**3,827**	4,07	**15,58**	3,827
APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA						
33	**6306339**	KG	**16,410**	9,63	**158,03**	0,016
PARAPET METALIC DIRECTIONAL PENTRU INSTALATII						
34	**6311528**	KG	**0,087**	29,78	**2,59**	0,000
SCOABE OTEL PT.CONSTR.DIN LEMN.LAT,65-90MM,L.200-300MM						
35	**6419629**	BUCATA	**0,200**	4.976,00	**995,20**	1,583
TUB ADUCT.IPREROM D=1500 P= 7 L=5 B600SBP ISLGC T2027						
36	**6601480**	BUCATA	**0,202**	0,00	**0,00**	0,000
INEL CAUCIUC IMBIN.TUB BA PRECOM+VIBR+PRES D1500 S6907						
37	**6621727**	KG	**0,040**	0,00	**0,00**	0,000
PLACI TEH.CAUCIUC GAR.F INS.TEXT.REZ.PET TIP.PA 5 MM						
38	**7315789**	KG	**0,150**	12,00	**1,80**	0,000
DECOFROL						
				Total M:	**2.058,91**	16,149

OFERTANT

SC LDP SA VASLUI

SOCIETATEA COMERCIALA 2 LUCRARI DRUMURI SI PODURI S.A. VASLUI C.U.I.: RO10946600 J37/220/1998 VASLUI - ROMANIA

PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)

Formular C7

Lucrarea: 24 Podet tubular D=1500
Obiectul: 1 Podet tubular D=1500
Categoria de lucrari: 1.1 Pod. tub. noi d=1500 mm

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE CU MANA DE LUCRU

[ron]

Nr. crt.	Cod Denumirea meseriei	Consumuri (om/ore) cu manopera directa	Tariful mediu	Valoarea (exclusiv TVA)	Procentul romani
0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
1	0010112 ASFALTATOR 12	0,02159	19,00	**0,41**	100,00
2	0010122 ASFALTATOR 22	0,02159	19,00	**0,41**	100,00
3	0010132 ASFALTATOR 32	0,01079	19,00	**0,21**	100,00
4	0010142 ASFALTATOR 42	0,01079	19,00	**0,21**	100,00
5	0010211 BETONIST 11	0,30000	19,00	**5,70**	100,00
6	0010212 BETONIST 12	1,73924	19,00	**33,05**	100,00
7	0010221 BETONIST 21	0,30000	19,00	**5,70**	100,00
8	0010222 BETONIST 22	1,39173	19,00	**26,44**	100,00
9	0010232 BETONIST 32	0,76999	19,00	**14,63**	100,00
10	0010252 BETONIST 52	0,77548	19,00	**14,73**	100,00
11	0010711 DULGHER CONSTRUCTII 11	1,89464	19,00	**36,00**	100,00
12	0010712 DULGHER CONSTRUCTII 12	0,12599	19,00	**2,39**	100,00
13	0010721 DULGHER CONSTRUCTII 21	0,02891	19,00	**0,55**	100,00
14	0010722 DULGHER CONSTRUCTII 22	0,20484	19,00	**3,89**	100,00
15	0010732 DULGHER CONSTRUCTII 32	0,51166	19,00	**9,72**	100,00
16	0010742 DULGHER CONSTRUCTII 42	0,24999	19,00	**4,75**	100,00
17	0011011 FASCINAR 11	1,59999	19,00	**30,40**	100,00
18	0011021 FASCINAR 21	1,59999	19,00	**30,40**	100,00
19	0011111 FIERAR BETON 11	0,09450	19,00	**1,80**	100,00
20	0011112 FIERAR BETON 12	0,07844	19,00	**1,49**	100,00
21	0011121 FIERAR BETON 21	0,40249	19,00	**7,65**	100,00
22	0011132 FIERAR BETON 32	0,07844	19,00	**1,49**	100,00

0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
23	0012012	0,23000	19,00	**4,37**	100,00
	INSTALATOR ALIM.APA 12				
24	0012022	1,92000	19,00	**36,48**	100,00
	INSTALATOR ALIM.APA 22				
25	0012032	0,77000	19,00	**14,63**	100,00
	INSTALATOR ALIM.APA 32				
26	0012042	0,29000	19,00	**5,51**	100,00
	INSTALATOR ALIM.APA 42				
27	0012052	0,45000	19,00	**8,55**	100,00
	INSTALATOR ALIM.APA 52				
28	0012211	0,08933	19,00	**1,70**	100,00
	IZOLATOR HIDROFUG 11				
29	0012221	0,15066	19,00	**2,86**	100,00
	IZOLATOR HIDROFUG 21				
30	0012811	0,86530	19,00	**16,44**	100,00
	PAVATOR 11				
31	0012821	0,28843	19,00	**5,48**	100,00
	PAVATOR 21				
32	0013311	0,12999	19,00	**2,47**	100,00
	ZUGRAV VOPSITOR 11				
33	0013331	0,86898	19,00	**16,51**	100,00
	ZUGRAV VOPSITOR 31				
34	0013412	0,86000	19,00	**16,34**	100,00
	ZIDAR 12				
35	0019621	1,10844	19,00	**21,06**	100,00
	SAPATOR 21				
36	0019921	1,93198	19,00	**36,71**	100,00
	MUNCITOR DESERV.CTII MONTJ. 21				
37	0019931	0,68999	19,00	**13,11**	100,00
	MUNCITOR DESERV.CTII MONTJ. 31				
38	0019932	0,01000	19,00	**0,19**	100,00
	MUNCITOR DESERV.CTII MONTJ. 32				
39	0021421	0,26751	19,00	**5,08**	100,00
	LACATUS CONSTR.METAL 21				
40	0021441	0,06687	19,00	**1,27**	100,00
	LACATUS CONSTR.METAL 41				
41	0021932	0,01079	19,00	**0,21**	100,00
	MASINIST UTILAJ CONSTR. 32				
42	0223012	0,01759	19,00	**0,33**	100,00
	VOPSITOR IND-B 12				
43	0223022	0,02799	19,00	**0,53**	100,00
	VOPSITOR IND-B 22				
44	0223032	0,03567	19,00	**0,68**	100,00
	VOPSITOR IND-B 32				

Executant	2.18	*Obiecti*24	*Obiect*1	*Categori*1.1			[ron]
0		1		2	3	4 = 2 X 3	5
			Total m:	23,29060	19,00	**442,52**	100,00

Lucrarea se incadreaza in grupa: **IIA**

OFERTANT

SC LDP SA VASLUI

PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)

Formular C8

Lucrarea:24 Podet tubular D=1500
Obiectul:1 Podet tubular D=1500
Categoria de lucrari1.1 Pod. tub. noi d=1500 mm

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE DE ORE DE FUNCTIONARE A UTILAJELOR DE CONSTRUCTII

[ron]

Nr. crt.	Cod Denumirea utilajului de constructii	Consumurile (ore functionare)	Tariful orar	Valoarea (exclusiv TVA)
0	1	2	3	4 = 2 X 3
1	T 0003521	4,72000	106,30	**501,74**
	EXCAVATOR PE PNEURI, MOT.TERMIC(BULDOEXCAVATOR) 0,21-0,39MC			
2	T 0003546	1,00000	156,12	**156,12**
	AUTOGREDER PINA LA 175CP			
3	E 0003702	0,58600	19,71	**11,55**
	BETONIERA CU CADERE LIBERA, ACT.ELECTRIC, 101- 250 L			
4	T 0003720	0,85800	0,00	**0,00**
	VIBRATOR UNIVERSAL CU MOT.TERMIC2,9 - 4 CP			
5	E 0003817	0,28800	27,66	**7,97**
	MALAXOR PT.MORTAR,ACTIONAT ELECTRIC, 200 L			
6	T 0004005	0,15300	62,54	**9,57**
	COMPACTOR STATIC AUTOPROP.CU RULOURI(VALTURI),R8-14;DE 14TF			
7	T 0004036	0,01000	27,66	**0,28**
	MALAXOR MECANIC PT.ASFALT CAPACITATE 300-1000 L			
8	T 0004053	1,00000	160,00	**160,00**
	AUTOVEHICOL SPEC. PT.INTR SI REPARARE DRUM CAROSER LEA 6,5T			
9	T 0004701	0,07500	28,68	**2,15**
	MOTOPOMPA 6- 8 CP			
10	T 0005603	0,02300	44,60	**1,03**
	AUTOCISTERNA CU DISPOZITIV DE STROPIRE CU M.A.J. 5-8T			
11	T 0006728	1,04000	105,36	**109,57**
	MACARA PE PNEURI PINA LA 9,9TF			
12	T 0006731	0,39100	105,36	**41,20**
	MACARA PE PNEURI 20-29,9 TF			
13	T 0007406	1,63000	136,37	**222,28**
	INCARCATOR FRONTAL PE PNEURI DE 2,6-3,9 MC			
14	T 1473	1,00000	62,54	**62,54**
	CILINDRU COMPACTOR PE RULOURI NETEDE			
	Total U:	12,77400		**1.285,99**

OFERTANT

SC LDP SA VASLUI

PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)

Formular C9

Lucrarea: 24 Podet tubular D=1500
Obiectul: 1 Podet tubular D=1500
Categoria de lucrari:1.1 Pod. tub. noi d=1500 mm

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE PRIVIND TRANSPORTURILE

[ron]

Nr. crt.	Cod resursa	U/M	Tipul de transport	Elemente rezultate din analiza lucrarilor ce urmeaza sa fie executate			Valoarea (exclusiv TVA)
				a)Cant. aferenta UM b)Tone transportate c)Km parcursi d)Ore de functionare		Tariful unitar / UM Tariful unitar / t x km	
0	1	2	3	4		5	6
1. Transport auto din articole de lucrari							
5	TRA01A25	TONE	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 25 KM.	a.	1,00000	34,65	**34,65**
			$	b.	1,00000		
Total transport auto din articole de lucrari						1,00000	**34,65**
				Total t:		1,00000	**34,65**

OFERTANT

SC LDP SA VASLUI

Formular F3

OBIECTIV: 25 Luc. accidentale,ref.dupa inun
CONTRACTANT: SC LDP SA VASLUI

LISTA
cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 1 Luc.accid.refacere dupa inund
Categoria de lucrari: 1.1 Luc.accidentale,refa.dupa inun

*Executant*2.18 *Obiectiv*25 *Obiect*1 *Categ*1.1 [ron]

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
	SECTIUNE TEHNICA			SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	DH03A1	82	SUTE MP	1,00000	0,00
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				0,00
	REPROF PARTII CAROS A DRUMURILOR IMPIETRUITE EXECU				9,84
	TATA MECANIC CU AUTOGREDER				0,00
					9,84
2	TSA01C1	82	M CUB	1,00000	0,00
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				27,55
	SAP.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU UMID.NAT.ARUNC				0,00
	.IN DEPOZ.SAU VEHIC.LA H<0,6M T.TARE				0,00
					27,55
3	TSC04F1	82	SUTE MC	1,00000	0,00
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				0,00
	SAP.MEC.CU EXC.DE 0,71-1,25MC IN PAM.CU UMIDITATE				138,19
	NATURAL DESC.AUT.TER.CAT.2				0,00
					138,19
4	TSD01C1	82	M CUB	1,00000	0,00
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				8,23
	IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,STRAT UNIFO				0,00
	RM 10-30CM.GROS CU SFARIM.BULG.TEREN TARE				0,00
					8,23
5	TSD04C1	82	M CUB	1,00000	0,41
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				14,06
	COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.EXECUT.PE STRA				0,00
	T.CU UDAREA FIEC.STRAT DE 20CM GROS.T.NECOEZIV				0,00
					14,47
6	TSE06B1	82	SUTE MP	1,00000	4,07
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				171,65
	PREGATIREA PLATF.PAM.PT.STRAT IZOLATOR SI REPARTIT				87,56
	IE DIN NISIP SAU BALAST EXEC.IN PAM.COEZIV				0,00
					263,27
7	TRB01A12	82	TONE	1,00000	0,00
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				14,97
	TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC AS				0,00
	EZARE DESC ASEZARE GRUPA 1-3 DISTANTA 20M $				0,00
					14,97
8	TSC35A32	82	SUTE MC	1,00000	0,00
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				0,00
	INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA 2,6-3,9 MC				222,28
	TEREN CATEG 1 LA DIST. 21-30 M				0,00
					222,28

SOCIETATEA COMERCIALA 2.. LUCRARI DRUMURI SI PODURI S.A. VASLUI * C.U.I.: RO10946600 * J37/220/1998 VASLUI - ROMANIA

0	1	2	3	4	5
9	**DH08A1**	82 **M CUB**	**1,00000**	0,00	**0,00**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			43,78	**43,78**
	CURATIREA PLATFORMEI DRUMULUI DE MATERIAL ADUS DE			0,00	**0,00**
	VIITURI		$	0,00	**0,00**
				43,78	**43,78**
10	**DA01A1**	82 **SUTE MP**	**1,00000**	0,00	**0,00**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			4,75	**4,75**
	CURATIREA SI INLAT STRAT NOROI GROS MED 5CM DE PE			12,49	**12,49**
	STRAT RUTIER			0,00	**0,00**
				17,24	**17,24**
11	**DH09A1**	82 **M CUB**	**1,00000**	0,00	**0,00**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			77,98	**77,98**
	CURATIREA DE PE PLATFORMA DRUMULUI A ARBORILOR			0,00	**0,00**
	ADUSE DE VIITURI		$	0,00	**0,00**
				77,98	**77,98**
12	**DH11B1**	82 **SUTE MP**	**1,00000**	0,00	**0,00**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			112,75	**112,75**
	ADUCEREA LA PROFIL A ACOSTAMENTELOR PRIN TAIEREA			6,24	**6,24**
	LOR PE O GROS MEDIE DE 10 CM CU MIJLOACE MECANICE			0,00	**0,00**
				118,99	**118,99**
13	**DH12A1**	82 **MP**	**1,00000**	0,00	**0,00**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			1,33	**1,33**
	CURATIREA MANUALA A ACOSTAMENTELOR DE NOROI,PAMINT			0,00	**0,00**
	IARBA ETC		$	0,00	**0,00**
				1,33	**1,33**
14	**DA06B1**	82 **M CUB**	**1,00000**	69,12	**69,12**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			7,01	**7,01**
	STRAT AGREG NAT CILINDRATE CU FUNC REZIST FILTRANT			18,09	**18,09**
	IZOLAT AERISIRE SI ANTICAP CU ASTER MEC BALAST			0,00	**0,00**
				94,21	**94,21**
15	**DA06B2**	82 **M CUB**	**1,00000**	109,76	**109,76**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			7,01	**7,01**
	STRAT AGREG NAT CILINDRATE CU FUNC REZIST FILTRANT			18,09	**18,09**
	IZOLAT AERISIRE SI ANTICAP CU ASTER MEC NISIP			0,00	**0,00**
				134,85	**134,85**
16	**DA12B1**	82 **M CUB**	**1,00000**	199,69	**199,69**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			11,40	**11,40**
	STRAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU ASTERNERE			23,36	**23,36**
	MECANICA EXEC CU IMPANARE FARA INNOROIRE			0,00	**0,00**
				234,45	**234,45**
17	**CZ0106D1**	82 **M CUB**	**1,00000**	226,64	**226,64**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			21,47	**21,47**
	PREPARARE BETON B200,AGREG.GRELE SORT.GRANUL.<31MM			5,78	**5,78**
	CIM.M30 FUNDATII SOLIC.IMPORTANT.INST.NECENTR.		$	0,00	**0,00**
				253,89	**253,89**
18	**PB13A1**	82 **M CUB**	**1,00000**	0,41	**0,41**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			67,49	**67,49**
	TURN.BET.ARMAT B200 IN GRINZI CASETATE,CUZINETI PE			0,00	**0,00**
	NDULI SI REAZEME SPECIALE ETC.MANUAL			0,00	**0,00**
				67,89	**67,89**

SOCIETATEA COMERCIALA LUCRARI DRUMURI SI PODURI S.A. IASI
C.U.I.: RO10946064 J37/220/1990
IASI - ROMANIA

0	1	2	3	4	5
19	**PC05A1** 82	**MP**	**1,00000**	4,93	**4,93**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			57,30	**57,30**
	COFRAJE PANOURI PLACAJ TIP P PT.BETON ARMAT LA MON			0,00	**0,00**
	OLITIZARE SUPRASTRUCTURI LA PODURI DIN ELEM.PREF.			0,00	**0,00**
				62,24	**62,24**
20	**PD01A1** 82	**KG**	**1,00000**	0,04	**0,04**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			0,42	**0,42**
	MONT.ARMATURI PT.BETON ARMAT IN FUND.RADIERE ELEV.			0,00	**0,00**
	INFRASTR.SUPRASTR.POD GRINZI DREPTE,CADRE ETC.			0,00	**0,00**
				0,46	**0,46**
21	**CZ0304A1** 82	**KG**	**1,00000**	3,20	**3,20**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			1,18	**1,18**
	CONFECT.ARMATURI PT.MOLITIZARI ELEMENTE PREF.BETON			0,00	**0,00**
	ARMAT IN ATEL.DE SANTIER DIN OB 37 $			0,00	**0,00**
				4,38	**4,38**
22	**DH16A1** 82	**M CUB**	**1,00000**	0,00	**0,00**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			76,95	**76,95**
	DESFUNDAREA SI CURATIREA CAMERELOR DE CADERE SI A			0,00	**0,00**
	ALBIEI SUB PODETE DE POTMOL BUSTENI ETC $			0,00	**0,00**
				76,95	**76,95**
23	**DH15A1** 82	**M CUB**	**1,00000**	0,00	**0,00**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			30,10	**30,10**
	DESFUNDAREA MANUALA A SANTURILOR SI CANALELOR DE			0,00	**0,00**
	SCURGERE $			0,00	**0,00**
				30,10	**30,10**
24	**DI19G1** 82	**ORE**	**1,00000**	0,00	**0,00**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			0,00	**0,00**
	UTILAJE MIJ TRANSP REP INTR DR AUTOVEHICOL SPECIAL			160,00	**160,00**
	REP INTR DR CU CAROSERIE LEA DE 6,5 T			0,00	**0,00**
				160,00	**160,00**
25	**TRA01A25** 82	**TONE**	**1,00000**	0,00	**0,00**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			0,00	**0,00**
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO			0,00	**0,00**
	R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 25 KM. $			34,65	**34,65**
				34,65	**34,65**
26	**YB15** 82	**ORE**	**1,00000**	0,00	**0,00**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			0,00	**0,00**
	DEPLASARE BULDOEXCAVATOR TUR-RETUR			106,30	**106,30**
				0,00	**0,00**
				106,30	**106,30**
27	**YB05** 82	**ORE**	**1,00000**	0,00	**0,00**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			0,00	**0,00**
	DEPLASAT WOLLA TUR-RETUR			136,37	**136,37**
				0,00	**0,00**
				136,37	**136,37**
28	**YB03** 82	**ORE**	**1,00000**	0,00	**0,00**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			0,00	**0,00**
	DEPLASARE AUTOGREDER TUR-RETUR			156,12	**156,12**
				0,00	**0,00**
				156,12	**156,12**

0	1	2	3	4	5
29	YB04	82 ORE	1,00000	0,00	0,00
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00	0,00	0,00
DEPLASARE CILINDRU COMPACTOR TUR-RETUR				62,54	62,54
				0,00	0,00
				62,54	62,54
30	CZ0109H1	82 M CUB	1,00000	256,63	256,63
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00	21,47	21,47
PREPARARE BETON B400 AGREG.GRELE <31MM CIMENT P45				5,78	5,78
IN STRUCTURI,IN INST.NECENTRALIZATE			$	0,00	0,00
				283,87	283,87
Cheltuieli directe			**874,89**	**778,81** 1.169,02	34,65 **2.857,37**
Alte cheltuieli directe					
CAM		2,250%		17,52	17,52
TOTAL CHELT. DIRECTE			874,89	796,34 1.169,02	34,65 2.874,90
Cheltuieli indirecte	Io = 8,000% x To				229,99
Profit	Po = 5,000% x (To+Io)				155,24
Valoare	V = To+Io+Po				3.260,13
Organizare de santier	OS = 0,000% x V				0,00
Total fara TVA					3.260,13
T.V.A.	TVA= 19,000% x (V+OS)				619,43
TOTAL GENERAL pe categorie					3.879,56

OFERTANT

SC LDP SA VASLUI

SOCIETATEA COMERCIALA LUCRĂRI ORAȘURI ȘI PODURI S.A. VASLUI C.U.I.: RO10946600 J37/220/1998 VASLUI - ROMÂNIA

084

PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)

Formular C6

Lucrarea: 25 Luc. accidentale,ref.dupa inun
Obiectul: 1 Luc.accid.refacere dupa inund
Categoria de lucrari: 1.1 Luc.accidentale,refa.dupa inun

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE DE RESURSE MATERIALE

[ron]

Nr. crt.	Cod / Denumire material / Furnizorul	U/M	Consumurile cf. oferta	Pretul unitar	Val (excl. TVA)	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6
1	2000121	KG	1,015	3,15	**3,20**	0,001
	OTEL BETON PROFIL NETED OB37 STAS 438 D=10MM					
2	2100048	KG	386,000	0,41	**158,26**	0,389
	CIMENT PORTLAND P 45 SACI S 388					
3	2100402	KG	294,000	0,41	**120,54**	0,296
	CIMENT METALURGIC CU ADAOSURI M 30 SACI S 1500					
4	2200288	M CUB	0,577	68,00	**39,24**	0,923
	PIETRIS CIURUIT SPALAT DE MAL 7-15 MM					
5	2200317	M CUB	0,800	68,00	**54,40**	1,280
	PIETRIS CIURUIT SPALAT DE MAL 15-30 MM					
6	2200393	M CUB	1,311	52,00	**68,17**	2,228
	BALAST NESPALAT DE RIU 0-70 MM					
7	2200513	M CUB	0,837	83,00	**69,47**	1,129
	NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-3,0 MM					
8	2200525	M CUB	1,311	83,00	**108,81**	1,769
	NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-7,0 MM					
9	2200642	M CUB	0,480	83,00	**39,84**	0,648
	NISIP SORTAT SPALAT DE RIU SI LACURI 3,0-7,0 MM					
10	2201658	M CUB	0,203	140,00	**28,42**	0,304
	PIATRA SPARTA PT DRUMURI R.MAGMATICE 15-25 MM.					
11	2201672	M CUB	1,219	140,00	**170,66**	1,828
	PIATRA SPARTA PT DRUMURI R.MAGMATICE 40-63 MM.					
12	2918732	M CUB	0,000	980,00	**0,39**	0,000
	DULAP.FAG.LUNG.ABUR.CL.A.GR.50MM.L=1,8-4M LT=8CM					
13	2928347	MP	0,000	38,00	**0,03**	0,000
	PANOU DE COFRAJ TIP P FAG G 15MM PT PERETI					
14	3803116	KG	0,010	4,17	**0,04**	0,000
	SARMA MOALE OBISNUITA D= 1 OL32 S 889					
15	5825675	BUCATA	0,097	1,18	**0,11**	0,000
	SURUB CAP PATRAT GROSOLAN M 20X 240 GR. 4.8 S 1472					
16	6202806	M CUB	1,714	4,07	**6,98**	1,714
	APA INDUSTRIALA PT.LUCR.DRUMURI-TERASAMENTE IN CISTERNE					
17	6202818	M CUB	0,475	4,07	**1,93**	0,475
	APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA					
18	6311528	KG	0,087	29,78	**2,59**	0,000
	SCOABE OTEL PT.CONSTR.DIN LEMN.LAT,65-90MM,L.200-300MM					
19	6621727	KG	0,040	0,00	**0,00**	0,000
	PLACI TEH.CAUCIUC GAR.F INS.TEXT.REZ.PET TIP.PA 5 MM					
20	7315789	KG	0,150	12,00	**1,80**	0,000
	DECOFROL					

SOCIETATEA COMERCIALA 2... LUCRARI DRUMURI SI PODURI SA VASLUI ROMANIA C.U.I.: RO10940600 J37/220/1998 VASLUI

Executant 2.18 *Obiectiv* 25 *Obiect* 1 *Categ* 1.1 [ron]

0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6
				Total M:	**874,89**	12,990

OFERTANT

SC LDP SA VASLUI

SOCIETATEA COMERCIALA LUCRĂRI DRUMURI ȘI PODURI S.A. VASLUI C.U.I.: RO10946600 J37/220/1998 VASLUI - ROMÂNIA

PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)

Formular C7

Lucrarea: 25 Luc. accidentale,ref.dupa inun
Obiectul: 1 Luc.accid.refacere dupa inund
Categoria de lucrari: 1.1 Luc.accidentale,refa.dupa inun

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE CU MANA DE LUCRU

[ron]

Nr. crt.	Cod Denumirea meseriei	Consumuri (om/ore) cu manopera directa	Tariful mediu	Valoarea (exclusiv TVA)	Procentul romani
0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
1	0010212 BETONIST 12	1,70000	19,00	**32,30**	100,00
2	0010222 BETONIST 22	1,32999	19,00	**25,27**	100,00
3	0010232 BETONIST 32	0,76999	19,00	**14,63**	100,00
4	0010252 BETONIST 52	0,76999	19,00	**14,63**	100,00
5	0010711 DULGHER CONSTRUCTII 11	1,89464	19,00	**36,00**	100,00
6	0010712 DULGHER CONSTRUCTII 12	0,12599	19,00	**2,39**	100,00
7	0010721 DULGHER CONSTRUCTII 21	0,02891	19,00	**0,55**	100,00
8	0010722 DULGHER CONSTRUCTII 22	0,20484	19,00	**3,89**	100,00
9	0010732 DULGHER CONSTRUCTII 32	0,51166	19,00	**9,72**	100,00
10	0010742 DULGHER CONSTRUCTII 42	0,24999	19,00	**4,75**	100,00
11	0011111 FIERAR BETON 11	0,02700	19,00	**0,51**	100,00
12	0011112 FIERAR BETON 12	0,01094	19,00	**0,21**	100,00
13	0011121 FIERAR BETON 21	0,03500	19,00	**0,67**	100,00
14	0011132 FIERAR BETON 32	0,01094	19,00	**0,21**	100,00
15	0011321 FINISOR TERASAMENTE 21	5,43900	19,00	**103,34**	100,00
16	0012811 PAVATOR 11	14,33173	19,00	**272,30**	100,00
17	0012821 PAVATOR 21	0,50768	19,00	**9,65**	100,00
18	0019621 SAPATOR 21	7,24699	19,00	**137,69**	100,00
19	0019921 MUNCITOR DESERV.CTII MONTJ. 21	4,01398	19,00	**76,27**	100,00
20	0019931 MUNCITOR DESERV.CTII MONTJ. 31	1,78099	19,00	**33,84**	100,00

Executant 2.18 *Obiecti25* *Obiect1* *Categori1.1* [ron]

0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
	Total m:	40,99025	19,00	**778,81**	100,00

Lucrarea se incadreaza in grupa: **IIA**

OFERTANT

SC LDP SA VASLUI

PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)

Formular C8

Lucrarea:25 Luc. accidentale,ref.dupa inun
Obiectul:1 Luc.accid.refacere dupa inund
Categoria de lucrari1.1 Luc.accidentale,refa.dupa inun

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE DE ORE DE FUNCTIONARE A UTILAJELOR DE CONSTRUCTII

[ron]

Nr. crt.	Cod Denumirea utilajului de constructii	Consumurile (ore functionare)	Tariful orar	Valoarea (exclusiv TVA)
0	1	2	3	4 = 2 X 3
1	T 0003502	1,30000	106,30	**138,19**
	EXCAVATOR PE SENILE CU O CUPA, MOT.TERMIC, 0,71-1,25 MC			
2	T 0003521	1,00000	106,30	**106,30**
	EXCAVATOR PE PNEURI, MOT.TERMIC(BULDOEXCAVATOR) 0,21-0,39MC			
3	T 0003546	1,32100	156,12	**206,23**
	AUTOGREDER PINA LA 175CP			
4	E 0003702	0,58600	19,71	**11,55**
	BETONIERA CU CADERE LIBERA, ACT.ELECTRIC, 101- 250 L			
5	T 0003720	0,85800	0,00	**0,00**
	VIBRATOR UNIVERSAL CU MOT.TERMIC2,9 - 4 CP			
6	T 0004004	1,40000	62,54	**87,56**
	COMPACTOR AUTOPROP.CU RULOURI(VALTURI) PINA LA 12TF			
7	T 0004005	0,56400	62,54	**35,27**
	COMPACTOR STATIC AUTOPROP.CU RULOURI(VALTURI),R8-14;DE 14TF			
8	T 0004053	1,00000	160,00	**160,00**
	AUTOVEHICOL SPEC. PT.INTR SI REPARARE DRUM CAROSER LEA 6,5T			
9	T 0005603	0,06100	44,60	**2,72**
	AUTOCISTERNA CU DISPOZITIV DE STROPIRE CU M.A.J. 5-8T			
10	T 0007406	1,63000	136,37	**222,28**
	INCARCATOR FRONTAL PE PNEURI DE 2,6-3,9 MC			
11	A 0045	1,00000	136,37	**136,37**
	INCARCATOR WOLLA			
12	T 1473	1,00000	62,54	**62,54**
	CILINDRU COMPACTOR PE RULOURI NETEDE			
	Total U:	11,72000		**1.169,02**

OFERTANT
SC LDP SA VASLUI

PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)

Formular C9

Lucrarea: 25 Luc. accidentale,ref.dupa inun
Obiectul: 1 Luc.accid.refacere dupa inund
Categoria de lucrari:1.1 Luc.accidentale,refa.dupa inun

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE PRIVIND TRANSPORTURILE

[ron]

Nr. crt.	Cod resursa	U/M	Tipul de transport	Elemente rezultate din analiza lucrarilor ce urmeaza sa fie executate		Valoarea (exclusiv TVA)
				a)Cant. aferenta UM b)Tone transportate c)Km parcursi d)Ore de functionare	Tariful unitar / UM Tariful unitar / t x km	
0	1	2	3	4	5	6
1.	Transport auto din articole de lucrari					
25	TRA01A25	TONE		a. 1,00000	34,65	**34,65**
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 25 KM.				b. 1,00000		
				$		
	Total transport auto din articole de lucrari				1,00000	**34,65**
				Total t:	1,00000	**34,65**

OFERTANT

SC LDP SA VASLUI

SC LUCRARI DRUMURI SI PODURI SA VASLUI

OFERTA TEHNICA

„Servicii pregatitoare aferente intretinerii si repararii drumurilor publice de interes judetean, precum si a Lucrarilor si serviciilor privind intretinerea curenta, periodica si reparatii curente la drumurile publice de

2018

ANEXA nr. 1

SC LUCRARI DRUMURI SI PODURI SA VASLUI

LISTA

cu capitolele , categoriile , grupele si subgrupele de lucrari si servicii conform : **CAP. 2 B.101. „ INTRETINERE CURENTA PE TIMP DE VARA"** :

2B. 101- Intretineri imbracaminti asfaltice (plombari) ; - anexa 1.1
- Intretineri drumuri pietruite ; - anexa 1.2
- Intretineri drumuri de pamint ; - anexa 1.3
- Intretinerea platformei drumului; - anexa 1.4
- Asigurarea scurgerii apelor din zona drumurilor; - anexa 1.5
- Intretin mijloacelor pentru siguranta circulatiei rutiere ; anexa 1.6
- Asigurarea esteticii rutiere ; - anexa 1.7
- Intretinerea curenta a podurilor , podetelor ; - anexa 1.8

OFERTANT,
SC LUCRARI DRUMURI SI PODURI SA VASLUI

ANEXA nr. 1.1

SC LUCRARI DRUMURI SI PODURI SA VASLUI

OFERTA

privind articolele de deviz pe categorii de lucrari necesare desfasurarii activitatii privind:**Cap.2b: IND .101.1.1,, INTRETINERE IMBRACAMINTI ASFALTICE (plombari)** "pe drumuri judetene:
(cu preturi negociate)

Nr crt	Simbol articol	Denumirea lucrarii	U/M	Pret
1	DI08A1	Intretinerea rosturilor si colmatarea crapaturilor, la imbracaminti, cu lianti hidraulici, folosind mastic bituminos	ml	6,25
2	DI16A1	Taierea dimburilor produse de excesul de bitum, din imbracaminti asfaltice	mp	16,52
3	TSD21A1	Compactarea umpluturilor cu cilindrul compactor	smc	169.66
4	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezistenta filtranta, izol, aerisire, antig si anticap, cu asternere manuala (balast)	mc	101,63
5	DA12A1	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoroire (lidonit)	mc	253,44
6	DI02D1	Reparat supr.degr.incl.plombarea gropilor la imbracaminti bituminoase cu mortar asfaltic cu adaos de criblura preparat la cald, in greutate medie de 72 kg/m2 cu decapare manuala si compactare cu rulou autopropulsat 8-14 to	mp	16,36
7	DZ31C1	Prepararea mortarului asfaltic la cald, cu adaos de criblura si bitum, pentru rep. supraf. degradate si plombarea gropilor in instalatii tip LPX	to	402,32
8	DI19E1	Utilaje mij.de transport pentru lucrari de reparatii si intretinerea drumurilor – autovehicul special pentru transport tehnologic cu bena basculabila de 8.5 to, pentru lucrari de intretinere drumuri	ore	172,90
9	DI19G1	Utilaje mij.de transport pentru lucrari de reparatii si intretinerea drumurilor – autovehicul special pentru transport tehnologic , pentru lucrari de intretinere drumuri cu caroserie LEA	ore	160,00
10	YB04	Deplasare cilindru compactor tur - retur	ore	62,54

- aurobasculanta de 8.5to -30 km/ora x 5,13 lei/km =153,90 lei/ora+ 19,00 lei/ora = 172,90 lei
- LEA - 30km/ora x 4.70 lei/km = 141,00 lei/ora + 19.00 lei/ora = 160,00 lei

Preturile nu includ TVA

OFERTANT,
SC LUCRARI DRUMURI SI PODURI SA VASLUI

SOCIETATEA COMERCIALA LUCRARI DRUMURI SI PODURI * CUI RO10946600 * Vaslui - Romania

2

IND.101.1.1 "INTRETINERE IMBRACAMINTI ASFALTICE (plombari)"
(cu preturi negociate)

1. **DI08A1** – intretinerea rosturilor si colmatarea crapaturilor la imbracaminti asfaltice

material
- azbest - 0,460 kg/ml x 0 lei/kg = 0 lei
- bitum – 0,430 kg/ml x 2,49 lei/kg = 1,07 lei
- white spirit – 0,028 km/ml x 6,00 lei/kg = 0,17 lei
- motorina – 0,600 kg/ml x 4,79 lei/kg = 2,87 lei
- pudreta – 0,115 kg/ml x 0,0 lei/kg = 0,00 lei

Total = 4.11 lei

manopera
- muncitor – 0,113 ore/ml x 19,00 lei/ora = 2,14 lei

utilaj
- malaxor manual – 0,008 ore/ml x 0 lei/ora = 0,00 lei

Total articol = 6.25 lei/ml

2. **DI16A1** - taierea damburilor produse la imbracamintile asfaltice

material
- criblura 0,006 to/mp x 80 lei/to = 0,48 lei

manopera
- muncitor – 0,844 ore/mp x 19,00 lei/ora = 16,04 lei

Total articol = 16,52 lei/mp

3. **TSD21A1** – comp. umpl. ter. coez. cu comp. pe pneuri de 20 to

manopera
- muncitor – 1,543 ore/smc x 19,00 lei/ora = 29.32 lei

utilaj
- cilindru vibrator – 2,244 ore/smc x 62,54 lei/ora = 140,34 lei/smc

Total articol = 169,66 lei/smc

4. **DA06A1** - fundatie din balast

material
- apa – 0,232 mc/mc x 4,07 lei/mc = 0,95 lei/mc
- balast – 1,311 mc/mp x 52,00 lei/mc = 68,17 lei/mc

Total = 69,12 lei

manopera
- muncitor – 1,154 ore/mc x 19,00 lei/ora = 21,92 lei/mc

SOCIETATEA COMERCIALA 2. LUCRARI DRUMURI SI PODURI * CUI RO10946600 *

utilaj
- autocisterna – 0,023 ore/smc x 44,6 lei/ora = 1,02 lei/mc
- cilindru compactor – 0,153 ore/smc x 62,54 lei/ora = 9,57 lei/mc

Total = 10,59 lei

Total articol = 101,63 lei/mc

5. **DA12A1** – strat fundatie reprof. piatra sparta ptr. drum (lidonit)

material
- apa – 0,250 mc/mc x 4,07 lei/mc= 1,02 lei/mc
- nisip – 0,257 mc/mc x 83,00 lei/mc= 21,33 lei/mc
- piatra sparta – 1,372 mc/mc x 140,00 lei/mc= 192,08 lei/mc

Total = 214,43 lei

manopera
- muncitor - 0,800 ore/mp x 19,00 lei/ora = 15,20 lei

utilaj
- autocisterna – 0,025 ore/mc x 44,70 lei/ora = 1,11 lei/mc
- autodreder – 0,042 ore/mc x 156,12 lei/ora = 6,56 lei/mc
- cilindru compactor – 0,258 ore/mc x 62,54 lei/ora = 16,14 lei/mc

Total = 23,81 lei

Total articol = 253,44 lei/mc

6. **DI02D1** – reparat supr.degr.incl.plombarea gropilor

material
- bitum – 0,420 kg/mp x 2,49 lei/kg = 0,10 lei
- white spirit – 0,180 kg/mp x 6,00 lei/kg = 1,08 lei
- nisip - 0,003 mc/mp x 83,00 lei/mc = 0,25 lei

Total= 2,37 lei

manopera
- muncitor - 0,69 ore/mp x 19,00 lei/ora = 13,11 lei

utilaj
- cilindru compactor – 0,014 ore/mp x 62,54 lei/ora = 0,88 lei

Total articol = 16,36 lei/mp

7. **DZ31C1** – preparat mortar asfaltic cu adaos de criblura

material
- filer – 104 kg/to x 0,14 lei/kg = 14,56 lei/to
- nisip – 0,43 mc/to x 83,00 lei/mc = 35,69 lei/to
- criblura – 0,258 to/to x 80,00 lei/to = 20,64 lei/to
- bitum – 91,40 kg/to x 2,49 lei/kg = 227,59 lei/to
- motorina – 15,52 kg/to x 4,79 lei/kg = 73,05 lei/to

Total = 373,34 lei/to

manopera
- muncitor – 0,15 ore/to x 19,00 lei/ora = 2,85 lei/to

SOCIETATEA COMERCIALA 2 LUCRARI DRUMURI SI PODURI * CUI RO10946600 * J37/220/1998 Vaslui - Romania

utilaj

- pompa roti dintate – 0,05 ore/to x 5,55 lei/ora = 0,27 lei/to
- buldozer/buldoexcavator – 0,015 ore/to x 106,30 lei/ora = 1,59 lei/to
- uscator filer – 0,05 ore/to x 5,04 lei/ora = 0,25 lei/to
- tanc bitum - 0,10 ore/to x 102,16 lei/ora = 10,22 lei/to
- inst.mixturi asfaltice – 0,05 ore/to x 210,92 lei/ora = 10,55 lei/to
- incarcator – 0,05 ore/to x 64,92 lei/ora = 3,25 lei/to

Total = 26,13 lei/to

Total articol = 402,32 lei/to

8. **DI19E1**- utilaje mijl.de transport pt.transport mixturi autobasculanta 8,5 to

utilaj

- autobasculanta 8,5 to – 30 km/ora x 5,13 lei/km + 19,00 lei/ora = 172,90 lei/ora

Total articol = 172,90 lei/to

9. **DI19G1** – utilaje mijl.de transport rep.int.autovehicol special LEA

utilaj

- LEA - 30 km/ora x 4,70 lei/km + 19,00 lei/ora = 160,00 lei/ora

Total articol = 160,00 lei/to

10. **YB04** – deplasare cilindru compactor

utilaj

- cilindru compactor – 1 ora/ora x 62,54 lei/ora = 62,54 lei/ora

Total articol = 62,54 lei/to

SOCIETATEA COMERCIALA 2. LUCRARI DRUMURI SI PODURI CUI RO10943600 J37/220/1998 Iasi - Romania

ANEXA nr. 1.2

SC LUCRARI DRUMURI SI PODURI SA VASLUI

OFERTA

privind articolele de deviz pe categorii de lucrari necesare desfasurarii activitatii privind:**Cap.2b: IND .101.1.5 „INTRETINERE DRUMURI PIETRUITE"** pe drumuri judetene.
(cu preturi negociate)

Nr crt.	Simbol articol	Denumirea lucrarii	U/M	Pret
1	DH03A1	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogrederul	smp	9,84
2	TSC17B1	Sapatura mecanica la rigole cu sectiune triunghiulara cu adancimea maxima de 0,40 m executata cu autogreder	sm	180,99
3	DH06A1	Repararea drumurilor impietruite cu pietris(lidonit)	mp	0,44
4	DH07A1	Greblarea pietrei alergatoare de pe platforma drumului	mp	0,20
5	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica	mc	94,21
6	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala (nisip)	mc	134,85
7	DA12B1	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare, fara innoroire	mc	234,45
7	TRA01A25	Transport material – balast cu auto D=25	to	34,65
8	TRA01A05	Transport nisip cu auto D=5km	to	8,27
9	TSC35A32	Incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe pneuri 1,50-4,0 mc pamant din teren categoria 1	smc	222,28
11	TSC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri 0,21-0,39 mc cu comanda hidraulica, in pamant cu umiditate naturala, cu descarcare in autovehicul	smc	507,05
12	YB03	Deplasare autogreder tur -retur	ore	156,12
13	YB04	Deplasare cilindru compactor tur -retur	ore	62,54
14	YB04	Deplasare buldoexcavator tur -retur	ore	106,30

- autobasculanta de 8,5 to –{ 25 km + 25 km(dus-intors)}x 5,13lei/km + 2ore (dus-intors) x 19,00 lei /ora = 256 lei/ora + 38,00 lei/ora =294,50 lei :8,5 to = 34,65 lei/tona
- autobasculanta de 8.5 to – (5Km+5km) x 5.13 lei /km +1 ora (dus+intors) x 19 lei /ora = 70,30 lei : 8,50 to = 8,27 lei/to

Preturile nu includ TVA

OFERTANT,
SC LUCRARI DRUMURI SI PODURI SA VASLUI

SOCIETATEA COMERCIALA LUCRARI DRUMURI SI PODURI * CUI RO10946600 * J37/220/1998 Vaslui - Romania

6

IND.101.1.5 "INTRETINERE DRUMURI PIETRUITE"
(cu preturi negociate)

1. **DH03A1**– reprofilarea partii carosabile cu autogrederul

utilaj
- autogreder – 0,063 ore/smp x 156,12 lei/ora = 9,84 lei/smp

Total articol = 9,84 lei/smp

2. **TSC17B1** - sapatura la rigole cu autogrederul

manopera
- muncitor – 1,72 ore/sml x 19,00 lei/ora = 32,68 lei/sm

utilaj
- autogreder – 0,95 ore/sml x 156,12 lei/ora = 148,31 lei

Total articol = 180,99 lei/sm

3. **DH06A1** - reparat drum impietruite cu pietris,piatra sparta

manopera
- muncitor 0,023 ore/mp x 19,00 lei/ora = 0,44lei

Total articol = 0,44 lei

4. **DH07A1** – greblarea pietrei alerg.de pe platforma drumului.

manopera
- muncitor 0,0104 ore/mp x 19,00 lei/ora = 0,20 lei

Total articol = 0,20 lei

5. **DA06B1** – strat de agregate naturale (balast)

material
- apa - 0,232 mc/mc x 4,07 lei/mc = 0,94 lei/mc
- balast – 1,311 mc/mc x 52 lei/mc = 68,17 lei/mc

Total = 69,12 lei/mc

manopera
- muncitor – 0,369 ore/mc x 19,00 lei/ora = 7,01 lei/mc

utilaj
- autogreder - 0,048 ore/mc x 156,12 lei/ora = 7,49 lei/mc
- cilindru compactor – 0,153 ore/mc x 62,54 lei/ora = 9,57 lei/mc
- autocisterna - 0,023ore/mc x 44,60 lei/ora = 1,03 lei/mc/mc

Total =18,09 lei/mc

Total articol = 94,21 lei/mc

SOCIETATEA COMERCIALA 2 LUCRARI DRUMURI SI PODURI * CUI RO10946600 * J37/220/1998 Vaslui Romania

6. **DA06B2** – strat de agregate naturale (nisip)

material
- apa - 0,232 mc/mc x 4,07 lei/mc = 0,97 lei/mc
- nisip – 1,311 mc/mc x 83 lei/mc = 108,81 lei/mc

Total =109,76 lei/mc

manopera
- muncitor - 0,369 ore/mc x 19,00 lei/ora = 7,01 lei/mc

utilaj
- autogreder – 0,048 ore/mc x 156,12 lei/mc = 7,50 lei/mc
- cilindru compactor – 0,153 ore/mc x 62,54 lei/ora = 9,56 lei/mc
- autocisterna -0,023ore/mc x 44,60 lei/ora =1,03 lei/mc

Total =18,09 lei/mc

Total articol = 134,85 lei/mc

7. **DA12B1** – strat fundatie reprof. piatra sparta ptr. drum

material
- apa – 0,150 mc/mc x 4,07 lei/mc= 0,61 lei/mc
- piatra sparta – 1,422 mc/mc x 140,00 lei/mc= 199,08 lei/mc

Total = 199,69 lei

manopera
- muncitor - 0,600 ore/mp x 19,00 lei/ora = 11,40 lei

utilaj
- autocisterna – 0,015 ore/mc x 44,60 lei/ora = 0,67 lei/mc
- autodreder – 0,042 ore/mc x 156,12 lei/ora = 6,56 lei/mc
- cilindru compactor – 0,258 ore/mc x 62,54 lei/ora = 16,14 lei/mc

Total = 23,36 lei

Total articol = 234,45 lei/mc

8. **TRA01A25** – transportul rutier al materialului

transport
- autobasculanta 8,5 – (25 km + 25) x 5,13 lei/km + 2 ore (dus-intors) x 19,00 lei/ora = 294,5 lei : 8,5 to = 34,65 lei/to

Total articol = 34,65 lei/to

9. **TRA01A05-** Transport nisip cu auto la D=5km

transport

-autobasculanta de 8,5to :(5km+5km) x 5,13 lei/km +1ora(dus-intors) x 19 = 70,30 lei/to

70,30 lei/to : 8,5 to = 8,27 lei/to

Total articol = 8,27 lei/to

10. **TSC35A32** – incarcat material in auto

utilaj

- incarcator Wolla – 1,63 ore/smc x 136,37 lei/ora = 222,28 lei/smc

Total articol = 222,28 lei/smc

11. **TSC02D1**– sapatura mecanica cu buldoexcavator ptr.ext.nisipului

utilaj
- buldoexcavator - 4,77 ore/smc x 106,30 lei/ora = 507,05 lei/smc

Total articol = 507,05 lei/smc

12. **YB03** - deplasare autogreder tur - retur

utilaj
- autogreder – 1 ora/ora x 156,12 lei/ora = 156,12 lei/ora

Total articol = 156,12 lei/ora

13. **YB04** – deplasare cilindru compactor tur -retur

utilaj
- cilindru compactor – 1 ora/ora x 62,54 lei/ora = 62,54 lei/ora

Total articol = 62,54 lei/ora

14. **YB15**- deplasare buldoexcavator tur-retur

utilaj
- buldoexcavator – 1ora/ora x 106,30 lei/ora = 106,30 lei/ora

Total articol = 106,30 lei/ora

SOCIETATEA COMERCIALA .2. LUCRĂRI DRUMURI ȘI PODURI * CUI RO10946600 * J37/220/1998 Vaslui - Romania

ANEXA nr. 1.3

SC LUCRARI DRUMURI SI PODURI SA VASLUI

OFERTA

cu categoriile de lucrari necesare desfasurarii activitatii privind:
Cap.2b :**IND .101.1 .6 „INTRETINERE DRUMURI DE PAMINT"**
pe drumuri judetene.

(cu preturi negociate)

Nr. crt	Simbol articol	Denumirea lucrarii	U/M	Lei
1	DH03A1	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executata mecanic, cu autogrederul	smp	9,84
2	TSC17B1	Sapatura la rigole cu autogrederul	sm	180,99
3	YB03	Deplasat autogreder tur - retur	ore	156,12

Preturile nu contin TVA

OFERTANT,
SC LUCRARI DRUMURI SI PODURI SA VASLUI

10

IND. 101.1.6 "INTRETINERE DRUMURI DE PAMANT"
(cu preturi negociate)

1. **DH03A1** – reprofilarea partii carosabile cu autogrederul

utilaj
- autogreder – 0,063 ore/smp x 156,12 lei/ora = **9,84 lei/smp**

Total articol = 9,84 lei/sm

2. **TSC17B1** – sapatura la rigole cu autogrederul

manopera
- muncitor – 1,72 ore/sm x 19,00 lei/ora = 32,68 lei

utilaj
- autogreder – 0,95 ore/sm x 156,12 lei/ora = 148,31 lei

Total articol = 180,99 lei/sm

3. **YB03** - deplasare autogreder tur-retur

utilaj
-autogreder 1,00 ore x 156,12 lei/ora= 156,12 lei

Total articol = 156,12 lei/sm

SOCIETATEA COMERCIALA 2. LUCRĂRI DRUMURI ȘI PODURI * CUI RO10946600 * J37/220/1998 Vaslui - Romania

11

ANEXA nr. 1.4

SC LUCRARI DRUMURI SI PODURI SA VASLUI

OFERTA

privind articolele de deviz pe categorii de lucrari necesare desfasurarii activitatii privind: **Cap.2b: IND .101.2 .1,„INTRETINEREA PLATFORMEI DRUMULUI"** pe drumuri judetene.
(cu preturi negociate)

Nr. crt	Simbol articol	Denumirea lucrarii	U/ M	lei
1	DH08A1	Curatirea platformei drumului de material adus de viituri	mc	43,78
2	DA01A1	Curatirea si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5cm de pe straturile rutiere	smp	17,24
3	DH09A1	Curatirea de pe platforma drumului a ardorilor adusi de viituri	mc	77,98
4	DH11A1	Aducerea la profil a acostamentelor,prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm ,manual	smp	480,70
5	DH11B1	Aducerea la profil a acostamentelor,prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm, mecanic	smp	118,99
6	DH12A1	Curatirea manuala a acostamentelor de noroi,pamint si iarba	mp	1,33
7	DH13A1	Taierea cavalerilor	mc	42,75
8	TSE05B1	Nivelarea cu autogreder a platformei drumului	100 mp	29,51
9	TSD01B1	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat in straturi uniforme de 10-30 cm	mc	5,81
10	TSD04A1	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in straturi	mc	16,94
11	TRB01A12	Transport cu roaba la dis.de 20 m	to	14,97
12	TSC35A32	Inc.mat .provenit din viituri	smc	222,28
13	TRA01A25	Transport mat.cu auto de 8.5to	to	34,65
14	DI19G1	Utilaje mij.de transport ptr.transport pentru lucrari de reparatii si intretinerea drumurilor – autov special reparatii si intretinerea drumurilor, cu caroserie LEA	ore	160,00
15	YB03	Deplasat autogreder dus-intors	ore	156,12
16	YB05	Deplasat Wolla tur -retur	ore	136,37

- autobasculanta de 8,5 to –{ 25 km + 25 km(dus-intors)}x 5,13lei/km + 2ore (dus-intors) x 19,00 lei /ora = 256 lei/ora + 38,00 lei/ora =294,50 lei :8,5 to = 34,65 lei/tona
- LEA - 30km/ora x 4.70 lei/km = 141,00 lei/ora + 19.00 lei/ora = 160,00 lei

Preturile nu contin TVA

OFERTANT,
SC LUCRARI DRUMURI SI PODURI SA VASLUI

12

IND.101.2.1 "INTRETINEREA PLATFORMEI DRUMULUI"
(cu preturi negociate)

1. **DH08A1** – curatirea platformei drumului de material adus de viituri

manopera
- muncitor 2,304 ore/mc x 19.00 lei /ora = 43,78 lei

Total articol = 43,78 lei/mc

2. **DA01A1** - Curatirea meanica si inlturarea stratului de noroi de 5 cm

manopera
- muncitor – 0,250 ore/smp x 19,00 lei/ora = 4,75 lei

utilaj
- autogreder – 0,080 ore/smp x 156,12 lei/ora = 12,49 lei/smp

Total articol = 17,24 lei/smp

3. **DH09A1** - curatirea platformei dr.a arborilor aduse de viituri

manopera
- muncitor – 4,104 ore/mc x 19,00 lei/ora = 77,98 lei

Total articol = 77,98 lei/mc

4. **DH11A1** – aducerea la profil.a acostament prin taiere manuala,grosime 10 cm

manopera
- muncitor – 25,300 ore/smp x 19,00 lei/ora = 480,70 lei

Total articol = 480,70 lei/smp

5. **DH11B1** – aducerea la profil.a acostament prin taiere cu mijloace mecanice

manopera
- muncitor – 5,934 ore/smp x 19,00 lei/ora = 112,75 lei

utilaj
- autogreder – 0,040 ore/smp x 156,12 lei/ora = 6,24 lei/smp

Total articol = 118,99 lei/smp

6. **DH12A1** - curatirea manuala a acostamentelor de noroi, pamint, iarba

manopera
- muncitor – 0,070 ore/mp x 19,00 lei/ora = 1,33 lei/mp

Total articol = 1,33 lei/ mp

SOCIETATEA COMERCIALĂ LUCRĂRI DRUMURI ȘI PODURI * CUI RO10946600 * J37/220/1998 * Vaslui - Romania

7. **DH13A1** – taierea cavalerilor

manopera
- muncitor – 2,250 ore/mc x 19,00 lei/ora = 42,75 lei/mc

Total articol = 42,75 lei/mc

8. **TSE05B1**- nivelarea cu autogrederul a platformei

utilaj
- autogreder – 0,189 ore/smp x 156,12 lei/ora = 29,51 lei/smp

Total articol = 29,51 lei/smp

9. **TSD01B1**- imprastierea cu lopata a pamintului in straturi de 10-30cm

manopera
- muncitor – 0,306 ore/mc x 19,00 lei/ora = 5,81 lei/mc

Total articol = 5,81 lei/mc

10. **TSD04A1**- compactarea cu maiul de mina executat in straturi

manopera
- muncitor – 0,870 ore/mc x 19,00 lei/ora = 16,53 lei/ora

material
- apa – 0,100 mc/mc x 4,07 lei/ora = 0,41 lei/mc

Total articol = 16,94 lei/mc

11. **TRB01A12** – transportul materialului cu roaba la 20m

manopera
- muncitor – 0,788 ore/mc x 19,00 lei/ora = 14,97 lei/to

Total articol = 14,97 lei/to

12. **TSC35A32** – incarcat in auto a materialului cu wolla

utilaj
- incarcator wolla – 1,630 ore/smc x 136,37 lei/ora = 222,28 lei/smc

Total articol = 222,28 lei/smc

13. **TRA01A25** – transport material cu auto de 8.5 to la distanta de 25 km

transport
– (25 km+25km) x 5,13 lei/km + 2 ore(dus-intors) x 19,00 = 256,501 lei/ora + 38,00 lei/ora = 294,50 : 8,5 to = 34,65 lei/to.

Total articol = 34,65 lei/to

14. **DI19G1** – utilaje mijloace de transport rep. int. autovehicol special LEA

utilaj

- LEA - 30 km/ora x 4,7 lei/km + 19,00 lei/ora = 160,00 lei/ora

Total articol = 160,00 lei/ora

15. **YB03** –deplasat autogreder dus-intors

utilaj

- autogreder – 1 ore/ora x 156,12 lei/ora = 156,120 lei/ora

Total articol = 156,12 lei/ora

16. **YB05** –deplasat wolla dus-intors

utilaj

- wolla – 1 ore/ora x 136,37 lei/ora = 136,37 lei/ora

Total articol = 136,37 lei/ora

ANEXA nr. 1.5

SC LUCRARI DRUMURI SI PODURI SA VASLUI

OFERTA

privind articolele de deviz pe categorii de lucrari necesare desfasurarii activitatii privind: **Cap.2b:IND .101.2 .2,,ASIGURAREA SCURGERII APEI DIN ZONA DRUMULUI"** pe drumuri judetene.

(cu preturi negociate)

Nr. crt	Simbol articol	Denumirea lucrarii	U/ M	lei
1	DH14A1	Curatirea manuala a santurilor si rigolelor	mc	4,56
2	DA16A1	Desfundare ,curatare camere de scurgere	mc	76,95
3	DH15A1	Desfundarea manula a santurilor si camere de scurgere	mc	30,10
4	TSA19B1	Sapatura manuala la santuri si rigole	mc	42,18
5	CF1I1	Tencuieli manuale la timpane	mp	17,88
6	CZ0204G1	Preparat mortar de ciment	mc	287,90
7	IFA07A1	Rostuire pereu din dale	m	0,93
8	DI19G1	Utilaje mij.de transport pentru lucrari de reparatii – autovehicul special cu caroserie tip LEA	ore	160,00
9	NL	Scurgerea apei de pe platforma drumului	ore	1,90
10	TRA01A25	Transport mat.cu auto de 8.5to	to	34,65
11	TSG01A1	Degajatea de frunze si crengi si arderea lor	smp	30,78

- autobasculanta de 8,5 to –{ 25 km + 25 km(dus-intors)}x 5,13lei/km + 2ore (dus-intors) x 19,00 lei /ora = 256 lei/ora + 38,00 lei/ora =294,50 lei :8,5 to = 34,65 lei/tona
- LEA - 30km/ora x 4.70 lei/km = 141,00 lei/ora + 19.00 lei/ora = 160,00 lei

Preturile nu contin TVA

OFERTANT,
SC LUCRARI DRUMURI SI PODURI SA VASLUI

SOCIETATEA COMERCIALA LUCRARI DRUMURI SI PODURI * CUI RO10946600 * J37/220/1998 Vaslui - Romania

16

IND.101.2.2 „ASIGURAREA SCURGERII APELOR DIN ZONA DRUMULUI"
(cu preturi negociate)

1. **DH14A1**- Curatirea manuala a santurilor si rigolelor

manopera
- muncitor- 0,240 ore/m x 19,00 lei/ora = 4,56 lei/m

Total articol = 4,56 lei/m

2. **DH16A1**- Desfundarea si curatirea camerelor de cadere si a albiei sub podete, de potmol, busteni etc.

manopera
- muncitor- 4,050 ore/mc x 19,00 lei/ora = 76,95 lei/mc

Total articol = 76,95 lei/mc

3. **DH15A1**- Desfundarea manuala a santurilor si canalelor de scurgere

manopera
- muncitor- 1,584 ore/mc x 19,00 lei/ora = 30,10 lei/mc

Total articol = 30,10 lei/mc

4. **TSA19B1**- Sapatura manuala a santurilor si rigolelor

manopera
- muncitor- 2,22 ore/mc x 19,00 lei/ora = 42,18 lei/mc

Total articol = 42,18 lei/mc

5. **CF01I1**- Tencuieli interioare driscuite la pereti executate manual pe beton cu mortar M 100-T de 2 cm grosime exclusiv schela

materiale
- var pasta- 0,00030 mc/mp x 150 lei/mc = 0,044 lei/mp
- ciment M 30- 2,430 kg/mp x 0,41 lei/kg = 1,00 lei/mp
- nisip- 0,008 mc/mp x 83,00 lei/mc = 0,66 lei/mp
- apa- 0,007 mc/mp x 4,07 lei/mc = 0,03 lei/mp

Total= 1,73 lei/mp

manopera
- muncitor – 0,850 ore/mp x 19,00 lei/ora = 16,15 lei

utilaj
- bob elevator mobil – 0,009 ore/mp x 00,00 lei/ora = 0,0 lei

Total articol = 17,88 lei/mp

SOCIETATEA COMERCIALA .2. LUCRĂRI DRUMURI ȘI PODURI * CUI RO10946600 * J37/220/1998 Vaslui - Romania

6. **CZ0204G1** – Preparare mortar de ciment pentru zidarie M 100-Z cu ciment M 30 manual fara adaos var

materiale

- ciment- 315 kg/mc x 0,41 lei/kg = 129,15 lei/mc
- nisip- 1,210 mc/mc x 83 lei/mc = 100,43 lei/mc
- apa- 0,325 mc/mc x 4,07 lei/mc = 1,32 lei/mc

Total = 230,90 lei/mc

manopera

- muncitor – 3,000 ore/mc x 19,00 lei/ora = 57,00 lei/mc

Total articol = 287,90 lei/mc

7. **IFA07A1** – Rostuire pereu dale cu mortar ciment pe adancime de 4 cm si nisip pe restul adancimii pentru dale 5 cm

materiale

- nisip- 0,00016 mc/ml x 83 lei/mc = 0,01 lei/mc

manopera

- muncitor – 0,048 ore/ml x 19,00 lei/ora = 0,92 lei/ml

Total articol = 0,93 lei/ml

8. **DI19G1**- utilaje mijloc de transport LEA 6.5 to

utilaj

- LEA - 30 km/ora x 4,7 lei/km + 19,00 lei/ora = 160,00 lei/ora

Total articol = 160,00 lei/ora

-

9. **NL** – Scurgerea apei de pe partea carosabila

manopera

- muncitor- 0,10 ore x 19,00 lei/ora = 1,90 lei/ora

Total articol = 1,90 lei/ora

10. **TRA01A25** – Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe distanta de 25 km

transport

- Autobasculanta de 8,5 to – (25 km+25km) x 5,13 lei/km + 2 ore(dus-intors) x 19,00 = 256,501 lei/ora + 38,00 lei/ora = 294,50 : 8,5 to = 34,65 lei/to.

Total articol = 34,65 lei/to

11. **TSG01A1** – Degajarea terenului de frunze si crengi, strangerea in gramezi si arderea lor supravegheata

manopera

- muncitor- 1,620 ore/smp x 19,00 lei/ora = 30,78 lei/smp

Total articol = 30,78 lei/smp

SOCIETATEA COMERCIALA .2. LUCRĂRI DRUMURI ȘI PODURI * CUI RO10946600 * J37/220/1993 Iași - Romania

ANEXA nr. 1.6

SC LUCRARI DRUMURI SI PODURI SA VASLUI

OFERTA

privind articolele de deviz pe categorii de lucrari necesare desfasurarii activitatii privind cap: **2b.101.2.3 „Intretinerea mijloacelor pentru siguranta circulatiei rutiere si de informare”**, pe drumurile judetene
(cu preturi negociate)

Nr. crt	Simbol articol	Denumirea lucrarii	U/M	LEI
1.	DH26A1	Curatarea prin spalare a indic.de circulatie reflectorizante	mp	12,01
2.	DH25A1	Curatarea prin spalare a stalpilor din material plastic pentru dirijarea circulatiei	buc	0,66
3.	DF16B1	Marcaje rutiere long.,simple sau duble ,cu intreruperi sau continue	km	686,99
4.	DF02A1	Plantarea indicatorilor kilometri,inclusiv vopsirea, scrierea si executarea movilelor	buc	301,61
5.	DF03A1	Plantarea indicatorilor hectometri,inclusiv vopsirea si scrierea	buc	13,23
6.	DF04A1	Deplantarea indicatorilor kilometrice	buc	30,32
7.	DF04B1	Deplantarea indicatorilor hectometri	buc	5,13
8.	DH17A1	Varuirea plantatiei si accesoriilor la drumuri, executata manual	mp	3,12
9.	DH27A1	Vopsirea parapetelor din beton	mp	9,56
10.	DH27B1	Vopsirea parapetelor din metal	mp	13,81
11.	CF01I1	Tencuieli executate manual pe beton cu mortar de ciment	mp	17,88
12.	CZ0204G1	Preparat mortar de ciment M100	mc	287,90
13.	DF09A1	Parapet metalic deformabil	ml	178,64
14.	DI19G1	Utilaje mij.de transport ptr.transport pentru lucrari de reparatii si intret drumurilor – autovehicul special reparatii si intret drumurilor, cu caroserie LEA de 6,5 to	ore	160,00
15.	TRA01A25	Transport materiale cu auto de 8.5 to	to	34,65
16.	TSG01A1	Degajarea terenului de frunze si crengi	100mp	30,78
17.	NL 2.3	Taierea ramurilor ,crengilor ptr asigurarea vizibilitatii	ore	8,74

- autobasculanta de 8,5 to –{ 25 km + 25 km(dus-intors)}x 5,13lei/km + 2ore (dus-intors) x 19,00 lei /ora = 256 lei/ora + 38,00 lei/ora =294,50 lei :8,5 to = 34,65 lei/tona
- LEA - 30km/ora x 4.70 lei/km = 141,00 lei/ora + 19.00 lei/ora = 160,00 lei

Preturile nu includ TVA

OFERTANT,
SC LUCRARI DRUMURI SI PODURI SA VASLUI

SOCIETATEA COMERCIALA LUCRARI DRUMURI SI PODURI CUI RO 10946600 J37/220/1998 Vaslui - Romania

19

IND.101.2.3 „ INTRETINEREA MIJLOACELOR PENTRU SIGURANTA CIRCULATIEI RUTIERE SI DE INFORMARE"
(cu preturi negociate)

1. **DH26A1** - Curatat prin spalare a indic.de circulatie

materiale
- apa: 0,010 mc/mp x 4,07 lei/mc = 0,04 lei/mp

manopera
- muncitor: 0,630 ore/mp x 19,00 lei/ora = 11,97 lei/mp

Total articol = 12,01 lei/mp

2. **DH25A1**- Curatat prin spalare a stalpilor de dirijare

materiale
- apa: 0,003 mc x 4,07 lei/mc = 0,010 lei/buc
- detergent tip „Dero": 0,010 kg x 5,7 lei/kg= 0,06 lei/buc

Total = 0,07 lei/buc.

manopera
- muncitor: 0,031 ore x 19,00 lei/ora = 0,59 lei/buc

Total articol = 0,66 lei/buc

3. **DF16B1** - Marcaje rutiere long.,simple sau duble,cu intreruperi sau continue,executate mecanizat cu vopsea de email.

materiale
- vopsea alba: 50,430 kg/km x 11,20 lei/kg = 564,82 lei/km
- diluant: 2,470 kg x 12 lei/kg = 29,64 lei/km
- white spirit: 0,800 kg x 6,00 lei/kg = 4,80 lei/km
- bitum: 1,200 kg x 2,49 lei/kg = 2,99 lei/km
- nisip: 0,001 mc x 83 lei/mc = 0,08 lei/km

Total = 602,33 lei/km

manopera
- muncitor: 3,320 x 19.00 lei/ora = 62,98 lei/km

utilaj
- masina trasat benzi : 0,290 ore x 74,76 lei/ora = 21,68 lei/km

Total articol = 686,99 lei/km

4. **DF02A1** - Plantarea indicatorilor kilometrici, inclusiv vopsirea si scrierea

materiale
- piatra bruta: 0,244 mc/buc x 90 lei/mc = 21,96 lei/buc
- nisip 0-7: 0,193 mc/buc x 83 lei/mc = 16,02 lei/buc
- balast 0-70: 0,269 mc/buc x 52 lei/mc = 13,99 lei/buc
- apa: 0,075 mc/buc x 4,07 lei/mc = 0,31 lei/buc
- vopsele intermed.: 0,635 kg/buc x 16,81 lei/kg = 10,67 lei/buc
- white spirit: 0,529 kg/buc x 6 lei/kg = 3,17 lei/buc
- hartie pentru slefuire: 0,570 buc/buc x 7,57 lei/buc = 4,31lei/buc

SOCIETATEA COMERCIALA LUCRARI DRUMURI SI PODURI S.A. CUI RO1094603 J37/220/1998 Vaslui - Romania

- cherestea fag: 0,001 mc/buc x 980,00 lei/mc = 0,98 lei/buc
- placaj de fag: 0,003 mc/buc x 980,00 lei/mc = 2,94 lei/buc
- cuie: 0,100 kg/buc x 4,60 lei/kg = 0,46 lei/buc
- ipsos: 0,057 kg/buc x 0,49 lei/kg = 0.03 lei/buc
- chit de cutit alchidic:0,080 kg/bucx 0,0 lei/kg = 0 lei/buc

Total = 74,84 lei/buc

manopera

- muncitor : 11,930 ore/buc x 19,00 lei/ora = 226,76 lei/buc

Total articol = 301,61 lei/buc

5. **DF03A1** - Plantarea indicatorilor hectometrici,inclusiv vopsirea si scrierea

materiale

- vopsele intermed.: 0,069 kg/buc x 16,81 lei/kg = 1,16 lei/buc
- white spirit: 0,057 kg/buc x 6,00 lei/kg = 0,34 lei/buc
- hartie pentru slefuire: 0,143 buc/buc x 7,57 lei/buc = 1,08 lei/buc\
- ipsos: 0,014 kg/buc x 0,49 lei/kg = 0,01 lei/kg
- chit de cutit alchidic: 0,020 x 0,00 lei/kg = 0,00 lei/buc

Total = 2,59 lei/buc

manopera

- muncitor: 0,560 ore x 19,00 lei/ora = 10,64 lei

Total articol = 13,23 lei/buc

6. **DF04A1**– deplantarea indicatorilor kilometrici

manopera

- muncitor: 1,600 ore/buc x 19 lei/ora = 30,32 lei/buc

Total articol = 30,32 lei/buc

7. **DF04B1** – deplantarea indicatorilor hectometrici

manopera

- muncitor: 0,270 ore/buc x 19,00 lei/ora = 5,13 lei

Total articol = 5,13 lei/buc

8. **DH17A1** - Varuirea plantatiei si accesoriilor la drumuri

materiale

- var bulgari: 0,500 kg/mp x 0,43 lei/kg = 0,22 lei/mp
- grasimi (aracet): 0,050 kg/mp x 0 lei/kg = 0,00 lei/mp
- apa: 0,0035 mc/mp x 4,07 lei/mp = 0,01 lei/mp
- sulfat de cupru tehnic: 0,040 kg/mp x 0 = 0

Total = 0,23 lei/mp

manopera

- muncitor – 0,152 ore/mp x 19,00 lei/ora = 2,89 lei/mp

Total articol = 3,12 lei/mp

9. **DH27A1** – Vopsirea parapetelor din beton

materiale
- vopsea minium de plumb: 0,155 kg/mp x 13,97 lei/kg = 2,17 lei/mp

manopera
- muncitor – 0,390 ore/mp x 19 lei/ora = 7,39 lei/mp

Total articol = 9,56 lei/mp

10. **DH27B1** – Vopsirea parapetelor din metal

materiale
- vopsea de ulei: 0,110 kg/mp x 13,97 lei/kg = 1,54 lei/mp
- grund: 0,045 kg/mp x 13,97 lei/kg = 0,63 lei/mp
- white spirit: 0,010 kg/mp x 6 lei/kg = 0,06 lei/mp

Total = 2,23 lei/mp

manopera
- muncitor – 0,610 ore x 19,00 lei/ora = 11,59 lei

Total articol = 13,81 lei/mp

11. **CF01I1** – Tencuieli executate manual pe beton cu mortar de ciment

materiale
- var pasta: 0,0003 mc/mp x 150 lei/mc = 0,05 lei/mp
- ciment M 30: 2,430 kg/mp x 0,41 lei/kg = 1,00 lei/mp
- nisip: 0,0080 mc/mp x 83 lei/mc = 0,65 lei/mp
- apa: 0,007 mc/mp x 4,07 lei/mc = 0,03 lei/mp

Total= 1,73 lei/mp

manopera
- muncitor: 0,850 ore/mp x 19,00 lei/ora = 16,15 lei/mp

utilaj
- bob elevator mobil: 0,009 ore/mp x 00 lei/ora = 0,0 lei/ora
-

Total articol = 17,88 lei/mp

12. **CZ0204G1** – Preparat mortar de ciment M 100

materiale
- ciment- 315 kg/mc x 0,41 lei/kg = 129,15 lei/mc
- nisip- 1,210 mc/mc x 83 lei/mc = 100,43 lei/mc
- apa- 0,325 mc/mc x 4,07 lei/mc = 1,32 lei/mc

Total = 230,90 lei/mc

manopera
- muncitor – 3,000 ore/mc x 19,00 lei/ora = 57,00 lei/mc

Total articol = 287,90 lei/mc

13. **DF09A1** – Parapet metalic deformabil

material
- parapet metalic tip: 16,410 kg/m x 9,63 lei/ml = 158,03 lei/m
- ciment: 0,184 kg/m x 0,41 lei/kg = 0,08 lei/m
- pietris: 0,001 mc/m x 68 lei/mc = 0,07 lei/m

- nisip: 0,001 mc/m x 83 lei/mc = 0,08 lei/m
- cherestea fag: 0,0002 mc/m x 980,00 lei/mc = 0,20 lei/m
- vopsea ulei cu minium de plumb: 0,078 kg/m x 13,97 lei/kg = 1,09 lei/m
- vopsea intermediara: 0,107 kg/m x 16,81 lei/kg = 1,80 lei/m

Total = 161,34 lei/m

manopera

- muncitor – 0,910 ore/m x 19,00 lei/ora = 17,30 lei/m

Total articol = 178,64 lei/ml

14. **DI19G1** – Utilaje si mijloace de transport ptr.lucrari de reparatii-LEA

utilaj

- LEA - 30 km/ora x 4,7 lei/km + 19,00 lei/ora = 160,00 lei/ora

Total articol = 160,00 lei/ora

-

15. **TRA01A25** – Transport materiale cu auto de 8,5 t

transport

- Autobasculanta de 8,5 to – (25 km+25km) x 5,13 lei/km + 2 ore(dus-intors) x 19,00 = 256,501 lei/ora + 38,00 lei/ora = 294,50 : 8,5 to = 34,65 lei/to.

Total articol = 34,65 lei/to

16. **TSG01A1** – Degajarea terenului de frunze si crengi

manopera

- muncitor: 1,62 ore x 19,00 lei/ora = 30,78 lei/smp

Total articol = 30,78 lei/smp

17. **NL.2.3** – Taierea ramurilor,crengilor ptr.asigurarea vizibilitatii

manopera

- muncitor – 0,46 ore/ore x 19,00 lei/ora = 8,74 lei/ora

Total articol = 8,74 lei/ora

ANEXA nr. 1.7

SC LUCRARI DRUMURI SI PODURI SA VASLUI

OFERTA

privind articolele de deviz pe categorii de lucrari necesare desfasurarii activitatii privind: **Cap.2b: IND.101.2.4 Asigurarea esteticii rutiere a drumurilor"** pe drumuri judetene.
(cu preturi negociate)

Nr. crt	Simbol articol	Denumirea lucrarii	U/M	LEI
1.	NL 1.7	Revizia curenta si interventia operativa	ore	19,00
2.	TSG01A1	Degajarea terenului de frunze, crengi, gunoaie, paie, noroi a platformei, a taluzelor, santurilor	smp	30,78
3.	TRB01A12	Transport cu roaba la 20 m a materialului	t	14,97
4.	TRA01A25	Transport materiale cu auto de 8,5 t	t	34,65
5.	TSC35A32	Incarcat materiale cu Wolla in auto	smc	222,28
6.	TSG14A1	Cosirea vegetatiei	smp	11,78
7.	DI19G1	Utilaje mij.de transport ptr.transport pentru lucrari de reparatii si intretinerea drumurilor – autovehicul special reparatii si intretinerea drumurilor, cu caroserie LEA de 6,5 to	ore	160,00
8.	YB05	Deplasat Wolla tur-retur	ore	136,37

- autobasculanta de 8,5 to –{ 25 km + 25 km(dus-intors)}x 5,13lei/km + 2ore (dus-intors) x 19,00 lei /ora = 256 lei/ora + 38,00 lei/ora = 294,50 lei :8,5 to = 34,65 lei/tona
- LEA - 30km/ora x 4.70 lei/km = 141,00 lei/ora + 19.00 lei/ora = 160,00 lei

Preturile nu includ TVA

OFERTANT,
SC LUCRARI DRUMURI SI PODURI SA VASLUI

IND.101.2.4. „ASIGURAREA ESTETICII RUTIERE A DRUMURILOR"
(cu preturi negociate)

1. **NL**-Revizia curenta si interventia operativa

manopera
- muncitor: 1,0 ore/ora x 19,00 lei/ora = 19,00 lei/ora

Total articol = 19,00 lei/ora

2. **TSG01A1**- Degajarea terenului de frunze,crengi,gunoaie,paie,noroi a platformei,a taluzelor, santurilor.

manopera
- muncitor : 1,62 ore/100mp x 19,00 lei/ora = 30,78 lei/100mp

Total articol = 30,78 lei/100mp

3. **TRB01A12** - Transport cu roaba la 20 m a materialului.

manopera
- muncitor : 0,789 ore/to x 19 lei/ora = 14,97 lei/to

Total articol = 14,97 lei

4. **TRA01A25** - Transport material cu auto de 8,5 t

transport
- Autobasculanta de 8,5 to – (25 km+25km) x 5,13 lei/km + 2 ore(dus-intors) x 19,00 = 256,501 lei/ora + 38,00 lei/ora = 294,50 : 8,5 to = 34,65 lei/to.

Total articol = 34,65 lei/to

5. **TSC35A32** – Incarcat material cu Wolla in auto

utilaj
- Wolla – 1,63 ore x 136,37 lei/ora = 222,28 lei

Total articol = 222,28 lei

6. **TSG14A1** – Cosirea vegetatiei

manopera
- muncitor – 0,62 ore x 19,00 lei/ora = 11,78 lei

Total articol = 11,78 lei

7. **DI19G1** – Utilaje mijloace de transport muncitori-LEA

utilaj
- LEA : - 30 km/ora x 4,7 lei/km + 19,00 lei/ora = 160,00 lei/ora

Total articol = 160,00 lei/ora

8. **YB05** - Deplasat Wolla tur-retur

Utilaj
- 1,0 ora/ora x 136,37 lei/ora = 136,37 lei/ora

Total articol = 136,37 lei/ora

ANEXA nr. 1.8

SC LUCRARI DRUMURI SI PODURI SA VASLUI

OFERTA

privind articolele de deviz pe categorii de lucrari necesare desfasurarii activitatii privind: **Cap.2b: IND.101.3 INTRETINERE CURENTA PODURI si PODETE** " pe drumuri judetene.
(cu preturi negociate)

Nr. crt	Simbol articol	Denumirea lucrarii	U/M	LEI
1.	TSA02C1	Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime fara sprijin cu taluz vertical	ore	40,09
2.	TSC02A1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri 0,21-0,39 mc	smc	395,44
3.	CZ0204D1	Preparare mortar cu ciment M 30 pentru zidarie	mc	254,78
4.	CF01A1	Tencuieli interioare, driscuite, la stalpi, pereti, executate manual pe zidarie	mp	18,82
5.	PF05C1	Hidroizolatii pentru poduri din 2 straturi carton bit.lipite	mp	36,88
6.	CZ0106D1	Preparare beton B 200	mc	253,89
7.	PB07B1	Turnare beton simplu B 150 in arce,bolti podete tubulare	mc	8,94
8.	DH15A1	Desfundarea manuala a santurilor si canaleleor de scurgere	mc	30,10
9.	DH16A1	Desfundarea si curatirea camerelor de cadere si a albiei sub podete de potmol,busteni,etc	mc	76,95
10.	TSD01A1	Imprastierea cu lopata a pamantului afanat,strat uniform 10-30 cm grosime	mc	3,48
11.	TSD04A1	Compactarea cu mai de mana a umpluturii execut.pe strat cu udarea fiecarui strat de 10 cm grosime	mc	16,94
12.	TRA01A25	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe distanta de 25 km	t	34,65
13.	DH08A1	Curatarea platformei drumului de material adus de viituri	mc	43,78
14.	DI19H1	Utilaje mij.de transport ptr.transport pentru lucrari de reparatii si intretinerea drumurilor – autovehicul special rep si intretinerea drumurilor, cu caroserie LEA de 8,5 to	ore	160,00
15.	TSC35A32	Incarcare in auto cu incarcator pe pneuri	smc	222,28
16.	TRB01A12	Transportul materialelor cu roaba pe pneuri	t	14,97
17.	YB05	Deplasare Wolla tur-retur	ore	136,37
18.	YB15	Deplasare Buldoexcavator tur-retur	ore	106,30

-pretul la transportul materialului la 25 km cu autob. de 8,5 to –{ 25 km + 25 km(dus-intors)}x 5,13lei/km + 2ore (dus-intors) x 19,00 lei /ora = 256 lei/ora + 38,00 lei/ora =294,50 lei :8,5 to = 34,65 lei/tona
- LEA - 30km/ora x 4.70 lei/km = 141,00 lei/ora + 19.00 lei/ora = 160,00 lei

Preturile nu includ TVA

OFERTANT,
SC LUCRARI DRUMURI SI PODURI SA VASLUI

26

IND.101.3 "INTRETINERE CURENTA PODURI SI PODETE "
(cu preturi negociate)

1. **TSA02C1** – Sapatura manuala de pamint la timpane, radier

manopera
- muncitor: 2,110 ore/mc x 19,00 lei/ora = 40,09 lei/mc

Total articol = 40,09 lei/mc

2. **TSC02A1** – Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc

utilaj
- buldoexcavator: 3,72 ore/smc x 106,30 lei/ora = 395,44 lei/smc

Total articol = 395,44 lei/smc

3. **CZ0204D1** - preparat mortar de ciment pentru rostuire

materiale
- ciment – 314 kg/mc x 0,41 lei/kg = 128,74 lei/mc
- nisip – 1,210 mc/mc x 83 lei/mc = 100,43 lei/mc
- apa – 0,320 mc/mc x 4,07 lei/mc = 1,30 lei /mc

Total 230,47 lei/mc

manopera
- muncitor – 0,860 ore/mc x 19,00 lei/ora = 16,34 lei/mc

utilaj
- malaxor - 0,288 ore/mc x 27,66 lei/ora = 7,97 lei/mc

Total articol = 254,78 lei/mc

4. **CF01A1** – Tencuieli interioare driscuite la pereti si stalpi

materiale
- var pasta : 0,0015 mc/mp x 150 lei/mc = 0,22 lei/mp
- ciment : 0,800 kg/mp x 0,41 lei/kg = 0,33 lei/mp
- nisip : 0,007 mc/mp x 83 lei/mc = 0,58 lei/mp
- apa: 0,005 mc/mp x 4,07 lei/mc = 0,02 lei/mp

Total = 1,15 lei/mp

manopera
- muncitor –0,93 ore/mp x 19.00 lei/ora = 17,67 lei/mp

utilaj
- bob elevator mobil – 0,009 ore/mp x 00,0 lei/ora = 0,0 lei/mp

Total articol = 18,82 lei/mp

5. **PF05C1** – Hidroizolatii la lucrari de arta (poduri,ziduri)

materiale
- bitum: 4,545 kg/mp x 2,49 lei/kg = 11,32 lei/mp
- filer: 4,635 kg/mp x 0,145 lei/kg = 0,67 lei/mp

- combustibil lichid usor: 1,712 kg/mp x 4,79 lei/kg = 8,20 lei/mp
- carton bitumat: 2,240 mp/mp x 4,65 lei/mp = 10,42 lei/mp

Total = 30,61 lei/mp

manopera

- muncitor: 0,315 ore/mp x 19 lei/ora = 6,00 lei/mp

utilaj

- malaxor: 0,010 ore/mp x 27,66 lei/ora = 0,28 lei/mp

Total articol = 36,88 lei/mp

6. **CZ0106D1** – preparat beton B200 cu balast si ciment, prep.manual

materiale

- ciment – 294 kg/mc x 0,41 lei/kg = 120,54 lei/mc
- nisip – 0,684 mc/mc x 83 lei/mc = 56,77 lei/mc
- pietris – 0,715 mc/mc x 68 lei/mc = 48,62 lei
- apa – 0,175 mc/mc x 4,07 lei/mc = 0,71 lei

Total = 226,64 lei/mc

manopera

- muncitor – 1,130 ore/mc x 19,00 lei/ora = 21,47 lei/mc

utilaj

- betoniera – 0,293 ore/mc x 19,71 lei/ora = 5,78 lei/mc

Total articol = 253,89 lei/mc

7. **PB07B1** – Turnare beton simplu

manopera

- muncitor – 0,47 ore/mc x 19,00 lei/ora = 8,94 lei/mc

utilaj

- pompa hidraulica de beton – 0,092 ore/mc x 00 lei/ora = 0 lei/mc
- vibrator universal - 0,467 ore/mc x 5 lei/ora = 0 lei/mc

Total = 0 lei/mc

Total articol = 8,94 lei/mc

8. **DH15A1** – desfundat manual santuri

manopera

- muncitor – 1,584 ore/mc x 19,00 lei/ora = 30,10 lei/mc

Total articol = 30,10 lei/mc

9. **DH16A1** – desfundat podete tubulare

manopera

- muncitor – 4,050 ore/mc x 19,00 lei/ora = 76.95 lei/mc

Total articol = 76,95 lei/mc

10. **TSD01A1** – Imprastierea cu lopata a pamantului

manopera

- muncitor – 0,183 ore/mc x 19,00 lei/ora = 3,48 lei/mc

Total articol = 3,48 lei/mc

11. **TSD04A1** – Compactarea cu maiul de mana

materiale

- apa : 0,100 mc/mc x 4,07 lei/mc = 0,41 lei/mc

manopera

- muncitor – 0,870 ore/mc x 19,00 lei/ora = 16,53 lei/mc

Total articol = 16,94 lei/mc

12. **TRA01A25** – Transportul rutier al materialelor

transport

- Autobasculanta de 8,5 to – (25 km+25km) x 5,13 lei/km + 2 ore(dus-intors) x 19,00 = 256,501 lei/ora + 38,00 lei/ora = 294,50 : 8,5 to = 34,65 lei/to.

Total articol = 34,65 lei/to

13. **DH08A1** – Curatarea platformri drum de mate.adus de viituri

manopera

- muncitor – 2,304 ore/mc x 19,00 lei/ora = 43,78 lei/mc

Total articol = 43,78 lei/mc

14. **DI19H1** - utilaje mijloace de transport LEA 6,5 to

utilaj

- 30 km/ora x 4,7 lei/km + 19,00 lei/ora = 160,00 lei/ora

Total articol = 160,00 lei/ora

-

15. **TSC35A32** - Incarcat in auto

utilaj

- incarcator frontal de 2.6-3.9 mc:1,63 ore/100mc x 136,37 lei/ora = 222,28 lei/100 mc

Total articol = 222,28 lei/100 mc

16. **TRB01A12** - Transport cu roaba la 20 m a materialului.

manopera

- muncitor : 0,787 ore/to x 19 lei/ora = 14,97lei/to

Total articol = 14,97 lei/to

17. **YB05** - Deplasat Wolla tur-retur

utilaj

- wolla - 1,0 ora/ora x 136,37 lei/ora = 136,37 lei/ora

Total articol = 136,37 lei/ora

18. **YB15** - deplasat buldoexcavator

utilaj

- buldoexcavator – 1 ora/ora x 106,30 lei/ora =106,30 lei/ora

Total articol = 106,30 lei/ora

ANEXA nr. 1.9

SC LUCRARI DRUMURI SI PODURI SA VASLUI

LISTA

cu capitolele , categoriile , grupele si subgrupele de lucrari
si servicii conform :

CAP. 2B.102. „ INTRETINERE CURENTA PE TIMP DE IARNA"

2B 102 - Pregatirea drumurilor pentru sezonul de iarna - anexa 1.10.
- Aprovizionarea cu materiale pentru combaterea lunecusului -anexa 1.11.
- Deszapezire manuala si mecanica : - anexa 1.12.

OFERTANT,
SC LUCRARI DRUMURI SI PODURI SA VASLUI

31

SC LUCRARI DRUMURI SI PODURI SA VASLUI

ANEXA nr. 1.10

OFERTA

privind articolele de deviz pe categorii de lucrari necesare desfasurarii activitatii privind:**Cap.2b: IND .102.1 PREGATIREA DRUMURILOR PENTRU IARNA** "pe drumuri judetene.
(cu preturi negociate)

Nr. crt	Simbol articol	Denumirea lucrarii	U/ M	LEI
1 .	DA01A1	Curatirea si inlat strat noroi de 5 cm de pe straturile rutiere	smp	17,24
2	DH03A1	Reprof partii carosab a dr impietruite exec cu autogrederul	smp	9,84
3	TSC17 B1	Sapat la rigole sec.triungh.0.4m adincime cu autogrederul	sm	180,99
4	*DA06B1*	*Strat de agregate naturale - balast*	mc	94,21
5	DH01A1	Asternerea pe platforma dr a materialului cu autogreder	mc	1,72
6	TRA01A40	Transport material	to	57,22
7	DH 11B1	Aducerea la profil a acostamentelor, prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm, cu mijloace mecanice	smp	118,99
8	DI19H1	-Utilaje mij. transp.rep.intr.autovl special cu caroserie LEA	ore	160,00
9	DF 18A1	-Plantare stilpi pentru indicatoare de circ. rutiera din metal	buc	20,67
10	6301793	-Stilpi metalici confectionat industrial	buc	85,00
11	CZ0104C1	- Preparat beton B 100 cu balast ,manual	mc	225,78
12	PB02A1	- Turnat beton manual	mc	41,43
13	DF19 A1	- Montat indicatoare pentru circulatie din tabla	buc	17,69
14	7101619	- Indicatoare de circulatie din tabla octogonale	buc	215,00
15	YB03	-Deplasare autogreder	ore	156,12
16	TSG02A1	Curatat teren de iarba si burieni	smp	125,02
17	TSG01A1	Degajat teren de crengi,frunze	smp	30,78
18	TSG14A1	Cosit zona de ierburi si vegetatie	smp	11,78
19	TSC35A32	Incarcat material cu Wolla	smc	222,28
20	YB05	Deplasat wolla	ore	136,37
21	DI02D1	Reparat supr.degr.incl.plombarea gropilor	mp	16,36
22	DZ31C1	Preparat mortar asfaltic cu adaus de criblura	to	402,32
23	DI19E1	Utilaje mij.de transp ptr.transport mixturi autobasculanta de 8.5to	ore	172,90
24	RPDE13A	Montarea panourilor de parazepezi din metal, cu ancore	buc	229,71
25	RPDE13B	Montarea panourilor de parazepezi din material plastic, cu ancore	buc	24,33
26	RPDE14A	Demontarea panourilor de parazepezi din metal, cu ancore	buc	7,60
27	RPDE14B	Demontarea panourilor de parazepezi din material plastic	buc	5,32
28	DH22XA	Repararea panourilor de parazapezi metalice	buc	4,94
29	YB04	Deplasat cilindru dus intors	ore	62,54

-pretul la transportul materialului la 25 km cu auto de 8,5 to : –{ 25 km + 25 km(dus-intors)}x 5,13lei/km + 2ore (dus-intors) x 19,00 lei /ora = 256 lei/ora + 38,00 lei/ora =294,50 lei :8,5 to = 34,65 lei/tona

-pret transport asfalt: - auto de 8.5to -30 km/ora x 5,13 lei/km =153,90 lei/ora+ 19,00 lei/ora = 172,90 lei

- pretul la LEA este calculat : - LEA - 30km/ora x 4.70 lei/km = 141,00 lei/ora + 19.00 lei/ora = 160,00 lei

Preturile nu includ TVA

OFERTANT,
SC LUCRARI DRUMURI SI PODURI SA VASLUI

32

IND.102.1 "PREGATIREA DRUMURILOR PENTRU IARNA"
(cu preturi negociate)

1. **DA01A1** – Curatarea si inlaturarea stratului de noroi gros de 5 cm de pe sist.rutier

manopera
- pavator - 0,25 ore/ smp x 19,00 lei/ora = 4,75 lei/smp

utilaj
- autogreder – 0,08 ore /smp x 156,12 lei/ora = 12,49 lei

Total articol = 17,24 lei/smp

2. **DH03A1**- Reprofilarea partii carosabile a drum. impietruite exececutate cu autogrederul

utilaj
- autogreder – 0,063 ore/smp x 156,12 lei/ora = 9,84 lei

Total articol = 9,84 lei/smp

3. **TSC17B1**- Sapatura la rigole sec. triungh.0,4 m adincime cu autogrederul

manopera
- finisor terasament – 0,86 ore/sm x 19,00 lei/ora = 16,34 lei
- muncitor deservire cons.montaj - 0,86 ore/sm x 19,00 lei/ora = 16,34 lei

Total = 32,68 lei/sm

utilaj
- autogreder - 0,950 ore/sml x 156,12 lei/ora = 148,31 lei

Total articol = 180,99 lei/sml

4. **DA06B1** – Strat de fundatie din balast

material
- balast- 1,311 mc/mc x 52 lei = 68,17 lei/mc
- apa- 0,232 mc/mc x 4,07 lei = 0,94 lei

Total = 69,12 lei/mc

manopera
- muncitor- 0,370 x 19 lei/ora = 7,01 lei/mc

utilaj
- autogreder – 0,048 ore/mc x 156,12 lei/ora =7,50 lei/mc
- cilindru comp.- 0,153 ore/mc x 62,54 lei/ora = 9,57 lei/mc
- autocisterna- 0,023 ore/mc x 44,6 lei/ora = 1,03 lei/mc

Total articol = 94,21 lei/mc

5. **DH01AI** – Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere

utilaj

- autogreder – 0,011 ore/mc x 156,12 lei/ora = 1,72 lei/mc

Total articol = 1,72 lei/to

6. **TRA01A40** - Transport material

transport

- autobasculanta 8.5 to

40 km + 40 km (dus+intors) x 5,13 lei/km + 2 ore (dus-intors) x 19,00 lei/ora : 8,5 to = 57,22 lei/to

Total articol = 57,22 lei/to

7. **DH11BI** - Aducerea la profil a acostamentelor prin taierea lor cu autogrederul

manopera

- pavator – 1,140 ore/smp x 19 lei/ora = 21,66 lei/smp
- sapator – 4,794 ore/smp x 19/ora = 91,09 lei/smp

Total = 112,75 lei/smp

utilaj

- autogreder - 0,04 ore/smp x 156.12 lei/ora = 6,24 lei/smp

Total articol = 118,99 lei/smp

8. **DI19H1**- Utilaje mijl.transp.rep.intret.autoveh.special cu caroserie LEA

utilaj

- 30 km/ora x 4,7 lei/km + 19,00 lei/ora = 160,00 lei/ora

Total articol = 160,00 lei/ora

9. **DF18A1**- Plantare stilpi pt.indicat. de circul.rut. din metal

manopera

- muncitor – 1,088 ore/buc x 19 lei/ora = 20,67 lei/buc

Total articol = 20,67 lei/buc

10. **6301793** – Stilpi metalici confectionati industrial

material

- stalpi metalici – 1 buc/buc x 85 lei/buc = 85/buc

Total articol = 85 lei/buc

11. **CZ0104C1** - Preparat beton B 100 cu balast, manual

material

- ciment - 204 kg/mc x 0,41 lei/kg = 83,64 lei/mc
- balast - 1,205 mc/mc x 52 lei/mc = 62,66 lei/mc
- nisip - 0,148 mc/mc x 83 lei/mc = 12,28 lei/mc
- apa - 0,170 mc/mc x 4,07 lei/mc = 0,70 lei/mc

Total = 159,28 lei/mc

manopera

- betonist – 3,50 ore/mc x 19/ora = 66,50 lei/mc

Total articol = 225,78 lei/mc

12. **PB02A1-** Turnat beton manual

manopera

- betonist – 0,953 ore/mc x 19 lei/ora = 18,11 lei/ora
- muncitor deservire - 1,206 ore/mc x 19 lei/ora = 22,91 lei/ora

Total = 41,03 lei/ora

material

- apa – 0,10 mc/mc x 4,07 lei/mc = 0,41 lei/mc

utilaj

- vibrator universal - 0,380 ore/mc x 0,00 lei/ora = 0 lei/mc

Total articol = 41,43 lei/mc

13. **DF19A1-** Montat indicatoare ptentru circulatie din tabla

material

- surub – 6 buc/buc x 1,18 lei/buc = 7,08 lei/buc
- saiba - 0,06 kg/buc x 3,50 lei/kg = 0,21 lei/buc
- piulita – 6 buc/buc x 0,34 lei/buc = 2,04 lei/buc

Total = 9,33 lei/buc

manopera

- dulgher – 0,22 ore/buc x 19 ei/ora = 4,18 lei/ora
- necalificat – 0,22 ore/buc x 19 lei/ora = 4,18 lei/ora

Total = 8,36 lei/ora

Total articol = 17,69 lei/buc

14. **7101619** - Indicatoare de circulatie din tabla ,octogonale

material

- tabla indicatoare – 215 lei/buc

Total articol = 215,00 lei/buc

15. **YB03 -** Deplasare autogreder

utilaj

- autogreder – 1 ora/ora x 156,12 lei/ora = 156,12 lei

Total articol = 156,12 lei

16. **TSG02A1-** Curatat teren de iarba si burieni

manopera

- muncitor – 6,58ore/smp x 19 lei/ora = 125,02 lei/smp

Total articol = 125,02 lei/smp

17. **TSG01A1** - Degajat teren de frunze crengi

manopera

- muncitor - 1,62 ore/smp x 19 lei/ora = 30,78 lei/smp

Total articol = 30,78 lei/smp

18. **TSG14A1** - Cosit zona de ierburi si vegetatie

manopera

- muncitor – 0,62 ore/smp x 19 lei/ora = 11,78 lei/smp

Total articol = 11,78 lei/smp

19. **TSC35A32** - Incarcat material in auto.

utilaj

- incarcator Wolla – 1,63 ore/smc x 136,37 lei/ora = 222,28 lei

Total articol = 222,28 lei

20. **YB05 -** Deplasare incarcator.

utilaj

- incarcator - 1ora /ora x 136,37 lei/ora = 1367,37 lei

Total articol = 136,37 LEI

21. **DI02D1** – reparat supr.degr.incl.plombarea gropilor

material

- bitum – 0,420 kg/mp x 2,49 lei/kg = 1,05 lei
- white spirit – 0,180 kg/mp x 6 lei/kg = 1,08 lei
- nisip - 0,003 mc/mp x 83 lei/mc = 0,25 lei

Total = 2,37 lei

manopera

- muncitor - 0,69 ore/mp x 19,00 lei/ora = 13,11 lei

utilaj

- cilindru compactor – 0,014 ore/mp x 62,54 lei/ora = 0,88 lei

Total articol = 16,36 lei/mp

22. **DZ31C1** – preparat mortar asfaltic cu adaos de criblura

material

- filer – 104 kg/to x 0,145 lei/kg = 14,56 lei
- nisip – 0,43 mc/to x 83 lei/mc = 35,69 lei
- criblura – 0,258 to/to x 80 lei/to = 20,64 lei
- bitum – 91,40 kg/to x 2,49 lei/kg = 227,59 lei
- motorina – 15,52 kg/to x 4,79 lei/kg = 74.34 lei

Total = 373,34 lei

manopera

- muncitor – 0,15 ore/to x 19 lei/ora = 2,85 lei

utilaj

- pompa roti dintate – 0,05 ore/to x 5,55 lei/ora = 0,28 lei/to
- buldozer/buldoexcavator – 0,015 ore/to x 106,30 lei/ora = 1,59 lei/to
- uscator filer – 0,05 ore/to x 5,04 lei/ora = 0,25 lei/to
- tanc bitum - 0,10 ore/to x 102,16 lei/ora = 10,22 lei/to
- inst.mixturi asfaltice – 0,05 ore/to x 210,92 lei/ora = 10,55 lei/to
- incarcator – 0,05 ore/to x 64,92 lei/ora = 3,25 lei/to

Total= 26,13 lei/to

Total articol = 402,32 lei

23. **DI19E1**- utilaje mijl.de transport pt.transport mixturi autobasculanta 8,5 to

utilaj

- autobasculanta 8,5 to – 30km/ora x 5,13 lei/km + 19 lei/ora = 172,90 lei/ora

Total articol = 172,90 lei/to

24. **RPDE13A** – montarea panourilor de parazapezi din metal

manopera

- muncitor – 0,790 ore/buc x 19 lei/ora = 15,01 lei/buc

material

- lemn rotund – 0,007 mc/buc x 270 lei/mc = 1,89 lei
- sirma zincata – 0,170 kg/buc x 4,17 lei/kg = 0,71 lei
- panou parazapezi – 1,01 buc/buc x 210 lei = 212,10 lei

Total = 214,70 lei/buc

Total articol = 229,71 lei/to

25. **RPDE13B** – montarea panourilor de parazapezi din material plastic

manopera

- asfaltator – 0,150 ore/buc x 19 lei/ora = 2.85 lei/buc
- muncitor – 0,270 ore/buc x 19 lei/ora = 5,13 lei/buc

Total = 7,98 lei

material

- lemn rotund – 0,007 mc/mc x 270 lei/mc = 1,89 lei
- sirma zincata – 0,230 kg/buc x 4,17 lei = 0,96 lei
- panou parazapezi – 1,00 buc/buc x 13,50 = 13,50 lei

Total = 16,35 lei

Total articol = 24,33 lei/buc

26. **RPDE14A** – demontarea panourilor de parazapezi din metal

manopera

- muncitor – 0,400 ore/buc x 19 lei/ora = 7,60 lei/buc

Total articol = 7,60 lei

27. **RPDE14B** – demontarea panourilor de parazapezi din material plastic

manopera
- pavator – 0,150 ore/buc x 19 lei/ora = 2.85 lei/buc
- muncitor – 0,130 ore/buc x 15 lei/ora = 2,47lei/buc

Total = 5,32 lei

28. **DH22XA** – repararea panourilor de parazapezi din metal

manopera
- lacatus mecanic – 0,260 ore/buc x 19 lei/ora = 4,94 lei/buc

Total articol = 4,94 lei/buc

29 **YB04** – deplasare cilindru compactor

utilaj
- cilindru compactor – 1 ora/ora x 62,54 lei/ora = 62,54 lei/ora

Total articol = 62,54 lei/to

ANEXA nr. 1.11

SC LUCRARI DRUMURI SI PODURI SA VASLUI

OFERTA

privind articolele de deviz pe categorii de lucrari necesare desfasurarii activitatii privind: **Cap.2b: IND .102.2 „ APROVIZIONAT CU MATERIAL ANTIDETAPANT PENTRU COMBATEREA POLEIULUI"** pe drumuri judetene (cu preturi negociate)

Nr. crt	Simbol articol	Denumirea lucrarii	U/ M	LEI
1 .	TSC02D1	- Sapatura mecanica cu excavatorul ptr.extragerea nisipului.	100 mc	507,05
2	TRA01A25	- Transport material	to	34,65
3	TSC35A32	- Incarcat material in auto	smc	222,28
4	DI14B2	-Procurarea sare	to	230,00
5	NLT001	- Amestec material antiderapant(nisip si sare) in depozit	ore	19,00
6	NLT003	- Incarcat sare in auto	to	19,00
7	NLT002	- Incarcat nisip manual in auto	to	19,00
8	NLT004	- Descarcat material antiderapant din auto	to	19,00
9	YB05	-Deplasare incarcator Wolla	ore	136,37
10	NL-T001	-Figurat material antiderapant in gramezi pe trasee	to	19,00
11	2205927	Procurare pietris sort 4-8	mc	68,00
12	YB15	Deplasat buldoexcavator tur-retur	ore	106,30

-pretul la transportul materialului la 25 km cu autobasculanta de 8,5 to :
–{ 25 km + 25 km(dus-intors)}x 5,13lei/km + 2ore (dus-intors) x 19,00 lei /ora
= 256 lei/ora + 38,00 lei/ora =294,50 lei :8,5 to = 34,65 lei/tona

Preturile nu includ TVA

OFERTANT,
SC LUCRARI DRUMURI SI PODURI SA VASLUI

39

SC LUCRARI DRUMURI SI PODURI SA VASLUI

IND.102.2,, APROVIZIONAT CU MATERIAL ANTIDERAPANT PENTRU COMBATEREA POLEIULUI"

(cu preturi negociate)

1. **TSC02D1** - Sapatura mecanica cu excavatorul pentru extragerea nisipului.

utilaj

-excavator pe pneuri(buldoexcavator) - 4,77 ore/smc x 106,30 lei/ora = 507,05 lei

Total articol = 507,05 lei/smc

2. **TRA01A25** - Transport material

transport

- autobasculanta de 8.5 to
- – (25 km+25km) x 5,13 lei/km + 2 ore(dus-intors) x 19,00 = 256,501 lei/ora + 38,00 lei/ora = 294,50 : 8,5 to = 34,65 lei/to.
-
- **Total articol = 34,65 lei/to**

3. **TSC35A32** - Incarcat material in auto

utilaj

- incarcator Wolla - 1,63 ore/smc x 136,37 lei/ora = 222,28 lei

Total articol = 222,28 lei/smc

4. **DI14B2** - Procurare sare.

material

- sare - 1 to/to x 230 lei/to = 230 lei/to

Total articol = 230,00 lei/to

5. **NLT001** - Amestecat material antiderapant(nisip+sare)in depozit

manopera

- muncitor -1 ora/to x 19,00 lei/ora = 19,00 lei/to

Total articol = 19,00 lei/to

6. **NLT0031** - Incarcat sare in auto.

manopera

- muncitor -1 ora/to x 19,00 lei/ora = 19,00 lei/to

Total articol = 19,00 lei/to

50

-

7. **NLT002** - Incarcat nisip manual in auto

manopera

- muncitor -1 ora/to x 19,00 lei/ora = 19,00 lei/to

Total articol = 19,00 lei/to

-

8. **NLT004** - Descarcat material antiderapant din auto

manopera

- muncitor -1 ora/to x 19,00 lei/ora = 19,00 lei/to

Total articol = 19,00 lei/to

-

9. **YB05** - Deplasare incarcator.

utilaj

- incarcator – 1 ora/ora x 136,37 lei/ora = 136,37 lei/to

Total articol = 136,37 lei/to

10. **NL-T001**- Figurat material antiderapant in gramezi pe trasee

manopera

- muncitor -1 ora/to x 19,00 lei/ora = 19,00 lei/to

Total articol = 19,00 lei/to

-

11. **2205927** - Procurare pietris sortat 4-8

material

- pietris 4-8 - 1 mc/mc x 68,00 lei/mc = 68 lei/mc

Total articol =68,00 lei/mc

12. **YB15** - Deplasat buldoexcavator tur-retur

utilaj

- buldoexcavator – 1 ora/ora x 106,3 lei/ora = 106,3 lei/ora

Total articol = 106,30 lei/ora

ANEXA nr. 1.12

SC LUCRARI DRUMURI SI PODURI SA VASLUI

OFERTA

privind articolele de deviz pe categorii de lucrari necesare desfasurarii activitatii privind:**Cap.2b: IND .102.5 „ DESZAPEZIRE MANUALA SI MECANICA COMBATEREA POLEIULUI "**
pe drumuri judetene.
(cu preturi negociate)

Nr. crt	Simbol articol	Denumirea lucrarii	U/M	LEI
1 .	DI18A1	- Utilaje pt. curatarea mecanica a zapezii si combaterea poleiului de pe drumuri, strazi si alte lucrari de reparatii si intretinere drumuri – autocuratator de zapada, cu doua snecuri si un rotor	ore	427,24
2	DI18A2	- Utilaje pt. curatarea mecanica a zapezii si combaterea poleiului de pe drumuri, strazi si alte lucrari de reparatii si intretinere drumuri – autocuratator de zapada, cu doua snecuri si un rotor in asteptare	ore	38,00
3	DI18A3	- Utilaje pt. curatarea mecanica a zapezii si combaterea poleiului de pe drumuri, strazi si alte lucrari de reparatii si intretinere drumuri – autocuratator de zapada, cu doua snecuri si un rotor in asteptare in deplasare	ore	230,85
4	DI18G1	-Utilaje pt. curatarea mecanica a zapezii si combaterea poleiului de pe drumuri, strazi si alte lucrari de reparatii si intretinere drumuri – autogreder pana in 175 cp	ore	190,73
5	DI18G2	- Utilaje pt. curatarea mecanica a zapezii si combaterea poleiului de pe drumuri, strazi si alte lucrari de reparatii si intretinere drumuri – autogreder pana in 175 cp in asteptare	ore	38,00
6	DI18M1	- Utilaje pt. curatarea mecanica a zapezii si combaterea poleiului de pe drumuri, strazi si alte lucrari de reparatii si intretinere drumuri – greder semipurtatcu tractor pe pneuri U650, 48 kw (65 cp)	ore	74,92
7	DI18M2	- Utilaje pt. curatarea mecanica a zapezii si combaterea poleiului de pe drumuri, strazi si alte lucrari de reparatii si intretinere drumuri – greder semipurtat cu tractor pe pneuri U650, 48 kw (65 cp) in asteptare	ore	38,00
8	DI19E3	- Autobasculanta de 16 to (35 to) cu lama, ptr raspindit mat.antiderapant	ore	264,20
9	DI19 E4	- Autobasculanta de 16 to (35 to) in asteptare	ore	38,00
10	DI19E1	- Utilaje mij.de trans.rep.int.dr. ptr.transport tehnologic bena basculabula de 8.5 to	ore	188,20

42

11	DI19E2	- Autobasculanta de 8,5 to in asteptare	ore	19,00
12	DI18L1	Utilaj ptr.curatat zapada incarcator wolla	ore	150,01
13	DI19H5	-Autoturism de teren (ARO - FORD)	ore	290,80
14	DI19H1	- Utilaje mij.de transport ptr.transport pentru lucrari de reparatii si intretinerea drumurilor – autovehicul special reparatii si intretinerea drumurilor, cu caroserie LEA de 8,5 to	ore	174,10
15	DI19H2	- Utilaje mij.de transport ptr.transport pentru lucrari de reparatii si intretinerea drumurilor – autovehicul special reparatii si intretinerea drumurilor, cu caroserie LEA de 8,5 to in asteptare	ore	19,00
16	DI13B1	- Combat.polei partii carosabile prin asternere de nisip cu rasp.manuala din auto	to	78,72
17	DI13D1	- Combat.polei partii carosabile prin asternere de nisip cu rasp.manuala din depozit prin lopatare	to	66,56

- pretul la autobasculanta (35 to) este calculat : 30km/ora x 7.54lei/km = 226,20 lei/ora + 38,00 lei/ora = 264,20 lei/ora
- pretul la autobasculanta 8.5 to este calculat : 30km/ora x 5,64lei/km = 169,20 lei/ora + 19.00 lei/ora = 188,20 lei/ora
- pretul la ARO-FORD este calculat :60km /ora x 4,53 lei/km = 271,80 lei/ora + 19,00lei/ora = 290,80 lei/ora
- pretul la LEA este calculat : 30km/ora x 5,17 lei/km = 155,10 lei/ora + 19,00 lei/ora =174,10 lei/ora

Preturile nu includ TVA

OFERTANT,
SC LUCRARI DRUMURI SI PODURI SA VASLUI

43

IND.102.5 "DESZAPEZIRE MANUALA SI MECANICA COMBATEREA POLEIULUI"
(cu preturi negociate)

1. **DI18A1 –** Utilaje pt.curatat zapada-autocuratator cu 2 snecuri si rotor

utilaj
- autofreza lucru -1ora/ora x 427,24 lei/ora = 427,24 lei

Total articol = 427,24 lei

2. **DI18A2 -** Autocuratator cu 2 snecuri si rotor in asteptare

manopera
- muncitor - 2 ora/ora x 19 lei/ora = 38 lei/ora

Total articol = 38 lei/ora

3. **DI18A3-**Autofreza in deplasare

utilaj
- autofreza deplasare - 1 ora/ora x 230,85 lei/ora = 230,85 lei

Total articol = 230,85 lei/ora

4. **DI18G1**-Utilaje de curatat zapada cu autogrederul

utilaj
- autogreder - 1 ora/ora x 156,12 lei x 1,1 lei/ora = 171,73 lei/ora

manopera
- muncitor insotitor :1ora/ora x 19,00 lei/ora = 19,00 lei/ora

Total articol = 190,73 lei/ora

5. **DI18G2-**Autogreder in asteptare

manopera
- muncitor – 2 x 19,00 lei/ora = 38,00 lei/to

Total articol = 38,00 lei/to

-

6. **DI18M1-**Utilaje pt.curatat zapada-greder semipurtat cu tractor pe pneuri

utilaj
- greder semipurtat cu tractor
- tractor: 13 km x 2.84ei/ km = 36,92 lei /ora + 19 lei /ora = 55,92
- greder semipurtat 2,96 lei/ora

manopera
- muncitor insoritor - 1ora/ora x 20,00 lei /ora = 19,00 lei/ora

Total articol = 74,92 lei/ora

7. **DI18M2**-Greder semipurtat in asteptare

manopera
- muncitor - - 2 ora/ora x 19 lei/ora = 38 lei/ora

Total articol = 38 lei/ora

-

8. **DI19E3** –Autobasculanta de 35 to cu lama pt.raspindit material antiderapant

utilaj
- autobasculanta 35 to

30 km/ora x 7,54 = 226,20 lei/ora + 19.0 lei /ora = 245,20 lei/ora

manopera
- muncitor insotitor :1ora/orax 19 lei/ora = 19,00 lei/ora

Total articol = 264,20 lei/ora

9. **DI19E4**.-Autobasculanta de 35to in asteptare

manopera
- muncitor : - 2 ora/ora x 19 lei/ora = 38 lei/ora

- **Total articol = 38 lei/ora**

10. **DI19E1** - Utilaje mijl.de transport repar.dr. pt.transport tehnologic bena basculanta de 8.5 to

utilaj
- autobasculanta 8.5 to

30 km/ora x 5,64 lei/ora = 169,20 lei/ora + 19 lei/ora = 188,20 lei/ora

Total articol = 188,20 lei/ora

11. **DI19E2** – Autobasculanta de 8.5 to in asteptare

manopera
- muncitor : 1 ora/ora x 19,00 lei/ora = 19,00 lei/ora

Total articol = 19,00 lei

12. **DI18L1** - Utilaj ptr.curatat zapada cu autoincarcator :

utilaj
- incarcatot wolla -1 ora/ora x 150.01 lei/ora = 150.01 lei/ora

Total articol = 150,01 lei/ora

13. **DI19H5** – Autoturism.de teren special tip Aro - Ford

utilaj
- Ford - 60 km/ora x 4,53 lei /km + 19,00 lei/ora = 290,80 lei/ora

Total articol = 290,80 lei/ora

14. **DI19H1** – Utilaje mijl.de transport rep. intr. dr. autovehicol special LEA

utilaj

- LEA - 30 km/ora x 5,17 lei /km + 19,00 lei/ora = 174,10 lei/ora

Total articol = 174,10 lei/ora

15. **DI19H2** – Autospeciala LEA

manopera

- muncitor - 1 ora/ora x 19,00 lei/ora = 19,00 lei/ora

Total articol = 19,00 lei/ora

16. **DI13B1** - Comb. polei partii carosabile prin asternere de nisip cu rasp.man.

material

- nisip – 0,763 mc/to x 83,00 lei/to = 63,33 lei/to

manopera

- necalificat – 0,81ora/to x 19,00 lei/ora = 15,39 lei/to

Total articol = 78,72 lei/to

17. **DI13D1**-Comb.polei partii carosabile prin asternere nisip cu rasp.man.din depozit prin.lop.

material

- nisip – 0,763 mc/to x 83,00 lei/to = 63,33 lei/to

manopera

- necalificat – 0,17ora/to x 19,00 lei/ora = 3,23 lei/to

Total articol = 66,56 lei/to

ANEXA nr. 2

SC LUCRARI DRUMURI SI PODURI SA VASLUI

LISTA

cu capitolele , categoriile , grupele si subgrupele de lucrari si servicii conform : **CAP. 2C. „ INTRETINERE PERIODICA A DRUMURILOR PUBLICE ” :**

2C. – Tratamente bituminoase - anexa 2.1;

- Straturi bituminoase - anexa 2.2.
- Covoare bituminoase - anexa 2.3.
- Siguranta Rutiera - anexa 2.4.
- Plantatii Rutiere (intretinera , completarile si defrisarile de plantatii pe zona) - anexa 2.5;
- Pietruirea drumurilor de pamint - anexa 2.6;
- Amenajari si completari de acostamente , inclusiv benzide incadrare - anexa 2.7;
- Santuri si rigole pavate (betonate)- anexa 2.8;
- Drumuri de acces si podete laterale- anexa 2.9;
- Intretinerea periodica a podurilor , pasajelor , podetelor - anexa 2.10;

OFERTANT,
SC LUCRARI DRUMURI SI PODURI SA VASLUI

47

ANEXA nr. 2.1

SC LUCRARI DRUMURI SI PODURI SA VASLUI

OFERTA

privind articolele de deviz pe categorii de lucrari necesare
desfasurarii activitatii privind: **Cap.2c: IND .103„Tratamente bituminoase"**

(cu preturi negociate)

Nr. crt	Simbol articol	Denumirea lucrarii	U/ M	lei
1	DB01C1	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoasea straturilor suport alcatuite din suprafete bituminoase din beton de ciment sau pavaje din piatra bitumate, executata cu matura mecanica fixata pe tractor	mp	0,05
2	DB07A1	Tratament bituminos dublu de suprafata pe imbracaminti asfaltice executat cu bitum cald si cu criblura nebitumata inainte de asternere	smp	1149,26
3	TRA01A25	Transportul materialului (criblura)	to	34,65
4	TRA01A320	Transport bitum	to	270,25
5	NL 12	Intretinut tratamentul 10 zile dupa executie	ore	19,00
6	DI19G1	Utilaje mij.de transport ptr.transport pentru lucrari de reparatii si intretinerea drumurilor – autovehicul special reparatii si intretinerea drumurilor, cu caroserie LEA de 6,5 to	ore	160,00
7	YB04	Deplasat cilindru tur- retur	ore	62,54
8	YB07	Deplasat trailer cu raspinditorul de criblura	ore	227,00

- autobasculanta de 8,5 to –{ 25 km + 25 km(dus-intors)}x 5,13lei/km + 2ore (dus-intors) x 19,00 lei /ora = 256 lei/ora + 38,00 lei/ora =294,50 lei :8,5 to = 34,65 lei/tona
- LEA - 30km/ora x 4.70 lei/km = 141,00 lei/ora + 19.00 lei/ora = 160,00 lei
- transportor bitum 22 to -320 +320 km (dus+intors) = 640Km x 8.53 lei/km =5459,20 lei + (640 km :50km/h =12,8 h x 38 lei/h = 486,40) = 5459,20 + 486,50 = 5945,60 : 22 to = 270,25 lei/to
- trayler -20km/h x 9,45 lei/km =189,00 lei/h + 38,00 lei/h = 227,00 lei

Preturile nu contin TVA

OFERTANT,
SC LUCRARI DRUMURI SI PODURI SA VASLUI

58

IND.103,,TRATAMENTE BITUMINOASE''
(cu preturi negociate)

1. **DB01C1**- Curatirea mecanica a suprafetelor

materiale
- apa : 0,003 mc/mp x 4,07 leu/mc = 0,01 lei/mp

utilaj
- perie mecanica : 0,0003 ore/mp x 75,50 lei/ora = 0,03 lei/mp
- autocisterna : 0,00030 ore/mp x 44,60 lei/ora = 0,01 lei/mp

Total = 0,04 lei/mp

Total articol = 0,05 lei/mp

2. **DB07A1**- Tratamente bituminoase

materiale
- bitum : 212,80 kg/100mp x 2,49 lei/mc = 529,87 lei/100mp
- criblura : 2,996 to/100mp x 80,00 lei/to = 239,68 lei/100 mp
- motorina: 32 kg/100mp x 4,79 lei/kg = 153,28 lei/100 mp

Total = 922,83 lei/100mp

manopera
- asfaltator : 2,263 ore/100mp x 19,00 lei/ora = 42,99 lei/100mp

utilaj
- autogudronator : 0,166 ore/100mp x 237,67 lei/ora = 39,45 lei/100mp
- celule bitum: 0,595 ore/100mp x 99,49 lei/ora = 59,20 lei/100mp
- incarcator: 0,210 ore/100 mp x 64,92 lei/ora = 13,63 lei/100mp
- raspanditor criblura : 0,380 ore/100mp x 111,53 lei/ora = 42,38 lei/100mp
- rulou compresor: 0,46 ore/100mp x 62,54 lei/ora = 28,77 lei/100mp

Total = 183,43 lei/100mp

Total articol = 1.149,26 lei

3. **TRA01A25** – Transport material(mixtura)

utilaj
- autobasculanta 8,5 – (25 km + 25) x 5,13 lei/km + 2 ore (dus-intors) x 19,00 lei/ora = 295,5 lei : 8,5 to = 34,65 lei/to

Total articol = 34,65 lei/to

4. **TRA01A320** – Transport bitum

utilaj
- Transportor bitum 22 to – 320km+320km(dus-intors)=640km x 8,53 lei/km=5459lei+(640km:50km/h)=12,8hx38 lei/h=5.945,6:22to=270,25 lei/to

Total articol = 270,25 lei/to

5. **NL12**- Intretinut tratamentul 10 zile dupa executie

manopera

- asfaltator: 1,0 ore/ore x 19,00 lei/ora = 19,00 lei/ora

Total articol = 19,00 lei/ora

6. **DI19G1**– Utilaje si mijloace pentru transport LEA

utilaj

- LEA –30 km/ora x 4,70 lei/km+19,0 lei/ora = 160,00 lei/ora

Total articol = 160,00 lei/ora

7. **YB04** – Deplasare cilindru tur-retur

utilaj

- cilindru – 1,0 ore x 62,54 lei/ora = 62,54 lei/ora

Total articol = 62,54 lei/ora

8. **YB07** – Deplasare trailer cu raspanditor de criblura

utilaj

- trailer – 20km/ora x 9,45 lei/ora + 38,0 lei/ora = 227,00 lei/ora

Total articol = 227,00 lei/ora

ANEXA nr. 2.2

SC LUCRARI DRUMURI SI PODURI SA VASLUI

OFERTA

privind articolele de deviz pe categorii de lucrari necesare
desfasurarii activitatii privind:
Cap.2c: IND .104 „Straturi bituminoase foarte subtiri " pe drumuri judetene

(cu preturi negociate)

Nr. crt	Simbol articol	Denumirea lucrarii	U/ M	lei
1	DB01C1	Curatirea mecanica in vederea aplicarii mbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din suprafete bituminoase din beton de ciment sau pavaje din piatra bitumate, executata cu matura mecanica fixata pe tractor	mp	0,05
2	DB02D1	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbrac existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixt asfaltica, exec cu emulsie cation cu rupere rapida	smp	146,33
3	DB16A1	Imbracaminte de beton asfaltic cu agreg marunte exec la cald, in grosime de 2.5 cm, cu asternere manuala	mp	2,08
4	DB16E1	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte exec la cald, in grosime de 2.5 cm, cu astern mecanica	mp	1,71
5	DB16C1	Imbrac de beton asfaltic cu agregate marunte executata la cald, in grosime de 3.5 cm, cu asternere manuala	mp	2,67
6	DB16G1	Imbrac de beton asfaltic cu agregate marunte executata la cald, in grosime de 3.5 cm, cu asternere mecanica	mp	2,15
7	DZ14B1	Preparat beton asfaltic fin, bogat in criblura, executat la cald cu bitum, in instalatii tip LPX-IMA 10	to	369,85
8	TRA01A25	Transportul materialului (mixtura)	to	34,65
9	DI19G1	Utilaje mij.de transport ptr.transport pentru lucrari de reparatii si intret drumurilor – autov special reparatii si intretinerea drumurilor, cu caroserie LEA de 6,5 to	ore	160,00
10	YB04	Deplasare cilindru tur - retur	ore	62,54

-pretul la transportul materialului la 25 km cu autob. de 8,5 to –{ 25 km + 25 km(dus-intors)}x 5,13lei/km + 2ore (dus-intors) x 19,00 lei /ora = 256 lei/ora + 38,00 lei/ora =294,50 lei :8,5 to = 34,65 lei/tona
- LEA - 30km/ora x 4.70 lei/km = 141,00 lei/ora + 19.00 lei/ora = 160,00 lei

Preturile nu contin TVA

OFERTANT,
SC LUCRARI DRUMURI SI PODURI SA VASLUI

51

IND.104„STRATURI BITUMINOASE FOARTE SUBTIRI''
(cu preturi negociate)

1. **DB01C1**- Curatirea mecanica a suprafetelor

materiale
- apa : 0,003 mc/mp x 4,07 lei/mc = 0,01 lei/mp

utilaj
- perie mecanica : 0,0003ore/mp x 75,50 lei/ora = 0,02 lei/mp
- autocisterna : 0,0003ore/mp x 44,60 lei/ora = 0.02 lei/mp

Total = 0,04 lei/mp

Total articol = 0,05 lei/mp

2. **DB02D1**- Amorsarea suprafetelor bituminoase

materiale
- emulsie cationica : 45,50 kg/100mp x 2,10 lei/mc = 95,55 lei/100mp
- apa : 0,045 mc/100mp x 4,07 lei/mc = 0,18 mc/100 lei

Total = 95,73 lei/100mp

manopera
- asfaltator : 2,0 ore/100mp x 19,00 lei/ora = 38,00 lei

utilaj
- autogudronator : 0,053 ore/100mp x 237,67 lei/ora = 12,60 lei/100mp

Total articol = 146,33 lei/100mp

3. **DB16A1**- Imbracaminte de beton asfaltic gr. 2,5 cm cu asternere manuala

materiale
- otel patrat : 0,007 kg/mp x 4,72 lei/kg = 0,03 lei/mp

manopera
- asfaltator: 0,084 ore/mp x 19,00 lei/ora = 1,60 lei/mp

utilaj
- rulou compresor : 0,007 ore/mp x 62,54 lei/ora = 0,45 lei/mp

Total articol = 2,08 lei/mp

4. **DB16E1**- Imbracaminte de beton asfaltic gr. 2,5 cm cu asternere mecanica

materiale
- otel patrat : 0,007 kg/mp x 4,72 lei/kg = 0,03 lei/mp

manopera
- asfaltator: 0,044 ore/mp x 19,00 lei/ora = 0,84 lei/mp

utilaj
- rulou compresor : 0,007 ore/mp x 62,54 lei/ora = 0,44 lei/mp
- repartizator mixturi : 0,003 ore/mp x 127,54 lei/ora = 0,39 lei/mp

Total = 0,83 lei/mp

Total articol = 1,71 lei/mp

5. **DB16C1**- Imbracaminte de beton asfaltic cu asternere manuala

materiale
- otel patrat : 0,009 kg/mp x 4,72 lei/kg = 0,04 lei/mp

manopera
- asfaltator: 0,105 ore x 19,00 lei/ora = 2,0 lei/mp

utilaj
- rulou compresor : 0,01 ore/mp x 62,54 lei/ora = 0,63 lei/mp

Total articol = 2,67 lei/mp

6. **DB16G1**- Imbracaminte de beton asfaltic gr. 3,5 cm cu asternere mecanica

materiale
- otel patrat : 0,009 kg/mp x 4,72 lei/kg = 0,05 lei/mp

manopera
- asfaltator: 0,05 ore x 19,00 lei/ora = 0,94 lei/mp

utilaj
- rulou compresor : 0,009 ore/mp x 62,54 lei/ora = 0,59 lei/mp
- repartizator mixturi : 0,004 ore/mp x 127,54 lei/ora = 0,57 lei/mp

Total = 1,16 lei/mp

Total articol = 2,15 lei/mp

7. **DZ14B1**- Preparat beton asfaltic -ins.LPX

materiale
- criblura dublu conc. : 0,482 to/to x 800,00 = 38,56 lei/to
- bitum : 71,70 kg/to x 2,49 lei/kg = 178,53 lei/to
- nisip concasaj : 0,180 to/to x 110 lei/mc = 19,80 lei/to
- nisip natural : 0,131 mc/to x 83,00 lei/mc = 10,87 lei/to
- filer: 129,5 kg/to x 0,145 lei/kg = 18,78 lei/to
- motorina : 15,520 kg/to x 4,79 lei/kg = 73,34 lei/to

Total = 340,88 lei/to

manopera
- asfaltator : 0,15 ore/to x 19,00 lei/ora = 2,85 lei/to

utilaj
- instalatie tip LPX: 0,050ore/to x 210,92 lei/ora = 10,55 lei/to
- Incarcator frontal: 0,050 ore/to x \ 64,62 lei/ora = 3,23 lei/to
- pompa cu roti dintate: 0,050 ore/to x 5,55 lei/ora = 0,28 lei/to
- tancuri de bitum: 0,100 ore/to x 102,16 lei/ora = 10,22 lei/to
- uscator de filer : 0,050 ore/to x 5,04 lei/ora = 0,25 lei/to
- buldozer pe tractor cu senile: 0,015 ore/to x 106,30 lei/ora = 1,59 lei/to

Total = 26,12 lei/to

Total articol = 369,85 lei/to

SOCIETATEA COMERCIALA 2. LUCRĂRI DRUMURI ŞI PODURI RO10946600 Romania

8. **TRA01A25**- Transporul materialului

utilaj

- autobasculanta 8,5 – (25 km + 25) x 5,13 lei/km + 2 ore (dus-intors) x 19,00 lei/ora =294,5 lei : 8,5 to = 34,65 lei/to

Total articol = 34,65 lei/to

9. **DI19G1**– Utilaje si mijloace pentru transport LEA

utilaj

- LEA –30 km/ora x 4,70 lei/km +19,0 lei/ora = 160,00 lei/ora

Total articol = 160,00 lei/ora

10. **YB04** – Deplasare cilindru tur-retur

utilaj

- cilindru compactor – 1,0 ore x 62,54 lei/ora = 62,54 lei/ora

Total articol = 62,54 lei/ora

SOCIETATEA COMERCIALĂ 2. LUCRĂRI DRUMURI ȘI PODURI CUI RO10946600 J33/[illegible]/1998 Județul Romania

ANEXA nr. 2.3

SC LUCRARI DRUMURI SI PODURI SA VASLUI

OFERTA

privind articolele de deviz pe categorii de lucrari necesare
desfasurarii activitatii privind: **Cap.2c: IND .105,,Covoare bituminoase "**

(cu preturi negociate)

Nr. crt	Simbol articol	Denumirea lucrarii	U/ M	lei
1	DB01C1	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din suprafete bituminoase din beton de ciment sau pavaje din piatra bitumate, executata cu matura mecanica fixata pe tractor	mp	0,05
2	DB02D1	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu emulsie cationica cu rupere rapida	smp	149,33
3	DB13B1	Strat de legatura (binder) de margaritar sau pietris, executat la cald cu asternere mecanica	to	19,56
4	DZ10B1	Preparat binder de margaritar si pietris, executat la cald, cu bitum in instalatii tip LPX – IMA 10	to	263,57
5	DB16H1	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	mp	2,38
6	DZ15B1	Prepararea mortarului asfaltic executat la cald cu bitum in instalatii tip LPX	to	441,50
7	TRA01A25	Transportul materialului (mixtura)	to	34,65
8	DI19G1	Utilaje mij.de transport ptr.transport pentru lucrari de reparatii si intretinerea drumurilor – autovehicul special reparatii si intretinerea drumurilor, cu caroserie LEA de 6,5 to	ore	160,00
9	YB04	Deplasat cilindru tur-retur	ore	62,54
10	YB07	Deplasat trailer cu repartizatorul de mixturi	ore	227,00

-pretul la transportul materialului la 25 km cu autob. de 8,5 to –{ 25 km + 25 km(dus-intors)}x 5,13lei/km + 2ore (dus-intors) x 19,00 lei /ora = 256 lei/ora + 38,00 lei/ora =294,50 lei :8,5 to = 34,65 lei/tona

- LEA - 30km/ora x 4.70 lei/km = 141,00 lei/ora + 19.00 lei/ora = 160,00 lei
- trayler -20km/h x 9,45 lei/km =189,00 lei/h + 38,00 lei/h = 227,00 lei

Preturile nu contin TVA

OFERTANT,
SC LUCRARI DRUMURI SI PODURI SA VASLUI

55

IND.105 „ COVOARE BITUMINOASE''
(cu preturi negociate)

1. **DB01C1**- Curatirea mecanica a suprafetelor

materiale
- apa : 0,003 mc/mp x 4,07 lei/mc = 0,01 lei/mp

utilaj
- perie mecanica : 0,0003ore/mp x 75,50 lei/ora = 0,02 lei/mp
- autocisterna : 0,0003ore/mp x 44,60 lei/ora = 0,02 lei/mp

Total = 0,04 lei/mp

Total articol = 0,05 lei/mp

2. **DB02D1**- Amorsarea suprafetelor bituminoase

materiale
- emulsie cationica : 45,50 kg/100mp x 2,10 lei/mc = 95,55 lei/100mp
- apa : 0,045 mc/100mp x 4,07 lei/mc = 0,18 mc/100 lei/100mp

Total = 95,73 lei/100mp

manopera
- asfaltator : 2,0 ore/100mp x 19,00 lei/ora = 38,00 lei

utilaj
- autogudronator : 0,053 ore/100mp x 237,67 lei/ora = 12,60 lei/100mp

Total articol = 149,33 lei/100mp

3. **DB13B1**- Strat de legatura(binder)- ins.LPX

materiale
- otel patrat : 0,130 kg/to x 4,72 lei/kg = 0,61 lei/to

manopera
- asfaltator: 0,412 ore/to x 19,00 lei/ora = 7,83 lei/to

utilaj
- rulou compresor : 0,044 ore/to x 62,54 lei/ora = 2,75 lei/to
- compactor pe pneuri: 0,044 ore/to x 62,54 lei/ora= 2,75 lei/to
- repartizator mixturi asfaltice: 0,044 ore/to x 127,54 lei/ora = 5,61 lei/to

Total = 11,12 lei/to

Total articol = 19,56 lei/to

4. **DZ10B1**- Preparat binder de margaritar in statie LPX

materiale
- bitum : 46,20 kg/t x 2,49 lei/kg = 115,04 lei/to
- nisip natural : 0,166 mc/t x 83,00 lei/mc = 13,78 lei/to
- filer: 42,50 kg/t x 0,145 lei/kg = 6,16 lei/to
- pietris: 0,412 mc/to x 68,00 lei/mc = 28,02 lei/to
- motorina : 15,520 kg/t x 4,79 lei/kg = 74,33 lei/to

- pietris 0,045 mc/to x 68,00 lei/mc = 3, 60 lei/to

Total = 240,40 lei/to

manopera

- asfaltator : 0,12 ore/t x 19,00 lei/ora = 2,28 lei/to

utilaj

- instalatie tip LPX: 0,040 ore/to x 210,92 lei/ora = 8,44 lei/to
- incarcator frontal: 0,040 ore/to x 64,92 lei/ora = 2,60 lei/to
- pompa cu roti dintate: 0,040 ore/to x 5,55 lei/ora = 0,22 lei/to
- tancuri de bitum: 0,080 ore/to x 102,16 lei/ora = 8,17 lei/to
- uscator de filer : 0,040 ore/to x 5,04lei/ora = 0,20 lei/to
- buldozer pe tractor cu senile: 0,012 ore/to x 106,30 lei/ora = 1,28 lei/to

Total = 20,91 lei/to

Total articol = 263,57 lei/to

5. **DB16H1**- Imbracaminte de beton asfaltic gr. 4,0 cm cu asternere mecanica.

materiale

- otel patrat(longrine): 0,011 kg/mp x 4,72 lei/kg = 0,05 lei/mp

manopera

- asfaltator: 0,052 ore/mp x 19,0 lei/ora = 0,99 lei/mp

utilaj

- repartizator mixturi asfaltice: 0,005 ore/mp x 127,54 lei/ora = 0,68 lei/mp
- rulou compresor : 0,005 ore/mp x 62,54 lei/ora = 0,33 lei/mp
- compactor pe pneuri: 0,005 ore/mp x 62,54 lei/ora = 0,33 lei/mp

Total = 1,34 lei/mp

Total articol = 2,38 lei/mp

6. **DZ15B1**- Preparat beton asfaltic in statie LPX

materiale

- bitum : 101,50 kg/to x 2,49 lei/kg = 252,74 lei/to
- nisip natural : 0,380 mc/to x 83,00 lei/mc = 31,54 lei/to
- nisip de concasaj: 0,233 to/to x 110,00 lei/mc = 25,63 lei/to
- filer: 195 kg/to x 0,14 lei/kg = 28,28 lei/to
- motorina : 15,52 kg/to x 4,79 lei/kg = 74,34 lei/to

Total = 412,52 lei/to

manopera

- asfaltator : 0,15 ore/to x 19,00 lei/ora = 2,85 lei/to

utilaj

- instalatie tip LPX: 0,050 ore/to x 210,92 lei/ora = 10,55 lei/to
- autoincarcator: 0,050 ore/to x 64,92 lei/ora = 3,25 lei/to
- pompa cu roti dintate: 0,050 ore/to x 5,55 lei/ora = 0,28 lei/to
- tancuri de bitum: 0,10 ore/to x 102,16 lei/ora = 10,22 lei/to
- uscator de filer : 0,050 ore/to x 5,04 lei/ora = 0,25 lei/to
- buldozer pe tractor cu senile: 0,015 ore/to x 106,30 lei/ora = 1,60 lei/to

Total = 26,13 lei/to

Total articol = 441,50lei/to

SOCIETATEA COMERCIALA 2 LUCRARI DRUMURI SI PODURI CUI RO1064660 J37/220/1998 Vaslui - Romania

7. **TRA01A25** – Transport material(mixtura)

utilaj

- autobasculanta 8,5 – (25 km + 25) x 5,13 lei/km + 2 ore (dus-intors) x 19,00 lei/ora =294,5 lei : 8,5 to = 34,65 lei/to

Total articol = 34,65 lei/to

8. **DI19G1**– Utilaje si mijloace pentru transport LEA

utilaj

- LEA –30 km/ora x 4,70 lei/km + 19,0 lei/ora = 160,00 lei/ora

Total articol = 160,00 lei/ora

9. **YB04** – Deplasare cilindru tur-retur

utilaj

cilindru – 1,0 ore/ora x 62,54 lei/ora = 62,54 lei/ora

Total articol = 62,54 lei/ora

10. **YB07** – Deplasare trailer cu repartizatorul de mixturi

utilaj

trailer – 20 km/ora x 9,45 lei/ora + 38,0 lei/ora = 227,00 lei/ora

Total articol = 227,00 lei/ora

ANEXA nr. 2.4

SC LUCRARI DRUMURI SI PODURI SA VASLUI

OFERTA

privind articolele de deviz pe categorii de lucrari necesare desfasurarii activitatii privind: **Cap.2c: IND .107.(1-5) „ SIGURANTA RUTIERA "** pe drumuri judetene.

(cu preturi negociate)

Nr. crt	Simbol articol	Denumirea lucrarii	U/M	lei
1 .	DF18A1	Plantarea stilpilor pentru indicatoare de circulatie rutiera	buc	20,67
2	TSA01B1	Sapatura man.de pamint la gropi pentru montat stilpi	mc	14,63
3	6301793	Stilpi metalic conf. industrial	buc	85,00
4	7100017	Indicatoare circ, triunghiulare	buc	110,00
5	7101140	Indicatoare circ, circulare, hexagonale	buc	120,00
6	7100378	Indicatoare circ, dreptunghilare	buc	150,00
7	DF19A1	Montarea indicatoarelor pe un stilp	buc	17,69
8	CZ0104C1	Preparat beton B100 cu balast si ciment ,prep. manual	mc	225,78
9	PB02A1	Turnat beton manual	mc	41,43
10	DF01A1	Confectionarea pe santier din beton a bornelor kilometrice	buc	41,19
11	DF01B1	Confectionarea pe santier din beton a bornelor hectometrice	buc	14,16
12	DF02G1	Plantat borne km invl. vopsitul si scrisul	buc	238,11
13	DF03A1	Plantarea bornelor hm incl.vopsitul si scrisul	buc	12,23
14	TRA01A25	Transportul rutier a materialului cu autobasculanta	to	34,65
15	DF16B1	Marcaje rutiere longitudinale simple si duble	km	686,99
16	DI19 F1	Utilaje mij.de transport ptr.transport pentru lucrari de reparatii si intretinerea drumurilor – autovehicul special reparatii si intret drumurilor, cu caroserie LEA	ore	160,00
17	DF09A1	Parapet metalic deformabil	ml	178,64

-pretul la transportul materialului la 25 km cu - autobasculanta de 8,5 to –{ 25 km + 25 km(dus-intors)}x 5,13lei/km + 2ore (dus-intors) x 19,00 lei /ora = 256 lei/ora + 38,00 lei/ora =294,50 lei :8,5 to = 34,65 lei/tona

- LEA - 30km/ora x 4.70 lei/km = 141,00 lei/ora + 19.00 lei/ora = 160,00 lei

Preturile nu includ TVA

OFERTANT,
SC LUCRARI DRUMURI SI PODURI SA VASLUI

59

IND. 107„ SIGURANTA RUTIERA"pe drumurile judetene
(cu preturi negociate)

1. **DF18A1** – Plantarea stalpilor pentru indicatoare de circulatie rutiera

manopera
- muncitor : 1,088 ore/buc x 19,00 lei/ora = 20,67 lei/buc

Total articol = 20,67 lei/buc

2. **TSA01BI** – Sapatura manuala de pamant in spatii intinse la deblee,la canale deschise,la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime,etc

manopera
- muncitor : 0,77 ore/mc x 19,00 lei/ora = 14,63 lei/mc

Total articol = 14,63 lei/mc

3. **6301793** – Stalp metalic confectionat industrial

materiale
- stalp : 1 buc/buc x 85,00 lei/buc = 85,00 lei/buc

Total articol = 85,00 lei/buc

4. **7100017** - Indicatoare circulatie triunghilare

materiale
- indicator : 1 buc/buc x 110,00 lei/buc = 110,00 lei/buc

Total articol = 110,00 lei/buc

5. **7101140** - Indicatoare circulatie cerc

materiale
- indicator : 1 buc/buc x 120,00 lei/buc = 120,00 lei/buc

Total articol = 120,00 lei/buc

6. **7100378** – Indicatoare circulatie dreptunghilare

materiale
- indicator : 1 buc/buc x 150,00 lei/buc = 150,00 lei/buc

Total articol = 150,00 lei/buc

7. **DF19A1** – Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla otel sau aluminiu pe un stalp gata montat

materiale
- surub cu cap hexagonal : 6 buc/buc x 1,18 lei/buc = 7,08 lei/buc
- piulita hexagonala: 6 buc/buc x 0,34 lei/buc = 2,04 lei/buc
- saiba plata M 8 : 0,06 kg/buc x 3,50 lei/kg = 0,21 lei/kg

Total = 9,33 lei/buc

manopera

- muncitor – 0,44 ore/buc x 19,00 lei/ora = 8,36 lei/buc

Total articol = 17,69 lei/buc

8. **CZ0104C1** – Preparat beton marca B 100 manual

materiale

- ciment : 204 kg/mc x 0,41 lei/mc = 83,64 lei/mc
- balast : 1,205 mc/mc x 52,00 lei/mc = 62,66 lei/mc
- nisip : 0,148 mc/mc x 83,00 lei/mc = 12,28 lei/mc
- apa : 0,170 mc/mc x 4,07 lei/mc = 0,70 lei/mc

Total = 159,28 lei/mc

manopera

- muncitor – 3,50 ore/mc x 19,00 lei/ora = 66,50 lei/mc

Total articol = 225,78 lei/mc

9. **PB02A1**– Turnarea betonului simplu

materiale

- apa : 0,100 mc/mc x 4.07 lei/mc = 0,41 lei/mc

manopera

- muncitor : 2,16 ore/mc x 19,00 lei/ora = 41,03 lei/mc

utilaj

- vibrator universal : 0,380 ore/mc x 0,00 lei/ora = 0 lei/mc

Total articol = 41,43 lei/mc

10. **DF01A1** – Confectionarea pe santier din beton a indicatorilor kilometrici

materiale

- tipare metalice : 0,400 kg/buc x 3,00 lei/buc = 1,20 lei/buc
- decofrol : 0,138 kg/buc x 12,00 lei/kg = 1,66 lei/buc
- apa : 0,044 mc/buc x 4,07 lei/mc = 0,18 lei/buc

Total = 3,04 lei/buc

manopera

- muncitor : 2,01 ore/buc x 19,00 lei/ora = 38,16 lei/buc

utilaj

- vibrator de interior pentru beton : 0,122 ore/mc x 0,00 lei/ora = 0,0 lei/mc

Total articol = 41,19 lei/buc

11. **DF01B1** - Confectionarea pe santier din beton a indicatorilor hectometrici

materiale

- tipare metalice : 0,13 kg/buc x 3,00 lei/buc = 0,39 lei/buc
- decofrol : 0,040 kg/buc x 12,00 lei/kg = 0,48 lei/buc
- apa : 0,004 mc/buc x 4,07 lei/mc = 0,02 lei/buc

Total = 0,89 lei/buc

manopera

- muncitor : 0,70 ore/buc x 19,00 lei/ora = 13,27 lei/buc

utilaj

- vibrator de interior pentru beton: 0,012 ore/mc x 0,00 lei/ora = 0,0 lei/mc

Total articol = 14,16 lei/buc

12. **DF02G1** - Plantarea indicatorilor kilometrici,inclusiv vopsirea,scrierea si executarea movilelor

materiale

- ipsos : 0,057 kg/buc x 0,49 lei/mc = 0,03 lei/buc
- piatra bruta : 0,098 mc/buc x 90,00 lei/mc = 8,82 lei/buc
- nisip 0-7 : 0,152 mc/buc x 83,00 lei/mc = 12,62 lei/buc
- apa : 0,073 mc/buc x 4,07 lei/mc = 0,30 lei/buc
- vopsele intermed.: 0,635 kg/buc x 16,81 lei/kg = 10,67 lei/buc
- white spirit: 0,529 kg/buc x 6,00 lei/kg = 3,17 lei/buc
- hartie pentru slefuire : 0,570 buc/buc x 0,60 lei/buc = 0,34 lei/buc
- lemn rotund de foioase : 0,042 mc/buc x 270 lei/mc = 11,34 lei/mc
- chit de cutit : 0,08 kg/buc x 0,00 lei/mc = 0,00 lei/buc

Total = 47,29 lei/buc

manopera

- muncitor : 10,04 ore/buc x 19,00 lei/ora = 190,82 lei/buc

Total articol = 238,11 lei/mc

13. **DF03A1** – Plantarea indicatorilor hectometrici,inclusiv vopsirea si scrierea

materiale

- vopsele intermed.: 0,069 kg/buc x 16,81 lei/kg = 1,16 lei/buc
- white spirit : 0,057 kg/buc x 6,00lei/kg = 0,34 lei/buc
- hartie pentru slefuire : 0,143 buc/buc x 0,60 lei/buc = 0,09 lei/buc
- chit de ascutit :0,020 kg/buc x 0,00 lei/kg = 0,00 lei/buc
- ipsos : 0,014 kg/buc x 0,44 lei/kg = 0,01 lei/buc

Total = 1,59 lei/buc

manopera

- muncitor : 0,56 ore/buc x 19,00 lei/ora = 10,64 lei/buc

Total articol = 12,23 lei/buc

14. **TRA01A25** – Transport materiale cu auto de 8,5 t

utilaj

- autobasculanta 8,5 – (25 km + 25) x 5,13 lei/km + 2 ore (dus-intors) x 19,00 lei/ora =294,5 lei : 8,5 to = 34,65 lei/to

Total articol = 34,65 lei/to

15. **DF16B1** - Marcaje rutiere long.,simple sau duble, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email.

materiale

- vopsea alba: 50,43 kg/km x 11,20 lei/kg = 564,82 lei/km
- diluant: 2,47 kg/km x 12,00 lei/kg = 29,64 lei/km

- white spirit: 0,8 kg/km x 6,00 lei/kg = 4,80 lei/km
- bitum: 1,2 kg/km x 2,49 lei/kg = 2,30 lei/km
- nisip: 0,001 mc/km x 83,00 lei/mc = 0,08 lei/km

Total = 602,33 lei/km

manopera

- muncitor : 3,32 ore/km x 19 lei/ora = 62,98 lei/km

utilaj

- masina trasat benzi: 0,29 ore/km x 74,76 lei/ora = 21,68 lei/km

Total articol = 686,99 lei/km

16. **DI19F1** - Utilaje si mijloace de transport ptr.lucrari de reparatii-LEA

utilaj

- LEA: 30 km/ora x 4,70 lei/km = 141,00 lei/ora + 19,00 lei/ora = 160,00 lei/ora

Total articol = 160,00 lei

17. **DF09A1** – Parapet metalic deformabil(flexibil) tip A cu lisa si stalpi metalici

material

- parapet metalic tip: 16,41 kg/ml x 9,63 lei/kg = 158,03 lei/ml
- ciment: 0,184 kg/ml x 0,41 lei/kg = 0,08 lei/ml
- pietris: 0,001 mc/ml x 68,00 lei/mc = 0,07 lei/ml
- nisip: 0,001 mc/ml x 83,00 lei/mc = 0,08 lei/ml
- cherestea fag: 0,0002 mc/ml x 980,00 lei/mc = 0,20 lei/ml
- vopsea ulei cu minium de plumb: 0,078 kg/ml x 13,97 lei/kg = 1,09 lei/ml
- vopsea intermediara: 0,107 kg/ml x 16,81 lei/kg = 1,80 lei/ml

Total = 161,34 lei/ml

manopera

- muncitor – 0,91 ore/ml x 19,00 lei/ora = 17,30 lei/ml

Total articol = 178,64 lei/ml

ANEXA nr. 2.5

SC LUCRARI DRUMURI SI PODURI SA VASLUI

OFERTA

privind articolele de deviz pe categorii de lucrari necesare desfasurarii activitatii privind: **Cap.2c: IND 108.2 Intretinere,completari,defrisari plantatii**"pe drumuri judetene.
(cu preturi negociate)

Nr. crt	Simbol articol	Denumirea lucrarii	U/M	LEI
1.	TSH01A1	Degajarea terenului de corpuri straine	smp	134,33
2.	TSH02E1	Taierea manuala a arborilor	buc	832,77
3.	TSH03B1	Extragerea pamantului	mc	33,63
4.	TSH04B1	Mobilizarea manuala a solului	mp	5,13
5.	TSH05C1	Asternerea uniforma a stratului de pamant	mp	2,66
6.	TSH06C1	Compactarea mecanica a umpluturilor	mp	7,60
7.	TSH09B1	Semanarea gazonului	smp	134,44
8.	TSH10B1	Brazduiri	mp	145,84
9.	TSH12B1	Udarea suprafetelor cu furtunul	smp	33,75
10.	TSH13B1	Administrarea ingrasamintelor	t	3227,03
11.	TSH14B1	Cosirea manuala a gazonului	smp	17,12
12.	TSH17C1	Saparea manuala a gropilor	mc	52,31
13.	TSH18C1	Extragerea manuala a arborilor si puietilor	buc	7,79
14.	TSH20C1	Pregatirea sistemului radicular la arbori in vederea transplantarii	buc	119,03
15.	TSH24C1	Plantari	buc	67,02
16.	TSH28A1	Taieri de corectie	buc	10,66
17.	TSH31A1	Combaterea bolilor si daunatorilor in plantatii	sbuc	321,67
18.	TSG14A1	Cosirea vegetatiei	smp	11,78
19.	TSG01A1	Degajarea terenului de frunze si crengi,strangerea in gramezi si arderea lor supravegheata	smp	30,78
20.	TSG02A1	Curatarea terenului de iarba si buruieni	smp	125,02
21.	TRB01A12	Transport cu roaba la 20 m a materialului	t	14,97
22.	TSG20B1	Executarea araturii	ha	610,09
23.	TRA01A25	Transportul materialelor si semifabricatelor	t	34,65
24.	DI19G1	Utilaje mij.de transport ptr.transport pentru lucrari de rep si intret drum – autovehicul special reparatii si intretinere drumuri, cu caroserie LEA de 8,5 to	ore	160,00

--pretul la transportul materialului la 25 km cu - autobasculanta de 8,5 to –{ 25 km + 25 km(dus-intors)}x 5,13lei/km + 2ore (dus-intors) x 19,00 lei /ora = 256 lei/ora + 38,00 lei/ora =294,50 lei :8,5 to = 34,65 lei/tona
- LEA - 30km/ora x 4.70 lei/km = 141,00 lei/ora + 19.00 lei/ora = 160,00 lei

Preturile nu includ TV.

OFERTANT,
SC LUCRARI DRUMURI SI PODURI SA VASLUI

64

IND.108.2 „ INTRETINERI, COMPLETARI, DEFRISARI PLANTATII"
(cu preturi negociate)

1. **TSH01A1** – Degajarea terenului de corpuri straine

manopera
- muncitor : 7,07 ore/smp x 19,00 lei/ora = 134,33 lei/smp

Total articol = 134,33 lei/smp

2. **TSH02E1** – Taierea manuala a arborilor

manopera
- muncitor : 43,83 ore/buc. x 19,00 lei/ora = 832,77 lei/buc.

Total articol = 832,77 lei/buc

3. **TSH03B1** – Extragerea pamantului

manopera
- muncitor : 1,77 ore/mc x 19,00 lei/ora = 33,63 lei/mc

Total articol = 33,63 lei/mc

4. **TSH04B1** – Mobilizarea manuala a solului

manopera
- muncitor : 0,27 ore/mp x 19,00 lei/ora = 5,13 lei/mp

Total articol = 5,13 lei/mp

5. **TSH05C1** – Asternerea uniforma a stratului de pamant

manopera
- muncitor : 0,14 ore/mp x 19,00 lei/ora = 2,66 lei/mp

Total articol = 2,66 lei/mp

6. **TSH06C1** – Compactarea mecanica a umpluturilor

manopera
- muncitor : 0,4 ore/mp x 19,00 lei/ora = 7,60 lei/mp

Total articol = 7,60 lei/mp

7. **TSH09B1** – Semanarea gazonului

materiale
- seminte de plante(gazon) : 3,96 kg/smp x 9,00 lei/kg = 35,64 lei/smp

manopera
- muncitor : 5,20 ore/smp x 19,00 lei/ora = 98,80 lei/smp

Total articol = 134,44 lei/smp

8.**TSH10B1** – Brazduiri

materiale
- apa : 0,015 mc/mp x 4,07 lei/ora = 0,06 lei/mp
- margini de fag pentru tarusi : 12,87 m/mp x 10 lei/m = 128,70 lei/mp

Total = 128,76 lei/mp

manopera
- muncitor : 0,899 ore/mp x 19,00 lei/ora = 17,08 lei/mp

Total articol = 145,84 lei/mp

9. **TSH12B1** – Udarea suprafetelor cu furtunul

materiale
- apa : 1,00 ore/smp x 4,07 lei/ora = 4,07 lei/smp

manopera
- muncitor : 0,656 ore/smp x 19,00 lei/ora = 12,46 lei/smp

utilaj
- autocisterna : 0,386 ore/smp x 44,60 lei/ora = 17,22 lei/smp

Total articol = 33,75 lei/smp

10.**TSH13B1** – Administrarea ingrasamintelor

materiale
- ingrasamant chimic : 1.000 kg/t x 1,70 lei/kg = 1.700,00 lei/t

manopera
- muncitor : 80,37 ore/t x 19,00 lei/ora = 1.527,03 lei/t

Total articol = 3227,03 lei/t

11.**TSH14B1** – Cosirea manuala a gazonului

manopera
- muncitor : 0,901 ore/smp x 19,00 lei/ora = 17,12 lei/smp

Total articol = 17,12 lei/smp

12.**TSH17C1** – Saparea manuala a gropilor

manopera
- muncitor : 2,753 ore/mc x 19,00 lei/ora = 52,31 lei/mc

Total articol = 52,31 lei/mc

13.**TSH18C1** – Extragerea manuala a arborilor si puietilor

transport
- muncitor : 0,41 ore/buc x 19,00 lei/ora = 7,79 lei/buc

Total articol = 7,79 lei/buc

14. **TSH20C1** – Pregatirea sistemului radicular la arbori in vederea transplantarii

materiale

- apa : 0,198 mc/buc x 4,07 lei/mc = 0,81 lei/buc

manopera

- muncitor : 6,222 ore/buc x 19,00 lei/ora = 118,22 lei/buc

Total articol = 119,03 lei/buc

15. **TSH24C1** – Plantari puieti fructifer

materiale

- paie snopi : 0,400 kg/buc x 0,0 lei/kg = 0,0 lei/kg
- rogojina papura : 0,040 buc/buc x 0 lei/buc = 0, 0 lei/buc
- franghie canepa : 0,040 kg/buc x 0 lei/kg = 0, lei/buc
- apa : 0,002 mc/buc x 4,07 lei/mc = 0,08 lei/buc
- puieti foiosi : 1,040 buc/buc x 50 lei/buc = 52,00 lei/buc

Total = 52,01 lei/buc

manopera

- muncitor : 0,789 ore/buc x 19,00 lei/ora = 15,01 lei/buc

Total articol = 67,02 lei/buc

16. **TSH28A1** – Taieri de corectie

manopera

- muncitor : 0,561 ore/buc x 19,00 lei/ora = 10,66 lei/buc

Total articol = 10,66 lei/buc

17. **TSH31A1** – Combaterea bolilor si daunatorilor in plantatii

manopera

- muncitor : 16,93 ore/sbuc x 19,00 lei/ora = 321,67 lei/sbuc

Total articol = 321,67/sbuc

18. **TSG14A1** – Cosirea vegetatiei

manopera

- muncitor : 0,62 ore/smp x 19,00 lei/ora = 11,78 lei/smp

Total articol = 11,78 lei/smp

19. **TSG01A1** – Degajarea terenului de frunze si crengi,strangerea in gramezi si arderea lor supravegheata

manopera

- muncitor : 1,62 ore/smp x 19,00 lei/ora = 30,78 lei/smp

Total articol = 30,78 lei/smp

20. **TSG02A1** – Curatarea terenului de iarba si buruieni

manopera

- muncitor : 6,58 ore/smp x 19,00 lei/ora = 125,02 lei/smp

Total articol = 125,02 lei/smp

21. **TRB01A12** – Transport cu roaba la 20 m a materialului.

manopera

- muncitor : 0,787 ore/to x 19,00 lei/ora = 14,97 lei/to

Total articol = 14,97 lei/to

22. **TSG20B1** – Executarea araturii

utilaj

- plug cu tractiune mecanica : 10,91 ore/ha x 55,92 lei/ora = 610,09 lei/ha

Total articol = 610,09 lei/ha

23. **TRA01A25** – Transportul materialelor si semifabricatelor

transport

- autobasculanta 8,5 – (25 km + 25) x 5,13 lei/km + 2 ore (dus-intors) x 19,00 lei/ora =294,5 lei : 8,5 to = 34,65 lei/to

Total articol = 34,65 lei/to

24. **DI19G1** - Utilaje si mijloace pentru transport LEA

utilaj

- LEA –30 km/ora x 4,70 lei/km+ 19,00 lei/ora = 160,00 lei/ora

Total articol = 160,00 lei

ANEXA nr. 2.6

SC LUCRARI DRUMURI SI PODURI SA VASLUI

OFERTA

privind articolele de deviz pe categorii de lucrari necesare desfasurarii activitatii privind:**Cap.2c: IND110 PIETRUIREA DRUMURILOR DE PAMANT**"pe drumuri judetene.

(cu preturi negociate)

Nr. crt	Simbol articol	Denumirea lucrarii	U/ M	LEI
1.	TSA01C1	Sapatura manuala de pamant	mc	27,55
2.	TSC04F1	Sapatura mecanica cu excavator	smc	138,19
3.	TSD01C1	Imprastierea cu lopata a pamantului	mc	8,23
4.	TSD03G1	Imprastierea pamantului cu buldozer	smc	13,18
5.	TSD04C1	Compactarea cu maiul a umpluturilor	mc	14,47
6.	TSD07G1	Compactarea mecanica a umpluturilor	t	480,30
7.	TSE06B1	Pregatirea platformei de pamant	smp	263,27
8.	TRB01A12	Transport cu roaba la 20 m a materialului	t	14,97
9.	TRA01A25	Transport material	t	34,65
10.	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezistenta filtranta, aerisire, cu asternere manuala (nisip)	mc	134,85
11.	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia filtranta, izolatoare, aerisire, cu asternere manuala (balast)	mc	94,21
12.	DA12B1	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pt drum, cu asternere mecanica, exec cu impanare, fara innoroire	mc	234,45
13.	TRA05A25	Transport material	t	34,65
14.	DE01A1	Impietruirea acostamentelor cu un strat de piatra de 10 cm dupa compactare asezat pe un strat de nisip de 5 cm dupa pilonare, in vederea acoperirii cu un covor asfaltic	mp	37,13
15.	TSA19B1	Sapatura manuala a santurilor si rigolelor	mc	42,18
16.	TSC17B1	Sapatura mecanica la rigole	sm	180,99
17.	TRA01A05	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe distanta de 5 km	t	8,27
18.	DI19G1	Utilaje mij.de transport ptr.transport pentru lucrari de repar si intretinerea drum – autovehicul special LEA de 8,5 to	ore	160,00
19	DH03A1	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executata mecanic cu autogrederul	smp	9,84
20	YB05	Deplasat Wolla tur - retur	ore	136,37
21	YB03	Deplasare autogreder tur - retur	ore	156,12
22	YB04	Deplasare cilindru tur - retur	ore	62,54
23	YB15	Deplasare buldoexcavator tur - retur	ore	106,30

-pretul la transportul materialului la 25 km - autob de 8,5 to –{ 25 km + 25 km(dus-intors)}x 5,13lei/km + 2ore (dus-intors) x 19,00 lei /ora = 256 lei/ora + 38,00 lei/ora =294,50 lei :8,5 to = 34,65 lei/tona

- LEA - 30km/ora x 4.70 lei/km = 141,00 lei/ora + 19.00 lei/ora = 160,00 lei

Preturile nu includ TVA

OFERTANT,
SC LUCRARI DRUMURI SI PODURI SA VASLUI

69

IND.110 „ **PIETRUIREA DRUMURILOR DE PAMANT"**
(cu preturi negociate)

1.**TSA01C1** - Sapatura manuala de pamant

manopera
- muncitor : 1,450 ore/mc x 19,00 lei/ora = 27,55 lei/mc

Total articol = 27,55 lei/mc

2.**TSC04F1** – Sapatura mecanica cu excavator

utilaj
- buldoexcavator : 1,300 ore/smc x 106,3 lei/ora = 138,19 lei/smc

Total articol = 138,19 lei/smc

3.**TSD01C1** – Imprastierea cu lopata a pamantului

manopera
- muncitor : 0,433 ore/mc x 19 lei/ora = 8,23 lei/mc

Total articol = 8,23 lei/mc

4.**TSD03G1**-Imprastierea pamantului cu buldozer

utilaj
- buldoexcavator : 0,124 ore/smc x 106,3 lei/ora = 13,18 lei/smc

Total articol = 13,18 lei/smc

5.**TSD04C1**- Compactarea cu maiul de mana a umpluturilor

materiale
- apa : 0,100 mc/mc x 4,07 lei/mc = 0,41 lei/mc

manopera
- muncitor : 0,740 ore/mc x 19,00 lei/ora = 14,06 lei/mc

Total articol = 14,47 lei/mc

6.**TSD07G1** – Compactarea mecanica a umpluturilor

manopera
- muncitor : 4,97 ore/smc x 19,00 lei/ora = 94,43 lei/smc

utilaj
- rulou compresor : 6,17 ore/smc x 62,54 lei/ora = 385,87 lei/smc

Total articol = 480,30 lei/smc

7.**TSE06B1** – Pregatirea platformei de pamant

materiale

- apa : 1 mc/smp x 4,07 lei/mc = 4,07 lei/smp

manopera

- muncitor : 9,034 ore/smp x 19,00 lei/ora = 171,65 lei/smp

utilaj

- rulou compactor : 1,400 ore/smp x 62,54 lei/ora = 87,56 lei/smp

Total articol = 263,27 lei/smp

8.**TRB01A12** - Transport cu roaba la 20 m a materialului.

manopera

- muncitor : 0,787 ore/to x 19 lei/ora = 14,97 lei/to

Total articol = 14,97 lei/to

9.**TRA01A25** – Transport material

transport

- Autobasculanta de 8,5 to – (25+25)km(dus-intors) x 5,13 lei/km + 2 ore(dus-intors) x 19 lei/ora= 254,50 lei/ora + 38 lei/ora = 294,5 lei : 8,5 to = 34,65 lei/to

Total articol = 34,65 lei/to

10.**DA06B2** – Strat de agregate naturale cilindrate(nisip)

materiale

- apa : 0,232 mc/mc x 4,07 lei/mc = 0,94 lei/mc
- nisip : 1,311 mc/mc x 83 lei/mc = 108,82 lei/mc

Total = 109,76 lei/mc

manopera

- muncitor : 0,37 ore/mc x 19,00 lei/ora = 7,01 lei/mc

utilaj

- autogreder : 0,048 ore/mc x 156,12 lei/ora = 7,94 lei/mc
- rulou compresor : 0,153 ore/mc x 62,54 lei/ora = 9,57 lei/mc
- autocisterna : 0,023 ore/mc x 44,6 lei/ora = 1,03 lei/mc

Total = 18,09 lei/mc

Total articol = 134,85 lei/mc

11.**DA06B1** – Strat de agregate naturale cilindrate(balast)

materiale

- balast : 1,311 mc/mc x 52 lei/mc = 68,17 lei/mc
- apa : 0,232 mc/mc x 4,07 lei/mc = 0,94 lei/mc

Total = 69,12 lei/mc

manopera

- muncitor : 0,370 ore/mc x 19,00 lei/ora = 7,01 lei/mc

utilaj

- autogreder : 0,048 ore/mc x 156,12 lei/ora = 7,94 lei/mc
- rulou compresor : 0,153 ore/mc x 62,54 lei/ora = 9,57 lei/mc
- autocisterna : 0,023 ore/mc x 44,6 lei/ora = 1,03 lei/mc

Total = 18,09 lei/mc

Total articol = 94,21 lei/mc

12.**DA12B1** – Strat de fundatie(piatra sparta)

materiale
- piatra sparta : 1,422 mc/mc x 140 lei/kg = 199,08 lei/mc
- apa : 0,150 mc/mc x 4,07 lei/mc = 0,61 lei/mc

Total = 199,69 lei/mc

manopera
- muncitor : 0,60 ore/mc x 19,00 lei/ora = 11,40 lei

utilaj
- autogreder : 0,042 ore/mc x 156,12 lei/ora = 6,56 lei/mc
- rulou compresor : 0,258 ore/mc x 62,54 lei/ora = 16,14 lei/mc
- autocisterna : 0,015 ore/mc x 44,6 lei-ora = 0,67 lei/mc

Total = 23,36 lei/mc

Total articol = 234,45 lei/mc

13.**TRA05A25** – Transport material

transport
- Autobasculanta de 8,5 to – (25+25)km(dus-intors) x 5,13 lei/km + 2 ore(dus-intors) x 19 lei/ora= 256,5 lei/ora + 38 lei/ora = 294,50 lei : 8,5 to = 34,65 lei/to

Total articol = 34,65 lei/to

14.**DE01A1** – Impietruirea acostamentelor

materiale
- piatra sparta(lidonit) : 0,128 mc/mp x 140 lei/mc = 17,92 lei/mp
- nisip : 0,107 mc/mp x 83 lei mc = 8,88 lei/mp
- apa : 0,034 mc/mp x 4,07 lei/mc = 0,14 lei/mp

Total = 26,94 lei/mp

manopera
- muncitor : 0,42 ore/mp x 19 lei/ora = 8,06 lei/mp

utilaje
- rulou compresor : 0,032 ore/mp x 62,54 lei/ora = 2,00 lei/mp
- autocisterna : 0,003 ore/mp x 44,60 lei/mp = 0,14 lei/mp

Total = 2,14 lei/mp

Total articol = 37,13 lei/mp

15. **TSA19B1** – Sapatura manuala a santurilor si rigolelor

manopera
- muncitor : 2,220 ore/mc x 19 lei/ora = 42,18 lei/mc

Total articol = 42,18 lei/mc

16. **TSC17B1** – Sapatura mecanica la rigole

manopera
- muncitor : 1,720 ore/sm x 19 lei/ora = 32,68 lei/sm

utilaj
- autogreder : 0,950 ore/sm x 156,12 lei/ora = 148,31 lei/sm

Total articol = 180,99 lei/sm

17. **TRA01A05** – Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe distanta de 5 km

utilaj

- autobasculanta – (5+5)(dus intors)km x 5,13 lei/km + 1 ora x 19,0 lei/ora = 51,30 lei + 19,00 lei = 70,30 lei : 8,5 to = 8,27 lei/to

Total articol = 8,27 lei/t

18.**DI19G1** - Utilaje si mijloace pentru transport LEA

utilaj

- LEA –30 km/ora x 4,70 lei/km+19,0 lei/ora = 160,00 lei/ora

Total articol = 160,00 lei

19.**DH03A1** - – Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executata mecanic

utilaj

- autogreder : 0,063 ore/smp x 156,12 lei/ora = 9,84 lei/smp

Total articol = 9,84 lei/smp

20. **YB05** - Deplasat Wolla tur-retur

utilaj

- 1,0 ora/ora x 136,37 lei/ora = 136,37 lei/ora

Total articol = 136,37 lei/ora

21. **YB03** – Deplasare autogreder tur-retur

utilaj

autogreder : 1,0 ora/ora x 156,12 lei/ora = 156,12 lei/ora

Total articol = 156,12 lei/ora

22. **YB04**-Deplasare cilindru tur-retur

utilaj

cilindru – 1,0 ora/ora x 62,54 lei/ora = 62,54 lei/ora

Total articol = 62,54 lei/ora

23. **YB 15**-Deplasare buldoexcavator tur si retur

utilaj

- buldoexcavator – 1 ora/ora x 106,30 lei/ora =106,30 lei/ora

Total articol = 106,30 lei/ora

ANEXA nr. 2.7

SC LUCRARI DRUMURI SI PODURI SA VASLUI

OFERTA

privind articolele de deviz pe categorii de lucrari necesare desfasurarii activitatii privind: **Cap.2c: IND .111.1 „AMENAJARI,COMPLETARI ACOSTAMENTE,BENZI DE INCADRARE"** pe drumuri judetene.

(cu preturi negociate)

Nr. crt	Simbol articol	Denumirea lucrarii	U/ M	lei
1	DH11A1	Aducerea la profil a acostamentelor,prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm, manual	smp	480,70
2	DH11B1	Aducerea la profil a acostamentelor,prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm, mecanic	mp	118,99
3	DE01A1	Impietruirea acostamentelor cu un strat de piatra de 10 cm dupa compactare asezat pe un strat de nisip de 5 cm dupa pilonare, in vederea acoperirii cu un covor asfaltic	mp	37,13
4	DE02A1	Benzi incadrare din piatra.bruta sau bolovani asezati pe un strat de nisip pilonat, inclusiv rostuirea cu mortar de ciment	mp	42,44
5	CZ0209G1	Mortar de ciment M100	mc	319,11
6	IFB02A1	Rostuire pereu	mp	7,60
7	TRA01A25	Transportul rutier a materialelor	to	34,65
8	DI19G1	Utilaje mij.de transport ptr.transport pentru lucrari de reparatii si intretinerea drumurilor – autovehicul special reparatii si intretinerea drumurilor, cu caroserie LEA de 8,5 to	ore	160,00
9	YB03	Deplasat autogreder tur -retur	ore	156,12
10	YB04	Deplasat cilindru tur-retur	ore	62,54

-pretul la transportul materialului la 25 km cu autob de 8,5 to –{ 25 km + 25 km(dus-intors)}x 5,13lei/km + 2ore (dus-intors) x 19,00 lei /ora = 256 lei/ora + 38,00 lei/ora =294,50 lei :8,5 to = 34,65 lei/tona
- LEA - 30km/ora x 4.70 lei/km = 141,00 lei/ora + 19.00 lei/ora = 160,00 lei

Preturile nu includ TVA

OFERTANT,
SC LUCRARI DRUMURI SI PODURI SA VASLUI

74

IND.111.1 „**AMENAJARE, COMPLETARI ACOSTAMENTE, BENZI DE INCADRARE**"
(cu preturi negociate)

1.DH11A1 – Aducerea la profil a acostamentelor prin taiere manualacu o gtaosime de 10 cm

manopera
- muncitor: 25,30 ore/smp x 19,00 lei/ora = 480,7 lei/smp

Total articol = 480,7 lei/smp

2.DH11B1 – Aducerea la profil a acostamentelor prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm cu mijloace mecanice

manopera
- muncitor : 5,93 ore/smp x 19,00 lei/ora = 112,75 lei/smp

utilaj
- autogreder : 0,04 ore/smp x 156,12 lei/ora = 6,24 lei/smp

Total articol = 118,99 lei/smp

3. DE01A1 - Impietruiri acostamente cu p. sparta pe un strat de nisip.

material:
- piatra sparta: 0,128 mc/mp x 140 lei/mc = 17,92 lei/mp
- nisip : 0,107 mc/mp x 83 lei/mc = 8,88 lei/mp
- apa : 0,034 mc/mp x 4,07 lei/mc = 0,14 lei/mp

Total =26,94 lei/mp

manopera
- muncitor : 0,42 ore/mp x 19,00 lei/ora = 8,06 lei/mp

utilaj
- rulou: 0,032 ore/mp x 62,54 lei/mp = 2,00 lei/mp
- autocisterna: 0,003 ore/mp x 44,60 lei/mp = 0,14 lei/mp

Total = 2,14 lei/mp

Total articol = 37,13 lei/mp

4.DE02A1 – Benzi incadrare p.bruta asezata pe un strat de nisip.

material
- piatra bruta: 0,173 mc/mp x 90 lei/mc= 15,57 lei/mp
- nisip: 0,123 mc/mp x 83 lei/mc = 10,21 lei/mp
- apa: 0,018 mc/mp x 4,07 lei/mc =0,07 lei/mp

Total =25,85 lei/mp

manopera
- muncitor: 0,86 ore/mp x 19,00 lei/ora = 16,32 lei/mp

utilaj
- rulou: 0,003 ore/mp x 62.54 lei/mp = 0,19 lei/mp
- autocisterna: 0,002 ore/mp x 44,60 lei/mp = 0.09 lei/mp

Total = 0,28 lei/mp

Total articol = 42,44 lei/mp

5.**CZ0209G1** – Mortar de ciment pentru tencuieli M 100

materiale

- ciment: 377,00 kg/mc x 0,41 lei/kg = 154,57 lei/mc
- nisip 0-3: 1,28 mc/mc x 83,00 lei/mc = 106,24 lei/mc
- apa: 0,32 mc/mc x 4,07 lei/mc = 1,30 lei/mc

Total = 262,11 lei/mc

manopera

- muncitor: 3 ore/mc x 19,00 lei/ora = 57 lei /mc

Total articol = 319,11 lei/mc

6. **IFB02A1** – Rostuirea pereului din p.bruta

manopera

- muncitor : 0,40 ore/mp x 19,00 lei/ora = 7,6 lei/mp

Total articol = 7,60 lei/mp

7.**TRA01A25** - Transportul rutier al materialelor

utilaj

- autobasculanta – (25+25)(dus intors)km x 5,13 lei/km + 2 ore(dus-intors) x 19,0 lei/ora = 256,5 lei + 38,00 lei = 294,5 lei : 8,5 to = 34,65 lei/to

Total articol = 34,65 lei/t

8. **DI19G1** – utilaje si mijloace de transport pentru lucrari de reparatii si intretinerea drumurilor

utilaj

- 1.00 ore/ore x 160,00 lei/ora = 160,00 lei/ora
  LEA – 30km/ora x 4.7 lei/km = 141 lei/ora + 19.00 lei/ora = 160,0 lei/ora;

Total articol = 160,00 lei/ora

9.**YB03** – Deplasare autogreder tur-retur

utilaj

- autogreder: 1,0 ora/ora x 156,12 lei/ora = 156,12 lei/ora

Total articol = 156,12 lei/ora

10.**YB04**-Deplasare cilindru tur-retur

utilaj

- cilindru: 1,0 ora/ora x 62,54 lei/ora = 62,54 lei/ora

Total articol = 62,54 lei/ora

ANEXA nr. 2.8

SC LUCRARI DRUMURI SI PODURI SA VASLUI

OFERTA

privind articolele de deviz pe categorii de lucrari necesare desfasurarii activitatii privind: **Cap.2c: IND.111.2 - SANTURI si RIGOLE BETONATE**"pe drumuri judetene.
(cu preturi negociate)

Nr. crt	Simbol articol	Denumirea lucrarii	U/M	LEI
1.	TSA19E1	Sapatura manuala a santurilor si rigolelor pentru scurgerea apelor	mc	89,30
2.	TRB01B12	Transport cu roaba la 20 m a materialului	t	15,35
3.	TSC04E1	Sapatura mecanica cu excavatorul	smc	121,18
4.	TSD01C1	Imprastierea cu lopata a pamantului afanat in straturi uniforme de 10-30 cm grosime	mc	8,23
5.	TSD04C1	Compactarea cu maiul de mana a umpluturilor	mc	14,47
6.	TRA01A05	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe distanta de 5 km	t	8,27
7.	IFB09A1	Strat drenat din nisip	mp	6,41
8.	IFA03C1	Pereu din placi de beton simplu	mp	26,72
9.	CZ0106B1	Beton marca B 200 pentru betoane obisniute	mc	278,04
10.	PB02A1	Turnarea betonului simplu	mc	41,43
11.	IFA07D1	Rostuirea pereului din dale	ml	0,99
12.	CZ0209G1	Mortar de ciment pentru tencuieli M 100	mc	319,11
13.	TRA01A05	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe distanta de 5 km	t	8,27
14.	DI19G1	Utilaje si mijloace de transport ptr.lucrari de reparatii - LEA	ore	160,00
15.	TSC35A32	Incarcare in autovehicul cu Incarcator Frontal	smc	222,28
16.	TRA01A25	Transport material	t	34,65
17.	YB15	Deplasare buldoexcavator tur - retur	ore	106,30
18.	YB05	Deplasat Wolla tur - retur	ore	136,37
19	*CZ0109H1*	*Beton marca B 400*	mc	283,87

-pretul la transportul materialului la 25 km cu autob- de 8,5 to –{ 25 km + 25 km(dus-intors)}x 5,13lei/km + 2ore (dus-intors) x 19,00 lei /ora = 256 lei/ora + 38,00 lei/ora =294,50 lei :8,5 to = 34,65 lei/tona
- LEA - 30km/ora x 4.70 lei/km = 141,00 lei/ora + 19.00 lei/ora = 160,00 lei

Preturile nu includ TVA

OFERTANT,
SC LUCRARI DRUMURI SI PODURI SA VASLUI

77

IND.111.2 „ SANTURI SI RIGOLE BETONATE"
(cu preturi negociate)

1.**TSA19E1**-Sapatura manuala a santurilor si rigolelor pentru scurgerea apelor

manopera
- muncitor : 4,70 ore/mc x 99,00 lei/ora = 89,30 lei/mc

Total articol = 89,30 lei/mc

2.**TRB01B12**-Transport cu roaba la 20 m a materialului.

manopera
- muncitor : 0,807 ore/to x 19 lei/ora = 15,35 lei/to

Total articol = 15,35 lei/to

3.**TSC04E1**-Sapatura mecanica cu excavatorul

utilaj
- buldoexcavator: 1,14 ore/smc x 106,30 lei/ora = 121,18 lei/smc

Total articol = 121,18 lei/smc

4.**TSD01C1**-Imprastierea cu lopata a pamantului afanat in straturi uniforme de 10-30 cm grosime

manopera
- muncitor : 0,433 ore/mc x 19,00 lei/ora = 8,23 lei/mc

Total articol = 8,23 lei/mc

5.**TSD04C1**- Compactarea cu maiul de mana a umpluturilor

materiale
- apa : 0,100 mc/mc x 4,07 lei/mc = 0,41 lei/mc

manopera
- muncitor : 0,74 ore/mc x 19,00 lei/ora = 14,06 lei/mc

Total articol = 14,47 lei/mc

6.**TRA01A05** – Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe distanta de 5 km

utilaj
- autobasculanta – (5+5)(dus intors)km x 5,13 lei/km + 1 ora x 19,0 lei/ora = 51,03 lei + 19,00 lei = 70,03 lei : 8,5 to = 8,27 lei/to

Total articol = 8,27 lei/t

7. **IFB09A1** – Strat drenat din nisip.

material
- nisip: 0,052 mc/mp x 83 lei/mc= 4,32 lei/mp

manopera
- muncitor: 0,11 ore/mp x 19,00 lei/ora = 2,09 lei/mp

Total articol = 6,41 lei/mp

8.**IFA03C1**-Pereu din placi de beton simplu

materiale
- apa: 0,03 mc/mp x 4,07 lei/mc = 0,12 lei/mp

Total = 0,12 lei/mp

manopera
- muncitor – 1,4 ore/mp x 19,00 lei/ora = 26,60 lei/mp

Total articol = 26,72 lei/mp

9. **CZ0106B1** – Beton marca B 200 pentru betoane obisnuite

materiale
- ciment : 350 kg/mc x 0,41 lei/kg = 143,50 lei/mc
- nisip : 0,967 mc/mc x 83 leimc = 80,26 lei/mc
- pietris : 0,385 mc/mc x 68 lei/mc = 26,18 lei/mc
- apa : 0,210 mc/mc x 4,07 lei/mc = 0,85 lei/mc

Total = 250,80 lei/mc

manopera
- muncitor : 1,13 ore/mc x 19 lei/ora = 21,47 lei/mc

utilaj
- betoniera : 0,293 ore/mc x 19,71 lei/ora = 5,78 lei/mc

Total articol = 278,04 lei/mc

10.**PB02A1** – Turnarea betonului simplu

materiale
- apa : 0,100 mc/mc x 4,07/mc = 0,41 lei/mc

manopera
- muncitor : 2,16 ore/mc x 19,00 lei/ora = 41,03 lei/mc

utilaj
- vibrator universal: 0,380 ore/mc x 0 lei/ora = 0 lei/mc

Total articol = 41,43 lei/mc

11. **IFA07D1** – Rostuirea pereului din dale

materiale
- nisip : 0,00095 mc/m x 83 lei/mc = 0,08 lei/m

manopera

- muncitor : 0,048 ore/m x 19,00 lei/ora = 0,91 lei/m

Total articol = 0,99 lei/m

12.**CZ0209G1** – Mortar de ciment pentru tencuieli M 100

materiale
- ciment : 377 kg/mc x 0,41 lei/kg = 154,57 lei/mc
- nisip 0-3 : 1,28 mc/mc x 83 lei/mc = 106,24 lei/mc
- apa : 0,32 mc/mc x 4,07 lei/mc = 1,30 lei/mc

Total = 262,11 lei/mc

manopera
- muncitor : 3 ore/mc x 19,00 lei/ora = 57 lei

Total articol = 319,11 lei/mc

13.**TRA01A05** – Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe distanta de 5 km

transport
- autobasculanta – (5+5)(dus intors)km x 5,13 lei/km + 1 ora x 19,0 lei/ora = 51,30 lei + 19,00 lei = 70,30 lei : 8,5 to = 8,27 lei/to

Total articol = 8,27 lei/t

14.**DI19G1** – Utilaje si mijloace de transport ptr.lucrari de reparatii-LEA

utilaj
- LEA : 30 km/ora x 4,70 lei/km = 141,00 lei/ora + 19 lei/ora = 160,00 lei/ora

Total articol = 160,00 lei/ora

15.**TSC35A32** – Incarcare in autovehicul cu Incarcator frontal

utilaj
- Incarcator frontal: 1,63 ore/smc x 136,37 lei/ora = 222,28 lei/smc

Total articol = 222,28 lei/smc

16. **TRA01A25** – Transport material

transport
- Autobasculanta de 8,5 to – (25+25)(dus intors)km x 5,13 lei/km + 2 ore(dus-intors) x 19,0 lei/ora = 256,5 lei + 38,00 lei = 294,5 lei : 8,5 to = 34,65 lei/to

Total articol = 34,65 lei/t

17. **YB15** – deplasat buldoexcavator tur-retur

utilaj
- buldoexcavator – 1 ora/ora x 106,30 lei/ora =106,30 lei/ora

Total articol = 106,30 lei/ora

18.**YB05** - Deplasat Wolla tur-retur

utilaj
- 1,0 ora/ora x 136,37 lei/ora = 136,37 lei/ora

Total articol = 136,37 lei/ora

19.<u>CZ0109H1</u>-Preparare beton B400 in instalatii necentralizate

<u>material</u>

- ciment – 386 kg/mc x 0,41 lei/kg = 158,26 lei/mc
- nisip – 0,633 mc/mc x 83,00 lei/mc = 52,54 lei/mc
- pietris – 0,662 mc/mc x 68,00 lei/mc = 45,02 lei/mc
- apa – 0,200 mc/mc x 4,07 lei/mc = 0,81 lei/mc

Total = 256,63 lei/mc

<u>manopera</u>

- muncitor – 1,13 ore/mc x 19,00 lei/ora = 21,47 lei/mc

<u>utilaj</u>

- betoniera - 0,293 ore/mc x 19,71 lei/ora = 5,78 lei/mc

Total articol = 283,87 lei/mc

ANEXA nr. 2.9

SC LUCRARI DRUMURI SI PODURI SA VASLUI

OFERTA

privind articolele de deviz pe categorii de lucrari necesare desfasurarii activitatii privind: **Cap.2c:IND111.6**

DRUMURI LATERALE si PODETE LATERALE "pe drumuri judetene.

(cu preturi negociate)

Nr. crt	Simb art	Denumirea lucrarii	U/M	LEI
1	DH03A1	Rprofilarea partii carosabile a drum impietruite exec mecanic	smp	9,84
2	TSE06B1	Pregatirea platformei de pamant	smp	263,27
3	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia rezistenta filtranta, izolatoare, anticapilara, cu asternere manuala (nisip)	mc	134,85
4	TSC02D1	Sapatura mecanica cu excavatorul	smc	507,05
5	TRA01A05	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe distanta de 5 km	t	8,27
6	DA06B1	Strat de agreg naturale cilindrate, avand functia de rezistenta filtranta, antigeliva si anticap, cu asternere manuala (balast)	mc	94,21
7	TRA01A25	Transport material	t	34,65
8	TRA05A25	Transport material	t	34,65
9	YB15	Deplasare buldoexcavator tur - retur	ore	106,30
10	TSA05A1	Sapatura manuala de pamant in spatii limitate	mc	20,52
11	TSC35A32	Excavat,transportat	smc	222,28
12	CZ0106D1	Beton marca B 200 pentru betoane obisniute	mc	253,89
13	PB13A1	Turnare beton in grinzi,cuzineti,penduli si reazeme speciale	mc	67,89
14	PC05A1	Cofraje din placaj tip P pentru beton armat	mp	62,24
15	PD01A1	Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii	kg	0,46
16	CZ0304A1	Confectionarea in ateliere de santier a armaturilor	kg	4,38
17	IFA03A1	Pereu din placi de beton simplu	mp	22,92
18	CZ0204D1	Mortar de ciment pentru zidarie	mc	254,78
19	ACC08D1	Montat tuburi D = 800 mm	buc	433,58
20	TRB22D3E	Montarea tuburilor cu macaraua	t	6,49
21	PF05C1	Hidroizolatii la lucrari de arta (poduri,ziduri)	mp	36,88
22	DF09A1	Parapet metalic deformabil(flexibil)	ml	178,64
23	YB10	Deplasat macara	ore	105,36
24	DI19G1	Utilaje mij.de transport ptr.transport pentru lucrari de reparatii si intretinerea drumurilor – autov special, cu caroserie LEA	ore	160,00
25	YB05	Deplasat Wolla tur - retur	ore	136,37
26	YB03	Deplasare autogreder tur - retur	ore	156,12
27	YB04	Deplasare cilindru tur - retur	ore	62,54
28	CZ0109H1	*Preparare B 400*	mc	283,87

-pretul la transportul materialului la 25 km cu autob. de 8,5 -{ 25 km + 25 km(dus-intors)}x 5,13 lei/km + 2ore (dus-intors) x 19,00 lei /ora = 256 lei/ora + 38,00 lei/ora =294,50 lei :8,5 to = 34,65 lei/tona

- LEA - 30km/ora x 4.70 lei/km = 141,00 lei/ora + 19.00 lei/ora = 160,00 lei

Preturile nu includ TVA

OFERTANT,
SC LUCRARI DRUMURI SI PODURI SA VASLUI

IND.111.6 „ DRUMURI LATERALE SI PODETE LATERALE"
(cu preturi negociate)

1.**DH03A1** – Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executata mecanic

utilaj
- autogreder : 0,063 ore/smp x 156,12 lei/ora = 9,84 lei/smp

Total articol = 9,84 lei/smp

2.**TSE06B1** – Pregatirea platformei de pamant

materiale
- apa: 1 mc/smp x 4,07 lei/ora = 4,07 lei/smp

manopera
- muncitor : 9,034 ore/smp x 19,00 lei/ora = 171,65 lei/smp

utilaj
- rulou compactor : 1,40 ore/smp x 62,54 lei/ora = 87,56 lei/smp

Total articol = 263,27 lei/smp

3.**DA06B2** – Strat de agregate naturale cilindrate

materiale
- apa : 0,232 mc/mc x 4,07 lei/mc = 0,94 lei/mc
- nisip : 1,311 mc/mc x 83 lei/mc = 108,82 lei/mc

Total = 109,76 lei/mc

manopera
- muncitor : 0,37 ore/mc x 19,00 lei/ora = 7,01 lei/mc

utilaj
- autogreder : 0,048 ore/mc x 156,12 lei/ora = 7,94 lei/mc
- rulou compresor : 0,153 ore/mc x 62,54 lei/ora = 9,57 lei/mc
- autocisterna : 0,023 ore/mc x 44,6 lei/ora = 1,03 lei/mc

Total = 18,09 lei/mc

Total articol = 134,85 lei/mc

4.**TSC02D1** – Sapatura mecanica cu excavatorul

utilaj
- buldoexcavator: 4,77 ore/smc x 106,30 lei/ora = 507,05 lei/smc

Total articol = 507,05 lei/smc

5.**TRA01A05** – Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe distanta de 5 km

utilaj
- autobasculanta – (5+5)(dus intors)km x 5,13 lei/km + 1 ora x 19,0 lei/ora = 51,30 lei + 19,00 lei = 70,30 lei : 8,5 to = 8,27 lei/to

Total articol = 8,27 lei/t

6.**DA06B1** – Strat de agregate naturale cilindrate

materiale
- balast: 1,311 mc/mc x 52 lei/mc = 68,17 lei/mc
- apa: 0,232 mc/mc x 4,07 lei/mc = 0,94 lei/mc

Total = 69,12 lei/mc

manopera
- muncitor : 0,37 lei/mc x 19 lei/ora = 7,01 lei/mc

utilaj
- autogreder : 0,048 ore/mc x 156,12 lei/ora = 7,49 lei/mc
- rulou compresor : 0,153 ore/mc x 62,54 lei/ora = 9,57 lei/mc
- autocisterna : 0,023 ore/mc x 44,60 lei/ora = 1,03 lei/mc

Total = 18,09 lei/mc

Total articol = 94,21 lei/mc

7.**TRA01A25** – Transport material

transport

- Autobasculanta de 8,5 to – (25+25)(dus intors)km x 5,13 lei/km + 2 ore(dus-intors) x 19,0 lei/ora = 256,5 lei + 38,00 lei = 294,5 lei : 8,5 to = 34,65 lei/to

Total articol = 34,65 lei/t

8.**TRA05A25** – Transport material

transport

- Autobasculanta de 8,5 to – – (25+25)(dus intors)km x 5,13 lei/km + 2 ore(dus-intors) x 19,0 lei/ora = 256,5 lei + 38,00 lei = 294,5 lei : 8,5 to = 34,65 lei/to

Total articol = 34,65 lei/t

9. **YB15** – deplasat buldoexcavator tur-retur

utilaj
- buldoexcavator – 1 ora/ora x 106,30 lei/ora =106,30 lei/ora

Total articol = 106,30 lei/ora

10.**TSA05A1** – Sapatura manuala de pamant in spatii limitate

manopera
- muncitor: 1,08 ore/mc x 19,00 lei/ora = 20,52 lei/mc

Total articol = 20,52 lei/mc

11.**TSC35A32** – Excavat,transportat

utilaj
- incarcator frontal: 1,63 ore/smc x 136,37 lei/ora = 222,28 lei/smc

Total articol = 222,28 lei/smc

12.**CZ0106D1** – Beton marca B 200 pentru betoane obisnuite

materiale
- ciment : 294 kg/mc x 0,41 lei/kg = 120,54 lei/mc

- nisip : 0,684 mc/mc x 83 lei/mc = 56,77 lei/mc
- pietris : 0,715 mc/mc x 68 lei/mc = 48,62 lei/mc
- apa : 0,175 mc/mc x 4,07 lei/mc = 0,71 lei/mc

Total = 226,64 lei/mc

manopera

- muncitor: 1,13 ore/mc x 19,00 lei/ora = 21,47 lei/mc

utilaj

- betoniera : 0,293 ore/mc x 19,71 lei/ora = 5,78 lei/mc

Total articol = 253,89 lei/mc

13.PB13A1 – Turnarea betonului in grinzi casete,cuzineti,penduli si reazeme speciale

materiale

- apa : 0,100 mc/mc x 4,07 lei/mc = 0,41 lei/mc

manopera

- muncitor : 3,55 ore/mc x 19,00 lei/ora = 67,49 lei/mc

utilaj

- vibrator universal: 0,858 ore/mc x 0 lei/ora = 0 lei/mc

Total articol = 67,89 lei/mc

14.PC05A1 – Cofraje din placaj tip P pentru beton armat

materiale

- panou cofraj: 0,0009 mp/mp x 38,0 lei/mp = 0,04 lei/mp
- dulap fag : 0,0004 mc/mp x 980,00 lei/mc = 0,39 lei/mp
- surub patrat : 0,097 buc/buc x 1,18 lei/buc = 0,11 lei
- scoabe : 0,087 kg/mp x 29,78 lei/kg = 2,59 lei/kg
- decofrol : 0,15 kg/mp x 12,00 lei/kg = 1,80 lei/mp
- placi cauciuc 0,5 mm: 0,000 kg/mc x

Total = 4,93 lei/mp

manopera

- muncitor : 3,02 ore/mp x 19 lei/ora = 57,30 lei/mp

Total articol = 62,24 lei/mp

15. PD01A1 – Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii

materiale

- sarma moale obisnuita: 0,01 kg/kg x 4,17 lei/kg = 0,04 lei/kg

manopera

- muncitor: 0,02 ore/kg x 19 lei/ora = 0,42 lei/kg

Total articol = 0,46 lei/kg

16. CZ0304A1 – Confectionarea in ateliere de santier a armaturilor

materiale

- otel beton OB 37: 1,015 kg/kg x 3,15 lei/kg = 3,20 lei/kg

manopera

- muncitor: 0,062 ore/kg x 19 lei/ora = 1,18 lei/kg

Total articol = 4,38 lei/kg

17. **IFA03A1** – Pereu din placi de beton simplu

materiale

- apa : 0,03 mc/mp x 4,07 lei/mc = 0,12 lei/mp

manopera

- muncitor : 1,20 ore/mp x 19 lei/ora = 22,80 lei/mp

Total articol = 22,92 lei/mp

18. **CZ0204D1** – Mortar de ciment pentru zidarie

materiale

- ciment – 314 kg/mc x 0,41 lei/kg = 128,74 lei/mc
- nisip – 1,21 mc/mc x 83,00 lei/mc = 100,43 lei/mc
- apa – 0,32 mc/mc x 4,07 lei/mc = 1,30 lei/mc

Total = 230,47 lei/mc

manopera

- muncitor – 0,86 ore/mc x 19,00 lei/ora = 16,34 lei/mc

utilaj

- malaxor – 0,288ore/mc x 27,66 lei/ora = 7,97 lei/mc

Total articol = 254,78 lei/mc

19. **ACC08D1** – montat tuburi D = 800mm

material

- tuburi Ø800 – 0,20 buc/m x 1.819,00 lei/buc = 363,80 lei/m
- inel cauciuc 0,202 buc/m x 0 lei/buc = 0 lei/m
- apa: 0,854 mc/m x 4,07 lei/mc = 3,48 lei/m

Total = 367,28 lei/m

manopera

- muncitor – 2,29 ore/m x 19,00 lei/ora = 43,51 lei/m

utilaj

- macara – 0,209 ore/m x 105,36 lei/ora= 22,02 lei/m
- motopompa – 0,027 ore/m x 28,68 lei/ora = 0,77 lei/m

Total = 22,79 lei/m

Total articol = 433,58 lei/m

20. **TRB22D3E** – Manipularea tuburilor cu macaraua

manopera

- muncitor : 0,12 ore/t x 19 lei/ora = 2,28 lei/t

utilaj

- automacara : 0,04 ore/t x 105,36 lei/ora = 4,21 lei/t

Total articol = 6,49 lei/t

21. **PF05C1** – Hidroizolatii la lucrari de arta (poduri,ziduri)

material

- bitum – 4,545 kg/mp x 2,49 lei/kg = 11,32 lei/mp
- filer – 4,635 kg/mp x 0,145 lei/kg = 0,65 lei/mp
- motorina – 1,712 kg/mp x 4,79 lei/kg = 8,21 lei/mp

- carton bitumat : 2,24 mp/mp x 4,65 lei/mp = 10,42 lei/mp

Total = 30,61 lei/mp

manopera

- muncitor – 0,315 ore/mp x 19,00 lei/ora = 6,00 lei/mp

utilaj

- malaxor asfalt – 0,01 ore/mp x 27,66 lei/ora = 0,28 lei/mp

Total articol = 36,88 lei/mp

22. **DF09A1** – Parapet metalic deformabil(flexibil)

material

- ciment – 0,184 kg/m x 0,41 lei/kg = 0,08 lei/m
- pietris – 0,001 mc/m x 68 lei/mc = 0,07 lei/m
- nisip – 0,001 mc/m x 83 lei/mc = 0,07 lei/m
- dulap fag – 0,0002 mc/m x 980,00 lei/mc = 0,20 lei/m
- vopsea minium de plumb – 0,078 kg/m x 13,97 lei/kg = 1,09 lei/m
- vopsea alba – 0,107 kg/m x 16,81 lei/kg = 1,80 lei/m
- parapet – 16,41 kg/m x 9,63 lei/kg = 158,03 lei/m

Total = 161,34 lei/m

manopera

- muncitor – 0,91 ore/m x 19,00 lei/ora = 17,30 lei/m

Total articol = 178,64 lei/m

23. **YB10** – Deplasat macara tur -retur

utilaj

- automacara : 1 ora/ora x 105,36 lei/ora = 105,36 lei/ora

Total articol = 105,36 lei/ora

24.**DI19G1**- utilaje mijloc de transport LEA 6.5 to

utilaj

- LEA : 30 km/ora x 4,70 lei/km = 141,00 lei/ora + 19 lei/ora = 160,00 lei/ora

Total articol = 160,00 lei/ora

25.**YB05 --** Deplasare Wolla tur-retur

utilaj

- 1,0 ora/ora x 136,37 lei/ora = 136,37 lei/ora

Total articol = 136,37 lei/ora

26.**YB03** – Deplasare autogreder tur-retur

utilaj

autogreder : 1,0 ora/ora x 156,12 lei/ora = 156,12 lei/ora

Total articol = 156,12 lei/ora

27.**YB04**-Deplasare cilindru tur-retur

utilaj

cilindru – 1,0 ora/ora x 62,54 lei/ora = 62,54 lei/ora

Total articol = 62,54 lei/ora

28. **CZ0109H1**-Preparare beton B400 in instalatii necentralizate

material

- ciment – 386 kg/mc x 0,41 lei/kg = 158,26 lei/mc
- nisip – 0,633 mc/mc x 83,00 lei/mc = 52,54 lei/mc
- pietris – 0,662 mc/mc x 68,00 lei/mc = 45,02 lei/mc
- apa – 0,200 mc/mc x 4,07 lei/mc = 0,81 lei/mc

Total = 256,63 lei/mc

manopera

- muncitor – 1,13 ore/mc x 19,00 lei/ora = 21,47 lei/mc

utilaj

- betoniera - 0,293 ore/mc x 19,71 lei/ora = 5,78 lei/mc

Total articol = 283,87 lei/mc

ANEXA nr. 2.10

SC LUCRARI DRUMURI SI PODURI SA VASLUI

OFERTA

privind articolele de deviz pe categorii de lucrari necesare desfasurarii activitatii privind: **Cap .2c:IND.112 PODETE TUBULARE D = 600 mm; PODETE TUBULARE D = 800 mm; PODETE TUBULARE D = 1000 mm; PODETE TUBULARE D = 1500 mm "**

pe drumuri judetene.

(cu preturi negociate)

Nr. crt	Simbol articol	Denumirea lucrarii	U/M	LEI
1.	TSA05A1	Sapatura manuala de pamant	mc	20,52
2.	TSC02A1	Sapatura mecanica cu buldoexcavatorul	smc	395,44
3.	TSC35A32	Incarcat in auto	smc	222,28
4.	DA06A1	Strat de agregate(balast) asternut manual	mc	101,63
5.	TRA01A25	Transportul rutier al materialelor	t	34,65
6.	CZ0106D1	Preparat beton B200 cu balast si ciment,prep.manual	mc	253,89
7.	PB13A1	Turnat beton manual	mc	67,89
8.	PC05A1	Cofraje pentru turnarea betonului	mp	62,24
9.	PD01A1	Montat armaturi pentru beton armat	kg	0,46
10.	CZ0304	Confectionat armaturi	kg	4,38
11.	IFA03A1	Pereu din placi din beton B200 turnat pe loc	mp	22,92
12.	CZ0204D1	Preparat mortar de ciment pentru rostuire	mc	254,78
13.1	ACC08C1	Montat tuburi D = 600 mm,	m	326,21
13.2	ACC08D1	Montat tuburi D = 800 mm,	m	433,58
13.3	ACC08E1	Montat tuburi D = 1000 mm,	m	598,09
13.4	ACC08G1	Montat tuburi D = 1500 mm	m	1126,19
14.	TRB22D3E	Manipulat tuburile cu macaraua	t	6,49
15.	PF05C1	Hidroizolatii pentru pod sosea 2 straturi de carton	mp	36,88
16.	DF09A1	Parapet metalic	ml	178,64
17.	YB15	Deplasare Buldoexcavator tur-retur	ore	106,30
18.	YB10	Deplasare Automacara tur-retur	ore	105,36
19	DI19G1	Utilaje mij.de transport ptr. reparatii si intretinerea drumurilor – autovehicul special ii si intretinerea drumurilor, cu caroserie LEA de 8,5 to	ore	160,00
20	DH27A1	Vopsirea parapetelor de beton	mp	9,56
21	DH27B1	Vopsirea parapetelor metalice	mp	13,81
22	IFB13A2	Umplutura cu piatra bruta	mc	107,76
23	IF103C1	Confectionarea cadrelor metalice nec. exec. cosurilor din impletitura din sarma, plasa	kg	6,40
24	IF103D1	Confectionarea cadrelor metalice nec. exec. cosurilor din impletitura de sarma	kg	6,06

89

25	IF104A1	Montarea impletiturii de sarma zincata pe cadrele metalice	mp	14,99
26	YB03	Deplasare autogreder tur-retur	ore	156,12
27	YB04	Deplasare cilindru compactor tur-retur	ore	62,54
28	CZ0109H1	Beton B 400	mc	283,87

-pretul la transportul materialului la 25 km cu autob. de 8,5 –{ 25 km + 25 km(dus-intors)}x 5,13 lei/km + 2ore (dus-intors) x 19,00 lei /ora = 256 lei/ora + 38,00 lei/ora =294,50 lei :8,5 to = 34,65 lei/tona

- LEA - 30km/ora x 4.70 lei/km = 141,00 lei/ora + 19.00 lei/ora = 160,00 lei

Preturile nu includ TVA

OFERTANT,
SC LUCRARI DRUMURI SI PODURI SA VASLUI

90

IND.112 „ PODETE TUBULARE NOI D = 600mm'' pe drumuri judetene
(cu preturi negociate)

1.**TSA05A1 –** Sapatura manuala de pamint

manopera
- muncitor: 1,08 ore/mc x 19,00 lei/ora = 20,52 lei/mc

Total articol = 20,52 lei/mc

2.**TSC02A1 –** Sapatura mecanica cu buldoexcavatorul

utilaj
- buldoexcavator: 3,72 ore/100 mc x 106,30 lei/ora = 395,44 lei/100 mc

Total articol = 395,44 lei/100 mc

3.**TSC35A32-** Incarcat in auto

utilaj
- incarcator frontal de 2.6-3.9 mc: 1,63 ore/100mc x 136,37 lei/ora =222,28 lei/100 mc

Total articol = 222,28 lei/100 mc

4.**DA06A1 –** Strat de agregate (balast) asternut manual

material
- balast: 1,311 mc x 52 lei/mc = 68,17 lei/mc
- apa: 0,232/mc x 4,07 lei/mc = 0,94 lei/mc

Total = 69,12 lei/mc

utilaj
- cilindru compactor : 0,153 ore/mc x 62,54 lei/ora = 9,57 lei/mc
- autocisterna : 0,023 ore/mc x 44,60 lei/ora = 1,02 lei/mc

Total = 10,59 lei/mc

manopera
- muncitor: 1,153 ore/mc x 19,00 lei/ora = 21,92 lei/mc

Total articol = 101,63 lei/mc

5.**TRA01A25 –**Transportul rutier al materialelor

utilaj
- autobasculanta – (25+25)(dus intors)km x 5,13 lei/km + 2 ore(dus-intors) x 19,0 lei/ora = 256,5 lei + 38,00 lei = 294,5 lei : 8,5 to = 34,65 lei/to

Total articol = 34,65 lei/to

6.**CZ0106D1** – preparat beton B200 cu balast si ciment, prep.manual

materiale
- ciment : 294 kg/mc x 0,41 lei/kg = 120,54 lei/mc
- nisip : 0,684 mc/mc x 83 lei/mc = 56,77 lei/mc

- pietris : 0,715 mc/mc x 68 lei/mc = 48,62 lei/mc
- apa : 0,175 mc/mc x 4,07 lei/mc = 0,71 lei/mc

Total = 226,64 lei/mc

manopera

- muncitor: 1,13 ore/mc x 19,00 lei/ora = 21,47 lei/mc

utilaj

- betoniera : 0,293 ore/mc x 19,71 lei/ora = 5,78 lei/mc

Total articol = 253,89 lei/mc

7.PB13A1 – turnat beton manual

materiale

- apa : 0,100 mc/mc x 4,07 lei/mc = 0,41 lei/mc

manopera

- muncitor : 3,55 ore/mc x 19,00 lei/ora = 67,49 lei/mc

utilaj

- vibrator universal: 0,858 ore/mc x 0 lei/ora = 0 lei/mc

Total articol = 67,89 lei/mc

8. PC05A1 – cofraje pentru turnarea betonului

materiale

- panou cofraj: 0,0009 mp/mp x 38 lei/mp = 0,04 lei/mp
- dulap fag : 0,0004 mc/mp x 980,00 lei/mc = 0,39 lei/mp
- surub patrat : 0,097 buc/buc x 1,18 lei/buc = 0,11 lei
- scoabe : 0,087 kg/mp x 29,78 lei/kg = 2,59 lei/mp
- decofrol : 0,15 kg/mp x 12,00 lei/kg = 1,80 lei/mp
- placi cauciuc 0,5 mm: 0,000 kg/mc x

Total = 4,93 lei/mp

manopera

- muncitor : 3,02 ore/mp x 19 lei/ora = 57,30 lei/mp

Total articol = 62,24 lei/mp

9.PD01A1 – montat armaturi pentru beton armat

materiale

- sarma – 0,010 kg/kg x 4,17 lei/kg = 0,04 lei

manopera

- muncitor – 0,0219 ore/kg x 19,00 lei/ora = 0,42 lei

Total articol = 0,46 lei/kg

10.CZ0304A – confectionat armaturi

materiale

- otel beton OB 37 – 1,015 kg/kg x 3,15 lei/kg = 3,20 lei

manopera

- muncitor – 0,062 ore/kg x 19,00 lei/ora = 1,18 lei

Total articol = 4,38 lei/kg

11.**IFA03A1** – pereu din placi din beton B200 turnat pe loc

materiale
- apa – 0,03 mc/mp x 4,07 lei/mc = 0,12 lei/mp

manopera
- muncitor – 1,2 ore/mp x 19,00 lei/ora = 22,80 lei/mp

Total articol = 22,92 lei/mp

12.**CZ0204D1** – preparat mortar de ciment pt. rostuire

materiale
- ciment – 314 kg/mc x 0,41 lei/kg = 128,74 lei/mc
- nisip – 1,21 mc/mc x 83,00 lei/mc = 100,43 lei/mc
- apa – 0,32 mc/mc x 4,07 lei/mc = 1,30 lei/mc

Total = 230,47 lei/mc

manopera
- muncitor – 0,86 ore/mc x 19,00 lei/ora = 16,34 lei/mc

utilaj
- malaxor – 0,288ore/mc x 27,66 lei/ora = 7,97 lei/mc

Total articol = 254,78 lei/mc

13.**ACC08C1** – montat tuburi D=600

material
- tuburi Ø600 – 0,20 buc/m x 1.359,50 lei/buc = 271,90 lei/m
- inel cauciuc 0,202 buc/m x 0 lei/buc = 0 lei/m
- apa: 0,48 mc/m x 4,07 lei/mc = 1,95 lei/m

Total = 273,86 lei/m

manopera
- muncitor – 1,83 ore/m x 19,00 lei/ora = 34,77 lei/m

utilaj
- macara – 0,162 ore/m x 105,36 lei/ora= 17,07 lei/m
- motopompa – 0,018 ore/m x 28,68 lei/ora = 0,52 lei/m

Total = 17,58 lei/m

Total articol = 326,21 lei/m

14.**TRB22D3E** – manipulat tuburile cu macaraua

utilaj
- macara – 0,04 ore/to x 105,36 lei/ora = 4,21 lei/to

manopera
- muncitor – 0,12 ore/to x 19,00 lei/ora = 2,28 lei/to

Total articol = 6,49 lei/to

15.**PF05C1** – hidroizolatii pt.pod sosea 2 straturi de carton

material
- bitum – 4,545 kg/mp x 2,49 lei/kg = 11,32 lei/mp
- filer – 4,635 kg/mp x 0,14 lei/kg = 0,65 lei/mp
- motorina – 1,712 kg/mp x 4,79 lei/kg = 8,21 lei/mp
- carton bitumat : 2,24 mp/mp x 4,65 lei/mp = 10,42 lei/mp

Total = 30,61 lei/mp

manopera

- muncitor – 0,315 ore/mp x 19,00 lei/ora = 6,00 lei/mp

utilaj

- malaxor asfalt – 0,01 ore/mp x 27,66 lei/ora = 0,28 lei/mp

Total articol = 36,88 lei/mp

16. **DF09A1** – parapet metalic

material

- ciment – 0,184 kg/m x 0,41 lei/kg = 0,08 lei/m
- pietris – 0,001 mc/m x 68 lei/mc = 0,07 lei/m
- nisip – 0,001 mc/m x 83 lei/mc = 0,08 lei/m
- dulap fag – 0,0002 mc/m x 980,00 lei/mc = 0,20 lei/m
- vopsea minium de plumb – 0,078 kg/m x 13,97 lei/kg = 1,09 lei/m
- vopsea alba – 0,107 kg/m x 16,81 lei/kg = 1,80 lei/m
- parapet – 16,41 kg/m x 9,63 lei/kg = 158,02 lei/m

Total = 161,34 lei/m

manopera

- muncitor – 0,91 ore/m x 19,00 lei/ora = 17,30 lei/m

Total articol = 178,64 lei/m

17. **YB15** – deplasat buldoexcavator

utilaj

- buldoexcavator – 1 ora/ora x 106,30 lei/ora =106,30 lei/ora

Total articol = 106,30 lei/ora

18. **YB10** – deplasat macara

utilaj

- macara – 1 ora/ora x 105,36 lei/ora = 105,36 lei/ora

Total articol = 105,36 lei/ora

19. **DI19G1** – Utilaje mijloace de transport muncitori-LEA

utilaj

- LEA : 30 km/ora x 4,70 lei/km + 19,00 lei/ora = 160,00 lei

Total articol = 160,00 lei

20. **DH27A1** – Vopsirea parapetelor

materiale

- vopsea de ulei : 0,155 kg/mp x 13,97 lei/kg = 2,17 lei/mp

manopera

- muncitor : 0,389 ore/mp x 19,00 lei/ora = 7,39 lei/mp

Total articol = 9,56 lei/mp

21.**DH27B1** – Vopsirea parapetelor

materiale
- vopsea de ulei : 0,110 kg/mp x 13,97 lei/kg = 1,54 lei/mp
- grund minium de plumb : 0,045 kg/mp x 13,97 lei/kg = 0,63 lei/mp
- white spirit : 0,010 kg/mp x 6,00 lei/kg = 0,06 lei/mp

Total = 2,23 lei/mp

manopera
- muncitor : 0,61 ore/mp x 19,00 lei/ora = 11,59 lei/mp

Total articol = 13,81 lei/mp

22.**IFB13A2** – Umplutura cu piatra bruta

materiale
- bolovani de rau : 1,01 mc/mc x 46,5 lei/mc = 46,97 lei/mc

manopera
- muncitor : 3,20 ore/mc x 19,00 lei/ora = 60,80 lei/mc

Total articol = 107,76 lei/mc

23.**IFI03C1** – Confectionarea cadrelor metalice necesare executarii cosurilor din impletitura de sarma otel = 10 mm

materiale
- sarma moale : 0,120 kg/kg x 4,17 lei/kg = 0,50 lei/kg
- otel beton :1,030 kg/kg x 3,15 lei/kg = 3,24 lei/kg

Total = 3,74 lei/kg

manopera
- muncitor : 0,14 ore/kg x 19,00 lei/ora = 2,66 lei/kg

Total articol = 6,40 lei/kg

24.**IFI03D1** – Confectionarea cadrelor metalice necesare executarii cosurilor din impletitura de sarma otel = 12 mm

materiale
- sarma moale : 0,084 kg/kg x 4,17 lei/kg = 0,35 lei/kg
- otel beton :1,030 kg/kg x 3,15 lei/kg = 3,24 lei/kg

Total = 3,59 lei/kg

manopera
- muncitor : 0,13 ore/kg x 19,00 lei/ora = 2,47 lei/kg

Total articol = 6,06 lei/kg

25.**IFI04A1** – Montarea impletiturii de sarma zincata pe cadrele metalice

materiale
- sarma moale zincata : 0,030 kg/mp x 4,17 lei/kg = 0,13 lei/mp
- impletitura sarma otel zincata : 2,156 kg/mp x 4,25 lei = 9,16 lei/mp

Total = 9,29 lei/mp

manopera
- muncitor : 0,30 ore/mp x 19,00 lei/ora = 5,70 lei/mp

Total articol = 14,99 lei/mp

26.YB03 – Deplasare autogreder tur-retur

utilaj

- autogreder : 1,0 ore x 156,12 lei/ora = 156,12 lei/ora

Total articol = 156,12 lei/ora

27.YB04-Deplasare cilindru tur-retur

utilaj

- cilindru – 1,0 ore x 62,54 lei/ora = 62,54 lei/ora

Total articol = 62,54 lei/ora

28. CZ0109H1-Preparare beton B400 in instalatii necentralizate

material

- ciment – 386 kg/mc x 0,41 lei/kg = 158,26 lei/mc
- nisip – 0,633 mc/mc x 83,00 lei/mc = 52,54 lei/mc
- pietris – 0,662 mc/mc x 68,00 lei/mc = 45,02 lei/mc
- apa – 0,200 mc/mc x 4,07 lei/mc = 0,81 lei/mc

Total = 256,63 lei/mc

manopera

- muncitor – 1,13 ore/mc x 19,00 lei/ora = 21,47 lei/mc

utilaj

- betoniera - 0,293 ore/mc x 19,71 lei/ora = 5,78 lei/mc

Total articol = 283,87 lei/mc

SC LUCRARI DRUMURI SI PODURI SA VASLUI

IND.112 „ PODETE TUBULARE NOI D = 800mm'' pe drumuri judetene
(cu preturi negociate)

1.**TSA05A1 –** Sapatura manuala de pamint

manopera
- muncitor: 1,08 ore/mc x 19,00 lei/ora = 20,52 lei/mc

Total articol = 20,52 lei/mc

2.**TSC02A1 –** Sapatura mecanica cu buldoexcavatorul

utilaj
- buldoexcavator: 3,72 ore/100 mc x 106,30 lei/ora = 395,44 lei/100 mc

Total articol = 395,44 lei/100 mc

3.**TSC35A32-** Incarcat in auto

utilaj
- incarcator frontal de 2.6-3.9 mc: 1,63 ore/100mc x 136,37 lei/ora =222,28 lei/100 mc

Total articol = 222,28 lei/100 mc

4.**DA06A1 –** Strat de agregate (balast) asternut manual

material
- balast: 1,311 mc x 52 lei/mc = 68,17 lei/mc
- apa: 0,232/mc x 4,07 lei/mc = 0,94 lei/mc

Total = 69,12 lei/mc

utilaj
- cilindru compactor : 0,153 ore/mc x 62,54 lei/ora = 9,57 lei/mc
- autocisterna : 0,023 ore/mc x 44,60 lei/ora = 1,02 lei/mc

Total = 10,59 lei/mc

manopera
- muncitor: 1,153 ore/mc x 19,00 lei/ora = 21,92 lei/mc

Total articol = 101,63 lei/mc

5.**TRA01A25 –**Transportul rutier al materialelor

utilaj
- autobasculanta – (25+25)(dus intors)km x 5,13 lei/km + 2 ore(dus-intors) x 19,0 lei/ora = 256,5 lei + 38,00 lei = 294,5 lei : 8,5 to = 34,65 lei/to

Total articol = 34,65 lei/to

6.**CZ0106D1** – preparat beton B200 cu balast si ciment, prep.manual

materiale
- ciment : 294 kg/mc x 0,41 lei/kg = 120,54 lei/mc

- nisip : 0,684 mc/mc x 83 lei/mc = 56,77 lei/mc
- pietris : 0,715 mc/mc x 68 lei/mc = 48,62 lei/mc
- apa : 0,175 mc/mc x 4,07 lei/mc = 0,71 lei/mc

Total = 226,64 lei/mc

manopera

- muncitor: 1,13 ore/mc x 19,00 lei/ora = 21,47 lei/mc

utilaj

- betoniera : 0,293 ore/mc x 19,71 lei/ora = 5,78 lei/mc

Total articol = 253,89 lei/mc

7.**PB13A1** – turnat beton manual

materiale

- apa : 0,100 mc/mc x 4,07 lei/mc = 0,41 lei/mc

manopera

- muncitor : 3,55 ore/mc x 19,00 lei/ora = 67,49 lei/mc

utilaj

- vibrator universal: 0,858 ore/mc x 0 lei/ora = 0 lei/mc

Total articol = 67,89 lei/mc

8. **PC05A1 –** cofraje pentru turnarea betonului

materiale

- panou cofraj: 0,0009 mp/mp x 38 lei/mp = 0,04 lei/mp
- dulap fag : 0,0004 mc/mp x 980,00 lei/mc = 0,39 lei/mp
- surub patrat : 0,097 buc/buc x 1,18 lei/buc = 0,11 lei
- scoabe : 0,087 kg/mp x 29,78 lei/kg = 2,59 lei/mp
- decofrol : 0,15 kg/mp x 12,00 lei/kg = 1,80 lei/mp
- placi cauciuc 0,5 mm: 0,000 kg/mc x

Total = 4,93 lei/mp

manopera

- muncitor : 3,02 ore/mp x 19 lei/ora = 57,30 lei/mp

Total articol = 62,24 lei/mp

9.**PD01A1** – montat armaturi pentru beton armat

materiale

- sarma – 0,010 kg/kg x 4,17 lei/kg = 0,04 lei

manopera

- muncitor – 0,0219 ore/kg x 19,00 lei/ora = 0,42 lei

Total articol = 0,46 lei/kg

10.**CZ0304A** – confectionat armaturi

materiale

- otel beton OB 37 – 1,015 kg/kg x 3,15 lei/kg = 3,20 lei

manopera

- muncitor – 0,062 ore/kg x 19,00 lei/ora = 1,18 lei

Total articol = 4,38 lei/kg

11.**IFA03A1** – pereu din placi din beton B200 turnat pe loc

materiale
- apa – 0,03 mc/mp x 4,07 lei/mc = 0,12 lei/mp

manopera
- muncitor – 1,2 ore/mp x 19,00 lei/ora = 22,80 lei/mp

Total articol = 22,92 lei/mp

12.**CZ0204D1** – preparat mortar de ciment pt. rostuire

materiale
- ciment – 314 kg/mc x 0,41 lei/kg = 128,74 lei/mc
- nisip – 1,21 mc/mc x 83,00 lei/mc = 100,43 lei/mc
- apa – 0,32 mc/mc x 4,07 lei/mc = 1,30 lei/mc

Total = 230,47 lei/mc

manopera
- muncitor – 0,86 ore/mc x 19,00 lei/ora = 16,34 lei/mc

utilaj
- malaxor – 0,288ore/mc x 27,66 lei/ora = 7,97 lei/mc

Total articol = 254,78 lei/mc

13.**ACC08D1** – montat tuburi D = 800

material
- tuburi Ø800 – 0,20 buc/m x 1.819,00 lei/buc = 363,80 lei/m
- inel cauciuc 0,202 buc/m x 0 lei/buc = 0 lei/m
- apa: 0,48 mc/m x 4,07 lei/mc = 1,95 lei/m

Total = 367,28 lei/m

manopera
- muncitor – 2,29 ore/m x 19,00 lei/ora = 43,51 lei/m

utilaj
- macara – 0,209 ore/m x 105,36 lei/ora= 22,02 lei/m
- motopompa – 0,026 ore/m x 28,68 lei/ora = 0,77 lei/m

Total = 22,79 lei/m

Total articol = 433,58 lei/m

14.**TRB22D3E** – manipulat tuburile cu macaraua

utilaj
- macara – 0,04 ore/to x 105,36 lei/ora = 4,21 lei/to

manopera
- muncitor – 0,12 ore/to x 19,00 lei/ora = 2,28 lei/to

Total articol = 6,49 lei/to

15.**PF05C1** – hidroizolatii pt.pod sosea 2 straturi de carton

material
- bitum – 4,545 kg/mp x 2,49 lei/kg = 11,32 lei/mp
- filer – 4,635 kg/mp x 0,14 lei/kg = 0,65 lei/mp
- motorina – 1,712 kg/mp x 4,79 lei/kg = 8,21 lei/mp
- carton bitumat : 2,24 mp/mp x 4,65 lei/mp = 10,42 lei/mp

Total = 30,61 lei/mp

manopera

- muncitor – 0,315 ore/mp x 19,00 lei/ora = 6,00 lei/mp

utilaj

- malaxor asfalt – 0,01 ore/mp x 27,66 lei/ora = 0,28 lei/mp

Total articol = 36,88 lei/mp

16. **DF09A1** – parapet metalic

material

- ciment – 0,184 kg/m x 0,41 lei/kg = 0,08 lei/m
- pietris – 0,001 mc/m x 68 lei/mc = 0,07 lei/m
- nisip – 0,001 mc/m x 83 lei/mc = 0,08 lei/m
- dulap fag – 0,0002 mc/m x 980,00 lei/mc = 0,20 lei/m
- vopsea minium de plumb – 0,078 kg/m x 13,97 lei/kg = 1,09 lei/m
- vopsea alba – 0,107 kg/m x 16,81 lei/kg = 1,80 lei/m
- parapet – 16,41 kg/m x 9,63 lei/kg = 158,02 lei/m

Total = 161,34 lei/m

manopera

- muncitor – 0,91 ore/m x 19,00 lei/ora = 17,30 lei/m

Total articol = 178,64 lei/m

17. **YB15** – deplasat buldoexcavator

utilaj

- buldoexcavator – 1 ora/ora x 106,30 lei/ora =106,30 lei/ora

Total articol = 106,30 lei/ora

18. **YB10** – deplasat macara

utilaj

- macara – 1 ora/ora x 105,36 lei/ora = 105,36 lei/ora

Total articol = 105,36 lei/ora

19. **DI19G1** – Utilaje mijloace de transport muncitori-LEA

utilaj

- LEA : 30 km/ora x 4,70 lei/km + 19,00 lei/ora = 160,00 lei

Total articol = 160,00 lei

20. **DH27A1** – Vopsirea parapetelor

materiale

- vopsea de ulei : 0,155 kg/mp x 13,97 lei/kg = 2,17 lei/mp

manopera

- muncitor : 0,389 ore/mp x 19,00 lei/ora = 7,39 lei/mp

Total articol = 9,56 lei/mp

21. **DH27B1** – Vopsirea parapetelor

materiale

- vopsea de ulei : 0,110 kg/mp x 13,97 lei/kg = 1,54 lei/mp
- grund minium de plumb : 0,045 kg/mp x 13,97 lei/kg = 0,63 lei/mp
- white spirit : 0,010 kg/mp x 6,00 lei/kg = 0,06 lei/mp

Total = 2,23 lei/mp

manopera

- muncitor : 0,61 ore/mp x 19,00 lei/ora = 11,59 lei/mp

Total articol = 13,81 lei/mp

22.IFB13A2 – Umplutura cu piatra bruta

materiale

- bolovani de rau : 1,01 mc/mc x 46,5 lei/mc = 46,97 lei/mc

manopera

- muncitor : 3,20 ore/mc x 19,00 lei/ora = 60,80 lei/mc

Total articol = 107,76 lei/mc

23.IFI03C1 – Confectionarea cadrelor metalice necesare executarii cosurilor din impletitura de sarma otel = 10 mm

materiale

- sarma moale : 0,120 kg/kg x 4,17 lei/kg = 0,50 lei/kg
- otel beton :1,030 kg/kg x 3,15 lei/kg = 3,24 lei/kg

Total = 3,74 lei/kg

manopera

- muncitor : 0,14 ore/kg x 19,00 lei/ora = 2,66 lei/kg

Total articol = 6,40 lei/kg

24.IFI03D1 – Confectionarea cadrelor metalice necesare executarii cosurilor din impletitura de sarma otel = 12 mm

materiale

- sarma moale : 0,084 kg/kg x 4,17 lei/kg = 0,35 lei/kg
- otel beton :1,030 kg/kg x 3,15 lei/kg = 3,24 lei/kg

Total = 3,59 lei/kg

manopera

- muncitor : 0,13 ore/kg x 19,00 lei/ora = 2,47 lei/kg

Total articol = 6,06 lei/kg

25.IFI04A1 – Montarea impletiturii de sarma zincata pe cadrele metalice

materiale

- sarma moale zincata : 0,030 kg/mp x 4,17 lei/kg = 0,13 lei/mp
- impletitura sarma otel zincata : 2,156 kg/mp x 4,25 lei = 9,16 lei/mp

Total = 9,29 lei/mp

manopera

- muncitor : 0,30 ore/mp x 19,00 lei/ora = 5,70 lei/mp

Total articol = 14,99 lei/mp

26.**YB03** – Deplasare autogreder tur-retur

utilaj

- autogreder : 1,0 ore x 156,12 lei/ora = 156,12 lei/ora

Total articol = 156,12 lei/ora

27.**YB04**-Deplasare cilindru tur-retur

utilaj

- cilindru – 1,0 ore x 62,54 lei/ora = 62,54 lei/ora

Total articol = 62,54 lei/ora

28. **CZ0109H1**-Preparare beton B400 in instalatii necentralizate

material

- ciment – 386 kg/mc x 0,41 lei/kg = 158,26 lei/mc
- nisip – 0,633 mc/mc x 83,00 lei/mc = 52,54 lei/mc
- pietris – 0,662 mc/mc x 68,00 lei/mc = 45,02 lei/mc
- apa – 0,200 mc/mc x 4,07 lei/mc = 0,81 lei/mc

Total = 256,63 lei/mc

manopera

- muncitor – 1,13 ore/mc x 19,00 lei/ora = 21,47 lei/mc

utilaj

- betoniera - 0,293 ore/mc x 19,71 lei/ora = 5,78 lei/mc

Total articol = 283,87 lei/mc

IND.112 „ PODETE TUBULARE NOI D = 1.000mm'' pe drumuri judetene
(cu preturi negociate)

1.**TSA05A1 –** Sapatura manuala de pamint

manopera
- muncitor: 1,08 ore/mc x 19,00 lei/ora = 20,52 lei/mc

Total articol = 20,52 lei/mc

2.**TSC02A1 –** Sapatura mecanica cu buldoexcavatorul

utilaj
- buldoexcavator: 3,72 ore/100 mc x 106,30 lei/ora = 395,44 lei/100 mc

Total articol = 395,44 lei/100 mc

3.**TSC35A32-** Incarcat in auto

utilaj
- incarcator frontal de 2.6-3.9 mc: 1,63 ore/100mc x 136,37 lei/ora =222,28 lei/100 mc

Total articol = 222,28 lei/100 mc

4.**DA06A1 –** Strat de agregate (balast) asternut manual

material
- balast: 1,311 mc x 52 lei/mc = 68,17 lei/mc
- apa: 0,232/mc x 4,07 lei/mc = 0,94 lei/mc

Total = 69,12 lei/mc

utilaj
- cilindru compactor : 0,153 ore/mc x 62,54 lei/ora = 9,57 lei/mc
- autocisterna : 0,023 ore/mc x 44,60 lei/ora = 1,02 lei/mc

Total = 10,59 lei/mc

manopera
- muncitor: 1,153 ore/mc x 19,00 lei/ora = 21,92 lei/mc

Total articol = 101,63 lei/mc

5.**TRA01A25 –**Transportul rutier al materialelor

utilaj
- autobasculanta – (25+25)(dus intors)km x 5,13 lei/km + 2 ore(dus-intors) x 19,0 lei/ora = 256,5 lei + 38,00 lei = 294,5 lei : 8,5 to = 34,65 lei/to

Total articol = 34,65 lei/to

6.**CZ0106D1** – preparat beton B200 cu balast si ciment, prep.manual

materiale
- ciment : 294 kg/mc x 0,41 lei/kg = 120,54 lei/mc
- nisip : 0,684 mc/mc x 83 lei/mc = 56,77 lei/mc
- pietris : 0,715 mc/mc x 68 lei/mc = 48,62 lei/mc

- apa : 0,175 mc/mc x 4,07 lei/mc = 0,71 lei/mc

Total = 226,64 lei/mc

manopera

- muncitor: 1,13 ore/mc x 19,00 lei/ora = 21,47 lei/mc

utilaj

- betoniera : 0,293 ore/mc x 19,71 lei/ora = 5,78 lei/mc

Total articol = 253,89 lei/mc

7.**PB13A1** – turnat beton manual

materiale

- apa : 0,100 mc/mc x 4,07 lei/mc = 0,41 lei/mc

manopera

- muncitor : 3,55 ore/mc x 19,00 lei/ora = 67,49 lei/mc

utilaj

- vibrator universal: 0,858 ore/mc x 0 lei/ora = 0 lei/mc

Total articol = 67,89 lei/mc

8. **PC05A1 –** cofraje pentru turnarea betonului

materiale

- panou cofraj: 0,0009 mp/mp x 38 lei/mp = 0,04 lei/mp
- dulap fag : 0,0004 mc/mp x 980,00 lei/mc = 0,39 lei/mp
- surub patrat : 0,097 buc/buc x 1,18 lei/buc = 0,11 lei
- scoabe : 0,087 kg/mp x 29,78 lei/kg = 2,59 lei/mp
- decofrol : 0,15 kg/mp x 12,00 lei/kg = 1,80 lei/mp
- placi cauciuc 0,5 mm: 0,000 kg/mc x

Total = 4,93 lei/mp

manopera

- muncitor : 3,02 ore/mp x 19 lei/ora = 57,30 lei/mp

Total articol = 62,24 lei/mp

9.**PD01A1** – montat armaturi pentru beton armat

materiale

- sarma – 0,010 kg/kg x 4,17 lei/kg = 0,04 lei

manopera

- muncitor – 0,0219 ore/kg x 19,00 lei/ora = 0,42 lei

Total articol = 0,46 lei/kg

10.**CZ0304A** – confectionat armaturi

materiale

- otel beton OB 37 – 1,015 kg/kg x 3,15 lei/kg = 3,20 lei

manopera

- muncitor – 0,062 ore/kg x 19,00 lei/ora = 1,18 lei

Total articol = 4,38 lei/kg

11.**IFA03A1** – pereu din placi din beton B200 turnat pe loc

materiale

- apa – 0,03 mc/mp x 4,07 lei/mc = 0,12 lei/mp

manopera

- muncitor – 1,2 ore/mp x 19,00 lei/ora = 22,80 lei/mp

Total articol = 22,92 lei/mp

12.CZ0204D1 – preparat mortar de ciment pt. rostuire

materiale

- ciment – 314 kg/mc x 0,41 lei/kg = 128,74 lei/mc
- nisip – 1,21 mc/mc x 83,00 lei/mc = 100,43 lei/mc
- apa – 0,32 mc/mc x 4,07 lei/mc = 1,30 lei/mc

Total = 230,47 lei/mc

manopera

- muncitor – 0,86 ore/mc x 19,00 lei/ora = 16,34 lei/mc

utilaj

- malaxor – 0,288ore/mc x 27,66 lei/ora = 7,97 lei/mc

Total articol = 254,78 lei/mc

13.ACC08E1 – montat tuburi D = 1000

material

- tuburi Ø 1000 – 0,20 buc/m x 2558,00 lei/buc = 511,60 lei/m
- inel cauciuc 0,202 buc/m x 0 lei/buc = 0 lei/m
- apa: 1,135 mc/m x 4,07 lei/mc = 5,43 lei/m

Total = 517,03 lei/m

manopera

- muncitor – 2,77 ore/m x 19,00 lei/ora = 52,63 lei/m

utilaj

- macara – 0,26 ore/m x 105,36 lei/ora= 27,39 lei/m
- motopompa – 0,036 ore/m x 28,68 lei/ora = 1,03 lei/m

Total = 28,43 lei/m

Total articol = 598,09 lei/m

14.TRB22D3E – manipulat tuburile cu macaraua

utilaj

- macara – 0,04 ore/to x 105,36 lei/ora = 4,21 lei/to

manopera

- muncitor – 0,12 ore/to x 19,00 lei/ora = 2,28 lei/to

Total articol = 6,49 lei/to

15.PF05C1 – hidroizolatii pt.pod sosea 2 straturi de carton

material

- bitum – 4,545 kg/mp x 2,49 lei/kg = 11,32 lei/mp
- filer – 4,635 kg/mp x 0,14 lei/kg = 0,65 lei/mp
- motorina – 1,712 kg/mp x 4,79 lei/kg = 8,21 lei/mp

- carton bitumat : 2,24 mp/mp x 4,65 lei/mp = 10,42 lei/mp

Total = 30,61 lei/mp

manopera

- muncitor – 0,315 ore/mp x 19,00 lei/ora = 6,00 lei/mp

utilaj

- malaxor asfalt – 0,01 ore/mp x 27,66 lei/ora = 0,28 lei/mp

Total articol = 36,88 lei/mp

16. **DF09A1** – parapet metalic

material

- ciment – 0,184 kg/m x 0,41 lei/kg = 0,08 lei/m
- pietris – 0,001 mc/m x 68 lei/mc = 0,07 lei/m
- nisip – 0,001 mc/m x 83 lei/mc = 0,08 lei/m
- dulap fag – 0,0002 mc/m x 980,00 lei/mc = 0,20 lei/m
- vopsea minium de plumb – 0,078 kg/m x 13,97 lei/kg = 1,09 lei/m
- vopsea alba – 0,107 kg/m x 16,81 lei/kg = 1,80 lei/m
- parapet – 16,41 kg/m x 9,63 lei/kg = 158,02 lei/m

Total = 161,34 lei/m

manopera

- muncitor – 0,91 ore/m x 19,00 lei/ora = 17,30 lei/m

Total articol = 178,64 lei/m

17. **YB15** – deplasat buldoexcavator

utilaj

- buldoexcavator – 1 ora/ora x 106,30 lei/ora =106,30 lei/ora

Total articol = 106,30 lei/ora

18. **YB10** – deplasat macara

utilaj

- macara – 1 ora/ora x 105,36 lei/ora = 105,36 lei/ora

Total articol = 105,36 lei/ora

19. **DI19G1** – Utilaje mijloace de transport muncitori-LEA

utilaj

- LEA : 30 km/ora x 4,70 lei/km + 19,00 lei/ora = 160,00 lei

Total articol = 160,00 lei

20. **DH27A1** – Vopsirea parapetelor

materiale

- vopsea de ulei : 0,155 kg/mp x 13,97 lei/kg = 2,17 lei/mp

manopera

- muncitor : 0,389 ore/mp x 19,00 lei/ora = 7,39 lei/mp

Total articol = 9,56 lei/mp

21.**DH27B1** – Vopsirea parapetelor

materiale
- vopsea de ulei : 0,110 kg/mp x 13,97 lei/kg = 1,54 lei/mp
- grund minium de plumb : 0,045 kg/mp x 13,97 lei/kg = 0,63 lei/mp
- white spirit : 0,010 kg/mp x 6,00 lei/kg = 0,06 lei/mp

Total = 2,23 lei/mp

manopera
- muncitor : 0,61 ore/mp x 19,00 lei/ora = 11,59 lei/mp

Total articol = 13,81 lei/mp

22.**IFB13A2** – Umplutura cu piatra bruta

materiale
- bolovani de rau : 1,01 mc/mc x 46,5 lei/mc = 46,97 lei/mc

manopera
- muncitor : 3,20 ore/mc x 19,00 lei/ora = 60,80 lei/mc

Total articol = 107,76 lei/mc

23.**IFI03C1** – Confectionarea cadrelor metalice necesare executarii cosurilor din impletitura de sarma otel = 10 mm

materiale
- sarma moale : 0,120 kg/kg x 4,17 lei/kg = 0,50 lei/kg
- otel beton :1,030 kg/kg x 3,15 lei/kg = 3,24 lei/kg

Total = 3,74 lei/kg

manopera
- muncitor : 0,14 ore/kg x 19,00 lei/ora = 2,66 lei/kg

Total articol = 6,40 lei/kg

24.**IFI03D1** – Confectionarea cadrelor metalice necesare executarii cosurilor din impletitura de sarma otel = 12 mm

materiale
- sarma moale : 0,084 kg/kg x 4,17 lei/kg = 0,35 lei/kg
- otel beton :1,030 kg/kg x 3,15 lei/kg = 3,24 lei/kg

Total = 3,59 lei/kg

manopera
- muncitor : 0,13 ore/kg x 19,00 lei/ora = 2,47 lei/kg

Total articol = 6,06 lei/kg

25.**IFI04A1** – Montarea impletiturii de sarma zincata pe cadrele metalice

materiale
- sarma moale zincata : 0,030 kg/mp x 4,17 lei/kg = 0,13 lei/mp
- impletitura sarma otel zincata : 2,156 kg/mp x 4,25 lei = 9,16 lei/mp

Total = 9,29 lei/mp

manopera
- muncitor : 0,30 ore/mp x 19,00 lei/ora = 5,70 lei/mp

Total articol = 14,99 lei/mp

26.**YB03** – Deplasare autogreder tur-retur

utilaj

- autogreder : 1,0 ore x 156,12 lei/ora = 156,12 lei/ora

Total articol = 156,12 lei/ora

27.**YB04**-Deplasare cilindru tur-retur

utilaj

- cilindru – 1,0 ore x 62,54 lei/ora = 62,54 lei/ora

Total articol = 62,54 lei/ora

28. **CZ0109H1**-Preparare beton B400 in instalatii necentralizate

material

- ciment – 386 kg/mc x 0,41 lei/kg = 158,26 lei/mc
- nisip – 0,633 mc/mc x 83,00 lei/mc = 52,54 lei/mc
- pietris – 0,662 mc/mc x 68,00 lei/mc = 45,02 lei/mc
- apa – 0,200 mc/mc x 4,07 lei/mc = 0,81 lei/mc

Total = 256,63 lei/mc

manopera

- muncitor – 1,13 ore/mc x 19,00 lei/ora = 21,47 lei/mc

utilaj

- betoniera - 0,293 ore/mc x 19,71 lei/ora = 5,78 lei/mc

Total articol = 283,87 lei/mc

SC LUCRARI DRUMURI SI PODURI SA VASLUI

IND.112 „ PODETE TUBULARE NOI D = 1.500mm'' pe drumuri judetene
(cu preturi negociate)

1.**TSA05A1 –** Sapatura manuala de pamint

manopera
- muncitor: 1,08 ore/mc x 19,00 lei/ora = 20,52 lei/mc

Total articol = 20,52 lei/mc

2.**TSC02A1 –** Sapatura mecanica cu buldoexcavatorul

utilaj
- buldoexcavator: 3,72 ore/100 mc x 106,30 lei/ora = 395,44 lei/100 mc

Total articol = 395,44 lei/100 mc

3.**TSC35A32-** Incarcat in auto

utilaj
- incarcator frontal de 2.6-3.9 mc: 1,63 ore/100mc x 136,37 lei/ora =222,28 lei/100 mc

Total articol = 222,28 lei/100 mc

4.**DA06A1 –** Strat de agregate (balast) asternut manual

material
- balast: 1,311 mc x 52 lei/mc = 68,17 lei/mc
- apa: 0,232/mc x 4,07 lei/mc = 0,94 lei/mc

Total = 69,12 lei/mc

utilaj
- cilindru compactor : 0,153 ore/mc x 62,54 lei/ora = 9,57 lei/mc
- autocisterna : 0,023 ore/mc x 44,60 lei/ora = 1,02 lei/mc

Total = 10,59 lei/mc

manopera
- muncitor: 1,153 ore/mc x 19,00 lei/ora = 21,92 lei/mc

Total articol = 101,63 lei/mc

5.**TRA01A25 –**Transportul rutier al materialelor

utilaj
- autobasculanta – (25+25)(dus intors)km x 5,13 lei/km + 2 ore(dus-intors) x 19,0 lei/ora = 256,5 lei + 38,00 lei = 294,5 lei : 8,5 to = 34,65 lei/to

Total articol = 34,65 lei/to

6.**CZ0106D1** – preparat beton B200 cu balast si ciment, prep.manual

materiale
- ciment : 294 kg/mc x 0,41 lei/kg = 120,54 lei/mc

- nisip : 0,684 mc/mc x 83 lei/mc = 56,77 lei/mc
- pietris : 0,715 mc/mc x 68 lei/mc = 48,62 lei/mc
- apa : 0,175 mc/mc x 4,07 lei/mc = 0,71 lei/mc

Total = 226,64 lei/mc

manopera

- muncitor: 1,13 ore/mc x 19,00 lei/ora = 21,47 lei/mc

utilaj

- betoniera : 0,293 ore/mc x 19,71 lei/ora = 5,78 lei/mc

Total articol = 253,89 lei/mc

7.PB13A1 – turnat beton manual

materiale

- apa : 0,100 mc/mc x 4,07 lei/mc = 0,41 lei/mc

manopera

- muncitor : 3,55 ore/mc x 19,00 lei/ora = 67,49 lei/mc

utilaj

- vibrator universal: 0,858 ore/mc x 0 lei/ora = 0 lei/mc

Total articol = 67,89 lei/mc

8. PC05A1 – cofraje pentru turnarea betonului

materiale

- panou cofraj: 0,0009 mp/mp x 38 lei/mp = 0,04 lei/mp
- dulap fag : 0,0004 mc/mp x 980,00 lei/mc = 0,39 lei/mp
- surub patrat : 0,097 buc/buc x 1,18 lei/buc = 0,11 lei
- scoabe : 0,087 kg/mp x 29,78 lei/kg = 2,59 lei/mp
- decofrol : 0,15 kg/mp x 12,00 lei/kg = 1,80 lei/mp
- placi cauciuc 0,5 mm: 0,000 kg/mc x

Total = 4,93 lei/mp

manopera

- muncitor : 3,02 ore/mp x 19 lei/ora = 57,30 lei/mp

Total articol = 62,24 lei/mp

9.PD01A1 – montat armaturi pentru beton armat

materiale

- sarma – 0,010 kg/kg x 4,17 lei/kg = 0,04 lei

manopera

- muncitor – 0,0219 ore/kg x 19,00 lei/ora = 0,42 lei

Total articol = 0,46 lei/kg

10.CZ0304A – confectionat armaturi

materiale

- otel beton OB 37 – 1,015 kg/kg x 3,15 lei/kg = 3,20 lei

manopera

- muncitor – 0,062 ore/kg x 19,00 lei/ora = 1,18 lei

Total articol = 4,38 lei/kg

110

11.**IFA03A1** – pereu din placi din beton B200 turnat pe loc

materiale
- apa – 0,03 mc/mp x 4,07 lei/mc = 0,12 lei/mp

manopera
- muncitor – 1,2 ore/mp x 19,00 lei/ora = 22,80 lei/mp

Total articol = 22,92 lei/mp

12.**CZ0204D1** – preparat mortar de ciment pt. rostuire

materiale
- ciment – 314 kg/mc x 0,41 lei/kg = 128,74 lei/mc
- nisip – 1,21 mc/mc x 83,00 lei/mc = 100,43 lei/mc
- apa – 0,32 mc/mc x 4,07 lei/mc = 1,30 lei/mc

Total = 230,47 lei/mc

manopera
- muncitor – 0,86 ore/mc x 19,00 lei/ora = 16,34 lei/mc

utilaj
- malaxor – 0,288ore/mc x 27,66 lei/ora = 7,97 lei/mc

Total articol = 254,78 lei/mc

13.**ACC08G1** – montat tuburi D=1.500

material
- tuburi Ø 1.500 – 0,200 buc/m x 4.976,00 lei/buc = 995,20 lei/m
- inel cauciuc 0,202 buc/m x 0 lei/buc = 0 lei/m
- apa: 3,002 mc/m x 4,07 lei/mc = 12,22 lei/m

Total = 1007,42 lei/m

manopera
- muncitor – 3,97 ore/m x 19,00 lei/ora = 75,43 lei/m

utilaj
- macara – 0,391 ore/m x 105,36 lei/ora= 41,20 lei/m
- motopompa – 0,075 ore/m x 28,68 lei/ora = 2,15 lei/m

Total = 43,35 lei/m

Total articol = 1126,19 lei/m

14.**TRB22D3E** – manipulat tuburile cu macaraua

utilaj
- macara – 0,04 ore/to x 105,36 lei/ora = 4,21 lei/to

manopera
- muncitor – 0,12 ore/to x 19,00 lei/ora = 2,28 lei/to

Total articol = 6,49 lei/to

15.**PF05C1** – hidroizolatii pt.pod sosea 2 straturi de carton

material
- bitum – 4,545 kg/mp x 2,49 lei/kg = 11,32 lei/mp
- filer – 4,635 kg/mp x 0,14 lei/kg = 0,65 lei/mp
- motorina – 1,712 kg/mp x 4,79 lei/kg = 8,21 lei/mp

- carton bitumat : 2,24 mp/mp x 4,65 lei/mp = 10,42 lei/mp
  Total = 30,61 lei/mp

manopera
- muncitor – 0,315 ore/mp x 19,00 lei/ora = 6,00 lei/mp

utilaj
- malaxor asfalt – 0,01 ore/mp x 27,66 lei/ora = 0,28 lei/mp

Total articol = 36,88 lei/mp

16. **DF09A1** – parapet metalic

material
- ciment – 0,184 kg/m x 0,41 lei/kg = 0,08 lei/m
- pietris – 0,001 mc/m x 68 lei/mc = 0,07 lei/m
- nisip – 0,001 mc/m x 83 lei/mc = 0,08 lei/m
- dulap fag – 0,0002 mc/m x 980,00 lei/mc = 0,20 lei/m
- vopsea minium de plumb – 0,078 kg/m x 13,97 lei/kg = 1,09 lei/m
- vopsea alba – 0,107 kg/m x 16,81 lei/kg = 1,80 lei/m
- parapet – 16,41 kg/m x 9,63 lei/kg = 158,02 lei/m

  Total = 161,34 lei/m

manopera
- muncitor – 0,91 ore/m x 19,00 lei/ora = 17,30 lei/m

Total articol = 178,64 lei/m

17. **YB15** – deplasat buldoexcavator

utilaj
- buldoexcavator – 1 ora/ora x 106,30 lei/ora =106,30 lei/ora

Total articol = 106,30 lei/ora

18. **YB10** – deplasat macara

utilaj
- macara – 1 ora/ora x 105,36 lei/ora = 105,36 lei/ora

Total articol = 105,36 lei/ora

19. **DI19G1** – Utilaje mijloace de transport muncitori-LEA

utilaj
- LEA : 30 km/ora x 4,70 lei/km + 19,00 lei/ora = 160,00 lei

Total articol = 160,00 lei

20. **DH27A1** – Vopsirea parapetelor

materiale
- vopsea de ulei : 0,155 kg/mp x 13,97 lei/kg = 2,17 lei/mp

manopera
- muncitor : 0,389 ore/mp x 19,00 lei/ora = 7,39 lei/mp

Total articol = 9,56 lei/mp

21.**DH27B1** – Vopsirea parapetelor

materiale
- vopsea de ulei : 0,110 kg/mp x 13,97 lei/kg = 1,54 lei/mp
- grund minium de plumb : 0,045 kg/mp x 13,97 lei/kg = 0,63 lei/mp
- white spirit : 0,010 kg/mp x 6,00 lei/kg = 0,06 lei/mp

Total = 2,23 lei/mp

manopera
- muncitor : 0,61 ore/mp x 19,00 lei/ora = 11,59 lei/mp

Total articol = 13,81 lei/mp

22.**IFB13A2** – Umplutura cu piatra bruta

materiale
- bolovani de rau : 1,01 mc/mc x 46,5 lei/mc = 46,97 lei/mc

manopera
- muncitor : 3,20 ore/mc x 19,00 lei/ora = 60,80 lei/mc

Total articol = 107,76 lei/mc

23.**IFI03C1** – Confectionarea cadrelor metalice necesare executarii cosurilor din impletitura de sarma otel = 10 mm

materiale
- sarma moale : 0,120 kg/kg x 4,17 lei/kg = 0,50 lei/kg
- otel beton :1,030 kg/kg x 3,15 lei/kg = 3,24 lei/kg

Total = 3,74 lei/kg

manopera
- muncitor : 0,14 ore/kg x 19,00 lei/ora = 2,66 lei/kg

Total articol = 6,40 lei/kg

24.**IFI03D1** – Confectionarea cadrelor metalice necesare executarii cosurilor din impletitura de sarma otel = 12 mm

materiale
- sarma moale : 0,084 kg/kg x 4,17 lei/kg = 0,35 lei/kg
- otel beton :1,030 kg/kg x 3,15 lei/kg = 3,24 lei/kg

Total = 3,59 lei/kg

manopera
- muncitor : 0,13 ore/kg x 19,00 lei/ora = 2,47 lei/kg

Total articol = 6,06 lei/kg

25.**IFI04A1** – Montarea impletiturii de sarma zincata pe cadrele metalice

materiale
- sarma moale zincata : 0,030 kg/mp x 4,17 lei/kg = 0,13 lei/mp
- impletitura sarma otel zincata : 2,156 kg/mp x 4,25 lei = 9,16 lei/mp

Total = 9,29 lei/mp

manopera
- muncitor : 0,30 ore/mp x 19,00 lei/ora = 5,70 lei/mp

Total articol = 14,99 lei/mp

26.**YB03** – Deplasare autogreder tur-retur

utilaj

- autogreder : 1,0 ore x 156,12 lei/ora = 156,12 lei/ora

Total articol = 156,12 lei/ora

27.**YB04**-Deplasare cilindru tur-retur

utilaj

- cilindru – 1,0 ore x 62,54 lei/ora = 62,54 lei/ora

Total articol = 62,54 lei/ora

28. **CZ0109H1**-Preparare beton B400 in instalatii necentralizate

material

- ciment – 386 kg/mc x 0,41 lei/kg = 158,26 lei/mc
- nisip – 0,633 mc/mc x 83,00 lei/mc = 52,54 lei/mc
- pietris – 0,662 mc/mc x 68,00 lei/mc = 45,02 lei/mc
- apa – 0,200 mc/mc x 4,07 lei/mc = 0,81 lei/mc

Total = 256,63 lei/mc

manopera

- muncitor – 1,13 ore/mc x 19,00 lei/ora = 21,47 lei/mc

utilaj

- betoniera - 0,293 ore/mc x 19,71 lei/ora = 5,78 lei/mc

Total articol = 283,87 lei/mc

ANEXA nr. 3

SC LUCRARI DRUMURI SI PODURI SA VASLUI

LISTA

cu capitolele , categoriile , grupele si subgrupele de lucrari si servicii conform : **CAP. 2D. „ Reparatii curente la drumurile publice " :**

2.D . – Lucrari accidentale - anexa 3.1

OFERTANT,
SC LUCRARI DRUMURI SI PODURI SA VASLUI

115

ANEXA nr. 3.1

SC LUCRARI DRUMURI SI PODURI SA VASLUI

OFERTA

privind articolele de deviz pe categorii de lucrari necesare desfasurarii activitatii privind:**Cap.2D: IND.113 Lucrari accidentale,refacere dupa inundatii** "pe drumuri judetene.

(cu preturi negociate)

Nr. crt	Simbol articol	Denumirea lucrarii	U/M	LEI
1.	DH03A1	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executata mecanic, cu autogrederul	smp	9,84
2.	TSA01C1	Sapatura manuala de pamant in spatii intinse la deblee,la canale deschise	mc	27,55
3.	TSC04F1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc	smc	138,19
4.	TSD01C1	Imprastierea cu lopata a pamantului afanat in straturi uniforme de 10- 30 cm grosime	mc	8,23
5.	TSD04C1	Compactarea cu maiul de mana a umpluturilor executate in straturi orizontale sau inclinate la 1/4,inclusiv udarea fiecarui strat de pamant	mc	14,47
6.	TSE06B1	Pregatirea platformei de pamant in vederea asternerii unui strat izolator	smp	263,27
7.	TRB01A12	Transport cu roaba la 20 m a materialului	t	14,97
8.	TSC35A32	Incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe pneuri	smc	222,28
9.	DH08A1	Curatirea platformei drumului de materiale aduse de viituri	mc	43,78
10.	DA01A1	Curatirea si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm de pe straturile rutiere	smp	17,24
11.	DH09A1	Curatirea de pe platforma drumului a arborilor adusi de viituri	mc	77,98
12.	DH11B1	Aducerea la profil a acostamentelor prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm cu mijloace mecanice	smp	118,99
13.	DH12A1	Curatirea manuala a acostamentelor de noroi,pamant,iarba,etc	mp	1,33
14.	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala (balast)	mc	94,21
15.	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala (nisip)	mc	134,85
16.	DA12B1	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare, fara innoroire	mc	234,45

116

17.	CZ0106D1	Beton marca B 200 pentru betoane obisnuite	mc	253,89
18.	PB13A1	Turnarea betonului in grinzi casete,cuzineti,penduli si reazeme speciale	mc	67,89
19.	PC05A1	Cofraje din placaj tip P pentru beton armat	mp	62,24
20.	PD01A1	Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii	kg	0,46
21.	CZ0304A1	Confectionarea in ateliere de santier a armaturilor	kg	4,38
22.	DH16A1	Desfundarea si curatirea camerelor de cadere si a albiei sub podete de potmol, busteni,etc.	mc	76,95
23.	DH15A1	Desfundarea manuala a santurilor si canalelor de scurgere	mc	30,10
24.	DI19G1	Utilaje mij.de transport ptr.transport pentru lucrari de reparatii si intretinerea drumurilor – autovehicul special reparatii si intretinerea drumurilor, cu caroserie LEA de 8,5 to	ore	160,00
25.	TRA01A25	Transportul rutier al materialelor	t	34,65
26.	YB15	Deplasare buldoexcavator tur si retur	ore	106,30
27.	YB05	Deplasare Wolla tur si retur	ore	136,37
28.	YB03	Deplasare autogreder tur si retur	ore	156,12
29	YB04	Deplasare cilindru tur si retur	ore	62,54
30	*CZ0109H1*	*Beton B 400*	*mc*	*283,87*

-pretul la transportul materialului la 25 km cu autob. de 8,5 to –{ 25 km + 25 km(dus-intors)}x 5,13lei/km + 2ore (dus-intors) x 19,00 lei /ora = 256 lei/ora + 38,00 lei/ora =294,50 lei :8,5 to = 34,65 lei/tona

- LEA - 30km/ora x 4.70 lei/km = 141,00 lei/ora + 19.00 lei/ora = 160,00 lei

Preturile nu includ TVA

OFERTANT,
SC LUCRARI DRUMURI SI PODURI SA VASLUI

117

IND.113 „LUCRARI ACCIDENTALE, REFACERE DUPA INUNDATII"
(cu preturi negociate)

1. **DH03A1** – Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autodrederul

utilaj
- autogreder : 0,063 ore/smc x 156,12 lei/ora = 9,84 lei/smc

Total articol = 9,84 lei/smc

2. **TSA01C1** – Sapatura manuala de pamant in spatii intinse la deblee,la canale deschise,la gropi de imprumut,la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime,etc

manopera
- muncitor : 1,45 ore/mc x 19,00 lei/ora = 27,55 lei/mc

Total articol = 27,55 lei/mc

3. **TSC04F1** – Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc

utilaj
- buldoexcavator : 1,30 ore/smc x 106,30 lei/ora = 138,19 lei/smc

Total articol = 138,19 lei/smc

4. **TSD01C1** – Imprastierea cu lopata a pamantului afanat in straturi uniforme de 10-30 cm grosime

manopera
- muncitor : 0,433 ore/mc x 19,00 lei/ora = 8,23 lei/mc

Total articol = 8,23 lei/mc

5. **TSD04C1** – Compactarea cu maiul de mana a umpluturilor executate in straturi orizontale sau inclinate la 1/4,inclusiv udarea fiecarui strat de pamant

materiale
- apa : 0,100 mc/mc x 4,07 lei/mc = 0,41 lei/mc

manopera
- muncitor : 0,75 ore/mc x 19,00 lei/ora = 14,06 lei/mc

Total articol = 14,47 lei/mc

6. **TSE06B1** – Pregatirea platformei de pamant in vederea asternerii unui strat izolator

materiale
- apa : 1 mc/smp x 4,07 lei/mc = 4,07 lei/smp

manopera
- muncitor : 9,03 ore/smp x 19,00 lei/ora = 171,65 lei/smp

utilaj
- rulou compactor : 1,40 ore x 62,54 lei/smp = 87,56 lei/smp

Total articol = 263,27 lei/smp

7.**TRB01A12** – Transport cu roaba la 20 m a materialului.

manopera

- muncitor : 0,788 ore/to x 19,00 lei/ora = 14,97 lei/to

Total articol = 14,97 lei/to

8. **TSC35A32** – Incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe pneuri

utilaj

- wolla : 1,63 ore/smc x 136,37 = 222,28 lei/smc

Total articol = 222,28 lei/smc

9.**DH08A1** – Curatirea platformei drumului de materiale aduse de viituri

manopera

- muncitor : 2,304 ore/mc x 19,00 lei/ora = 43,78 lei/mc

Total articol = 43,78 lei/mc

10. **DA01A1** – Curatirea si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm de pe straturile rutiere.

manopera

- muncitor : 0,25 ore/smp x 19 lei/ora = 4,75 lei/smp

utilaj

- autogreder : 0,08 ore/smp x 156,12 lei/ora = 12,49 lei/smp

Total articol = 17,24 lei/smp

11.**DH09A1** – Curatirea de pe platforma drumului a arborilor aduse de viituri

manopera

- muncitor : 4,104 ore/mc x 19,00 lei/ora = 77,98 lei/mc

Total articol = 77,98 lei/mc

12.**DH11B1** – Aducerea la profil a acostamentelor prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm cu mijloace mecanice

manopera

- muncitor : 5,93 ore/smp x 19,00 lei/ora = 112,75 lei/smp

utilaj

- autogreder : 0,04 ore/smp x 156,12 lei/ora = 6,24 lei/smp

Total articol = 118,99 lei/smp

13.**DH12A1** – Curatirea manuala a acostamentelor de noroi,pamant,iarba,etc

manopera

- muncitor : 0,07 ore/mp x 19,00 lei/ora = 1,33 lei/mp

Total articol = 1,33 lei/mp

14.**DA06B1** – Strat de agregate naturale cilindrate

materiale

- balast: 1,311 mc/mc x 52 lei/mc = 68,17 lei/mc

- apa: 0,232 mc/mc x 4,07 lei/mc = 0,94 lei/mc

Total = 69,12 lei/mc

manopera

- muncitor : 0,37 lei/mc x 19 lei/ora = 7,01 lei/mc

utilaj

- autogreder : 0,048 ore/mc x 156,12 lei/ora = 7,49 lei/mc
- rulou compresor : 0,153 ore/mc x 62,54 lei/ora = 9,57 lei/mc
- autocisterna : 0,023 ore/mc x 44,60 lei/ora = 1,03 lei/mc

Total = 18,09 lei/mc

Total articol = 94,21 lei/mc

15. **DA06B2** – Strat de agregate naturale cilindrate

materiale

- apa : 0,232 mc/mc x 4,07 lei/mc = 0,94 lei/mc
- nisip: 1,311 mc/mc x 83 lei/mc = 108,82 lei

Total = 109,76 lei/mc

manopera

- muncitor : 0,37 ore/mc x 19 lei/ora = 7,01 lei/mc

utilaj

- autogreder : 0,048 ore/mc x 156,12 lei/ora = 7,49 lei/mc
- rulou compresor : 0,153 ore/mc x 62,54 lei/ora = 9,57 lei/mc
- autocisterna : 0,023 ore/mc x 44,60 lei/ora = 1,03 lei/mc

Total = 18,09 lei/mc

Total articol = 134,85 lei/mc

16. **DA12B1** – Strat de fundatie

materiale

- piatra sparta : 1,422 mc/mc x 140 lei/kg = 199,08 lei/mc
- apa : 0,150 mc/mc x 4,07 lei/mc = 0,61 lei/mc

Total = 199,69 lei/mc

manopera

- muncitor : 0,60 ore/mc x 19,00 lei/ora = 11,40 lei

utilaj

- autogreder : 0,042 ore/mc x 156,12 lei/ora = 6,56 lei/mc
- rulou compresor : 0,258 ore/mc x 62,54 lei/ora = 16,14 lei/mc
- autocisterna : 0,015 ore/mc x 44,6 lei-ora = 0,67 lei/mc

Total = 23,36 lei/mc

Total articol = 234,45 lei/mc

17. **CZ0106D1** – preparat beton B200 cu balast si ciment, prep.manual

materiale

- ciment : 294 kg/mc x 0,41 lei/kg = 120,54 lei/mc
- nisip : 0,684 mc/mc x 83 lei/mc = 56,77 lei/mc
- pietris : 0,715 mc/mc x 68 lei/mc = 48,62 lei/mc
- apa : 0,175 mc/mc x 4,07 lei/mc = 0,71 lei/mc

Total = 226,64 lei/mc

manopera

- muncitor: 1,13 ore/mc x 19,00 lei/ora = 21,47 lei/mc

utilaj

- betoniera : 0,293 ore/mc x 19,71 lei/ora = 5,78 lei/mc

Total articol = 253,89 lei/mc

120

18. **PB13A1** – Turnarea betonului in grinzi casete,cuzineti,penduli si reazeme speciale

materiale
- apa : 0,100 mc/mc x 4,07 lei/mc = 0,41 lei/mc

manopera
- muncitor : 3,55 ore/mc x 19,00 lei/ora = 67,49 lei/mc

utilaj
- vibrator universal: 0,858 ore/mc x 0 lei/ora = 0 lei/mc

Total articol = 67,89 lei/mc

19. **PC05A1** – cofraje pentru turnarea betonului

materiale
- panou cofraj: 0,0009 mp/mp x 38 lei/mp = 0,04 lei/mp
- dulap fag : 0,0004 mc/mp x 980,00 lei/mc = 0,39 lei/mp
- surub patrat : 0,097 buc/buc x 1,18 lei/buc = 0,11 lei
- scoabe : 0,087 kg/mp x 29,78 lei/kg = 2,59 lei/mp
- decofrol : 0,15 kg/mp x 12,00 lei/kg = 1,80 lei/mp
- placi cauciuc 0,5 mm: 0,000 kg/mc x

Total = 4,93 lei/mp

manopera
- muncitor : 3,02 ore/mp x 19 lei/ora = 57,30 lei/mp

Total articol = 62,24 lei/mp

20. **PD01A1** – Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii

materiale
- sarma – 0,010 kg/kg x 4,17 lei/kg = 0,04 lei

manopera
- muncitor – 0,0219 ore/kg x 19,00 lei/ora = 0,42 lei

Total articol = 0,46 lei/kg

21. **CZ0304A1** – Confectionarea in ateliere de santier a armaturilor

materiale
- otel beton OB 37 – 1,015 kg/kg x 3,15 lei/kg = 3,20 lei

manopera
- muncitor – 0,062 ore/kg x 19,00 lei/ora = 1,18 lei

Total articol = 4,38 lei/kg

22. **DH16A1** – Desfundarea si curatirea camerelor de cadere si a albiei sub podete de potmol,busteni,etc

manopera
- muncitor – 4,05 ore/mp x 19,00 lei/ora = 76,95 lei/mc

Total articol = 76,95 lei/mc

23. **DH15A1** – Desfundarea manuala a santurilor si canalelor de scurgere manopera

- muncitor : 1,584 ore/mc x 19,00 lei/ora = 30,10 lei/mc

Total articol = 30,10 lei/mc

24. **DI19G1** – utilaje si mijloace de transport pentru lucrari de reparatii si intretinerea drumurilor

utilaj

- LEA – 30km/ora x 4,70 lei/km + 19,00 lei/ora = 160,00 lei/ora;

Total articol = 160,00 lei/ora

25.**TRA01A25** - Transportul rutier al materialelor

utilaj

- autobasculanta de 8,5 to – (25 km+25km) x 5,13 lei/km + 2 ore(dus-intors) x 19,00 = 256,501 lei/ora + 38,00 lei/ora = 294,50 : 8,5 to = 34,65 lei/to.

Total articol = 34,65 lei/to

26.**YB15** - Deplasare buldoexcavator tur si retur

utilaj

- buldoexcavator – 1 ora/ora x 106,30 lei/ora =106,30 lei/ora

Total articol = 106,30 lei/ora

27.**YB05 --** Deplasare Wolla tur-retur

utilaj

- 1,0 ora x 136,37 lei/ora = 136,37 lei/ora

Total articol = 136,37 lei/ora

28.**YB03** – Deplasare autogreder tur-retur

utilaj

autogreder : 1,0 ore x 156,12 lei/ora = 156,12 lei/ora

Total articol = 156,12 lei/ora

29.**YB04**-Deplasare cilindru tur-retur

utilaj

cilindru – 1,0 ore x 62,54 lei/ora = 62,54 lei/ora

Total articol = 62,54 lei/ora

28. **CZ0109H1**-Preparare beton B400 in instalatii necentralizate

material

- ciment – 386 kg/mc x 0,41 lei/kg = 158,26 lei/mc
- nisip – 0,633 mc/mc x 83,00 lei/mc = 52,54 lei/mc
- pietris – 0,662 mc/mc x 68,00 lei/mc = 45,02 lei/mc
- apa – 0,200 mc/mc x 4,07 lei/mc = 0,81 lei/mc

Total = 256,63 lei/mc

manopera

- muncitor – 1,13 ore/mc x 19,00 lei/ora = 21,47 lei/mc

utilaj

- betoniera - 0,293 ore/mc x 19,71 lei/ora = 5,78 lei/mc

Total articol = 283,87 lei/mc

SC LUCRARI DRUMURI SI PODURI SA VASLUI

ANEXA nr. 5

OFERTA

privind preturile negociate pentru utilizarea utilajele si mijloacelor de transport necesare executarii lucrarilor de intretinere curenta a drumurilor,podurilor si podetelor (perioada de vara)

Nr. crt.	Denumire mijloc fix	preturi negociate	
		lei/ora	lei/km
0	1	2	3
1.	Autocisterna carburanti	19,00	5.12
2.	ARO – TV autofurgoneta FORD	19,00	4.12
3.	Autospeciala LEA 1 t 8 locuri	19,00	2,96
4.	Autospeciala LEA 8,5 t 13 locuri	19,00	4.70
5.	Incarcator IF IFRON	64,92	
6.	Autogreder AG 180	156.12	
7.	Incarcator WOLLA	136,37	
8.	Masina marcaje rutiere	74,76	
9.	Autobasculanta 8,5 tone	19,00	5.13
10.	Autoremorcher si remorca trailer	38,00	9.45
11.	Autobasculanta de 35 t	19,00	6,85
12.	Buldoexavator TEREX	106,30	
13.	Cilindru compresor	62.54	
14.	Inst.preparat mixturi IMA 10	210.92	
15.	Repartizor mixturi asfaltice	127.54	
16.	Autogudronator	237.67	
17.	Masina repartizat criblura	111.53	
18.	Autotransportor bitum	0	0
16.	Automacara 12 t	105.36	
20.	Celule bitum	99,49	
21.	Uscator filer	5.04	
22.	Tanc bitum	102.16	
23.	Pompa cu roti dintate	5.55	
24.	Motocositoare	27.80	
25	Greder semipurtat	2,69	
26	Autofreza Ural 902 in deplasare	231,05	
27	Autofreza Ural 902	427,44	
28	Tractor fara remorca - deszapezire	38,00	2.84
29	ARO – 244D - deszapezire	19	1.55

Preturile nu contin TVA

OFERTANT,
SC LUCRARI DRUMURI SI PODURI SA VASLUI

124

Anexa nr. 5.1

SC LUCRARI DRUMURI SI PODURI SA VASLUI

OFERTA

privind preturile negociate pentru utilajele si mijloacele de transport necesare pentru activitatea de iarna 2018

Nr. crt.	Denumire mijloc fix	buc.	Tarife propuse si aprobate prin hotarare AGA		Tarife propuse cu spor de iarna 10%		Tarife negociate	
			lei/ora	lei/km	lei/ora	lei/km	lei/ora	lei/km
0	1		2	3	4	5	6	7
1.	Autocisterna carburanti	1	19.00	5,12	19.00	5,63		
2.	ARO – FORD	4	19.00	4.12	19.00	4.53		
3.	Autospeciala LEA 1 t 8 locuri	2	19.00	2.96	19.00	3.26		
4.	Autospeciala LEA 8,5 t 13 locuri	2	19,00	4.70	19.00	5.17		
5.	Autogreder AG 180	4	175.12		190.73			
6.	Greder semipurtat	3	2.69		2.96			
7.	Incarcator WOLLA	2	136,37		150.01			
8.	Autobasculanta 8,5 tone	3	19,00	5.13	19.00	5.64		
9.	Autofreza URAL 902 - deplasare	5	209.86		231.85			
10.	Autofreza URAL 902 - lucru	5	388.40		427.24			
11.	Autoremorcher cu remorca trailer	1	38,00	9.45	38,00	10.40		
12.	Tractor rutier fara remorca	3	38,00	2.58	38,00	2.84		
13.	Autobasculanta de 35 t	2	19.00	6,85	19.00	7.54		
14.	Buldoexavator TEREX	1	106,30		118.03			
15.	ARO 244 D	4	19.00	1.41	19.00	1.55		

Preturile nu contin TVA.

OFERTANT,
SC LUCRARI DRUMURI SI PODURI SA VASLUI

Anexa nr.6

SC LUCRARI DRUMURI SI PODURI SA VASLUI

OFERTA

privind preturile materialelor negociate , necesare executarii lucrarilor de intretinere curenta si periodica a drumurilor podurilor si podetelor (activitate de vara)

Nr. crt.	Denumire material	Pret material propus	Pret negociat
0	1	2	3
1.	ciment	0,42 lei/kg	0,41 lei/kg
2.	pietris sortat 4-8;	68lei/mc	68lei/mc
3	pietris 7-15;15-30	68lei/mc	68lei/mc
3.	nisip	83 lei/mc	83 lei/mc
4.	filer	0,145 lei/kg	0,145 lei/kg
5.	balast	52 lei/mc	52 lei/mc
6.	bitum	2,49 lei/kg	2,49 lei/kg
7.	bile manele	3,35 lei/ml	3,35 lei/ml
8.	scandura(cherestea)	900 lei/mc	774 lei/mc
9.	grinzi rasinoase	900 lei/mc	774 lei/mc
10.	dulap fag	979.35 lei/mc	980 lei/mc
11.	panouri de cofraj	40 lei/mp	38 lei/mp
12.	minium de plunb - grund	15,96 lei/kg	13,97 lei/kg
13.	vopsea intermediara alba	16,81 lei/kg	16,81 lei/kg
14.	motorina	4.79 lei/l	4.79 lei/l
15.	parapet metalic semigreu	88,92 lei/ml	88,92 lei/ml
16.	scoabe	3,19 lei/kg	2,25 lei/buc
17.	tub D = 1500	4680 lei/buc.	4976 lei/buc.
18.	tub D =1000	2580 lei/buc.	2558 lei/buc.
19.	tub D = 800	1880 lei/buc.	1819 lei/buc.
20.	tub D = 600	1480 lei/buc.	1359,5 lei/buc.
21.	decofrol	13,88 lei/kg	12 lei/kg
22.	lemn molid rotund	900 lei/mc	900 lei/mc
23.	surub cap hexagonal	1,18 lei/buc	1,18 lei/buc
24.	piulite	0,34 lei/buc.	0,34 lei/buc.
25.	saibe	3,63 lei/kg	3,50 lei/kg(0,14lei/buc)
26	email	11.20 lei/l	11.20 lei/l
27.	diluant	12 lei/l	12 lei/l
28.	white spirit	6 lei/kg	6 lei/kg
29.	stalp metalic(teava Ø 63)	85 lei/ml	28,35 lei/ml
30	indic.circulatie -triunghiulare	110 lei/buc.	110 lei/buc.
31	indic.circulatie dreptunghiulare	172.50 lei/buc	150 lei/buc

126

32	indicatoare circulare	120 lei/buc	120 lei/buc
33	indicatoare hexagonale	280 lei/buc	215 lei/buc
34.	piatra bruta	140 lei/mc	90 lei/mc
35.	piatra sparta	140 lei/mc	140 lei/mc
36.	criblura	80 lei/to	80 lei/to
37	nisip concasat	110 lei/to	110 lei/to
38	refuz de ciur	50 lei/mc	50 lei/mc
39	cuie	4.63 lei/kg	4.60 lei/kg
40.	sarma	4,63 lei/kg	4,17 lei/kg
41.	var stins	4,48 lei/kg	0,43 lei/kg
42	emulsie	2,28 lei/t	2,10 lei/t
43	sare	0,23 lei/kg	0,23 lei/kg
44	otel beton	3,30 lei/kg	3,15 lei/kg
45	plasa sudata	4,30 lei/kg	4,25 lei/kg
46	carton bitumat	4,65 lei/mp	4,65 lei/mp
47	lidonit	68,00 lei/to	68,00 lei/to
46	apa	4,07 lei/mc	4,07 lei/mc
47	pietris concasat	71 lei/mc	71 lei/mc
48	bolovani de rau	46,50 lei/mc	46,50 lei/mc
49	otel patrat	4,72 lei/kg	4,72 lei/kg
50	panouri parazapezi plastic	13,75 lei/ml	13,50 lei/ml
51	panouri parazapezi metal	238,00 lei/ml	210,00 lei/ml
52	parapet pod zincat	242,41 lei/ml	205,00 lei/ml
53	curbe deosebit de periculoase	180,00 lei/buc	170,00 lei/buc
54	azotat de amoniu	1,70 lei/kg	1,70 lei/kg
55	parapet pod vopsit	242,41 lei/ml	158,00 lei/ml
56	var pasta	150 lei/mc	150,00 lei/mc
57	borna km	292 lei/buc	292,00 lei/buc
58	borna hm	80 lei/buc	80,00 lei/buc
59	plasa gabioane	16 lei/mp	16,00 lei/mp
60	plasa gard	13 lei/mp	13,00 lei/mp

Nota :

Preturile nu includ TVA.

OFERTANT,

SC LUCRARI DRUMURI SI PODURI SA VASLUI

127

Anexa nr. 7

SC LUCRARI DRUMURI SI PODURI SA VASLUI

OFERTA

privind valoarea manoperei medii negociate pentru executarea lucrarilor de intretinere curenta si periodica a drumurilor, podurilor si podetelor (perioada de vara)

Nr. crt.	SPECIFICATIE	CHELTUIELI MANOPERA (lei/ora)	Manopera medie negociata (lei/ora)
0	1	2	
1.	Muncitor necalificat	17,22	
2.	Muncitor calificat		
	» categoria 1	18,76	
	» categoria 2	19,66	
	» categoria 3	21,10	
3.	Mecanici utilaje		
	» categoria 1	18,38	
	» categoria 2	19,18	
	» categoria 3	20,07	
	» categoria 4	21,48	
	» categoria 5	21,97	
4.	Soferi,tractoristi		
	» grupa I	17,98	
	» grupa II	20,17	
	» grupa III	21,57	
	» grupa IV	23,17	
Manopera medie propusa			**19,00 lei/ora**

Manopera medie : 17,22 + 18,76 + 19,66 + 21,10 + 18,38 + 19,18 + 20,07 + 21,48 + + 21,97 + 17,98 + 20,17 + 21,57 + 23,17 = 20,05 lei/ora

OFERTANT,
SC LUCRARI DRUMURI SI PODURI SA VASLUI

128

JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN

Anexa nr. 2
la Hotărârea nr. ____ /2018

CONTRACT- CADRU nr. _____/_____
privind „Serviciile pregătitoare aferente întreţinerii şi reparării drumurilor publice de interes judeţean, precum şi a Lucrărilor şi serviciilor privind întreţinerea curentă, periodică şi reparaţii curente la drumurile publice de interes judeţean"

CAP. I Părţi contractante

JUDEŢUL VASLUI, prin Consiliul Judeţean Vaslui, cu sediul în Vaslui, str. Ştefan cel Mare, nr. 79, cod poştal 730168, judeţul Vaslui, telefon 0235/361089, fax 0235/361090, cod fiscal 3394171, cont nr. _____ deschis la Trezoreria Vaslui, reprezentat prin domnul Dumitru Buzatu – preşedinte al Consiliului Judeţean Vaslui, în calitate de beneficiar, pe de o parte,

şi

Societatea „Lucrări Drumuri şi Poduri" S.A. Vaslui, cu sediul social în municipiul Vaslui,str. Castanilor nr. 8, telefon 0235/311053; 0235/311004, fax 0235/314344, înregistrată la Registrul Comerţului Vaslui cu nr.J37/220/1998, C.U.I. 10946600, cont _____ deschis la _____, reprezentată legal de domnul _____, având funcţia de _____, în calitate de operator de servicii;

în baza Hotărârii Consiliului Judeţean Vaslui nr. 176/ 2018 privind stabilirea modalităţii de gestiune a Serviciilor pregătitoare aferente întreţinerii şi reparării drumurilor publice de interes judeţean, precum şi a Lucrărilor şi serviciilor privind întreţinerea curentă, periodică şi reparaţii curente la drumurile publice de interes judeţean , respectiv a Hotărârii Consiliului Judeţean Vaslui nr. _____/2018 privind aprobarea încheierii Contractului de delegare pentru „Serviciile pregătitoare aferente întreţinerii şi reparării drumurilor publice de interes judeţean, precum şi a Lucrărilor şi serviciilor privind întreţinerea curentă, periodică şi reparaţii curente la drumurile publice de interes judeţean", s-a încheiat prezentul contract, privind „Serviciile pregătitoare aferente întreţinerii şi reparării drumurilor publice de interes judeţean, precum şi a Lucrărilor şi serviciilor privind întreţinerea curentă, periodică şi reparaţii curente la drumurile publice de interes judeţean".

CAP. II Obiectul contractului

1. Obiectul prezentului contract îl reprezintă încredinţarea serviciului de întreţinere curentă, periodică, reparaţii curente a drumurilor judeţene aparţinând domeniului public al judeţului Vaslui, constând în:

a) exercitarea prerogativelor ce revin administratorului, conform legislaţiei în vigoare privind regimul drumurilor în scopul menţinerii reţelei de drumuri şi poduri judeţene într-o stare tehnică corespunzătoare desfăşurării traficului în condiţii de siguranţă;

b) executarea de lucrări şi servicii aferente drumurilor publice, conform nomenclatorului aprobat prin O.M.T. nr. 78/1999, modificat pe bază de programe anuale/trimestriale/lunare propuse de beneficiar, conform caietului de sarcini şi însuşite de operator.

2. Sunt exceptate lucrările de reparaţii capitale şi investiţiile care cad în sarcina beneficiarului.

3. Serviciul prevăzut în prezentul contract este în conformitate cu caietul de sarcini întocmit potrivit Strategiei de dezvoltare economico-socială a judeţului Vaslui cu orizontul de timp 2013 – 2020 şi programului Consiliului Judeţean Vaslui privind serviciile publice şi cerinţele referitoare la siguranţă, igienă, sănătate şi protecţia mediului.

4. Serviciile şi lucrările care fac obiectul prezentului contract sunt în conformitate cu regulamentul şi caietul de sarcini aprobate prin hotărâre a Consiliului Judeţean Vaslui nr. 176/2018 (anexele nr. 1 şi nr. 2 la prezentul contract).

CAP. III Durata contractului

1. Durata prezentului contract este de 5 ani şi poate fi prelungită cu jumătate din perioadă, conform legii, prin act adiţional.

2. În cazul în care, la expirarea termenului, beneficiarul nu doreşte prelungirea contractului, acesta va anunţa în scris operatorul cu cel puţin 6 luni înainte de expirarea termenului contractual şi va demara procedura de încredinţare a serviciului conform procedurilor legale.

CAP. IV Valoarea contractului şi decontarea lucrărilor executate

1. Valoarea serviciilor/lucrărilor corespunde preţurilor negociate de operator cu beneficiarul conform comenzilor emise de beneficiar în conformitate cu bugetul defalcat pe trimestre şi aprobat de Consiliul Judeţean Vaslui pentru lucrările care fac obiectul contractului.

2. Preţurile unitare vor corespunde cu cele negociate de operator cu beneficiarul, conform anexei nr. 3 la prezentul contract.

3. Lucrarile se decontează pe baza situaţiilor de lucrări întocmite lunar de către operator şi a proceselor-verbale de constatare, însuşite de beneficiar prin semnare şi ştampilare.

4. Plata lucrărilor se face pe baza facturilor emise de către operator în baza situaţiilor de lucrări confirmate de beneficiar prin semnarea proceselor-verbale de constatare încheiate între beneficiar şi operator.

5. Situaţiile de lucrări, precum şi celelalte documente aferente acestora, împreună cu adresa de înaintare se vor depune la Registratura Beneficiarului.

6. Termenul de decontare este de 30 zile lucratoare de la data primirii facturilor si a proceselor-verbale de constatare insusite de catre beneficiar.

CAP. V Garanţii

1. Operatorul de servicii se obligă să constituie garanţia de bună execuţie în cuantum de 10% prin reţineri succesive din facturile prezentate la plată în contul _____ deschis la Trezoreria Vaslui.

2. Restituirea garanţiei de bună execuţie se va face după cum urmează:

- 70% din valoarea garanţiei în termen de 14 zile de la data încheierii procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor;
- restul de 30% din valoarea garanţiei se va face pe baza procesului-verbal de recepţie finală.

CAP. VI Obligaţiile şi drepturile părţilor

A. Obligaţiile beneficiarului

1. să pună la dispoziţia operatorului de servicii, strategia şi programele de reparaţii a drumurilor;

2. să acorde sprijin operatorului de servicii publice pe parcursul derulării contractului, la iniţiativa acestuia de a îmbunătăţi serviciul prestat, pentru toate acţiunile care nu contravin interesului creşterii calităţii serviciului respectiv;

3. să achite contravaloarea prestaţiilor efectuate de către operator, conform clauzelor contractuale;

4. să verifice situaţiile de lucrări şi să emită acceptul de plată în termen de 5 zile de la primire;

5. să notifice operatorul asupra încheierii oricăror acte şi înţelegeri ce pot influenţa buna desfăşurare a serviciului public.

B. Obligaţiile operatorului

1. să execute integral operaţiunile stabilite în caietul de sarcini, în anexele sale şi în graficele de execuţie a lucrărilor la termenele stabilite, pentru cantităţile de lucrări comandate;

2. să îşi asigure în cel mai scurt timp dotarea tehnică şi în utilaje la care s-a angajat prin ofertă şi să dispună de personalul aferent prestării serviciilor;

3. să anunţe de îndată beneficiarul în cazul apariţiei unor cauze de forţă majoră care determină întârzieri în execuţia serviciului sau chiar încetarea temporară a acestuia, pentru a lua măsuri de minimalizare a efectelor negative ivite;

4. să notifice beneficiarul în regim de urgenţă, atunci când constată deficienţe ce împiedică desfăşurarea continuă şi permanentă a serviciului;

5. să ia măsuri imediate pentru remedierea unor defecţiuni şi deranjamente apărute în partea carosabilă a drumului şi să limiteze durata intervenţiilor;

6. să transmită lunar şi ori de câte ori este necesar rapoarte scrise (într-un format agreat de beneficiar) cu privire la starea drumurilor, conform caietului de sarcini.

C. Drepturile beneficiarului

1. Beneficiarul păstrează prerogativele privind adoptarea politicilor şi strategiilor de dezvoltare a reţelei de drumuri judeţene, a programelor de dezvoltare, a sistemelor rutiere, precum şi dreptul de a urmări, controla şi supraveghea:

a) modul de respectare şi îndeplinire a obligaţiilor contractuale asumate de operatorul de servicii prin caietul de sarcini;

b) calitatea şi eficienţa serviciilor prestate la nivelul indicatorilor de performanţa stabiliţi în regulament şi în caietul de sarcini;

c) modul de conservare, menţinerea în funcţiune şi dezvoltare a infrastructurii rutiere conform caietului de sarcini;

d) modul de formare, de stabilire şi de ajustare a preţurilor privind decontarea serviciilor/lucrărilor ce fac obiectul contractului.

2. Beneficiarul are dreptul de a:

a) analiza, modifica şi însuşi programul de lucrări pe bază de comandă, lansat către operator în termen de 5 zile de la constatarea necesităţii de execuţie a acestora;

b) notifica operatorul asupra calităţii şi termenelor de execuţie;

c) modifica anexele caietului de sarcini privind lucrările executate de către operatorul de servicii în funcţie de necesităţile survenite pe durata contractului, ce vor fi supuse ulterior aprobării Consiliului judeţean Vaslui;

d) scoate temporar din administrare sectoare de drum pe care urmează a se executa lucrări de reparaţii capitale sau investiţii;

e) propune ajustarea/modificarea preţurilor ce fac obiectul contractului;

f) rezilia contractul de delegare, în condiţiile prevăzute de prezentul contract.

D. Drepturile operatorului

Operatorul serviciului public are următoarele drepturi:

a) să încaseze contravaloarea serviciilor prestate, conform comenzilor cantitative dispuse de beneficiar;

b) să aplice preţurile unitare aprobate de beneficiar pentru decontarea lucrărilor ce fac obiectul serviciului;

c)să suspende prestarea serviciului, cu un preaviz de 15 zile lucrătoare în cazul depăşirii termenului de achitare a facturii. Reluarea prestării serviciilor se va face în termen de maxim 3 zile de la data achitării facturii;

d) să propună ajustarea/modificarea preţurilor ce fac obiectul contractului;

e) să rezilieze contractul când beneficiarul nu îşi îndeplineşte obligaţiile de plată timp de 3 luni.

CAP. VII Controlul executării serviciului

1. Beneficiarul are dreptul de a urmări, controla şi supraveghea modul de respectare şi îndeplinire a obligaţiilor contractuale, calitatea, cantitatea şi eficienţa serviciilor prestate în tot timpul prestaţiei, să dispună măsuri în consecinţă şi să întocmească note de constatare pe care le comunică operatorului de servicii publice. Aceste note vor fi luate în considerare la întocmirea proceselor-verbale lunare de constatare a îndeplinirii sarcinilor contractuale.

2. Decontarea lucrărilor efectuate se face pe baza proceselor-verbale de constatare care se încheie lunar între beneficiar şi operatorul de servicii publice. Procesele-verbale vor cuprinde:

a) cantităţile de servicii/lucrări executate;

b) respectarea graficelor de execuţie;

c) corespondenţa calităţii serviciilor/lucrărilor cu cea prevăzută în caietul de sarcini;

d) deficienţele şi întârzierile constatate şi termenele de remediere a acestora;

e) situaţiile de lucrări întocmite pe baza normelor de deviz şi a preţurilor negociate.

CAP. VIII Clauze speciale

Încetarea contractului

1. Prezentul contract încetează la expirarea termenului, dacă părţile nu convin, în scris, prelungirea acestuia, în condiţiile legii.

2. Prezentul contract poate fi reziliat de beneficiar în cazul în care operatorul de servicii publice nu şi-a îndeplinit timp de 6 luni obligaţiile contractuale cu privire la cantitatea, calitatea serviciilor/lucrărilor şi a performanţelor economico-financiare asumate.

3. Contractul poate fi reziliat de operatorul de servicii publice în caz de neplată a facturilor timp de 3 luni, operatorul de servicii publice putând pretinde despăgubiri prevăzute de lege şi contract.

4. Contractul este reziliat de drept în cazul în care operatorul de servicii publice este declarat în faliment sau în cazul în care i s-a anulat atestatul de execuţie a lucrărilor specifice pe drumuri judeţene.

5. La încetarea contractului, indiferent din ce cauze, serviciile/lucrările efectuate de către operator anterior vor fi decontate de către beneficiar pe bază de acte justificative.

Modificarea contractului

1. Modificarea contractului se poate face ca urmare a modificărilor suferite în Strategia de dezvoltare economico-socială a judeţului Vaslui şi în cazul aprobării de către Consiliul Judeţean Vaslui a solicitărilor de ajustare/modificare a preţurilor.

2. Modificările survenite vor face obiectul unor negocieri, încetarea contractului fiind făcută numai în cazul indisponibilităţii operatorului de servicii publice de a se adapta noilor condiţii de calitate, cantitate a serviciului sau preţ de cost efectiv.

3. În cazul în care beneficiarul doreşte executarea unor alte categorii de servicii, acestea vor face obiectul unor alte contracte separate, încheiate potrivit normelor legale de încredinţare a serviciilor.

CAP. VIII Forţa majoră

1. Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care acţionează acesta.

2. Forţa majoră trebuie constatată de o autoritate competentă.

3. Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.

CAP. IX Rezolvarea litigiilor

Orice neînţelegere între părţi referitoare la îndeplinirea obligaţiilor contractuale va fi supusă spre soluţionare instanţei de judecată competentă.

CAP. X Dispoziţii finale

1. Prezentul contract intră în vigoare la data semnării. Orice modificare survenită între părţi va fi materializată prin acte adiţionale, care vor face parte integrantă din prezentul contract.

2. Prezentul contract de delegare de gestiune are ca anexe obligatorii următoarele:

a) Regulamentul de organizare şi funcţionare al serviciilor de administrare a domeniului public al judeţului Vaslui, în domeniul drumurilor judeţene (anexa nr. 1);

b) Caietul de sarcini (anexa nr. 2);

c) Preţurile negociate (anexa nr. 3).

Prezentul contract s-a încheiat în 2 (două) exemplare în original, câte un exemplar pentru fiecare parte şi a fost semnat în baza Procesului-verbal al şedinţei de negociere a ofertei finale şi de verificare a acesteia nr. 18224/05.12.2018 şi care face parte integrantă din contract având aceeaşi valabilitate.

BENEFICIAR
JUDETUL VASLUI

PRESEDINTE
al Consiliului Judetean Vaslui
Dumitru Buzatu

OPERATOR
Societatea "Lucrări Drumuri şi Poduri" S.A. Vaslui

Director

JUDEȚUL VASLUI
CONSILIUL JUDEȚEAN

Anexa Nr. 1
la Contractul nr. _____/_____

REGULAMENT
pentru Serviciile pregătitoare aferente întreținerii și reparării drumurilor publice, precum și a Lucrărilor și serviciilor privind întreținerea curentă, periodică și reparații curente la drumurile publice de interes județean

CAP. I
Dispoziţii generale

ART. 1

Prezentul regulament-cadru stabileşte cadrul juridic unitar şi condiţiile în care se desfăşoară activitatea de administrare a domeniului public al județului Vaslui, în conformitate cu principiile şi reglementările prevăzute în:

- Legea nr. 213/1998 privind privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;
- O.G. 43/1997 privind regimul drumurilor, cu modificările și completările ulterioare;
- O.G. nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public de interes local, aprobată cu modificări prin Legea nr. 3/2003;
- H. G. nr. 955 din 15 iunie 2004 pentru aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

ART.2

Prevederile prezentului regulament se aplică Serviciilor pregătitoare aferente întreținerii și reparării drumurilor publice, precum și a Lucrărilor și serviciilor privind întreținerea curentă, periodică și reparații curente la drumurile publice de interes județean.

ART.3

Serviciul de administrare a domeniului public al județului Vaslui, în domeniul drumurilor județene se desfăşoară sub autoritatea Consiliului Județean Vaslui, autoritate care controlează gestionarea serviciului si urmăreşte realizarea strategiilor în domeniul serviciului public de administrare a drumurilor județene, respectiv cu privire la administrarea şi exploatarea lucrărilor de reparații și întreținere a drumurilor publice de interes județean. Organizarea acestui serviciu s-a făcut cu respectarea următoarelor principii:

a) autonomiei locale;
b) descentralizării seviciilor publice;
c) responsabilităţii si legalităţii;
d) corelării cerinţelor cu resursele;
e) dezvoltării durabile;
f) liberului acces la informaţii si consultarea cetăţenilor;

g) economiei de piaţa si eficientei economice.

CAP. II
Definiţii

ART. 4

Pentru definirea obiectului prezentului regulament se folosesc următorii termeni:

a) servicii de administrare a domeniului public - totalitatea acțiunilor și activităților edilitar-gospodarești prin care se asigură administrarea, gestionarea și exploatarea bunurilor din domeniul public al unităților administrativ-teritoriale, altele decât cele date, potrivit legii, în administrarea altor servicii publice locale;

b) domeniul public al unităților administrativ-teritoriale - totalitatea bunurilor mobile și imobile aflate în proprietatea publică a unităților administrativ-teritoriale, care, potrivit legii sau prin natura lor, sunt de uz sau interes public local ori județean, declarate ca atare prin hotărâre a consiliilor locale sau prin hotărâre a consiliilor județene și care nu au fost declarate prin lege bunuri de uz sau interes public național;

c) activități edilitar-gospodarești - ansamblul acțiunilor de utilitate și interes public local sau județean, desfășurate din inițiativa și sub organizarea autorităților administrației publice locale, prin care se asigură, într-o concepție unitară și coerentă, buna gospodarire și modernizarea localităților, dezvoltarea durabilă a acestora și a infrastructurii edilitar-urbane, precum și condiții normale de muncă, de viață și de locuire pentru comunitățile locale;

d) infrastructura edilitar-urbană - ansamblul bunurilor mobile și imobile, dobândite potrivit legii, constând din cladiri, construcții și instalații tehnologice, echipamente funcționale, dotări specifice și mobilier urban, inclusiv terenurile aferente, destinate desfășurării unor activități edilitar-gospodărești; infrastructura edilitar-urbană face parte din domeniul public sau privat al unităților administrativ-teritoriale și este supusă regimului juridic al proprietății publice sau private, potrivit legii.

CAP. III
Organizarea şi gestiunea serviciilor de administrare a domeniului public în domeniul drumurilor județene

ART.5

Înfiinţarea, organizarea, coordonarea şi reglementarea serviciilor de administrare a domeniului public constituie obligaţia exclusivă a autorităţilor administraţiei publice locale, iar monitorizarea şi controlul funcţionării şi gestionării acestora intră în atribuţiile şi responsabilitatea exclusivă ale acestor autorităţi.

ART. 6

(1) Administrarea şi exploatarea domeniului public al unităţilor administrativ-teritoriale se vor face prin înfiinţarea şi organizarea unor compartimente distincte, specializate în cadrul aparatelor proprii ale comunelor, oraşelor, municipiilor, consiliilor judeţene, consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti şi Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz.

(2) Compartimentele prevăzute la alin. (1) vor fi dimensionate în funcţie de mărimea unităţilor administrativ-teritoriale şi vor fi încadrate cu specialişti în domeniul tehnic, financiar-contabil, administrativ şi juridic.

ART. 7

La elaborarea şi aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciilor de administrare a domeniului public al județului Vaslui, în domeniul drumurilor județene, se are în vedere respectarea şi îndeplinirea principiilor înscrise în Ordonanţa Guvernului nr. 71/2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 3/2003.

ART. 8

(1) Funcţionarea serviciilor de administrare a domeniului public se va face în condiţii de transparenţă prin consultarea cu utilizatorii şi asociaţiile lor reprezentative, precum şi cu sindicatele şi patronatele şi vor asigura un nivel calitativ ridicat.

(2) Serviciile de administrare a domeniului public prestate, în domeniul drumurilor județene, trebuie să îndeplinească la nivelul beneficiarilor indicatorii de performanță aprobați de Consiliul Județean prin regulamentul de organizare și funcționare al serviciilor de administrare a domeniului public al județului Vaslui, în domeniul drumurilor județene.

Nr. crt.	Categorie	Indicator	Explicații	U.M.	%	Program				
						2018	2019	2020	2021	2022
INDICATORI FINANCIARI										
1	Flux numerar	Creante restante	Suma datorata de clienti	Mii lei	1	280	280	280	280	280
2	Cost	Cheltuieli totale	Cheltuieli totale	Mii lei	5	12680	13350	15343	17010	17960
3		Procentul costurilor de munca	Costuri salariale/cheltuieli totale	%	5	22,4	22,4	22,4	22,4	22,4
4	Profitabilitate	Profitul net	Venituri-cheltuieli	Mii lei	6	1168	1302	1432	1462	1462
5	Venituri	Venituri totale	Venituri totale	Mii lei	3	14089	15498	17048	18750	19700
INDICATORI NONFINANCIARI OPERAȚIONALI										
6	Politici guvernamentale	Numar mediu de salariati	Numar mediu de salariati	nr	12	89	89	89	89	89
7	Satisfactia clientilor	Satisfactia clientilor	Numar reclamatii/numar reclamatii rezolvate	nr	6	0	0	0	0	0
8	Strategii de investitii si implementare	Strategii de investitii si implementare	Cheltuieli de investiții	Mii lei	2	669	700	700	750	800
GUVERNANTA CORPORATIVA										
9	Stabilirea, revizuirea si raportarea la timp a indicatorilor de performanta a întreprinderii	Stabilirea, revizuirea si raportarea la timp a indicatorilor de performanta a întreprinderii	Numar de reclamatii, atentionari si sesizari din partea autoritatilor	Nr. situații	30	x	x	x	x	x
10	Stabilirea si respectarea politicilor de transparenta si comunicare	Stabilirea si respectarea politicilor de transparenta si comunicare	Publicarea pe site-ul societatii a tuturor documentelor prevazute de OUG 109/2011	Nr. situații	30	x	x	x	x	x

ART. 9

(1) Serviciile de administrare a domeniului public sunt destinate satisfacerii unor nevoi ale comunităților locale, contribuie la ridicarea gradului de civilizație și confort al acestora și grupează activități edilitar-gospodarești și acțiuni de utilitate și interes public local având ca obiect:

a) construirea, modernizarea, exploatarea și întreținerea drumurilor județene, podurilor, viaductelor, a pasajelor rutiere și pietonale, subterane și supraterane
b) organizarea și optimizarea circulației rutiere și pietonale;
c) instalarea, întreținerea și funcționarea sistemelor de semnalizare și dirijare a circulației, în vederea asigurării siguranței traficului și pentru fluidizarea acestuia;
d) îndepărtarea zăpezii și preîntâmpinarea formării poleiului și a gheții.

(2) Principalele activități edilitar-gospodarești, specifice serviciilor de administrare a domeniului public, desfășurate la nivelul județului, trebuie să asigure:

1. În domeniul asigurării igienei şi sănătăţii publice:

a) curățarea drumurilor;

2. În domeniul administrării drumurilor județene:

a) executarea lucrărilor de construire, modernizare și întreținere a drumurilor județene, în stricta concordanță cu documentațiile de urbanism și pe baza studiilor de circulație și de trafic;

b) verificarea stării tehnice a drumurilor, identificarea și localizarea degradărilor produse în carosabil și remedierea operativă a acestora;

c) creșterea eficienței lucrărilor de construire, reabilitare și întreținere a drumurilor județene, prin adoptarea unor soluții, materiale și tehnologii performante;

d) organizarea fronturilor de lucru, semnalizarea corespunzătoare a lucrărilor și adoptarea restricțiilor de circulație necesare desfășurarii traficului în condiții de siguranță pe toata durata execuției lucrărilor de construire, modernizare și întreținere a drumurilor;

e) evitarea și/sau limitarea deteriorării domeniului public, determinată de execuția lucrărilor de construcții, precum și refacerea zonelor adiacente afectate;

f) elaborarea, împreună cu organele specializate ale Ministerului de Interne, a studiilor de trafic, în concordanță cu planurile de urbanism și cu programele de dezvoltare economico-socială de perspectivă a localităților;

g) organizarea circulației rutiere și optimizarea traseelor în funcție de fluxurile de vehicule și pietoni, prin lucrări și amenajari rutiere, instalații de dirijare și semnalizare, amplasarea și montarea indicatoarelor rutiere, a marcajelor și a altor instalații de avertizare;

h) realizarea și întreținerea în perfectă stare de funcționare a instalațiilor de dirijare a circulației, a semafoarelor, a indicatoarelor rutiere și a marcajelor;

i) perfecționarea și modernizarea mijloacelor de semnalizare și avertizare rutieră și de dirijare a circulației.

ART. 10

Gestiunea serviciilor de administrare a domeniului public se organizează la nivelul județului Vaslui după criteriul raport cost-calitate optim pentru serviciile furnizate/prestate şi ţinându-se cont de

mărimea, gradul de dezvoltare şi de particularităţile economico-sociale ale județului, de starea infrastructurii edilitar-urbane a UAT Județul Vaslui, respectiv de posibilităţile de dezvoltare.

ART. 11

(1) Gestiunea serviciilor de administrare a domeniului public se realizează prin următoarele modalităţi:

a) gestiune directă;

b) gestiune indirectă.

(2) Alegerea formei de gestiune a serviciilor de administrare a domeniului public se face prin hotărâre a Consiliului Județean Vaslui, în funcţie de specificul, volumul şi natura bunurilor proprietate publică, de numărul şi natura localităţilor componente ale asociaţiilor intercomunale şi de interesele locale şi de perspectivă ale UAT Județul Vaslui.

ART. 12

(1) În sistemul gestiunii directe desfăşurarea activităţilor specifice serviciilor de administrare a domeniului public se va realiza pe baza prezentului Regulament de organizare şi funcţionare aprobat de Consiliul Județean Vaslui.

(2) Gestiunea directă se realizează prin compartimente specializate, organizate în cadrul aparatului propriu al Consiliului Judeţean Vaslui.

ART. 13

(1) În cazul gestiunii indirecte, desfăşurarea activităţilor specifice serviciilor de administrare a domeniului public se va realiza prin încredinţarea parţială sau totală a realizării serviciilor de administrare a domeniului public către unul sau mai mulţi operatori și se va realiza, de asemenea, pe baza prezentului Regulament de organizare şi funcţionare aprobat de Consiliul Județean Vaslui

(2) Operatorii furnizori/prestatori prin intermediul cărora se desfăşoară gestiunea indirectă a serviciilor de administrare a domeniului public vor fi operatori atestaţi.

CAP. IV

Realizarea serviciilor de administrare a domeniului public în domeniul drumurilor județene

ART. 14

(1) Serviciile de administrare a domeniului public în domeniul drumurilor județene se realizează prin organizarea şi desfăşurarea la nivelul judeţului Vaslui a activităţilor edilitar-gospodăreşti specifice domeniilor componente ale acestor servicii.

ART. 15

(1) Realizarea obligaţiilor administraţiei publice locale în domeniul administrării şi întreţinerii drumurilor județene pentru a satisface interesul general de transport va asigura:

a) creşterea capacităţii de preluare a traficului;

b) îmbunătăţirea condiţiilor de deplasare pentru vehicule;

c) creşterea gradului de siguranţă a participanţilor la traficul pe drumurile publice;

d) reducerea cheltuielilor de transport în funcţie de calitatea carosabilului.

(2) Autoritatea administraţiei publice judeţene va stabili un program unitar care să conducă la îndeplinirea tuturor cerinţelor conducătorilor auto şi pietonilor participanţi la trafic, program ce va cuprinde măsuri pentru:

a) reabilitarea arterelor principale şi a celor de acces în localităţi;

b) modernizarea intersecţiilor, podurilor, pasajelor şi traversărilor subterane/supraterane;

c) reparaţii capitale, realizarea de covoare asfaltice, asigurarea necesarului de mijloace de producţie pentru producerea mixturilor asfaltice, asigurarea cu mijloace de execuţie, efectuarea lucrărilor aferente infrastructurii edilitare;

d) creşterea gradului de siguranţă a circulaţiei prin dotarea cu mijloace de semnalizare perfecţionate şi de dirijare automată a traficului;

e) realizarea arterelor pentru preluarea traficului greu din interiorul oraşelor;

f) sistematizarea reţelei de drumuri pe principiul inelar-radial;

g) executarea lucrărilor de construire, modernizare şi întreţinere a drumurilor numai pe baza planurilor şi documentaţiilor de urbanism, studiilor de circulaţie şi de trafic, cu respectarea procedurilor tehnice de execuţie pentru:

1. execuţia îmbrăcămin̦ţilor din pavaje de piatră brută;
2. repararea îmbrăcămin̦ţilor asfaltice;
3. execuţia fundaţiilor din piatră spartă într-un singur strat;
4. execuţia lucrărilor de încadrare a îmbrăcămin̦ţilor;
5. montarea bordurilor din beton pe fundaţie de beton;
6. turnarea prin aşternere mecanică a covoarelor asfaltice subţiri din mortar bituminos preparat la cald;
7. amenajarea domeniului public pentru evenimente deosebite;
8. executarea stratului rutier din materiale granulare stabilizate cu ciment;
9. execuţia stratului de fundaţie din agregate în amestecuri optimale;
10. întreţinerea şi repararea drumurilor publice;
11. executarea straturilor bituminoase cilindrate din mixturi asfaltice;

h) realizarea planurilor cadastrale, cu materializarea pe planuri a infrastructurii tehnico-edilitare aferente;

(4) Autoritatea administraţiei publice judeţene, împreună cu Poliţia Rutieră, va reglementa circulaţia, parcarea, staţionarea şi oprirea pe drumurile judeţene a autovehiculelor.

(5) În funcţie de intensitatea traficului, drumurile publice judeţene vor fi prevăzute cu staţii amenajate în afara fluxului circulaţiei pentru oprirea mijloacelor de transport în comun. Semnalizarea unitară şi amenajarea acestora se asigură de către consiliile locale în intravilan şi de către consiliile judeţene în extravilan, indiferent de categoria drumurilor.

(6) La propunerea autorităţii locale de sănătate publică privind reducerea poluării mediului înconjurător cu trafic intens, autoritatea administraţiei publice judeţene stabileşte măsurile ce se impun în vederea protejării sănătăţii populaţiei.

CAP. V
Drepturile şi obligaţiile autorităţii administraţiei publice judeţene şi a operatorului de servicii de administrare a domeniului public în domeniul drumurilor judeţene

SECŢIUNEA 1
Drepturile şi obligaţiile autorităţii administraţiei publice judeţene

ART. 16

Autoritatea administraţiei publice judeţene acţionează în numele şi în interesul comunităţii locale pe care o reprezintă şi răspunde faţă de aceasta pentru:

a) modul în care gestionează şi administrează infrastructura edilitar-urbană a unităţilor administrativ-teritoriale;

b) modul în care organizează, coordonează şi controlează serviciile de administrare a domeniului public.

ART. 17

Autoritatea administraţiei publice judeţene are următoarele atribuţii:

a) stabilirea strategiilor de dezvoltare şi funcţionare a serviciilor de administrare a domeniului public;

b) luarea iniţiativelor şi adoptarea hotărârilor privitoare la serviciile de administrare a domeniului public;

c) exercitarea competenţelor şi responsabilităţilor ce le revin potrivit legislaţiei în vigoare, referitoare la serviciile de administrare a domeniului public.

ART. 18

Autoritatea administraţiei publice judeţene are în raport cu operatorul următoarele drepturi:

a) să verifice, să solicite refundamentarea şi să aprobe structura, nivelurile şi ajustările preţurilor propuse de operatorul serviciilor de administrare a domeniului public;

b) să sancţioneze operatorul în cazul în care acesta nu respectă indicatorii de performanţă şi parametrii de eficienţă la care s-a angajat prin contractul de delegare a gestiunii, cu excepţia situaţiilor care nu se datorează operatorului de serviciu.

ART. 19

Autoritatea administraţiei publice judeţene are următoarele obligaţii:

a) să asigure un mediu de afaceri concurenţial şi transparent şi să asigure un tratament egal tuturor operaţiunilor;

b) să asigure publicitatea şi accesul liber la informaţiile publice privind pregătirea ofertelor şi participarea la licitaţii;

c) să elaboreze şi să aprobe documentele necesare organizării şi desfăşurării procedurilor de delegare a gestiunii serviciilor de administrare a domeniului public;

d) să aducă la cunoştinţa publică, în condiţiile legii, hotărârile şi dispoziţiile al căror obiect îl constituie serviciile de administrare a domeniului public;

e) să atribuie contractul de delegare a gestiunii serviciilor de administrare a domeniului public, în conformitate cu procedurile legale;

f) să respecte şi să îndeplinească obligaţiile asumate prin contractele de delegare a gestiunii;

g) să achite contravaloarea prestaţiilor efectuate de operator, conform clauzelor contractuale;

h) să păstreze confidenţialitatea, în condiţiile legii, a informaţiilor cu privire la activitatea operatorilor, altele decât cele publice.

SECŢIUNEA a 2-a

Drepturile şi obligaţiile operatorului

ART. 20

(1) Drepturile operatorilor serviciilor de administrare a domeniului public delegate se înscriu în caietul de sarcini, în regulamentul serviciilor de administrare a domeniului public şi în contractul de delegare a gestiunii, urmărindu-se asigurarea şi menţinerea echilibrului contractual pe toată durata de derulare a acestora.

(2) Operatorul serviciilor de administrare a domeniului public va respecta reglementările în vigoare privind achizițiile publice, indiferent de forma de gestiune adoptată, în ceea ce privește activitățile propriu-zise de gestiune, exploatare și funcționare desfășurate/prestate în cadrul serviciului.

ART. 21

Operatorul furnizor/prestator al serviciilor de administrare a domeniului public are următoarele drepturi:

a) să încaseze contravaloarea serviciilor prestate, corespunzător cantităţii şi calităţii acestora;

b) să propună autorităţii administraţiei publice ajustarea periodică a preţurilor, în funcţie de influenţele intervenite în costurile de operare.

ART. 22

Operatorul furnizor/prestator al serviciilor de administrare a domeniului public are următoarele obligaţii:

a) să respecte indicatorii de performanţă stabiliţi de autorităţile administraţiei publice în caietul de sarcini sau în contractul de delegare al gestiunii;
b) să furnizeze autorităţii administraţiei publice informaţiile solicitate şi să asigure accesul la toate informaţiile necesare verificării şi evaluării funcţionării şi dezvoltării serviciilor, în conformitate cu clauzele contractului de delegare a gestiunii şi prevederile legale în vigoare;
c) să pună în aplicare metode performante de management, care să conducă la reducerea costurilor de operare, inclusiv prin aplicarea procedurilor concurenţiale prevăzute de normele legale în vigoare pentru achiziţiile publice de lucrări, bunuri şi servicii;
d) să asigure finanţarea pregătirii şi perfecţionării profesionale a propriilor salariaţi.

CAP. VI

Finanţarea serviciilor de administrare a domeniului public

ART. 23

(1) În funcţie de natura activităţii, serviciile de administrare a domeniului public pot fi servicii care desfăşoară activităţi de natură economică şi care se autofinanţează sau servicii care desfăşoară activităţi de natură instituţional-administrativă ori socială şi care sunt finanţate prin alocaţii bugetare.

(2) Finanţarea cheltuielilor curente de funcţionare şi exploatare ale serviciilor de administrare a domeniului public se asigură astfel:

a) din veniturile proprii ale operatorului;

b) din bugetele de venituri şi cheltuieli ale operatorului, dacă serviciile de administrare a domeniului public sunt organizate şi se realizează prin delegare de gestiune.

ART. 24

În cazul gestiunii delegate contractul va prevedea sarcinile concrete ce revin, pe de o parte, autorităţilor administraţiei publice şi, pe de altă parte, operatorului în ceea ce priveşte finanţarea şi realizarea obiectivelor, respectiv ale programelor de investiţii.

CAP. VII
Preţuri

ART. 25

(1) Nivelul preţurilor pentru plata serviciilor de administrare a domeniului public delegate se fundamentează pe baza costurilor de producţie şi exploatare, a costurilor de întreţinere şi reparaţii, a amortismentelor aferente capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, a ratelor pentru restituirea creditelor, a dobânzilor aferente împrumuturilor contractate, a obligaţiilor ce derivă din contractul de delegare a gestiunii şi include o cotă pentru crearea resurselor necesare dezvoltării şi modernizării infrastructurii edilitarurbane, precum şi profitul operatorului.

(2) Aprobarea preţurilor şi/sau a tarifelor se face de către Consiliul Județean Vaslui

(3) Structura şi nivelul preţurilor, tarifelor şi taxelor vor fi stabilite astfel încât:

a) să acopere costul efectiv al furnizării/prestării serviciilor de administrare a domeniului public;

b) să acopere cel puţin sumele investite şi cheltuielile curente de întreţinere şi exploatare;

c) să descurajeze consumul excesiv şi risipa;

d) să încurajeze exploatarea eficientă a serviciilor de administrare a domeniului public şi protecţia mediului;

e) să încurajeze investiţiile de capital;

f) să respecte autonomia financiară a operatorului.

(4) Metodologia de fundamentare a nivelului preţurilor şi tarifelor, precum şi cea de aprobare a acestora se vor stabili de consiliul județean.

ART. 26

(1) Aplicarea de către operatori a preţurilor avizate şi aprobate conform art. 25 alin. (2) din prezentul Regulament este obligatorie.

(2) Preţurile avizate trebuie să respecte următoarele cerinţe:

a) asigurarea furnizării/prestării serviciilor de administrare a domeniului public la nivelurile de calitate şi la indicatorii de performanţă stabiliţi de consiliul județean prin caietul de sarcini, regulamentul serviciilor şi prin contractul de delegare a gestiunii, după caz;

b) realizarea unui raport calitate/cost cât mai bun pentru serviciile de administrare a domeniului public furnizate/prestate pe perioada angajată şi asigurarea unui echilibru între riscurile şi beneficiile asumate de părţile contractante;

c) asigurarea exploatării şi întreţinerii eficiente a bunurilor aparţinând domeniului public al unităţilor administrativ-teritoriale, afectate serviciilor de administrare a domeniului public.

CAP. VIII
Răspunderi şi sancţiuni

ART. 27

(1) Încălcarea dispoziţiilor prezentului regulament-cadru atrage răspunderea disciplinară, civilă, contravenţională sau penală, după caz.

(2) Autoritatea administraţiei publice județene are dreptul să sancţioneze operatorul prestator de servicii de administrare a domeniului public în cazul în care acesta nu furnizează/nu prestează serviciile de administrare a domeniului public la nivelul indicatorilor de calitate şi de eficienţă stabiliţi în contractul de delegare, prin:

a) aplicarea unor penalizări corespunzătoare prejudiciilor aduse, suficient de mari pentru a determina operatorul să remedieze deficienţele constatate. Penalizările vor fi definite în contractul de delegare a gestiunii;

b) rezilierea contractului de delegare a gestiunii dacă timp de 6 luni de la încheierea acestuia se constată încălcarea repetată a obligaţiilor contractuale.

CAP. IX
Dispoziţii finale

ART. 33

Regulamentul va fi supus aprobării Consiliului Județean Vaslui şi va intra în vigoare imediat după aprobarea lui. Prevederile prezentului regulament se completează cu celelalte dispoziții legale în vigoare.

JUDETUL VASLUI
CONSILIUL JUDETEAN

Anexa Nr. 2
la Contractul nr. _____/_____

CAIET DE SARCINI

privind stabilirea modului de gestiune a Serviciilor pregătitoare aferente întreţinerii şi reparării drumurilor publice, precum şi a lucrărilor şi serviciilor privind întreţinerea curentă, periodică şi reparaţii curente la drumurile publice de interes judeţean

Capitolul I. Condiții de exploatare a serviciilor de administrare. Obiective

I.1 Obiectul caietului de sarcini

Prezentul caiet de sarcini a fost elaborat spre a servi drept documentaţie tehnică şi de referinţă în vederea stabilirii condiţiilor specifice de efectuare a „Serviciilor pregătitoare aferente întreținerii și reparării drumurilor publice, precum și a lucrărilor și serviciilor privind întreținerea curentă, periodică și reparații curente la drumurile publice de interes județean" din județul Vaslui, în domeniul drumurilor județene definite în contextul art.7 din O.G. nr. 43 din 1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu completările şi modificările ulterioare, cu toate elementele definite la art. 2 din acelaşi act normativ.

Caietul de sarcini conţine indici de performanţă care trebuie atinşi în cadrul activităţii de administrare, caracteristici referitoare la nivelul calitativ, tehnic, de performanţă şi de siguranţă în exploatare.

Contractul de delegare a gestiunii privind administrarea domeniului public al judeţului Vaslui în domeniul infrastructurii rutiere are ca obiect mentinerea acesteia la nivelul de siguranţă în exploatare impus prin legislaţia în domeniu, standardele şi reglementările tehnice în vigoare privind calitatea şi siguranţa traficului.

Forma optimă de delegare a gestiunii este contractul de management conform art. 13 alin.(6) lit.a) din O.G. nr. 71 din 2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare.

I.2 Descrierea rețelei de drumuri județene

Județul Vaslui are în componență 51 de drumuri județene, cu o lungime totală de drumuri de 940,244 km., cu următoarea configurație:

Nr. crt.	Tip îmbrăcăminte	Lungime
1	Beton asfaltic	345,949 km.
2	Beton de ciment	20,420 km.
3	Îmbrăcăminte asfaltică ușoară	109,702 km.
4	Pietruit	342,181 km.
5	Pământ	121,992 km.

I.3 Obiectivele urmărite de către autoritatea administrației publice

În scopul satisfacerii cerinţelor necesare desfăşurării traficului rutier în condiţii de siguranţă şi confort deplin, precum și pentru conservarea patrimoniului rutier, administratorul drumurilor judeţene va întocmi periodic necesarul de lucrări şi servicii de întreţinere și reparaţii a drumurilor.

Principalele activităţi edilitar-gospodăreşti desfăşurate la nivelul judeţului vor asigura, în domeniul administrării drumurilor judeţene, următoarele:

- executarea lucrărilor de construire, modernizare și întreținere a drumurilor, în strictă concordanță cu documentațiile de urbanism şi pe baza studiilor de circulație şi de trafic;
- verificarea stării tehnice a drumurilor, identificarea şi localizarea degradărilor produse în carosabil şi remedierea operativă a acestora;
- creşterea eficienței lucrărilor de construire, reabilitare şi întreținere a drumurilor, prin adoptarea unor soluții, materiale şi tehnologii performante;
- organizarea fronturilor de lucru, semnalizarea corespunzătoare a lucrărilor şi adoptarea restricțiilor de circulație necesare desfăşurării traficului în condiții de siguranță pe toată durata execuției lucrărilor de construire, modernizare şi întreținere a drumurilor;
- evitarea şi/sau limitarea deteriorării domeniului public, determinată de execuția lucrărilor de construcții, precum şi refacerea zonelor adiacente afectate;
- elaborarea, împreună cu organele specializate ale Ministerului Administrației şi Internelor, a studiilor de trafic, în concordanță cu planurile de urbanism şi cu programele de dezvoltare economico-socială de perspectivă a localităților;
- organizarea circulației rutiere în localități şi optimizarea traseelor în funcție de fluxurile de vehicule şi pietoni, prin lucrări şi amenajări rutiere, instalații de dirijare şi semnalizare, amplasarea şi montarea indicatoarelor rutiere, a marcajelor şi a altor instalații de avertizare;
- realizarea şi întreținerea în perfectă stare de funcționare a instalațiilor de dirijare a circulației, a semafoarelor, a indicatoarelor rutiere şi a marcajelor;
- perfecționarea şi modernizarea mijloacelor de semnalizare şi avertizare rutieră şi de dirijare a circulației;
- amenajarea, întreținerea şi exploatarea locurilor de parcare şi afişaj publicitar pe străzi şi în alte locuri publice, în condițiile stabilite prin planurile de urbanism şi studiile de circulație.

Sarcinile şi funcţiile „Serviciilor pregătitoare aferente întreținerii și reparării drumurilor publice, precum și a lucrărilor și serviciilor privind întreținerea curentă, periodică și reparații curente la drumurile publice de interes județean" prin care se exercită competenţele şi atribuţiile autorităţilor administraţiei publice locale şi se transpun în practică politicile şi strategiile adoptate la nivelul consiliilor judeţene, sunt următoarele:

- inventarierea şi evidența drumurilor județene şi sectoarelor de drumuri județene pe unități administrativ-teritoriale (UAT-uri);
- administrarea, gestionarea şi exploatarea eficientă a drumurilor județene şi a sectoarelor de drumuri județene;
- elaborarea politicilor şi strategiilor cu privire la înființarea, organizarea şi funcționarea serviciului de administrare a drumurilor județene;
- elaborarea programelor de dezvoltare şi modernizare a drumurilor județene;
- elaborarea normelor şi regulamentelor locale privind administrarea, gestionarea şi exploatarea serviciului de administrare a drumurilor județene.

Capitolul II. Sarcinile autorității administrației publice locale și ale operatorului

II.1 Sarcinile Consiliului Județean Vaslui

a) să respecte şi să îndeplinească obligațiile prevăzute în contractul de delegare a gestiunii de administrare;
b) sa păstreze confidențialitatea, în condițiile legii, a informațiilor cu privire la activitatea operatorului, altele decât cele publice;
c) să achite contravaloarea prestațiilor efectuate de operator conform îndeplinirii indicatorilor de performanță în limita bugetului aprobat de către Consiliul Județean;
d) să analizeze, să verifice şi să aprobe programul de lucrări şi servicii şi documentațiile tehnice ale lucrărilor de investiții în conformitate cu Legea Finanțelor Publice Locale şi a celorlalte prevederi legale;
e) să asigure prin procedurile legale, prin persoanele desemnate din cadrul aparatului de specialitate prin Dispoziție a Președintelui Consiliului Județean, controlul activităților cuprinse în Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 346 din 15 mai 2000 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 78 din 1999 pentru aprobarea Nomenclatorului activităților de administrare, exploatare, întreținere şi reparații la drumurile publice conținând structura pe grupe şi subgrupe de lucrări şi servicii a indicativelor aferente întreținerii și reparării drumurilor publice;
f) să sancționeze operatorul, prin penalități şi alte acțiuni care pot merge până la rezilierea contractului, în cazul în care acesta nu respectă Indicatorii de performanță, la care s-a angajat prin contractul de delegare a gestiunii, cu excepția situațiilor care nu angajează răspunderea operatorului;
g) să monitorizeze şi să controleze periodic activitatea operatorului şi să promoveze măsuri adecvate în cazul în care serviciul public prestat nu respectă nivelurile de calitate și indicatorii de performanță a serviciului;
h) să elaboreze şi să aprobe indicatori de performanță cât mai înalți pentru activitatea operatorului;
i) să analizeze şi să contribuie la stabilirea politicilor şi strategiilor privind gestionarea drumurilor județene, precum şi a altor investiții în domeniul drumurilor județene, elaborate de către operator;

Finanțarea cheltuielilor de investiții se va realiza prin:
a) credite bancare, interne și externe, garantate de autoritatea publică locală;
b) sprijin nerambursabil;
c) transferuri de la bugetul de stat către bugetul local pentru obiectivele incluse în cadrul unor programe de investiții realizate cu sprijin financiar extern, la a căror finanțare participă şi Guvernul;
d) alte surse constituite potrivit legii.

II.2 Sarcinile operatorului

Sarcinile operatorului sunt stabilite în anexele nr. 1 și nr. 2 din Ordinul nr. 346 din 15 mai 2000, privind modificarea și completarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 78 din 1999 pentru aprobarea NOMENCLATORULUI activităților de administrare, exploatare, întreținere și reparații la drumurile publice la capitolele A, B, C, D și E, după cum urmează:

CAP.A – Serviciul pregatitor aferent intretinerii si repararii drumurilor publice

A.1 Gestionarea drumurilor publice

A.1.6.3 Gestiunea traficului rutier (Recensământul de circulație a traficului rutier pe drumurile publice din județul Vaslui)

CAP.B.101 Lucrări și servicii privind întreținerea curentă pe timp de vară a drumurilor publice de interes judetean (anexa nr. 1):

101.1 Întreținerea părții carosabile, specifică tipului de îmbrăcăminte (strat de rulare)

101.1.1 Întreținerea îmbrăcăminților asfaltice (Plombări) – anexa nr. 1.1

101.1.5 Întreținerea drumurilor pietruite – anexa nr. 1.2

101.1.6 Întreținerea drumurilor de pământ – anexa nr. 1.3

101.2 Întreținerea comună a tuturor drumurilor

- 101.2.1 Întreținerea platformei drumului – anexa nr. 1.4
- 101.2.2 Asigurarea scurgerii apelor din zona drumului – anexa nr. 1.5
- 101.2.3 Întreținerea mijloacelor pentru siguranța circulației rutiere și de informare – anexa nr. 1.6
- 101.2.4 Asigurarea esteticii rutiere a drumurilor – anexa nr. 1.7

101.3 Întretinerea curentă a podurilor și podețelor – anexa nr. 1.8

CAP.B.102 Lucrări și servicii privind întreținerea curentă pe timp de iarnă în sezonul rece (deszăpezire), a drumurilor publice de interes județean – anexa nr. 1.9:

102.1 Pregătirea drumurilor pentru sezonul de iarnă și la ieșirea din iarnă -anexa nr. 1.10

102.2 Aprovizionarea cu materiale pentru combaterea lunecușului – anexa nr. 1.11

102.3. Asigurarea cu panouri de parazăpezi: aprovizionarea cu panouri de parazăpezi și cu materiale necesare pentru montarea și întreținerea acestora;

102.4. Montarea panourilor de parazăpezi cuprinde: montare-demontare, transport, revizie și întreținere la teren, repararea și depozitarea panourilor de parazăpezi și a accesoriilor respective;

102.5 Deszăpezirea manuală și mecanică – anexa nr. 1.12

CAP.C Lucrari si servicii privind intretinerea periodica a drumurilor publice de interes judetean – anexa nr. 2:

103. Tratamente bituminoase – anexa nr. 2.1

104. Straturi bituminoase foarte subțiri – anexa nr. 2.2

105. Covoare bituminoase – anexa 2.3

107. Siguranta rutiera – anexa 2.4, cuprinde:

- 107.1 Aprovizionarea cu materiale
- 107.2 Montarea pe drum a indicatoarelor rutiere
- 107.3 Executarea marcajelor longitudinale și transversale

108. Plantații rutiere

- 108.2 Întreținerea, completările și defrișările de plantații pe zonă și în spațiile verzi – anexa nr. 2.5

110. Pietruirea drumurilor de pământ – anexa nr. 2.6

111. Protejarea corpului si a platformei drumului

- 111.1 Amenajări și completări de acostamente, inclusiv benzi de încadrare – anexa 2.7
- 111.2 Șanțuri și rigole pavate – anexa nr. 2.8
- 111.3 Drenuri, șanțuri de gardă, canale de evacuare
- 111.6 Drumuri de acces și podețe laterale – anexa nr. 2.9
- 111.8 Întreținerea drumurilor pietruite prin scarificări și cilindrări cu adaos de material pietros până la 600 mc /km.

112. Intreținerea periodică a podurilor – anexa 2.10

CAP.D. Lucrări aferente reparațiilor curente la drumurile publice de interes județean – anexa nr. 3:
113. Lucrari acidentale – anexa nr. 3.1.

2.(2) Autoritatea contractantă este Consiliul Judetean Vaslui.

Descrierea activității:

Activitatea se execută ziua sau noaptea, în functie de necesitate și are ca scop menținerea în stare de bună practicabilitate a drumurilor județene și cuprinde următorul ciclu deoperații:

A. SERVICIUL PREGĂTITOR AFERENT ÎNTREȚINERII ȘI REPARĂRII DRUMURILOR PUBLICE DE INTERES JUDEȚEAN:

A.1 Gestionarea drumurilor publice

A.1.6.3 Gestiunea traficului rutier – Recensământul de circulație a traficului rutier pe drumurile publice, din judetul Vaslui

Înregistrarea circulației rutiere pe drumurile publice (județene și comunale) din județul Vaslui se va face folosind metoda manuală pentru determinarea componentei circulației și intensității circulației pentru posturile stabilite.

B.101. LUCRĂRI ȘI SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE VARĂ

- 101.1 ÎNTREȚINEREA PĂRȚII CAROSABILE, SPECIFICĂ TIPULUI DE ÎMBRĂCĂMINTE (STRAT DE RULARE)

101.1.1 Întretinerea imbracamintii asfaltice cuprinde:
1) Întreținerea suprafețelor degradate - mp
2) Înlăturarea denivelărilor și făgașelor – mp
3) Plombări – mp
4) Colmatarea crăpăturilor și fisurilor – m
5) Badijonarea suprafetelor poroase – mp (aceste lucrări se efectuează permanent)

101.1.1 REPARAȚII CU MIXTURĂ ASFALTICĂ LA CALD – PLOMBĂRI

1. GENERALITĂȚI

1.1 Prezentul caiet de sarcini se referă la lucrările de plombare a gropilor cu mixtură asfaltică la cald, executate în conformitate cu prevederile Normativului pentru prevenirea și remedierea defecțiunilor la îmbracămințile rutiere moderne, indic. AND 547/2013

1.2 Prevederile caietului de sarcini se aplică la îmbrăcămințile bituminoase la care au apărut degradări care pun în pericol siguranța circulației atunci când temperatura atmosferică depășește +10° C

1.3 În prezentul caiet de sarcini nu sunt cuprinse lucrările similare care fac obiectul Normativului privind interventii de urgenta la imbracamintile bituminoase pe timp friguros, indic.NE025-2003

2. DOMENIUL DE APLICARE

2.1 Plombarea gropilor se aplică pentru următoarele tipuri de degradări ale îmbrăcăminților rutiere:

- Gropi izolate sau pe suprafete întinse
- Degradarea stratului de rulare sub formă depeladă
- Fisuri și crăpături unidirecționale sau diferite
- Suprafețe încrețite
- Tasări locale
- Faianțări-degradări provocate de fenomenul de îngheț-dezgheț.

2.2 Procedeul constă în plombarea cu mixtură asfaltică preparată la cald urmată de compactare.

3. CONDIȚII TEHNICE DE CALITATE

3.1 Conditiile tehnice minimale pentru realizarea lucrărilor de plombare sunt conform următoarelor reglementări tehnice:

- Legea nr. 82/1998 de aprobare a OG nr. 43/1997 privind regimul drumurilor si normele de aplicare a acesteia, completate si modificate;
- Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- SR 174-1 : 2002 Lucrari de drumuri.Imbracaminti bituminoase cilindrate executate le cald. Conditii tehnice de calitate;
- SR 174-2 : 1997 Lucrari de drumuri. Imbracaminti bituminoase cilindrate executate la cald. Conditii tehnice pentru prepararea si punerea in opera a mixturilor asfaltice si receptia imbracamintilor executate;
- AND 547-2013 Normativ pentru prevenirea si remedierea defectiunilor la imbracamintile rutiere moderne.

4. TEHNOLOGIA DE REPARARE A DEGRADĂRILOR

4.1 Tehnologia reparării degradărilor prin plombare cuprinde decaparea și refacerea îmbrăcămînții asfaltice, astfel:

- repararea suprafeței degradate;
- marcarea suprafeței care trebuie să fie decapată, prin trasarea unor linii la marginea acesteia, folosindu-se mijloace adecvate, pentru obținerea unor forme regulate cu muchii vii;
- tăierea verticală a marginilor suprafetei marcate, exact pe linia de marcaj, cu dispozitive mecanice - decaparea manuală sau/şi mecanică în forme geometrice regulate a suprafeţei degradate;
- curăţirea temeinică a suprafeţelor decapate -amorsarea suprafeţelor -descărcarea şi aşternerea manuală sau/şi mecanică a betonului asfaltic pentru stratul de uzură;
- compactarea cu rulou compresor și/sau cu mai mecanic, în cazul intervențiilor izolate cu aprobarea expresă a investitorului;
- colmatarea și protejarea rosturilor de lucru (cu emulsie bituminoasă 50-600C, filer și nisip) și curățarea la punctul de lucru;
- prepararea (procurarea) betonului asfaltic şi transportul la punctul de lucru;
- semnalizarea necesară pe timpul execuţiei atât în timpul execuţiei cât şi noaptea.

4.2 Pregătirea gropilor și a portiunilor degradate se executa astfel:

- marcarea suprafeței necesară a fi decapată prin trasarea unor linii pline la marginea acesteia folosindu-se cretă sau alte mijloace adecvate; se va da o atenție deosebită obținerii unor patrulatere estetice care să cuprindă întreaga suprafață degradată sau susceptibilă la degradare;
- taierea verticală a marginilor suprafeței marcate, exact pe linia de marcaj, cu dalta și ciocanul, cu târnacopul, cu picamerul acționat de un motor compresor sau cu alte dispozitive mecanice (freze speciale);
- scoaterea și îndepartarea materialului ce se dizlocă din perimetru marcat; mixtura asfaltică rezultată din decaparea straturilor bituminoase se adună urmand a fi reutilizată, iar materialul granular care eventual rezultă, poate fi utilizat la completarea acostamentelor sau amenajarea drumurilor laterale;
- curățarea perfectă, temeinică a suprafeței decapate cu mături și perii sau prin suflare cu aer comprimat;
- suprafața curată se amorsează mecanizat cu bitum tăiat (0,4 kg/mp) sau emulsie bituminoasă cationică (0,8...1kg/mp). Bitumul tăiat va conține 60% bitum D 80/100 sau D 100/120 și 40% petrosin.Emulsia bituminoasă cationică se diluează cu apă curată în proporție de 1:1, folosindu-se recipiente curate.

4.3 Plombarea propriu-zisă a gropilor astfel pregătite se face cu mixtură asfaltică, respectând următoarea tehnologie:

- după ruperea liantului cu care s-a făcut amorsarea, mixtura asfaltică se așterne în straturi uniforme cu grosimea de maxim 4 cm; se va asigura grosimea necesară astfel ca după compactare suprafața reparată sa fie la același nivel cu suprafața adiacentă;
- compactarea temeinică a mixturii asfaltice așternute cu maiul sau cu compactoare cu pneuri, compactoare cu rulouri netede, tavalugi, rulouri adaptate la tractoare, plăci vibratoare,etc. Operația de compactare este foarte importantă pentru etanșeitatea și durabilitatea lucrării, de aceea trebuie făcută cu multă atenție.

4.4 Tipurile de mixturi asfaltice ce se pot utiliza pentru plombarea gropilor și repararea suprafețelor degradate sunt:

- pentru drumuri de clasă tehnică IV: mixtură asfaltică stabilizată, beton asfaltic cu criblură și beton asfaltic cu pietriș concasat;
- pentru drumuri de clasă tehnică V: beton asfaltic cu criblură și beton asfaltic cu pietriș concasat.

4.5 Pe timp de ploaie nu se efectuează plombări întrucât prezența apei împiedică acroșarea mixturii asfaltice la stratul suport. Darea în circulație a suprafețelor reparate se face după răcirea mixturii asfaltice puse în operă sau imediat dupa efectuarea plombărilor în cazul folosirii unor mixturi asfaltice la rece.

4.6 Pe toată perioada executării reparațiilor sectorul de drum va fi marcat și semnalizat corespunzator, conform ,,Normelor metodologice privind condițiile de închidere a circulației și de instituire a restricțiilor de circulație în vederea executării de lucrări în zona drumului public", aprobate cu Ordinul nr.1112/411 al MI-MT/octombrie 2000.

4.7 Autobasculantele vor avea bena prevăzută în mod obligatoriu cu prelată

5. RECEPȚIA LUCRĂRII

5.1 Verificarea conformității lucrărilor se face de către reprezentantul desemnat de către autoritatea contractantă.

5.2 Recepția lucrărilor se face în doua faze: la terminarea execuției și la expirarea perioadei de garanție, în conformitate cu reglementările în vigoare privind metodologia de recepționare a lucrărilor.

5.3 Se va urmări ca suprafața reparată să fie la acelasi nivel cu cota suprafeței adiacente, planeitatea în profil transversal și în profil longitudinal să corespundă caracteristicilor din SR 174-1:2002.

5.4 Mixtura asfaltică utilizată la plombări va îndeplini caracteristicile tehnice menționate la pct.4.4 și va fi însotita la livrare de certificate de conformitate conform prevederilor ,,Regulamentului pentru certificarea calității produselor folosite în construcții", aprobat prin HG nr. 766/1997, cu modificările și completările ulterioare.

101.1.5 ÎNTREȚINEREA DRUMURILOR PIETRUITE CUPRINDE:

- Greblarea pietrei alergătoare și așternerea ei pe drum – mp. (Permanent pe măsura necesității);
- Aprovizionarea cu material pietros,in volum de pana la 300 mc/km, inclusiv astemerea acestuia – mc (1 dată pe an);
- Astuparea gropilor și a făgașelor cu material pietros – mp (Permanent pe măsura necesității);
- Scarificarea si reprofilarea, cu sau fără cilindrare, cu sau fără material pietros de adaos – 100mp (De doua ori pe an).

Dintre metodele obișnuite de întreținere a drumurilor pietruite se menționează:

- aprovizionarea și așternerea materialului pietros;
- scarificarea și reprofilarea pietruirii existente.

Aprovizionarea și așternerea materialului pietros se face tot timpul anului, recomandându-se însă ca asternerea să se execute pe timpul umed mai ales dupa ploi.

Scarificarea și reprofilarea pietruirilor constituie o metodă de bază pentru repararea drumurilor pietruite și se utilizează când pietruirea nu este complet degradată, dar suprafața a ajuns într-o stare care jeneaza simțitor circulația (numărul gropilor este mare).

La aceste lucrări adaosul de piatră spartă sort 40-63 este de 300-600 mc/ Km/an.

Procesul tehnologic consta in urmatoarele operatii:

- curatirea partii carosabile de noroi si praf
- scarificarea si reprofilarea cu autogrederul a pietruirii degradate
- asternerea uniforma si la profil a pietrei spartede ados
- compactarea la uscat a suprafetei reprofilate,verificarea si corectarea profilului transversal
- asternerea splitului de impanare sort 16-25 in cantitate de 15-25 kg/mp
- asternerea de nisip, udarea abundenta cu apa si compactare pana la fixare definitiva.
- asternerea nisipului de protectie in grosime de 1 cm, operatie ce se repeta la nevoie.

Cand grosimea pietruirii este suficienta,se poate face reprofilarea si cilindrarea fara adaos de material pietros.

101.1.6 ÎNTREȚINEREA DRUMURILOR DE PAMÂNT CUPRINDE :

1) Reprofilarea platformei – 100 mp;
2) Astuparea gropilor și a făgașelor cu pământ – mp;
3) Completarea cu nisip, cu balast – mp.

101.2 ÎNTREȚINEREA COMUNĂ A TUTUROR DRUMURILOR

101.2.1 Întreținerea platformei drumului cuprinde:

- Curățarea platformei drumului de noroiul adus de vehicule de pe drumurile laterale, de materiale aduse de viituri (potmol, stânci, anrocamente, arbori, etc.) (permanent, imediat după constatarea situației) - mc;
- Tratarea burdușirilor, a unor tasări locale –mp;
- Aducerea la profil a acostamentelor prin tăiere mecanizată – 100 mp;
- Completarea cu pământ, cu balast și nivelarea la cotă – 100 mp;
- Curățarea acostamentelor în dreptul parapetelor direcționale – mp;
- Tăieri de cavalieri și corectarea taluzurilor de debleu sau de rambleu – mp;
- Întreținerea benzilor de încadrare prin eliminarea unor denivelări locale, eliminarea gropilor sau a adânciturilor prin acoperirea cu materiale din categoria celor din care acestea au fost executate inițial (o dată pe an) – mp.

101.2.2 Asigurarea scurgerii apelor din zona drumului precum și prevenirea efectelor inundațiilor cuprinde:

- Întreținerea șanțurilor și a rigolelor:
  - Curățarea șanțurilor și rigolelor - m (de două ori pe an);
  - Curățarea canalelor și podetelor – mc (de două ori pe an);
  - Decolmatarea sau desfundarea șanțurilor, rigolelor, a șanțurilor de gardă, a canalelor de scurgere –mc (de două ori pe an);
  - Eliminarea rupturilor locale, a tasărilor și a crăpăturilor, refacerea rosturilor la șanțuri și rigole pavate – m (pe măsura necesității).

Executarea și întreținerea dispozitivelor pentru colectarea și evacuarea apelor prezintă o importanță deosebită pentru mărirea duratei de exploatare a drumurilor, siguranța circulației și menținerea îmbrăcăminților rutiere într-o stare bună.

Întreținerea șanțurilor și rigolelor se face prin curățirea lor periodic și ori de câte ori este nevoie.

Lucrarile de întreținere încep din aval spre amonte, iar materialul rezultat se îndepărtează imediat din zona drumului.

Șanțurile și rigolele pereate sau pavate se întrețin și rostuirea crăpăturilor, refacerea și consolidarea porțiunilor degradate, urmărindu-se în toate cazurile impermiabilizarea lor.

Prin lucrările de întreținere a acostamentelor se urmărește menținerea pantei transversale a acestora în scopul asigurării scurgerii apelor de pe platforma drumului.

Remedierea făgașelor longitudinale se face prin completări cu material pietros care se așterne manual sau cu lama autogrederului și se compactează.

Tăierea acostamentelor se face cu lama autogrederului, urmărindu-se realizarea unei pante transversale de 4-6% și îndepartarea materialului rezultat. Pe drumurile care nu au benzi de incadrare sau acestea nu sunt satisfăcătoare ca elemente geometrice sau sistem rutier, în cadrul activității de intreținere se execută benzi de încadrare noi. Acestea se executa pe ambele părți ale carosabilului.

Pe porțiunile din cale curentă, cu șanțuri sau rigole pavate, se recomandă ca acostamentele să fie consolidate și impermeabilizate pe toată lățimea lor, dacă această lățime nu trece de 1,50 m.

Se recomandă ca benzile de încadrare să fie de culoare diferită față de culoarea părții carosabile pentru a prezenta un efect optic de ghidare.

- Întreținerea zidurilor de sprijin:

- Se curăță fața văzută de vegetație, coronamentele;
- Barbacanele se mențin în perfecta stare de funcționare;
- Neîntreținerea corespunzătoare a acestora conduce la umezirea terenului din spatele zidului;
- Se reface imediat zidăria degradată.

101.2.3 Întreținerea mijloacelor pentru siguranța circulației rutiere cuprinde :

1. Întretinerea semnalizării orizontale, completarea sau refacerea izolată a marcajelor pe partea carosabilă, corecții ale marcajelor - mp. sau km. echivalenti. (De cate ori este necesar)
2. Întreținerea, completarea și montarea indicatoarelor rutiere și a bornelor km. și hm. – buc. (de câte ori este nevoie)
3. Vopsirea și scrierea indicatoarelor de km. si hm. completări, remedieri, degradări – buc. (cel puțin o dată la 5 ani)
4. Întreținerea parapeților de protecție, demontarea, remontarea, completarea cu elemente necesare, văruire sau vopsire. (Permanent pe măsura necesității)

Întreținerea parapetelor se face prin înlocuirea sau repararea elementelor rupte sau degradate, completarea sau înlocuirea plăcuțelor reflectorizante, vopsirea lor periodică, etc.

Semnalizarea orizontală, prin completarea sau refacerea izolată sau pe sectoare limitate a marcajelor de pe partea carosabilă. Aceste lucrări se execută manual și mecanizat folosindu-se masina de marcaj.

Semnalizarea rutieră prin întretinerea, completarea și montarea indicatoarelor rutiere (de câte ori este necesar).

101.2.4 Asigurarea esteticii rutiere cuprinde:

1. Curățarea de gunoaie, paie, noroi, cadavre, etc. a platformei, a taluzurilor, santurilor, locurilor de parcare, fântânilor și a spatiilor verzi, strângerea materialului în grămezi și transportul în afara zonei drumului. (o dată pe lună sau pe măsura constatării necesității)
2. Demontarea panourilor publicitare instalate ilegal sau degradate si depozitarea lor în afara zonei drumului – ore (imediat după constatarea situației)
3. Cosirea vegetației ierboase în zonă (acostamente, șanțuri, taluzuri), tăierea buruienilor, a lăstărișului, curățarea plantației de ramuri uscate. (de 2-4 ori pe an în funcție de zona climatică și frecvența ploilor din anul respectiv sau pe măsura constatării necesității)

101.3 Întreținerea curentă a podurilor, podețelor

1) Întreținerea podețelor, reparații izolate la coronamente, aripi, camere de linștire, peree – mp (o dată pe an)

2) Desfundări și decolmatări – mc. (o dată la trei luni sau pe măsura constatării necesității)

3) Întreținerea albiilor din zona podurilor:

a) înlăturarea din albie a depunerilor, drajonilor și a plantațiilor care împiedică scurgerea apelor – mc

b) Curățarea de răgălii a infrastructurilor și a albiilor – mc (o dată la 3 luni sau pe măsura constatării necesității)

c) Spargerea gheții și dirijarea sloiurilor și a flotanților – mc. sau ore (în perioada de dezgheț, în funcție de gravitatea situației)

d) Reparații izolate la pragurile de fund și la apărările de maluri - ore (de două ori pe an sau pe măsura constatării)

4) Intretinerea podurilor de zidarie,din beton,din beton armat,din beton precomprimat.

a) Repararea pe suprafete izolate a tencuielilor la suprastructură sau infrastructură – mp. (trimestrial sau pe măsura constatării necesității)

b) Curățarea rosturilor degradate și umplerea lor cu mortar - m

c) Curățarea banchetelor – mc., ungerea aparatelor de reazem – buc. (trimestrial sau pe măsura constatării necesității)

d) Curățarea căii de noroi și gunoaie, desfundarea gurilor de scurgere – mc. sau ore. (imediat după constatare)

e) Completări izolate de terasamente la calea de rulare sau rampe – mc. (imediat, în funcție de gravitatea situației)

f) Reparații la parapete – m., trotuare – mp., guri de scurgere – buc., casiuri – mp., sferturi de con – mc., scări de acces – m. (ori de câte ori se constată necesitatea)

g) Reparații podețe și poduri (ori de câte ori se constată necesitatea)

Lucrările de întreținere la poduri și podete se execută în conformitate cu ,,Instrucțiunile tehnice departamentale privind repararea și întreținerea podurilor și podețelor de șosea din beton, beton armat, beton precomprimat și zidărie de piatră, indicativ C.D.99-77

Cele mai importante lucrări de întreținere la poduri și podețe sunt următoarele:

- executarea de reparații izolate la parapete, trotuare, aripi, ziduri întoarse, sferturi de con, radiere de aparare, etc.
- repararea tencuielilor la suprastructura și infrastructura podurilor din beton, beton armat și zidarie, precum și lucrări de vopsire.
- curățarea aparatelor de reazem și banchetelor de orice fel de depuneri sau vegetație și ungerea părților metalice. Pe suprafața banchetei se va reface sau se va executa o șapă de ciment sclivisită cu o grosime medie de 2 cm pentru îndepărtarea apelor de lângă reazem.
- desfundarea ramei grătarului și a pâlniei, refacerea izolației lângă gura de scurgere. Dacă pâlnia de evacuare este scurtă, se va prelungi cu burlane de tablă astfel încat apa să nu se scurgă pe nici un element metalic sau de beton al suprastructurii.
- corectarea cu mijloace mecanizate a albiei minore pentru dirijarea curentului de apă perpendicular pe aliniamentul podului. Pentru executarea lucrărilor în albia râului se alege perioada apelor mici.
- înlăturarea din albie a viiturilor și plantațiilor, a plutitorilor depuși în vecinătatea podului care ar împiedica scurgerea normală a apei.

B. 102. LUCRĂRI ȘI SERVICII DE ÎNTREȚINERE CURENTĂ PE TIMP DE IARNĂ (DESZĂPEZIRE)

102.1 Pregătirea drumurilor pentru sezonul de iarnă și la ieșirea din iarnă cuprinde:

- curățări de șanțuri, tăieri de cavalieri și corectarea taluzurilor pentru înlăturarea cauzelor care provoacă înzăpezirea;

- amenajare de locașe pentru depozitarea materialului antiderapant în punctele periculoase;
- platforme pentru depozitarea materialelor în depozite intermediare
- înlăturarea obstacolelor care ar putea provoca înzăpezirea drumurilor (buruieni, mărăcini, tufe, garduri vii, etc.);
- instalarea și completarea semnalizarii specifice pe timp de iarnă
- plombarea gropilor, inclusiv aprovizionarea cu mixtură stocabilă sau cu materiale componente pentru plombarea gropilor.
- curățarea podețelor, șanțurilor și rigolelor de scurgerea și colectarea materialului antiderapant.

(1) Pentru colectarea apelor provenite din topirea zăpezii se foloseste rețeaua de canalizare existentă, șanțuri, rigole, poduri și podețe aferente drumurilor județene

(2) Operatorul va curăța de zăpadă-gheață șanțurile, rigolele și podețele, pentru a asigura scurgerea apei rezultate în urma topirii zăpezii, dacă condițiile meteorologice sunt de așa natură

(3) Operatorul va curăța cu forțe proprii depunerile mai groase de material antiderapant de la marginea drumului, cel puțin de două ori pe lună.

102.2 Aprovizionarea cu materiale pentru combaterea lunecușului cuprinde:

102.2.1 aprovizionări cu materiale chimice și antiderapante (nisip, pietriș, zgură, sare, soluții etc.) pentru combaterea gheții și a poleiului;

102.2.2 amestecul materialelor antiderapante cu substanțe antiaglomerante, transportul materialelor în depozite, magazii, silozuri, în puncte periculoase;

102.2.3 întreținerea depozitelor pentru materiale chimice și antiderapante prin curățare, revopsiri și prin mici reparatii .

Combaterea poleiului

(1) Activitatea se face cu scopul măririi coeficientului de aderență al autovehiculelor față de drum și se desfășoara în zona de autorizare, pe drumurile județene și cu frecvența de lucru prevăzută.

(2) Combaterea poleiului se face astfel:

a) cu amestec de sare și nisip sau pietris concasat 4-8

b) cu nisip curat

c) cu saramura(NaCl) sau alte alternative propuse

(3) Prestatia se face cu utilaje speciale sau manual și se efectuează în special pe rampe, pante, poduri, intersecții, stațiile mijloacelor de transport în comun, drumuri situate în apropierea cursurilor de apă, lacuri, pe nivele de intervenție.

(4) Activitatea se execută ziua sau noaptea, în funcție de necesitate.

102.5 Deszăpezirea manuală și mecanică cuprinde:

- răspândirea (manuală sau mecanică) a materialelor chimice și antiderapante, în scopul prevenirii sau combaterii poleiului, gheții sau a zăpezii;
- patrularea cu utilaje pentru informarea privind starea drumurilor sau pentru prevenirea înzăpezirii în timpul ninsorilor liniștite sau al viscolelor slabe (tăria vântului – sub 30 km/ h);

- deszăpeziri manuale în punctele inaccesibile utilajelor în dreptul lucrărilor anexe, parapetelor, trotuarelor, podurilor, indicatoarelor de km. și hm., coronamentelor de podețe, camerelor de liniștire, parcărilor, șanturilor și rigolelor cu gheața, suprafețelor izolate, cu zăpadă îndesată sau cu gheață pe platforma drumului, curților, acoperișuril platformelor, fânâinilor etc.
- marcarea platformei drumului pentru dirijarea utilajelor de deszăpezit;
- deszăpeziri mecanice cu utilaje grele și ușoare;
- utilaje și mijloace de transport pentru degajarea vehicolelor înzăpezite în platforma drumurilor;
- mijloace de transport pentru însoțirea utilajelor în acțiune sau pentru alimentarea cu carburanți;
- activitatea de iarna a utilajelor, echipamentelor și a dispozitivelor pentru combaterea și deszăpezirea drumurilor, a echipamentelor și a dispozitivelor pentru intervenții (asteptare în bază, consemn la domiciliu, atunci când fenomenele meteorologice impun această acțiune);
- punerea în ordine a bazelor de deszăpezire și a punctelor de sprijin;
- revizuirea și repararea utilajelor, a dispozitivelor și a mijloacelor de transport proprii, utilizate în activitatea de iarnă.

Curățatul manual al zăpezii

(1) Prestația constă din strângerea zăpezii în grămezi, la distanțe de 10-15 m în zone unde nu se stănjenește circulația auto sau de pietoni și nu sunt afectate utilitățile domeniului public

(2) Curățarea manuală a gheții se execută prin spargere sau tăiere, cu dispozitive și scule speciale fără a deteriora suprafața curățată.

(3) Activitatea se execută ziua sau noaptea, funcție de necesitate.

Curățatul, încărcatul mecanizat și pluguitul

(1) Curățatul mecanizat al zăpezii constă în pluguitul zăpezii. Pluguitul se aplică pe drumuri, unde grosimea stratului de zăpada depășește în general 8 cm.

(2) Activitatea de deszăpezire se derulează la începerea ninsorii cu așternerea preventivă a materialului antiderapant și se continuă cu pluguitul, dacă stratul de zăpadă este mai mare de 8cm.

(3) Drumurile județene vor fi deszăpezite pe minim o bandă de circulație în termen de 10 ore după încetarea viscolului sau a ninsorii, pe nivele de intervenție.

(4) Încărcatul și transportul zăpezii se va face cu vehicule adecvate până la asigurarea condițiilor optime de circulație rutieră și pietonală sau când acest serviciu este comandat de beneficiar, operatorul asigură transportul zăpezii, minim 300mc/zi, când acest serviciu este necesar.

(5) Transportul zăpezii se execută cu acceptarea beneficiarului sau la comanda acestuia.

(6) Activitatea se execută ziua sau noaptea, în funcție de necesitate.

Deszăpezirea

(1) Deszăpezirea constă în efectuarea unor lucrări specifice de îndepărtare a zăpezii, gheții și combaterea poleiului în scopul asigurării circulației autovehiculelor și a pietonilor în condiții decirculație.

(2) Pentru realizarea acestui complex de lucrari se folosesc mijloace mecanice specializate sau generale si forta de munca umana.

(3) Operatorul de servicii va avea experiență în domeniu și va fi dotat cu utilaje adecvate.Toate utilajele de

deszăpezire și mijloacele de transport trebuie să fie dotate cu mijloace moderne de comunicare (stații de emisie-recepție și/sau telefoane mobile), girofar, lanțuri antiderapante și înălțătoare la obloane la autobasculante, pentru a împiedica căderea în gol a muncitorilor de pe acestea.

Se va raporta zilnic prin fax beneficiarului, pana la ora 8.30, evidența cu orele și utilajelor efectiv lucrate/persoane/utilaje și materialul împrăștiat.

(4) Programul de deszăpezire va fi stabilit de autoritatea administratiei publice locale, respectiv de Consiliul Județean Vaslui prin Direcția Tehnică – Serviciul de Investiții și Reabilitare Drumuri Județene.

(5) Răspândirea materialelor antiderapante (nisip, pietriș concasat 0-4, 4-8 și sare) se face la intersecțiile cu drumurile naționale, pe drumurile cu pante și rampe accentuate, în curbe periculoase și la trecerile cu calea ferata.

Prevenirea înzăpezirii și lucrările de deszăpezire se execută la toate drumurile județene, în funcție de nivelul de viabilitate și de intervenție pe timp de iarna. În cazul îndepărtării zăpezii se lucrează cu o viteză corespunzătoare drumurilor județene, pentru a se evita accidentarea pietonilor sau murdărirea și deteriorarea construcțiilor din vecinătatea drumurilor, acoperirea trotuarelor cu zăpada (în localități). După deszăpezirea drumurilor se va trece la degajarea intersecțiilor și a locurilor de parcare, în funcție de necesitate.

Materialele folosite pentru prevenirea și combaterea poleiului pentru nivelele de viabilitate I, II, III și IV pe drumurile județene sunt nisipul, pietriș 0-4, 4-8 și sarea. Dozaje:

- consumul de nisip sau pietriș concasat 0-4, 4-8 pentru o repriză va fi cuprins între 100-300 gr./mp în cazul raspândirii mecanice sau manuale din auto.
- prevenirea formării gheții: 130gr./mp (nisip + sare 25%) și saramura 25% concentrație 10gr./mp în cazul raspândirii preumezită;
- polei, gheață: 170gr./mp (nisip + sare 25%) și saramură 25% concentrație 10gr./mp în cazul răspândirii preumezită;
- zăpada și lapoviță: 180gr/mp (nisip + sare 25%) și saramură 25% concetrație 10gr./mp în cazul răspândirii preumezită;
- drumuri nemodernizate: 250gr/mp (nisip) și 70-100 gr. în cazul răspândirii manuale.

Materialul antiderapant va fi răspândit uniform pe toată suprafața părții carosabile a drumului.

Sarea industrială granulară în amestec cu nisipul natural va fi de 5-25% din greutatea acestuia.

Materialul antiderapant se împrăștie uniform pe toată suprafața drumului, pe sectoarele stabilite fără a se stânjeni circulația celorlalte autovehicule.

Operatorul va asigura materialele, forța de muncă pentru împrăștierea materialului antiderapant și pentru supravegherea operațiunii, utilajele necesare în stare bună de funcționare, precum și carburanții și lubrefianții necesari pentru toate utilajele.

Programul instruirii personalului propriu și asigurarea informării meteorologice cade în sarcina operatorului.

Operatorul va asigura serviciul telefonic, va anunța și mobiliza personalul de serviciu și va raporta zilnic beneficiarului următoarele:

a) orele de funcționare ale utilajelor care participă la deszăpezire;

b) cantitatea de material antiderapant răspândit și orele de funcționare a mijloacelor de transport;

c) transportul zăpezii dacă este cazul – la solicitarea Consiliului Județean;

d) operatorul va înainta Consiliului Județean tabelul cu numerele de telefon și domiciliul conducătorilor operațiunilor de deszăpezire.

În cazul în care conditiile meteo - ninsori, polei, chiciura - nu impun intervenția echipelor de serviciu de pe

teritoriul județului, acestea vor sta la dispoziția Consiliului Județean, în așteptare.

În vederea asigurării circulației rutiere în timpul iernii se vor lua următoarele măsuri:

a) măsuri pregătitoare;
b) măsuri de prevenire a înzăpezirii și de deszăpezire;
c) măsuri de prevenire și combatere a poleiului, gheții sau zăpezii în grosime redusă.

Colaborarea cu organele poliției rutiere se va realiza în scopul de a menține viabilitatea drumurilor pe timp de iarnă, în condiții de fluență a traficului pe sectoarele de drumuri județene, în funcție de modul de interventie. În acest cadru se vor organiza acțiuni comune pentru verificarea semnalizării rutiere, efectuarea de controale comune în trafic, informarea reciprocă asupra viabilității, aderența suprafeței carosabile, stabilirea de rute ocolitoare, asigurarea prioritații de deplasare a utilajelor de deszăpezire, informarea operativă prin mass-media a participanților la trafic despre perturbările survenite în circulația rutieră.

Programe de execuție

(1) Programul este elaborat pentru drumurile județene principale și secundare, ce sunt cuprinse in Anexa nr. 4 pe patru zone și pentru nivele de intervenție în funcție de importanța rețelei de drumuri.

(2) În primă urgență vor fi executate lucrări de deszăpezire pe drumurile județene care se racordeaza la drumurile naționale sau care asigură accesul la instituții publice, fabrici de pâine, facilitățile operatorilor de servicii publice, instituții de învățământ.

(3) Operatorul serviciilor trebuie să fie integral pregătit de intervenție directă (utilaje, materiale, forță de muncă, programe de lucru) până cel puțin în data de 15 noiembrie a fiecărui an. Dotarea cu utilaje trebuie să acopere intrega gamă de lucrări ce urmează a fi executate conform programului aprobat.

(4) Operatorul serviciilor va lua toate măsurile pentru a fi gata de acțiune la primirea dispoziției de lucru, la întreaga capacitate programată. Primele acțiuni vor viza combaterea formării poleiului pe sectoarele în pantă, rampe, poduri, intersecții mari de circulație, sectoare de curbe și curbe periculoase și intersecții cu caile ferate.

(5) Drumurile județene vor fi practicabile și în timpul ninsorii, iar după încetarea ninsorii se va trece la lărgirea părții carosabile de zăpadă.

(6) La nevoie va fi asigurată funcționarea fără întrerupere a utilajelor de deszăpezire prin organizarea activității pe schimburi.

(7) Confirmarea prestației de deszăpezire se va face în baza planului de lucrări aprobat și a situațiilor de lucrări ce vor fi întocmite de operator și confirmate de beneficiar.

(8) Activitatea de deszapezire se execută ziua sau noaptea, în funcție de necesitate; are ca scop menținerea în stare de funcționare (practicabilă) a drumurilor judetene.

Această activitate se desfășoară pe baza programului de deszăpezire întocmit pe zone și în funcție de importanța rețelei de drumuri judetene și pe nivele de viabilitate.

Rețeaua de drumuri județene în județul Vaslui este împărțită pe patru zone:

- zona Vaslui;
- zona Bârlad;
- zona Huși;
- zona Banca;

și patru nivele de viabilitate (I - IV) – în funcție de gradul de înzăpezire.

Are un număr de 51 drumuri judetene cu o lungime totala de 940,244 km.

Mobilizarea

Perioada de mobilizare in derularea contractului privind incredintarea partiala a serviciului de deszapezire va fi: 1 noiembrie – 30 martie

Cantități de lucrări

(1) Se va asigura deszăpezirea întregii suprafețe a drumurilor județene specificate în Anexa nr. 3 privind nivelul de viabilitate și de intervenție.

(2) Suprafețele de deszăpezit pe drumurile județene și cantitățile pe categorii de lucrări vor fi stabilite de administratorul drumurilor județene (beneficiarul) și sunt prezentate în listele de lucrări, Anexele nr. 2; 2B102; 4; 5; 6 ; 7 la prezentul caiet de sarcini.

(3) Alte detalii cu privire la fiecare zonă în parte se vor prezenta operatorului la începerea lucrărilor.

Programul prestației

Prestația va avea în vedere faptul că suprafețele drumurilor județene cuprinse în program să fie zilnic în stare de circulație prin executarea tuturor lucrărilor necesare conform Cap.II și va fi adus la cunoștință beneficiarului înainte de începerea lucrărilor astfel programate.

Drumurile județene pentru care se contractează acest serviciu se consideră deszăpezit, curățat, când se deschide circulația autovehiculelor în condiții de iarna, prin efectuarea lucrărilor necesare, enumerate, cu o frecvență adecvată în acest scop (prevăzută în program), funcție de program și sumele alocate.

Dotări cu personal și utilaje

Operatorul își va dimensiona personalul, parcul de autospeciale al utilajelor și al echipamentelor, în funcție de volumul de lucrări estimate la Capitolul II, având în vedere că suprafețele drumurilor județene cuprinse în programul de prestații să fie zilnic în stare de circulație prin executarea tuturor lucrărilor necesare, în scopul obținerii și menținerii calității cerute conform prevederilor prezentului caiet de sarcini.

Verificări, recepții, garanții

(1) Beneficiarul va verifica permanent modul de efectuare a prestației, întocmindu-se lunar situații de lucrări confirmate de beneficiar și de operator, privind cantitatea și calitatea prestației.

(2) În rapoartele de constatare, beneficiarul va consemna și modul de rezolvare de către operator a sesizărilor primite de la beneficiar și eventual penalitățile aplicate operatorului pentru deficiențele constatate.

(3) La sfârșitul fiecărei luni, se întocmeste un proces-verbal de recepție, semnat de ambele părți, pentru decontarea lucrărilor executate.

(4) Operatorul răspunde de buna desfășurare a lucrărilor, calitatea și cantitatea stabilită prin programul de prestație.

(5) Se va raporta zilnic beneficiarului cantitatea materialului împrăștiat, orele de funcționare ale utilajelor și mijloacelor de transport și sectoarele pe care s-a acționat.

(6) Operatorul este direct răspunzător de modul de realizare a lucrărilor de deszăpezire a drumurilor.

(7) Măsurile de protecția muncii revin executantului î.n totalitate.

(8) Operatorul va completa și semna formularul de ofertă, prezentat în Metodologia de fundamentare a nivelului prețurilor pentru Serviciile pregătitoare aferente întreținerii și reparării drumurilor publice, precum și a Lucrărilor și serviciilor privind întreținerea curentă, periodică și reparații curente la drumurile publice de interes județean

C) DESCRIEREA LUCRĂRILOR ȘI SERVICIILOR PRIVIND ÎNTREȚINEREA PERIODICĂ A DRUMURILOR PUBLICE DE INTERES JUDEȚEAN:

C.103 Tratamente bituminoase

Tratamentele bituminoase au un rol important în întreținerea îmbrăcăminților bituminoase uzate, asigurând etanșarea suprafețelor poroase, marind rugozitatea acestora.

Condiții de calitate necesare pentru realizarea unor tratamente bituminoase corespunzătoare.

Materialele întrebuințate la executarea tratamentelor sunt bitumul și agregatele minerale.

Bitumul poate fi pus in opera sub formade:

- bitum D 180/200 prin incalzire la180°C;
- bitum taiat;
- emulsie bituminoasă cationică cu rupere rapidă, care se pune în operă așa cum se primește de la rafinărie.

Bitumul folosit la executarea tratamentelor trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

- să fie suficient de fluid, pentru a putea fi pulverizat în vederea acoperirii suprafeței de tratat și a agregatelor;
- să păstreze o consistență corespunzătoare după aplicare, pentru a îmbrăca granulele cu o peliculă de bitum;
- să prezinte o bună adezivitate față deagregate;
- să mențină granulele agregatului lipite între ele și de suprafața drumului imediat după cilindrare;
- să nu exudeze sau să nu se desprindă de pe agregate odată cu schimbarea condițiilor atmosferice.

Agregatele minerale folosite sunt criblura, sorturile 3-8, 8-16, 16-25. Dozajele uzuale pentru tratamente bituminoase simple,executate la cald, pe îmbracăminți bituminoase sunt indicate în tabelul de mai jos.

Scopul tratamentului	Cantitatea de bitum (kg/mp)	Cantitatea de criblură kg/mp	
Etanșare	0,5 – 0,8	3 – 8	8-10
Întreținere	0,8 - 1,2	3- 8 sau 8 - 16	10 – 15 sau 14 - 18
Rugozitate	0,5 – 0,8	8 - 16	10 - 15

Tehnologia tratamentelor bituminoase

Tratamentele bituminoase la cald se execută numai pe timp uscat și călduros, la temperatura mediului ambiant peste 8°C, de obicei între lunile aprilie și septembrie. Pregătirea suprafeței pentru tratamente constă, în general, în repararea tuturor degradărilor existente și curățirea temeinică de orice murdărie.

Pe suprafețele îmbrăcăminților bituminoase care prezintă diferite degradări se vor executa reparațiile necesare cu mixtură asfaltică cu cel puțin două săptămâni înainte de executarea tratamentului. Stropirea bitumului se va face cu ajutorul stropitorului de bitum (autogudronator), care trebuie să asigure o stropire cât mai uniformă și continuă.

Temperatura bitumului la stropire va fi cuprinsă între 170°C și 190°C la trata mente simple sau multiple.

Pentru menținerea temperaturii pe timpul transportului, autostropitoarele au rezervorul izolat termic și sunt prevăzute cu arzătoare care permit încălzirea bitumului la nevoie. Capacitatea autostropitoarelor este de 3.500-7.000 l. Răspândirea agregatelor trebuie să urmeze imediat în urma stropirii bitumului cald. În acest scop se folosesc distribuitoare mecanice, adaptate la autobasculante.

Cilindrarea se execută cu compactorul pe pneuri și se va face de la margini spre ax. Deschiderea circulației se va face după răcirea bitumului. În timpul primelor 24 ore, viteza vehiculelor trebuie redusă sub 30 km/h.

Controlul calității lucrărilor trebuie să se facă în timpul execuției.

La execuția tratamentelor este necesar să se verifice de către laboratorul autorizat:

- penetratia bitumului si temperatura destropire;
- granulozitatea agregatelor;
- respectarea dozajelor pentru liant și agregat.

Urmărirea comportării tratamentelor este absolut necesară deoarece asfaltizarea tratamentelor se definitivează prin acțiunea combinată a traficului și căldurii solare. Eventualele defecțiuni care apar pe porțiuni sărace în bitum, suprafețe de pe care s-a dezlipit criblura, suprafețe exudate, etc. se vor reface imediat folosindu-se tehnologiile adecvate. (um. – mii mp. / km / mii lei).

104. Straturi bituminoase foarte subțiri (um. – mii mp./km./mii lei)

- tip mixtură asfaltică: BA8 - gr. 2,5 – 3,5 cm

105. Covoare bituminoase (um. – mii mp./km./mii lei)

- tip mixtură asfaltică: **BADPC 25 (binder)**, grosime de 5,0 sau 6,0 cm, de legătură
  BAPC16 (uzură), gr. 4,0 cm

Covoare asfaltice din beton asfaltic rugos

Betonul asfaltic rugos realizează o foarte bună rugozitate a suprafeței de rulare și poate fi utilizat pe drumuri cu declivitate până la 9%, fiind recomandat mai ales pe sectoarele unde există pericol de derapare, pe timp umed, ploios.

Este alcătuit din: criblură peste 3 mm în proporție de 58-70%; filer 7-10%, având un conținut de bitum D 80/120 de 5,7-6%.

Betonul asfaltic rugos se folosește ca strat de uzură pe drumuri și străzi din clasa tehnica II-IV, în grosime minim de 4 cm, cantitatea maximă de mixtură fiind de 94 kg/mp.

Se recomandă folosirea criblurilor provenite numai din roci eruptive cu rezistențe ridicate la șlefuire și rezistență la compresiune de min. 1800 kgf/cmp. În compoziția mixturii nu intră nisipul de râu, ci numai nisip de concasaj. Compactarea se efectuează cu compactoare pe pneuri.

Nu se va închide suprafața stratului cu nisip bitumat, în scopul menținerii unor muchii vii a agregatelor la suprafață.

Verificarea rugozității se efectuează la o lună de la darea în circulație. Betonul asfaltic rugos se caracterizează printr-un schelet mineral puternic, un conținut de filer și bitum scăzut și o zonă granulometrică îngustă.

În consecintă, betonul asfaltic rugos este o mixtură mai pretențioasă de executat și de pus în operă, dar care prezintă calități de rugozitate superioare celorlalte tipuri de betoane asfaltice și care trebuie să-și mențină proprietăți timp îndelungat.

107. Siguranța rutieră cuprinde:

107.1 Aprovizionări noi cu: indicatoare rutiere, stâlpi, console și portaluri, stâlpișori de dirijare, parapete, indicatoare de KM. și HM., butoni reflectorizanți, inclusiv plăcuțe reflectorizante pentru stâlpi și parapete, parazăpezi și alte asemenea pentru combaterea inzăpezirii drumurilor.

107.2 Montarea pe drum a indicatoarelor rutiere, stâlpilor, consolelor, portalurilor, stâlpiăorilor de dirijare, parapetelor, butonilor reflectorizanți și plăcuțelor reflectorizante, parazăpezilor și altele asemenea pentru combaterea înzăpezirii drumurilor.

107.3 Executarea marcajelor longitudinale, laterale și transversale .

108. Plantații rutiere – mii lei

108.2. Întreținerea, completările și defrișările de plantații pe zonă și în spațiile verzi.

110. Pietruirea drumurilor din pământ: lucrări de terasamente pentru corectarea traseului în plan, profil longitudinal și profil transversal, inclusiv șanțuri, acostamente, taluzuri, aprovizionarea, așternerea și cilindrarea cu material pietros sau cu alte materiale clasice.

111. Protejarea corpului și a platformei drumului – mii lei

111.1 Amenajări și completări de acostamente, inclusiv benzi de încadrare;

111.2 Șanțuri și rigole pavate (de pământ sau din beton) – ml/lei;

111.3 Drenuri, șanțuri de gardă, canale de evacuare;

111.6 Drumuri de acces și podețe laterale;

111.8 Întreținerea drumurilor pietruite prin scarificări și cilindrări cu adaos de material pietros de până la 600 mc/km.

112. **Întreținerea periodică** a podurilor, pasajelor, podețelor și a tunelurilor, înlocuirea completa a îmbrăcăminții pe cale și pe trotuare; înlocuirea hidroizolației pe cale și pe trotuare, refacerea trotuarelor în soluția cu tuburi PVC pentru cablări; înlocuirea bordurilor, înlocuirea parapetului mână curentă; montarea parapetului direcțional pe pod, inclusiv pe rampele podurilor; înlocuirea dispozitivilor pentru rosturile de dilatare; înlocuirea aparatelor de reazem degradate; refaceri ale betonului degradat prin torcretare; cămășuieli din beton armat ale infrastructurilor; protecții și apărrri de maluri din gabioane; refacerea casiurilor, a pereelor sfert de con, a scărilor de acces; vopsire completă a tablierelor metalice; continuizare cu placa de suprabetonare, consolidarea elementelor din beton armat și din beton precomprimat, efectuarea de profiluri transversale și longitudinale ale albiei sub poduri.

D) DESCRIEREA LUCRĂRILOR AFERENTE REPARAȚIILOR CURENTE LA DRUMURILE PUBLICE DE INTERES JUDEȚEAN :

113. Lucrări accidentale

Refaceri dupa inundații, alunecări de terenuri, afuieri de poduri, cutremure, accidente rutiere, pentru aducerea drumurilor și a podurilor la starea tehnică inițială (um: mii lei)

Îndeplinirea tuturor sarcinilor va fi evaluată și urmărită prin **Indicatori de performanţă** a căror atingere şi îndeplinire este obligatorie şi nenegociabilă, astfel:

Nr. crt.	Categorie	Indicator	Explicații	U.M.	%	Program				
						2018	2019	2020	2021	2022
INDICATORI FINANCIARI										
1	Flux numerar	Creante restante	Suma datorata de clienti	Mii lei	1	280	280	280	280	280
2	Cost	Cheltuieli totale	Cheltuieli totale	Mii lei	5	12680	13350	15343	17010	17960
3		Procentul costurilor de munca	Costuri salariale/cheltuieli totale	%	5	22,4	22,4	22,4	22,4	22,4
4	Profitabilitate	Profitul net	Venituri-cheltuieli	Mii lei	6	1168	1302	1432	1462	1462
5	Venituri	Venituri totale	Venituri totale	Mii lei	3	14089	15498	17048	18750	19700
INDICATORI NONFINANCIARI OPERAȚIONALI										
6	Politici guvernamentale	Numar mediu de salariati	Numar mediu de salariati	nr	12	89	89	89	89	89
7	Satisfactia clientilor	Satisfactia clientilor	Numar reclamatii/numar reclamatii rezolvate	nr	6	0	0	0	0	0
8	Strategii de investitii si implementare	Strategii de investitii si implementare	Cheltuieli de investiții	Mii lei	2	669	700	700	750	800
GUVERNANTA CORPORATIVA										
9	Stabilirea, revizuirea si raportarea la timp a indicatorilor de performanta a întreprinderii	Stabilirea, revizuirea si raportarea la timp a indicatorilor de performanta a întreprinderii	Numar de reclamatii, atentionari si sesizari din partea autoritatilor	Nr. situații	30	x	x	x	x	x
10	Stabilirea si respectarea politicilor de transparenta si comunicare	Stabilirea si respectarea politicilor de transparenta si comunicare	Publicarea pe site-ul societatii a tuturor documentelor prevazute de OUG 109/2011	Nr. situații	30	x	x	x	x	x

Prioritizarea lucrărilor şi serviciilor se va face ţinând cont de activităţile precizate în "Normativul privind întreținerea şi repararea drumurilor publice", Ind. AND 554-2002, anexa 1 Nomenclatorul privind Lucrările şi Serviciile aferente drumurilor publice, anexa 2 Structura pe grupe şi subgrupe de lucrări şi servicii a indicativelor aferente întreținerii şi reparării drumurilor publice, precum şi de alte acte normative în acest sens.

În cazul în care se vor constata abateri de la prevederile prezentului Caiet de sarcini se va dispune întreruperea execuţiei lucrărilor şi luarea măsurilor ce se impun în consecinţă.

Pe perioada contractului de delegare a gestiunii, operatorul este pe deplin responsabil pentru toate accidentele rutiere provocate ca urmare a degradărilor apărute în carosabil, degradări care pun în pericol siguranţa circulaţiei.

Operatorul va aplica procedura de achiziţii publice potrivit reglementărilor legale în vigoare sau va efectua în regie proprie, lucrările şi serviciile cuprinse în anexa 2, indicativele A, B, C și D din Normativul privind întreținerea şi repararea drumurilor publice", Ind. AND 554 din 2002.

În scopul asigurării circulaţiei rutiere prin intervenţii de tipul pregătirii drumurilor pentru sezonul de iarnă şi la ieşirea din acesta, deszăpezirilor şi combaterii poleiului pe drumurile județene se vor aplica în mod obligatoriu prevederile din Normativul AND 525 din 2005 privind prevenirea şi combaterea înzăpezirii drumurilor publice precum şi alte acte normative în acest sens.

Alte sarcini ale operatorului:

- să desfăşoare toate activitățile enumerate în prezentul caiet de sarcini, cu profesionalism şi spirit de răspundere, comportându-se în aşa fel încât beneficiarul, anume Consiliul Județean Vaslui, să nu sufere nici o pagubă sau prejudiciu moral;
- să notifice, în timp util, orice aspecte importante ce țin de derularea contractului în care este implicat;
- să răspundă şi să soluționeze sesizările şi reclamațiile privind aspecte din activitatea desfăşurată în domeniul administrării drumurilor;
- să informeze Consiliul Județean Vaslui şi să emită prognoze şi analize față de obiectivele vizate în fiecare contract în care este investit să se implice, prin calitatea sa de prestator;
- să furnizeze autorităților administrațiilor publice locale informațiile solicitate şi să asigure accesul la toate informațiile necesare verificării şi evaluării funcționării şi dezvoltării serviciilor prestate, în conformitate cu clauzele contractului de delegare a gestiunii şi prevederilor legale în vigoare;
- să pună în aplicare metode performante de management, care să conducă la reducerea costurilor de operare, inclusiv prin aplicarea prevederilor concurențiale prevăzute de normele legale în vigoare privind achizițiile publice de bunuri, servicii si lucrări;
- să respecte şi să atingă indicatorii de performanță stabiliți de Consiliul Județean Vaslui în caietul de sarcini şi în contractul de delegare a gestiunii;
- activitățile propriu-zise de gestiune, exploatare și funcționare desfășurate/prestate în cadrul serviciilor de administrare a domeniului public și privat constituie activități relevante și sunt supuse reglementărilor în vigoare privind achizițiile publice.

CAP III Condiții financiare și de asigurări

1. Operatorul serviciilor va încasa lunar de la beneficiar, în baza contractului de delegare, contravaloarea prestației efectuate (manoperă, utilaje, material), confirmate de către beneficiar.
2. Reactualizarea prețurilor unitare va fi efectuată anual sau ori de câte ori este necesar, în funcție de inflație sau de modificări fiscale legislative.

CAP IV. Regimul bunurilor utilizate de operator în derularea serviciului

Administrarea drumurilor județene este, potrivit art. 22 din OG 43/1997 privind regimul drumurilor, cu modificările și completările ulterioare, asigurată de către consiliul județean.

Bunurile imobile care fac obiectul contractului de delegare de gestiune indirectă sunt și rămân în domeniul public al județului, operatorul serviciilor având doar drept de gestionare pe perioada derulării contractului.

Capitolul V. Conditii de exploatare a serviciilor publice de deszăpezire și întretinerea curentă, periodică și reparații curente pe drumurile județene

A. Condiții tehnice

1) Serviciile publice pe drumurile județene trebuie să asigure serviciul în regim de continuitate cu respectarea condițiilor tehnice aferente fiecărei activități în parte.

2) Utilajele specifice acestor activitati trebuie menținute în stare tehnică optimă pentru a asigura desfășurarea continuă a activității.

B. Obiective de exploatare

Obiectivele pe care trebuie să le atingă încredințarea parțială a serviciului de întreținere curentă, periodică și reparații curente a drumurilor și podurilor județene sunt următoarele:

a) îmbunătățirea condițiilor de viață ale cetățenilor;

b) promovarea calității și eficienței activităților, prin operativitatea intervenției;

c) dezvoltarea durabilă a serviciilor de turism;

d) protectia mediului înconjurător, cu evidențierea măsurilor de protecție a mediului, în concordanță cu programul de adaptare a Normelor Uniunii Europene.

C. Obiective de ordin economic

1) Serviciul public de deszăpezire, cât și serviciul de întreținere curentă, periodică și reparații curente pe timp de vară va urmări să se realizeze un raport calitate/cost cât mai bun pentru perioada de derulare a contractului și un echilibru între riscurile și beneficiile asumate prin contract.

2) Structura și nivelul tarifelor practicate va reflecta costul efectiv al prestației și va fi în conformitate cu prevederile legale.

Capitolul VI. Obligațiile privind protecția mediului

Pe toată perioada derulării contractului, beneficiarul va implementa cerințele ce se stabilesc prin acte normative emise de autoritățile de mediu competente conform unor programe de conformare la cerințele de mediu.

1) Operatorul va urmări respectarea următoarelor condiţii, conform legislaţiei în vigoare:
   a) protecția mediului;
   b)protecția muncii;
   c)condiții impuse de organele de sănătate publică;
2) În prezentul caiet de sarcini se menționează obligațiile privind protecția mediului care decurg direct din prestarea serviciilor publice de deszăpezire și întreținere curentă pe timp de vară, precum şi cele derivate din activitățile conexe serviciului, cum ar fi exploatarea utilajelor și a parcului auto.
3) Acolo unde nu se pot îndeplini prevederile acordurilor autorităţilor de mediu, se va conveni cu acestea un program de conformare, cu termene scadente de realizare a obligaţiilor legale.

Capitolul VII. Clauze referitoare la încetarea activității

Încetarea contractului se face în următoarele condiții:

a) la expirarea duratei stabilite prin contract, daca părțile nu convin în scris prelungirea acesteia, în condițiile legii;

b) în cazul în care interesul național sau local o impun, prin denunțarea unilaterală de către beneficiar, cu plata unei despagubiri juste și prealabile în sarcina beneficiarului;

c) în cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către operator, prin reziliere, cu plata unei despăgubiri în sarcina operatorului de servicii publice;

d) în cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către beneficiar, prin reziliere, cu plata unei despăgubiri în sarcina beneficiarului.

Capitolul VIII. Datele necesare identificării exacte a serviciului care face obiectul delegării de gestiune. Aria în care se desfăşoară activitatea

Delegarea de gestiune va avea ca obiect principal de activitate administrarea domeniului public în domeniul drumurilor judeţene al judeţului Vaslui prin: urmărirea, gestionarea, coordonarea, controlul şi asigurarea activităților cuprinse în anexele caietului de sarcini și a celorlalte documente aferente contractului.

Aria de desfăşurare a serviciului cuprinde întreaga reţea de drumuri de interes judeţean, aşa cum sunt definite acestea în O.G. 43/1997 privind regimul drumurilor, cu completările şi modificările ulterioare, de pe teritoriul administrativ al judeţului Vaslui, în conformitate cu H.G. nr. 540 din 2000, cu modificările şi completările ulterioare, privind aprobarea încadrării în categorii funcționale a drumurilor publice.

Nr. crt.	Denumire drum judeţean	Lungime drum județean
1.	**DJ 159:** Limită judeţ Neamţ – Băceşti – Băbuşa – Păltiniş – Slobozia – Racova – Trohan – Pungeşti – Siliştea – Armăşoaia – Bleşca (DN2F)	**31,535 km**
2.	**DJ 159 A:** Băceşti (DJ 159 km 0+000) – Gîrceni – Pungeşti (DJ 159)	**18,720 km**
3.	**DJ 159 E:** Gîrceni (DJ 159A) – Mălineşti – Mănăstirea Mălineşti	**5,000 km**
4.	**DJ 207 E:** Rediu (DN 2F) Brodoc – Bălteni – Răduieşti – Deleşti – Oşeşti – Valea Mare – Negreşti (DN 15D)	**35,005 km**
5.	**DJ 207 H:** DN 2F (Vaslui) – Fabrica Ceramica – Chiţoc – Poiana Căprioarei – Poiana Căprioarei – Tabăra de copii	**8,500 km**
6.	**DJ 207 J:** DJ 207E (Deleşti) – Băleşti – Fâstâci	**7,706 km**
7.	**DJ 241 C:** Limită judeţ Bacău (Stejarul) – Doagele – Poiana Pietrei – Dragomireşti (DN 2F	**8,625 km**
8.	**DJ 242 B:** DN 24A (Popeni) – Limită judeţ Galaţi	**10,000 km**
9.	**DJ 242 C:** Limită judeţ Galaţi (Gara Docăneasa) – Limită judeţ Galaţi (Gara Tălăşmani)	**8,000 km**
10.	**DJ 242 F:** Trestiana (DJ 242) – Grăjdeni – Mănăstirea Grăjdeni-Brădeşti (DJ 242G)	**13,900 km**
11.	**DJ 242 G:** Vinderei (DJ 242C km 0+000) – Brădeşti	**7,000 km**
12.	**DJ 243:** Bârlad (DN 24) – Pogana – Iana – Vadurile – Iezer – Puieşti – Fântânele – Rădeni – Dragomireşti (DN 2F)	**52,500 km**
13.	**DJ 243 A:** Pogana (DJ 243) – Crângu Nou – Ciocani – Iveşti – Pogoneşti – Tutova – Criveşti – Pochidia – Satu Nou – Limită judeţ Galaţi	**33,940 km**
14.	**DJ 243 B:** Bârlad (DJ 243) – Crâng – Ciocani – Movileni – Coroieştii de Sus – Limită judeţ Bacău	**23,350 km**
15.	**DJ 243 C:** DJ 243 (Mărăşeşti) – Voineşti	**5,430 km**
16.	**DJ 243 D:** DJ 243 – Perieni	**3,790 km**
17.	**DJ 243 E:** DJ 243B – Coroieşti	**6,380 km**
18.	**DJ 244:** 23 August (DN 24A) – Şuletea – Stoişeşti – Gara Banca – Sălcioara (DN 24)	**25,000 km**
19.	**DJ 244 A:** DN 24 (Gara Roşieşti) – Roşieşti – Valea lui Darie – Vutcani – Poşta Elan – Stuhuleţ – Rânceni – Berezeni (DN 24A)	**35,154 km**
20.	**DJ 244 B:** DN 24B (Creţeştii de Sus) – Şişcani – Tomşa – Hoceni – Dimitrie Cantemir – Guşiţei – Poşta Elan – Tupilaţi – Popeni – Găgeşti – Giurcani – Murgeni (DN 24A)	**55,780 km**
21.	**DJ 244 C:** Huşi (DN 24 B) – Pădureni – Leoşti – Văleni – Urlaţi – Dimitrie Cantemir – DJ 244A (Muşata)	**33,070 km**
22.	**DJ 244 D :** Huşi (DN 24B) – Limită judeţ Iaşi	**25,500 km**
23.	**DJ 244 E:** DN 24B (Huşi) – Tătărăni – Boţeşti – DN 24 (Micleşti)	**27,750 km**
24.	**DJ 244 H:** DJ 244 – Viişoara – Urdeşti – Găgeşti (DJ 244B km. 16+906)	**15,980 km**

25.	**DJ 244 I:** Murgeni (DN 24A) – Sărăţeni – Măluşteni – DC 67	**12,300 km**
26.	**DJ 244 J:** DN 24A (Epureni) – Horga	**6,250 km**
27.	**DJ 244 K:** DN 24 (Munteni de Sus) – Tanacu – Bălţaţi – Crăsnăşeni – Leoşti – Vineţeşti – Olteneşti – Zgura	**40,760 km**
28.	**DJ 244 L:** DJ 244D (Tăbălăeşti) – Avereşti	**2,500 km**
29.	**DJ 244 M:** DN 24 (Crasna)–Albeşti-Idrici – Roşieşti (DJ 244A)	**12,180 km**
30.	**DJ 244 N:** DN 24A – DN 24A (Vetrişoaia)	**4,800 km**
31.	**DJ 245:** DN 24 (Bârlad) – Drujeşti – Băcani – Vulpăşeni – Ghicani – Alexandru Vlahuţă – Buda – Morăreni – Floreşti – Oprişiţa (DN 2F),	**50,430 km**
32.	**DJ 245 A:** Muntenii de Jos (DN 24) – Lipovăţ – Suceveni – Bogdana – Similişoara – Găvanu – Morăreni – Ghergheşti – Valea Lupului – Lunca – Siliştea - Iana (DJ 243)	**46,310 km**
33.	**DJ 245 B:** Ghergheşti (DJ 245A) – Corodeşti – Chetrosu – Draxeni – Rugăria – Ivăneşti (DN2F)	**18,130 km**
34.	**DJ 245 C:** Băcani (DJ 245) – Bălţăţeni – Cepeşti – Rădăeşti – Coroieşti – Bogdăniţa – Schitu (DJ 245A)	**25,000 km**
35.	**DJ 245 D:** DN 24 (Sălcioara) – Horoiata – Unteşti – Ulea – Bogdăneşti – Vişinari – Orgoieşti – Căpuşneni – Fundu Văii – DJ 245A (Lipovăţ)	**29,603 km**
36.	**DJ 245 E:** DN 24 (Bulboaca) – Zizinca – Deleni – Moreni – DJ 245L (Costeşti)	**14,635 km**
37.	**DJ 245 L :** DN 24 (Costeşti) – Puntişeni – Chiţcani – Pârveşti – Mănăstirea Pârveşti	**12,600 km**
38.	**DJ 245 M:** DN 2F – (Poieneşti)-Poieneşti – Floreşti – Mănăstirea Floreşti (DJ 245)	**11,008 km**
39.	**DJ 246:** DN 24 (Codăeşti) – Rediu Galian – Tăcuta – Focşasca – Limită judeţ Iaşi	**19,870 km**
40.	**DJ 246 A:** DN 24 (Moara Domnească) – Fereşti – Bereasa – DJ 247 (Tătărăni)	**16,750 km**
41.	**DJ 246 B:** DN 24 – Schitu Movila lui Burcel	**0,750 km**
42.	**DJ 246 C:** Codăeşti – DJ 246 (Mănăstirea Ştefan cel Mare)	**0,800 km**
43.	**DJ 247:** Limită judeţ Iaşi – Codăeşti – Emil Racoviţă – Dăneşti – Bereasa – Telejna – Zăpodeni – Bălteni – Bejeneşti – Sauca – DN 2F (Laza)	**42,377 km**
44.	**DJ 248:** Limită judeţ Iaşi – Rebricea – Rateşu Cuzei – DN 15D (Podeni)	**8,580 km**
45.	**DJ 248 A:** Limită judeţ Iaşi – Siliştea – Huc – Plopoasa – Rafaila – Buda – DJ 207E (Oşeşti)	**22,830 km**
46.	**DJ 248 B:** Limită judeţ Iaşi – Negreşti (DN 15D)	**3,740 km**
47.	**DJ 248 F:** DN 15 D (Negreşti) – Limită judeţ Iaşi	**3,726 km**
48.	**DJ 248 G :** DJ 248 A – Mănăstirea Rafaila	**2,500 km**
49.	**DJ 280:** Limită judeţ Iaşi – Ţibăneşti – DN 15D (Băceşti)	**4,700 km**
50.	**DJ 284** : DN 24 B (Huşi)- Epureni-Duda-Pâhneşti-Fundatura-Arsura-DN 28 (Ghermăneşti)	**24,900**
51.	**DJ 284 A:** DN 24 A (Popeni)- Mănăstirea Bujoreni	**4,600 km**
	TOTAL	**940,244 km**

Capitolul IX. Obligativitatea funcţionării operatorului în regim de continuitate şi permanenţă

Operatorul are obligaţia de a funcţiona în regim de continuitate şi de permanenţă în condiţiile îndeplinirii indicatorilor de performanţă menţionaţi în prezentul caiet de sarcini.

Capitolul X. Interdicția subdelegării gestiunii încredințate

Operatorul are obligatia de a nu subdelega gestiunea serviciului contractat prin contractul de delegare a gestiunii a cărui anexa este prezentul caiet de sarcini, fără acordul Consiliului Judeţean Vaslui.

Capitolul XI. Durata pentru care se face delegarea de gestiune

Durata pentru care se face delegarea de gestiune este de 5 ani, cu drept de prelungire în condiţiile legii.

În cazul în care Consiliul Judeţean nu doreşte prelungirea contractului la expirarea acestuia, va anunţa în scris operatorul cu cel puţin 3 luni înainte de expirarea termenului contractual.

Capitolul XII. Condiții impuse de natura serviciilor ce fac obiectul delegării de gestiune

(1) Operatorul va lua toate masurile pentru respectarea normelor generale de protecţie a muncii şi a normelor speciale de protecţia muncii, pentru toţi salariaţii proprii.
(2) Operatorul va lua toate măsurile pentru conservarea patrimoniului public încredinţat prin contractul de delegare a gestiunii.
(3) În contractele a căror încheiere o asigură şi în care este parte, Consiliul Judeţean Vaslui, va urmări, în mod obligatoriu, includerea următoarelor clauze:

a) condiții de exploatare în siguranță a lucrărilor, în conformitate cu legislația în vigoare;
b) condiții privind conservarea patrimoniului public;
c) condiții impuse de acordurile și convențiile internaționale la care România este parte, dacă este cazul;
d) condiții de adaptare treptată la normele Uniunii Europene.

Capitolul XI. Cuantumul garanțiilor ce urmează a fi depuse de operator în conformitate cu legislația în vigoare

Garanţiile ce urmează a fi constituite de operator, se referă la:

Garanţia care se constituie conform H.G. nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementărilor cadru de aplicare a OG nr.71/2002 de organizare şi funcţionare a serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, conform cap. VII Garanţii din Anexa nr. 3:

„Începând cu prima decontare lunară a lucrărilor executate, operatorul de servicii publice constituie o garanţie egală cu valoarea lucrărilor prestate în timp de o lună. Garanţia se constituie prin reţineri lunare egale cu 5% din valoarea lunară facturată, până la constituirea întregii garanţii. Sumele reţinute se depun la bancă intr-un cont special, dobanzile aferente revenind operatorului. La încetarea contractului, după reglarea plăţilor şi a penalităţilor, garanţia se restituie operatorului de servicii publice."

Capitolul XII. Dispoziții finale

(1) Prezentul Caiet de sarcini a fost stabilit pe baza legislației în vigoare și precizează condițiile minime privind delegarea gestiunii Serviciilor pregătitoare aferente întreţinerii şi reparării drumurilor publice, precum şi a lucrărilor şi serviciilor privind întreţinerea curentă, periodică şi reparaţii curente la drumurile publice de interes judeţean.

(2) Prezentul Caiet de sarcini va constitui anexă la contractul de delegare a gestiunii Serviciilor pregătitoare aferente întreţinerii şi reparării drumurilor publice, precum şi a lucrărilor şi serviciilor privind întreţinerea curentă, periodică şi reparaţii curente la drumurile publice de interes judeţean.

Anexa nr. 1
la Caietul de sarcini

JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN

LISTA cu capitolele, categoriile, grupele si subgrupele de lucrari si servicii conform: **CAP. 2B.101 „ INTRETINERE CURENTA PE TIMP DE VARA”**:

2B. 101- Intretineri imbracaminti asfaltice (plombari) ; - anexa 1.1
- Intretineri drumuri pietruite: anexa 1.2
- Intretineri drumuri de pamant: anexa 1.3
- Intretinerea platformei drumului: anexa 1.4
- Asigurarea scurgerii apelor din zona drumurilor: anexa 1.5
- Intretinerea mijloacelor pentru siguranta circulatiei rutiere: anexa 1.6
- Asigurarea esteticii rutiere: anexa 1.7
- Intretinerea curenta a podurilor, podetelor: anexa 1.8

JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN

Anexa nr. 1.1
la Caietul de sarcini

LISTA cu categoriile de lucrari necesare desfasurarii activitatii privind: **2b.101.1.1 „INTRETINERE IMBRACAMINTI ASFALTICE(plombari)"**

Nr. crt.	Simbol articol	Denimirea lucrarii	U/M
1	DI08A1	Intretinerea rosturilor si colmatarea crapaturilor, la imbracaminti Cu lianti hidraulici, folosind mastic bituminos	ml
2	DI16A1	Taierea dimburilor produse de excesul de bitum, din imbracaminti asfaltice	mp
3	TSD21A1	Compactarea umpluturilor cu cilindrul compactor	smc
4	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala (balast)	mc
5	DA12A1	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoroire (lidonit)	mc
6	DI02D1	Reparat supr.degr.incl.plombarea gropilor la imbracaminti bituminoase cu mortar asfaltic cu adaos de criblura preparat la cald, in greutate medie de 72 kg/m2 cu decapare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat 8-14 to	mp
7	DZ31C1	Prepararea mortarului asfaltic la cald, cu adaos de criblura si bitum, pentru repararea suprafetelor degradate si plombarea gropilor in instalatii tip LPX	to
8	DI19E1	Utilaje mij.de transport ptr.transport pentru lucrari de reparatii si intretinerea drumurilor – autovehicul special pentru transport tehnologic cu bena basculabila de 8.5 to, pentru lucrari de intretinere drumuri	ore
9	DI19G1	Utilaje mij.de transport ptr.transport pentru lucrari de reparatii si intretinerea drumurilor – autovehicul special reparatii si intretinerea drumurilor, cu caroserie LEA de 6,5 to	ore
10	YB04	Deplasare cilindru compactor tur-retur	ore

JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN

Anexa nr. 1.2
la Caietul de sarcini

LISTA privind categoriile de lucrari necesare desfasurarii activitatii privind: **2b.101.1.5 „INTRETINERE DRUMURI PIETRUITE"**

Nr. crt.	Simbol articol	Denumirea lucrarii	U/M
1	DH03A1	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogrederul	smp
2	TSC17B1	Sapatura mecanica la rigole cu sectiune triunghiulara cu adancimea maxima de 0,40 m executata cu autogreder	sm
3	DH06A1	Repararea drumurilor impietruite cu pietris(lidonit)	mp
4	DH07A1	Greblarea pietrei alergatoare de pe platforma drumului	mp
5	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica	mc
6	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala (nisip)	mc
7	DA12B1	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare, fara innoroire	mc
7	TRA01A25	Transport material – balast cu auto D=25	to
8	TRA01A05	Transport nisip cu auto D=5km	to
9	TSC35A32	Incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe pneuri 1,50-4,0 mc pamant din teren categoria 1	smc
11	TSC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri 0,21-0,39 mc cu comanda hidraulica, in pamant cu umiditate naturala, cu descarcare in autovehicul	smc
12	YB03	Deplasare autogreder tur -retur	ore
13	YB04	Deplasare cilindru compactor tur -retur	ore
14	YB15	Deplasare buldoexcavator tur -retur	ore

JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN

Anexa nr. 1.3
la Caietul de sarcini

LISTA cu categoriile de lucrari necesare desfasurarii activitatii privind: **2b.101.1.6 ,, INTRETINERI DRUMURI DE PAMANT"**

Nr. crt.	Simbol articol	Denumirea lucrarii	U/M
1	DH03A1	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executata mecanic, cu autogrederul	smp
2	TSC17B1	Sapatura la rigole cu autogrederul	sm
3	YB03	Deplasat autogreder tur - retur	ore

JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN

Anexa nr. 1.4
la Caietul de sarcini

LISTA privind articolele de deviz pe categorii de lucrari necesare desfasurarii activitatii privind: **2b.101.2.1 „INTRETINEREA PLATFORMEI DRUMULUI"** pe drumuri judetene

Nr. crt.	Simbol articol	Denumirea lucrarii	U/M
1	DH08A1	Curatirea platformei drumului de material adus de viituri	mc
2	DA01A1	Curatirea si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5cm de pe straturile rutiere	smp
3	DH09A1	Curatirea de pe platforma drumului a arborilor adusi de viituri	mc
4	DH11A1	Aducerea la profil a acostamentelor,prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm ,manual	smp
5	DH11B1	Aducerea la profil a acostamentelor,prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm, mecanic	smp
6	DH12A1	Curatirea manuala a acostamentelor de noroi,pamint si iarba	mp
7	DH13A1	Taierea cavalerilor	mc
8	TSE05B1	Nivelarea cu autogreder a platformei drumului	100mp
9	TSD01B1	Imprastierea cu lopata a pamintului afanat in straturi uniforme de 10-30 cm	mc
10	TSD04A1	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in straturi	mc
11	TRB01A12	Transport cu roaba la dis.de 20 m	to
12	TSC35A32	Inc.mat .provenit din viituri	smc
13	TRA01A25	Transport mat.cu auto de 8.5to	to
14	DI19G1	Utilaje mij.de transport ptr.transport pentru lucrari de reparatii si intretinerea drumurilor – autovehicul special reparatii si intretinerea drumurilor, cu caroserie LEA de 6,5 to	ore
15	YB03	Deplasat autogreder dus-intors	ore
16	YB05	Deplasat Wolla tur -retur	ore

Anexa nr. 1.5
la Caietul de sarcini

JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN

LISTA privind articolele de deviz pe categorii de lucrari necesare desfasurarii activitatii privind: **2b.101.2.2 „ASIGURAREA SCURGERII APEI DIN ZONA DRUMULUI"** pe drumuri judetene

Nr. crt.	Simbol articol	Denumirea lucrarii	U/M
1	DH14A1	Curatirea manuala a santurilor si rigolelor	mc
2	DH16A1	Desfundarea si curatarea camerelor de cadere si a albiei de sub podete, de potmol, busteni, etc	mc
3	DH15A1	Desfundarea manula a santurilor si canalelor de scurgere	mc
4	TSA19B1	Sapatura manuala la santuri si rigole	mc
5	CF1I1	Tencuieli manuale la timpane	mp
6	CZ0204G1	Preparat mortar de ciment	mc
7	IFA07A1	Rostuire pereu din dale	m
8	DI19G1	Utilaje mij.de transport ptr.transport pentru lucrari de reparatii si intretinerea drumurilor – autovehicul special reparatii si intretinerea drumurilor, cu caroserie LEA de 6,5 to	ore
9	NL	Scurgerea apei de pe platforma drumului	ore
10	TRA01A25	Transport mat.cu auto de 8.5to	to
11	TSG01A1	Degajarea de frunze si crengi si arderea lor	smp

JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN

Anexa nr. 1.6
la Caietul de sarcini

LISTA privind articolele de deviz pe categorii de lucrari necesare desfasurarii activitatii privind: **2b.101.2.3 „Intretinerea mijloacelor pentru siguranta circulatiei rutiere si de informare"**

Nr. crt.	Simbol articol	Denumirea lucrarii	U/M
1	DH26A1	Curatarea prin spalare a indic.de circulatie reflectorizante	mp
2	DH25A1	Curatarea prin spalare a stalpilor din material plastic pentru dirijarea circulatiei	buc
3	DF16B1	Marcaje rutiere long.,simple sau duble ,cu intreruperi sau continue	km
4	DF02A1	Plantarea indicatorilor kilometri,inclusiv vopsirea, scrierea si executarea movilelor	buc
5	DF03A1	Plantarea indicatorilor hectometri,inclusiv vopsirea si scrierea	buc
6	DF04A1	Deplantarea indicatorilor kilometrice	buc
7	DF04B1	Deplantarea indicatorilor hectometri	buc
8	DH17A1	Varuirea plantatiei si accesoriilor la drumuri, executata manual	mp
9	DH27A1	Vopsirea parapetelor din beton	mp
10	DH27B1	Vopsirea parapetelor din metal	mp
11	CF01I1	Tencuieli executate manual pe beton cu mortar de ciment	mp
12	CZ0204G1	Preparat mortar de ciment M100	mc
13	DF09A1	Parapet metalic deformabil	ml
14	DI19G1	Utilaje mij.de transport ptr.transport pentru lucrari de reparatii si intretinerea drumurilor – autovehicul special reparatii si intretinerea drumurilor, cu caroserie LEA de 6,5 to	ore
15	TRA01A25	Transport materiale cu auto de 8.5 to	to
16	TSG01A1	Degajarea terenului de frunze si crengi	100 mp
17	NL	Taierea ramurilor ,crengilor ptr asigurarea vizibilitatii	ore

JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN

Anexa nr. 1.7
la Caietul de sarcini

LISTA privind articolele de deviz pe categorii de lucrari necesare desfasurarii activitatii privind: **2b.101.2.4 „Asigurarea esteticii rutiere a drumurilor“** pe drumuri judetene

Nr. crt.	Simbol articol	Denumirea lucrarii	U/M
1	NL	Revizia curenta si interventia operativa	ore
2	TSG01A1	Degajarea terenului de frunze,crengi,gunoaie,paie,noroi a platformei,a taluzelor,santurilor	smp
3	TRB01A12	Transport cu roaba la 20 m a materialului	to
4	TRA01A25	Transport materiale cu auto de 8,5 t	to
5	TSC35A32	Incarcat materiale cu Wolla in auto	smc
6	TSG14A1	Cosirea vegetatiei	smp
7	DI19G1	Utilaje mij.de transport ptr.transport pentru lucrari de reparatii si intretinerea drumurilor – autovehicul special reparatii si intretinerea drumurilor, cu caroserie LEA de 6,5 to	ore
8	YB05	Deplasat Wolla tur-retur	ore

JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN

Anexa nr. 1.8
la Caietul de sarcini

LISTA privind articolele de deviz pe categorii de lucrari necesare desfasurarii activitatii privind: **2b.101.3 „INTRETINERE CURENTA PODURI si PODETE“** pe drumuri judetene

Nr. crt.	Simbol articol	Denumirea lucrarii	U/M
1	TSA02C1	Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime fara sprijin cu taluz vertical	mc
2	TSC02A1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri 0,21-0,39 mc	smc
3	CZ0204D1	Preparare mortar cu ciment M 30 pentru zidarie	mc
4	CF01A1	Tencuieli interioare,driscuite,la stalpi,pereti,executate manual pe zidarie	mp
5	PF05C1	Hidroizolatii pentru poduri din 2 straturi carton bit.lipite	mp
6	CZ0106D1	Preparare beton B 200	mc
7	PB07B1	Turnare beton simplu B 150 in arce,bolti podete tubulare	mc
8	DH15A1	Desfundarea manuala a santurilor si canaleleor de scurgere	mc
9	DH16A1	Desfundarea si curatirea camerelor de cadere si a albiei sub podete de potmol,busteni,etc	mc
10	TSD01A1	Imprastierea cu lopata a pamantului afanat,strat uniform 10-30 cm grosime	mc
11	TSD04A1	Compactarea cu mai de mana a umpluturii execut.pe strat cu udarea fiecarui strat de 10 cm grosime	mc
12	TRA01A25	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe distanta de 25 km	to
13	DH08A1	Curatarea platformei drumului de material adus de viituri	mc
14	DI19H1	Utilaje mij.de transport ptr.transport pentru lucrari de reparatii si intretinerea drumurilor – autovehicul special reparatii si intretinerea drumurilor, cu caroserie LEA de 8,5 to	ore
15	TSC35A32	Incarcare in auto cu incarcator pe pneuri	smc
16	TRB01A12	Transportul materialelor cu roaba pe pneuri	to
17	YB05	Deplasare Wolla tur-retur	ore
18	YB15	Deplasare Buldoexcavator tur-retur	ore

JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN

Anexa nr. 1.9
la Caietul de sarcini

LISTA cu capitolele, categoriile, grupele si subgrupele de lucrari si servicii conform: **CAP. 2B.102 „INTRETINERE CURENTA PE TIMP DE IARNA"**

2B.102 Pregatirea drumurilor pentru sezonul de iarna - anexa 1.10

- Aprovizionarea cu materiale pentru combaterea lunecusului: anexa 1.11
- Deszapezire manuala si mecanica: anexa 1.12

Anexa nr. 1.10
la Caietul de sarcini

JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN

LISTA privind articolele de deviz pe categorii de lucrari necesare desfasurarii activitatii privind: **2b.102.1 „ PREGATIREA DRUMURILOR PENTRU IARNA"** pe drumuri judetene

Nr. crt.	Simbol articol	Denumirea lucrarii	U/M
1	DA01A1	- Curatirea si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm de pe straturile rutiere	smp
2	DH03A1	- Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogrederul	smp
3	TSC17 B1	- Sapatura la rigole sec.triungh.0.4m adancime cu autogrederul	sm
4	DH01A1	-Asternerea pe platforma drumului a materialului de intretinere cu autogreder	mc
5	TRA01A40	- Transport material	to
6	DH 11B1	-Aducerea la profil a acostamentelor, prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm, cu mijloace mecanice	smp
7	DI19H1	-Utilaje mij. transp.rep.intr.autovehcol special cu caroserie LEA	ore
8	DF 18A1	-Plantare stilpi pentru indicatoare de circ. rutiera din metal	buc
9	6301793	-Stilpi metalici confectionat industrial	buc
10	CZ0104C1	- Preparat beton B 100 cu balast ,manual	mc
11	PB02A1	- Turnat beton manual	mc
12	DF19 A1	- Montat indicatoare pentru circulatie din tabla	buc
13	7101619	- Indicatoare de circulatie din tabla octogonale	buc
14	YB03	-Deplasare autogreder	ore
15	TSG02A1	-Curatat teren de iarba si buruieni	smp
16	TSG01A1	-Degajat teren de crengi,frunze	smp
17	TSG14A1	-Cosit zona de ierburi si vegetatie	smp
18	TSC35A32	-Incarcat material cu Wolla	smc
19	YB05	-Deplasat wolla	ore
20	DI02D1	-Reparat supr.degr.incl.plombarea gropilor	mp
21	DZ31C1	-Preparat mortar asfaltic cu adaus de criblura	to
22	DI19E1	-Utilaje mij.de transport ptr.transport mixturi autobasculanta de 8.5to	ore
23	RPDE13A	-Montarea panourilor de parazepezi din metal, cu ancore	buc
24	RPDE13B	-Montarea panourilor de parazepezi din material plastic, cu ancore	buc
25	RPDE14A	-Demontarea panourilor de parazepezi din metal, cu ancore	buc
26	RPDE14B	-Demontarea panourilor de parazepezi din material plastic	buc
27	DH22XA	-Repararea panourilor de parazapezi metalice	buc
28	YB04	-Deplasat cilindru dus intors	ore

Anexa nr. 1.11
la Caietul de sarcini

JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN

LISTA privind articolele de deviz pe categorii de lucrari necesare desfasurarii activitatii privind: **2b.102.2 „APROVIZIONAT CU MATERIAL ANTIDERAPANT PENTRU COMBATEREA POLEIULUI"** pe drumuri judetene

Nr. crt.	Simbol articol	Denumirea lucrarii	U/M
1	TSC02D1	- Sapatura mecanica cu excavatorul ptr. extragerea nisipului	100 mc
2	TRA01A25	- Transport material	to
3	TSC35A32	- Incarcat material in auto	smc
4	DI14B2	- Procurarea sare	to
5	NLT001	- Amestec material antiderapant(nisip si sare) in depozit	ore
6	NLT003	- Incarcat sare in auto	to
7	NLT002	- Incarcat nisip manual in auto	to
8	NLT004	- Descarcat material antiderapant din auto	to
9	YB05	- Deplasare incarcator Wolla	ore
10	NL-T001	- Figurat material antiderapant in gramezi pe trasee	to
11	2205927	- Procurare pietris sort 4-8	mc
12	YB15	- Deplasat buldoexcavator tur-retur	ore

Anexa nr. 1.12
la Caietul de sarcini

JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN

LISTA privind articolele de deviz pe categorii de lucrari necesare desfasurarii activitatii privind: **2b.102.5 „DESZAPEZIRE MANUALA SI MECANICA COMBATEREA POLEIULUI“** pe drumuri judetene

Nr. crt.	Simbol articol	Denumirea lucrarii	U/M
1	DI18A1	- Utilaje pt. curatarea mecanica a zapezii si combaterea poleiului de pe drumuri, strazi si alte lucrari de reparatii si intretinere drumuri – autocuratator de zapada, cu doua snecuri si un rotor	ore
2	DI18A2	- Utilaje pt. curatarea mecanica a zapezii si combaterea poleiului de pe drumuri, strazi si alte lucrari de reparatii si intretinere drumuri – autocuratator de zapada, cu doua snecuri si un rotor in asteptare	ore
3	DI18 A3	- Utilaje pt. curatarea mecanica a zapezii si combaterea poleiului de pe drumuri, strazi si alte lucrari de reparatii si intretinere drumuri – autocuratator de zapada, cu doua snecuri si un rotor in asteptare in deplasare	ore
4	DI18G1	-Utilaje pt. curatarea mecanica a zapezii si combaterea poleiului de pe drumuri, strazi si alte lucrari de reparatii si intretinere drumuri – autogreder pana in 175 cp	ore
5	DI18G2	- Utilaje pt. curatarea mecanica a zapezii si combaterea poleiului de pe drumuri, strazi si alte lucrari de reparatii si intretinere drumuri – autogreder pana in 175 cp in asteptare	ore
6	DI18M1	- Utilaje pt. curatarea mecanica a zapezii si combaterea poleiului de pe drumuri, strazi si alte lucrari de reparatii si intretinere drumuri – greder semipurtatcu tractor pe pneuri U650, 48 kw (65 cp)	ore
7	DI18M2	- Utilaje pt. curatarea mecanica a zapezii si combaterea poleiului de pe drumuri, strazi si alte lucrari de reparatii si intretinere drumuri – greder semipurtat cu tractor pe pneuri U650, 48 kw (65 cp) in asteptare	ore
8	DI19E3	- Autobasculanta de 16 to cu lama, ptr raspindit mat.antiderapant	ore
9	DI19 E4	- Autobasculanta de 16 to in asteptare	ore
10	DI19E1	- Utilaje mij.de trans.rep.int.dr. ptr.transport tehnologic bena basculabula de 8.5 to	ore
11	DI19E2	- Autobasculanta de 8,5 to in asteptare	ore
12	DI18L1	- Utilaj ptr.curatat zapada incarcator wolla	ore
2	DI19H5	-Autoturism de teren (ARO)	ore
13	DI19H1	- Utilaje mij.de transport ptr.transport pentru lucrari de reparatii si intretinerea drumurilor – autovehicul special reparatii si intretinerea drumurilor, cu caroserie LEA de 8,5 to	ore
14	DI19H2	- Utilaje mij.de transport ptr.transport pentru lucrari de reparatii si intretinerea drumurilor – autovehicul special reparatii si intretinerea drumurilor, cu caroserie LEA de 8,5 to in asteptare	ore
15	DI13B1	- Combat.polei partii carosabile prin asternere de nisip cu rasp.manuala din auto	to
16	DI13D1	- Combat.polei partii carosabile prin asternere de nisip cu rasp.manuala din depozit prin lopatare	to

JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN

Anexa nr. 2
la Caietul de sarcini

LISTA cu capitolele, categoriile, grupele si subgrupele de lucrari si servicii conform: **CAP. 2C „INTRETINERE PERIODICA A DRUMURILOR PUBLICE":**

2C. Tratamente bituminoase: anexa 2.1

- Straturi bituminoase: anexa 2.2
- Covoare bituminoase: anexa 2.3
- Siguranta Rutiera: anexa 2.4
- Plantatii Rutiere (intretinerea, completarile si defrisarile de plantatii pe zona): anexa 2.5
- Pietruirea drumurilor de pamant: anexa 2.6
- Amenajari si completari de acostamente, inclusiv benzi de incadrare: anexa 2.7
- Santuri si rigole pavate (betonate): anexa 2.8
- Drumuri de acces si podete laterale: anexa 2.9
- Intretinerea periodica a podurilor, pasajelor, podetelor: anexa 2.10

JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN

Anexa nr. 2.1
la Caietul de sarcini

LISTA privind articolele de deviz pe categorii de lucrari necesare desfasurarii activitatii privind: **2C.103 „Tratamente bituminoase"**

Nr. crt.	Simbol articol	Denumirea lucrarii	U/M
1	DB01C1	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoasea straturilor suport alcatuite din suprafete bituminoase din beton de ciment sau pavaje din piatra bitumate, executata cu matura mecanica fixata pe tractor	mp
2	DB07A1	Tratament bituminos dublu de suprafata pe imbracaminti asfaltice executat cu bitum cald si cu criblura nebitumata inainte de asternere	smp
3	TRA01A25	Transportul materialului (criblura)	to
4	TRA01A320	Transport bitum	to
5	NL	Intretinut tratamentul 10 zile dupa executie	ore
6	DI19G1	Utilaje mij.de transport ptr.transport pentru lucrari de reparatii si intretinerea drumurilor – autovehicul special reparatii si intretinerea drumurilor, cu caroserie LEA de 6,5 to	ore
7	YB04	Deplasat cilindru tur- retur	ore
8	YB07	Deplasat trailer cu raspinditorul de criblura	ore

Anexa nr. 2.2
la Caietul de sarcini

JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN

LISTA privind articolele de deviz pe categorii de lucrari necesare desfasurarii activitatii privind: **2c.104 „Straturi bituminoase foarte subtiri"**

Nr. crt.	Simbol articol	Denumirea lucrarii	U/M
1	DB01C1	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din suprafete bituminoase din beton de ciment sau pavaje din piatra bitumate, executata cu matura mecanica fixata pe tractor	mp
2	DB02D1	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu emulsie cationica cu rupere rapida	smp
3	DB16A1	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte executata la cald, in grosime de 2.5 cm, cu asternere manuala	mp
4	DB16E1	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte executata la cald, in grosime de 2.5 cm, cu asternere mecanica	mp
5	DB16C1	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte executata la cald, in grosime de 3.5 cm, cu asternere manuala	mp
6	DB16G1	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte executata la cald, in grosime de 3.5 cm, cu asternere mecanica	mp
7	DZ14B1	Preparat beton asfaltic fin, bogat in criblura, executat la cald cu bitum, in instalatii tip LPX	to
8	TRA01A25	Transportul materialului (mixtura)	to
9	DI19G1	Utilaje mij.de transport ptr.transport pentru lucrari de reparatii si intretinerea drumurilor – autovehicul special reparatii si intretinerea drumurilor, cu caroserie LEA de 6,5 to	ore
10	YB04	Deplasare cilindru tur - retur	ore

Anexa nr. 2.3
la Caietul de sarcini

JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN

LISTA privind articolele de deviz pe categorii de lucrari necesare desfasurarii activitatii privind: 2c.**105 „Covoare bituminoase"**

Nr. crt.	Simbol articol	Denumirea lucrarii	U/M
1	DB01C1	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din suprafete bituminoase din beton de ciment sau pavaje din piatra bitumate, executata cu matura mecanica fixata pe tractor	mp
2	DB02D1	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu emulsie cationica cu rupere rapida	smp
3	DB13B1	Strat de legatura (binder) de margaritar sau pietris, executat la cald cu asternere mecanica	to
4	DZ10B1	Preparat binder de margaritar si pietris, executat la cald, cu bitum in instalatii tip LPX	to
5	DB16H1	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	mp
6	DZ15B1	Prepararea mortarului asfaltic executat la cald cu bitum in instalatii tip LPX	to
7	TRA01A25	Transportul materialului (mixtura)	to
8	DI19G1	Utilaje mij.de transport ptr.transport pentru lucrari de reparatii si intretinerea drumurilor – autovehicul special reparatii si intretinerea drumurilor, cu caroserie LEA de 6,5 to	ore
9	YB04	Deplasat cilindru tur-retur	ore
10	YB07	Deplasat trailer cu repartizatorul de mixturi	ore

Anexa nr. 2.4
la Caietul de sarcini

JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN

LISTA privind articolele de deviz pe categorii de lucrari necesare desfasurarii activitatii privind: **2c.107(1-5) „SIGURANTA RUTIERA"** pe drumuri judetene

Nr. crt.	Simbol articol	Denumirea lucrarii	U/M
1	DF18A1	Plantarea stilpilor pentru indicatoare de circulatie rutiera	buc
2	TSA01B1	Sapatura man.de pamint la gropi pentru montat stilpi	mc
3	6301793	Stilpi metalic conf. industrial	buc
3	7100017	Indicatoare circulatie, triunghiulare	buc
4	7101140	Indicatoare circulatie, circulare	buc
5	7100378	Indicatoare circulatie, dreptunghiulare	buc
6	DF19A1	Montarea indicatoarelor pe un stilp	buc
7	CZ0104C1	Preparat beton B100 cu balast si ciment ,prep. manual	mc
8	PB02A1	Turnat beton manual	mc
9	DF01A1	Confectionarea pe santier din beton a bornelor kilometrice	buc
10	DF01B1	Confectionarea pe santier din beton a bornelor hectometrice	buc
11	DF02G1	Plantat borne km invl. vopsitul si scrisul	buc
12	DF03A1	Plantarea bornelor hm incl.vopsitul si scrisul	buc
13	TRA01A25	Transportul rutier a materialului cu autobasculanta	to
14	DF16B1	Marcaje rutiere longitudinale simple si duble	km
15	DI19 F1	Utilaje mij.de transport ptr.transport pentru lucrari de reparatii si intretinerea drumurilor – autovehicul special reparatii si intretinerea drumurilor, cu caroserie LEA de 5,5 to	ore
16	DF09A1	Parapet metalic deformabil	ml

Anexa nr. 2.5
la Caietul de sarcini

JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN

LISTA privind articolele de deviz pe categorii de lucrari necesare desfasurarii activitatii privind: **2c.108.2 „Intretinere, completari, defrisari plantatii“** pe drumuri judetene

Nr. crt.	Simbol articol	Denumirea lucrarii	U/M
1	TSH01A1	Degajarea terenului de corpuri straine	smp
2	TSH02E1	Taierea manuala a arborilor	buc
3	TSH03B1	Extragerea pamantului	mc
4	TSH04B1	Mobilizarea manuala a solului	Ore
5	TSH05C1	Asternerea uniforma a stratului de pamant	mp
6	TSH06C1	Compactarea mecanica a umpluturilor	mp
7	TSH09B1	Semanarea gazonului	smp
8	TSH10B1	Brazduiri	mp
9	TSH12B1	Udarea suprafetelor cu furtunul	smp
10	TSH13B1	Administrarea ingrasamintelor	to
11	TSH14B1	Cosirea manuala a gazonului	smp
12	TSH17C1	Saparea manuala a gropilor	mc
13	TSH18C1	Extragerea manuala a arborilor si puietilor	buc
14	TSH20C1	Pregatirea sistemului radicular la arbori in vederea transplantarii	buc
15	TSH24C1	Plantari	buc
16	TSH28A1	Taieri de corectie	buc
17	TSH31A1	Combaterea bolilor si daunatorilor in plantatii	sbuc
18	TSG14A1	Cosirea vegetatiei	smp
19	TSG01A1	Degajarea terenului de frunze si crengi,strangerea in gramezi si arderea lor supravegheata	smp
20	TSG02A1	Curatarea terenului de iarba si buruieni	smp
21	TRB01A12	Transport cu roaba la 20 m a materialului	to
22	TSG20B1	Executarea araturii	ha
23	TRA01A25	Transportul materialelor si semifabricatelor	to
24	DI19G1	Utilaje mij.de transport ptr.transport pentru lucrari de reparatii si intretinerea drumurilor – autovehicul special reparatii si intretinerea drumurilor, cu caroserie LEA de 8,5 to	ore

JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN

Anexa nr. 2.6
la Caietul de sarcini

LISTA privind articolele de deviz pe categorii de lucrari necesare desfasurarii activitatii privind: **2c.110 „PIETRUIREA DRUMURILOR de PAMANT"** pe drumuri judetene

Nr. crt.	Simbol articol	Denumirea lucrarii	U/M
1	TSA01C1	Sapatura manuala de pamant	mc
2	TSC04F1	Sapatura mecanica cu excavator	smc
3	TSD01C1	Imprastierea cu lopata a pamantului	mc
4	TSD03G1	Imprastierea pamantului cu buldozer	smc
5	TSD04C1	Compactarea cu maiul a umpluturilor	mc
6	TSD07G1	Compactarea mecanica a umpluturilor	to
7	TSE06B1	Pregatirea platformei de pamant	smp
8	TRB01A12	Transport cu roaba la 20 m a materialului	to
9	TRA01A25	Transport material	to
10	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala (nisip)	mc
11	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala (balast)	mc
12	DA12B1	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare, fara innoroire	mc
13	TRA05A25	Transport material	to
14	DE01A1	Impietruirea acostamentelor cu un strat de piatra de 10 cm dupa compactare asezat pe un strat de nisip de 5 cm dupa pilonare, in vederea acoperirii cu un covor asfaltic	mp
15	TSA19B1	Sapatura manuala a santurilor si rigolelor	mc
16	TSC17B1	Sapatura mecanica la rigole	sm
17	TRA01A05	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe distanta de 5 km	to
18	DI19G1	Utilaje mij.de transport ptr.transport pentru lucrari de reparatii si intretinerea drumurilor – autovehicul special reparatii si intretinerea drumurilor, cu caroserie LEA de 8,5 to	ore
19	DH03A1	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executata mecanic cu autogrederul	smp
20	YB05	Deplasat Wolla tur - retur	ore
21	YB03	Deplasare autogreder tur - retur	ore
22	YB04	Deplasare cilindru tur - retur	ore
23	YB15	Deplasare buldoexcavator tur - retur	ore

Anexa nr. 2.7
la Caietul de sarcini

JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN

LISTA privind articolele de deviz pe categorii de lucrari necesare desfasurarii activitatii privind: **2c.111.1 „AMENAJARI, COMPLETARI ACOSTAMENTE, BENZI DE INCADRARE"** pe drumuri judetene

Nr. crt.	Simbol articol	Denumirea lucrarii	U/M
1	DH11A1	Aducerea la profil a acostamentelor,prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm, manual	smp
2	DH11B1	Aducerea la profil a acostamentelor,prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm, mecanic	mp
3	DE01A1	Impietruirea acostamentelor cu un strat de piatra de 10 cm dupa compactare asezat pe un strat de nisip de 5 cm dupa pilonare, in vederea acoperirii cu un covor asfaltic	mp
4	DE02A1	Benzi incadrare din piatra.bruta sau bolovani asezati pe un strat de nisip pilonat, inclusiv rostuirea cu mortar de ciment	mp
5	CZ0209G1	Mortar de ciment M100	mc
6	IFB02A1	Rostuire pereu	mp
7	TRA01A25	Transportul rutier a materialelor	to
8	DI19G1	Utilaje mij.de transport ptr.transport pentru lucrari de reparatii si intretinerea drumurilor – autovehicul special reparatii si intretinerea drumurilor, cu caroserie LEA de 8,5 to	ore
9	YB03	Deplasat autogreder tur -retur	ore
10	YB04	Deplasat cilindru tur-retur	ore

Anexa nr. 2.8
la Caietul de sarcini

JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN

LISTA privind articolele de deviz pe categorii de lucrari necesare desfasurarii activitatii privind: **2c.111.2 „SANTURI si RIGOLE BETONATE“** pe drumuri judetene

Nr. crt.	Simbol articol	Denumirea lucrarii	U/M
1	TSA19E1	Sapatura manuala a santurilor si rigolelor pentru scurgerea apelor	mc
2	TRB01B12	Transport cu roaba la 20 m a materialului	to
3	TSC04E1	Sapatura mecanica cu excavatorul	smc
4	TSD01C1	Imprastierea cu lopata a pamantului afanat in straturi uniforme de 10-30 cm grosime	mc
5	TSD04C1	Compactarea cu maiul de mana a umpluturilor	mc
6	TRA01A05	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe distanta de 5 km	to
7	IFB09A1	Strat drenat	mp
8.	IFA03C1	Pereu din placi de beton simplu	mp
9	CZ0106B1	Beton marca B 200 pentru betoane obisniute	mc
10	PB02A1	Turnarea betonului simplu	mc
11	IFA07D1	Rostuirea pereului din dale	ml
12	CZ0209G1	Mortar de ciment pentru tencuieli M 100	mc
13	TRA01A05	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe distanta de 5 km	to
14	DI19G1	Utilaje mij.de transport ptr.transport pentru lucrari de reparatii si intretinerea drumurilor – autovehicul special reparatii si intretinerea drumurilor, cu caroserie LEA de 8,5 to	ore
15	TSC35A32	Incarcare in autovehicul cu Incarcator Frontal	smc
16	TRA01A25	Transport material	to
17	YB15	Deplasare buldoexcavator tur - retur	ore
18	YB05	Deplasat Wolla tur - retur	ore

Anexa nr. 2.9
la Caietul de sarcini

JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN

LISTA privind articolele de deviz pe categorii de lucrari necesare desfasurarii activitatii privind: **2c.111.6 DRUMURI LATERALE si PODETE LATERALE"** pe drumuri judetene

Nr. crt.	Simbol articol	Denumirea lucrarii	U/M
1	DH03A1	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executata mecanic	smp
2	TSE06B1	Pregatirea platformei de pamant	smp
3	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala (nisip)	mc
4	TSC02D1	Sapatura mecanica cu excavatorul	smc
5	TRA01A05	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe distanta de 5 km	to
6	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala (balast)	mc
7	TRA01A25	Transport material	to
8	TRA05A25	Transport material	to
9	YB15	Deplasare buldoexcavator tur - retur	to
10	TSA05A1	Sapatura manuala de pamant in spatii limitate	mc
11	TSC35A32	Excavat,transportat	smc
12	CZ0106D1	Beton marca B 200 pentru betoane obisniute	mc
13	PB13A1	Turnarea betonului in grinzi,cuzineti,penduli si reazeme speciale	mc
14	PC05A1	Cofraje din placaj tip P pentru beton armat	mp
15	PD01A1	Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii	kg
16	CZ0304A1	Confectionarea in ateliere de santier a armaturilor	kg
17	IFA03A1	Pereu din placi de beton simplu	mp
18	CZ0204D1	Mortar de ciment pentru zidarie	mc
19	ACC08D1	Montat tuburi D = 800 mm	buc
20	TRB22D3E	Montarea tuburilor cu macaraua	to
21	PF05C1	Hidroizolatii la lucrari de arta (poduri,ziduri)	mp
22	DF09A1	Parapet metalic deformabil(flexibil)	ml
23	YB10	Deplasat macara	ore
24	DI19G1	Utilaje mij.de transport ptr.transport pentru lucrari de reparatii si intretinerea drumurilor – autovehicul special reparatii si intretinerea drumurilor, cu caroserie LEA de 8,5 to	ore
25	YB05	Deplasat Wolla tur - retur	ore
26	YB03	Deplasare autogreder tur - retur	ore
27	YB04	Deplasare cilindru tur - retur	ore

Anexa nr. 2.10
la Caietul de sarcini

JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN

LISTA privind articolele de deviz pe categorii de lucrari necesare desfasurarii activitatii privind: **2c.112 „PODETE TUBULARE D = 600 mm, PODETE TUBULARE D = 800 mm, PODETE TUBULARE D = 1000 si PODETE TUBULARE D=1500 mm“** pe drumuri judetene

Nr.crt	Simbol articol	Denumirea lucrarii	U/M
1.	TSA05A1	Sapatura manuala de pamant	mc
2.	TSC02A1	Sapatura mecanica cu buldoexcavatorul	smc
3.	TSC35A32	Incarcat in auto	smc
4.	DA06A1	Strat de agregate(balast) asternut manual	mc
5.	TRA01A25	Transportul rutier al materialelor	to
6.	CZ0106D1	Preparat beton B200 cu balast si ciment,prep.manual	mc
7.	PB13A1	Turnat beton manual	mc
8.	PC05A1	Cofraje pentru turnarea betonului	mp
9.	PD01A1	Montat armaturi pentru beton armat	kg
10.	CZ0304	Confectionat armaturi	kg
11.	IFA03A1	Pereu din placi din beton B200 turnat pe loc	mp
12.	CZ0204D1	Preparat mortar de ciment pentru rostuire	mc
13.	ACC08C1	Montat tuburi D = 600 mm, 800 mm, 1000 mm, 1500 mm	buc
14.	TRB22D3E	Manipulat tuburile cu macaraua	to
15.	PF05C1	Hidroizolatii pentru pod sosea 2 straturi de carton	mp
16.	DF09A1	Parapet metalic	ml
17.	YB15	Deplasare Buldoexcavator tur-retur	ore
18.	YB06	Deplasare Automacara tur-retur	ore
19.	DI19G1	Utilaje mij.de transport ptr.transport pentru lucrari de reparatii si intretinerea drumurilor – autovehicul special reparatii si intretinerea drumurilor, cu caroserie LEA de 8,5 to	ore
20.	DH27A1	Vopsirea parapetelor de beton	mp
21.	DH27B1	Vopsirea parapetelor metalice	mp
22.	IFB13A2	Umplutura cu piatra bruta	mc
23.	IF103C1	Confectionarea cadrelor metalice nec. exec. cosurilor din impletitura din sarma, plasa	kg
24.	IF103D1	Confectionarea cadrelor metalice nec. exec. cosurilor din impletitura de sarma	kg
25.	IF104A1	Montarea impletiturii de sarma zincata pe cadrele metalice	mp
26.	YB03	Deplasare autogreder tur-retur	ore
27.	YB04	Deplasare cilindru compactor tur-retur	ore

Anexa nr. 3
la Caietul de sarcini

JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN

LISTA cu capitolele, categoriile, grupele si subgrupele de lucrari si servicii conform : **CAP. 2D „ Reparatii curente la drumurile publice":**

2.D – Lucrari accidentale

JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN

Anexa nr. 3.1
la Caietul de sarcini

LISTA privind articolele de deviz pe categorii de lucrari necesare desfasurarii activitatii privind: **2D.113 „Lucrari accidentale, refacere dupa inundatii"** pe drumuri judetene

Nr.crt	Simbol articol	Denumirea lucrarii	U/M
1.	DH03A1	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executata mecanic, cu autogrederul	smp
2.	TSA01C1	Sapatura manuala de pamant in spatii intinse la deblee,la canale deschise	mc
3.	TSC04F1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc	smc
4.	TSD01C1	Imprastierea cu lopata a pamantului afanat in straturi uniforme de 10- 30 cm grosime	mc
5.	TSD04C1	Compactarea cu maiul de mana a umpluturilor executate in straturi orizontale sau inclinate la 1/4,inclusiv udarea fiecarui strat de pamant	mc
6.	TSE06B1	Pregatirea platformei de pamant in vederea asternerii unui strat izolator	smp
7.	TRB01A12	Transport cu roaba la 20 m a materialului	to
8.	TSC35A32	Incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe pneuri	smc
9.	DH08A1	Curatirea platformei drumului de materiale aduse de viituri	mc
10.	DA01A1	Curatirea si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm de pe straturile rutiere	smp
11.	DH09A1	Curatirea de pe platforma drumului a arborilor adusi de viituri	mc
12.	DH11B1	Aducerea la profil a acostamentelor prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm cu mijloace mecanice	smp
13.	DH12A1	Curatirea manuala a acostamentelor de noroi,pamant,iarba,etc	mp
14.	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala (balast)	mc
15.	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala (nisip)	mc
16.	DA12B1	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare, fara innoroire	mc
17.	CZ0106D1	Beton marca B 200 pentru betoane obisnuite	mc
18.	PB13A1	Turnarea betonului in grinzi casete,cuzineti,penduli si reazeme speciale	mc
19.	PC05A1	Cofraje din placaj tip P pentru beton armat	mp
20.	PD01A1	Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii	kg
21.	CZ0304A1	Confectionarea in ateliere de santier a armaturilor	kg
22.	DH16A1	Desfundarea si curatirea camerelor de cadere si a albiei sub podete de potmol, busteni,etc.	mc
23.	DH15A1	Desfundarea manuala a santurilor si canalelor de scurgere	mc
24.	DI19G1	Utilaje mij.de transport ptr.transport pentru lucrari de reparatii si intretinerea drumurilor – autovehicul special reparatii si intretinerea drumurilor, cu caroserie	ore

		LEA de 8,5 to	
25.	TRA01A25	Transportul rutier al materialelor	to
26.	YB15	Deplasare buldoexcavator tur si retur	ore
27.	YB05	Deplasare Wolla tur si retur	ore
28.	YB03	Deplasare autogreder tur si retur	ore
29.	YB04	Deplasare cilindru tur si retur	ore

Anexa nr. 4
la Caietul de sarcini

JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN

L I S T A sectoarelor de drumuri judeţene pe nivele de viabilitate în funcţie de gradul de înzăpezire, pe care se va acţiona în perioada de iarnă 2018 – 2019 pe întreaga reţea de drumuri judeţene de pe teritoriul judeţului Vaslui

Nr. crt.	Denumirea drumului	Sector pe care se acţionează la deszăpezire				
		Poziţie kilometrică		Lungime -km-	Nivel viabilitate	Localităţi
0	*1*	*2*		*3*	*4*	*5*
1	DJ 159 : Limită judeţ Neamţ – Băceşti – Băbuşa – Pălţiniş – Slobozia – Racova – Trohan – Pungeşti – Siliştea – Armăşoaia – Bleşca (DN 2F)	54.500	55.815	1.315	I	Limită judeţ Neamţ – Băceşti – Băbuşa – Pălţiniş – Slobozia – Racova – Trohan – Pungeşti – Siliştea – Armăşoaia – Bleşca (DN 2F)
		55.815	66.645	10.830	IV	
		66.645	76.945	10.300	II	
		76.945	86.035	9.090	II	
2	DJ 159 A : Băceşti (DJ 159 km 0+000) – Gîrceni – Pungeşti (DJ 159)	0.000	0.790	0.790	II	Băceşti (DJ 159 km 0+000) – Gîrceni – Pungeşti (DJ 159)
		0.790	10.720	9.930	II	
		10.720	18.720	8.000	II	
3	DJ 159 E : Gîrceni (DJ 159A) – Mălineşti – Mănăstirea Mălineşti	0.000	5.000	5.000	III	Gîrceni (DJ 159A) – Mălineşti – Mănăstirea Mălineşti
4	DJ 207 E : Rediu (DN 2F) Brodoc – Bălteni – Răduieşti – Deleşti – Oşeşti – Valea Mare – Negreşti (DN 15D)	0.000	23.515	23.515	I	Rediu (DN 2F) Brodoc – Bălteni – Răduieşti – Deleşti – Oşeşti – Valea Mare – Negreşti (DN 15D)
		23.515	32.300	8.785	III	
		32.300	35.005	2.705	I	
5	DJ 207 H : DN 2F (Vaslui) – Fabrica Ceramica – Chiţoc – Poiana Căprioarei – Tabăra de copii	0.000	4.200	4.200	III	Vaslui – Chiţoc – Chiţoc – Tabăra de copii
		4.200	8.500	4.300	IV	
6	DJ 207 J : DJ 207E (Deleşti) – Băleşti – Fâstâci	0.000	7.706	7.706	III	Deleşti - Băleşti - Fâstâci
7	DJ 241 C : Limită judeţ Bacău (Stejarul) – Doagele – Poiana Pietrei – Dragomireşti (DN 2F)	24.000	25.625	1.625	III	Doagele - Poiana Pietrei - Dragomireşti
		25.625	32.625	7.000	III	
8	DJ 242 B : DN 24A (Popeni) – Limită judeţ Galaţi	0.000	10.000	10.000	IV	Popeni - Limită jud. Galaţi
9	DJ 242 C : Limită judeţ Galaţi (Gara Docăneasa) –	6.000	14.000	8.000	III	Docăneasa - Tălăşmani

	Limită judeţ Galaţi (Gara Tălăşmani)					
10	DJ 242 F : Trestiana (DJ 242) – Grăjdeni – Mănăstire Grăjdeni	0.000	6.900	6.900	II	Trestiana - Grăjdeni - Mănăstirea Grăjdeni
		6.900	8.600	1.700	III	
		8.600	13.900	5.300	III	
11	DJ 242 G : Vinderei (DJ 242C km 0+000) – Brădeşti	0.000	1.300	1.300	II	Vinderei - Brădeşti
		1.300	3.500	2.200	III	
		3.500	7.000	3.500	III	
12	DJ 243 : Bârlad (DN 24) – Pogana – Iana – Vadurile – Iezer – Puieşti – Fântânele – Rădeni – Dragomireşti (DN 2F)	0.000	3.000	3.000	I	Bârlad – Pogana – Iana – Vadurile – Iezer – Puieşti – Fântânele – Rădeni – Dragomireşti (DN 2F)
		3.000	23.400	20.400	II	
		23.400	27.900	4.500	II	
		27.900	38.000	10.100	II	
		38.000	42.800	4.800	III	
		42.800	52.500	9.700	I	
13	DJ 243 A : Pogana (DJ 243) – Crângu Nou – Ciocani – Iveşti – Pogoneşti – Tutova – Criveşti – Pochidia – Satu Nou – Limită judeţ Galaţi	0.000	3.000	3.000	II	Pogana – Crângu Nou – Ciocani – Iveşti – Pogoneşti – Tutova – Criveşti – Pochidia – Satu Nou – Limită judeţ Galaţi
		3.000	9.000	6.000	II	
		9.000	13.840	4.840	III	
		13.840	33.940	20.100	II	
14	DJ 243 B : Bârlad (DJ 243) – Crâng – Ciocani – Movileni – Coroieştii de Sus – Limită judeţ Bacău	0.000	7.000	7.000	I	Bârlad – Crâng – Ciocani – Movileni – Coroieştii de Sus – Limită judeţ Bacău
		7.000	9.500	2.500	II	
		9.500	23.350	13.850	II	
15	DJ 243 C : DJ 243 (Mărăşeşti) – Voineşti	0.000	5.430	5.430	III	Mărăşeşti – Voineşti
16	DJ 243 D : DJ 243 – Perieni	0.000	3.790	3.790	III	Perieni
17	DJ 243 E : DJ 243B – Coroieştii de Jos – DN 11 A	0.000	3.000	3.000	II	Coroieştii de Sus
		3.000	6.380	3.380	II	
18	DJ 244 : 23 August (DN 24A) – Şuletea – Stoişeşti – Gara Banca (DN 24)	0.000	25.000	25.000	I	23 August – Şuletea – Stoişeşti – Gara Banca
19	DJ 244 A : DN 24 (Gara Roşieşti) – Roşieşti – Valea lui Darie – Vutcani – Poşta Elan – Stuhuleţ – Rânceni – Berezeni (DN 24A)	0.000	17.900	17.900	I	Gara Roşieşti – Roşieşti – Valea lui Darie – Vutcani – Poşta Elan – Stuhuleţ – Rânceni – Berezeni
		17.900	27.938	10.038	IV	
		27.938	35.154	7.216	III	
20	DJ 244 B : DN 24B (Creţeştii de Sus) – Şişcani – Tomşa – Hoceni – Dimitrie Cantemir – Guşiţei – Poşta Elan – Tupilaţi – Popeni – Găgeşti – Giurcani – Murgeni (DN 24A)	0.000	13.500	13.500	I	Creţeştii de Sus – Şişcani – Tomşa – Hoceni – Dimitrie Cantemir – Guşiţei – Poşta Elan – Tupilaţi – Popeni – Găgeşti – Giurcani – Murgeni
		13.500	17.500	4.000	II	
		17.500	19.700	2.200	III	
		19.700	40.000	20.300	III	
		40.000	46.700	6.700	II	
		46.700	55.780	9.080	I	
21	DJ 244 C : Huşi (DN 24 B) – Pădureni – Leoşti – Văleni – Urlaţi – Dimitrie Cantemir – DJ	0.000	12.000	12.000	I	Huşi – Pădureni – Leoşti – Văleni – Urlaţi – Dimitrie Cantemir
		12.000	14.500	2.500	II	
		14.500	20.800	6.300	II	

	244A (Muşata)	20.800	22.800	2.000	II	– DJ 244A
		22.800	33.070	10.270	IV	
22	DJ 244 D : Huşi (DN 24B) – Limită judeţ Iaşi	0.000	8.800	8.800	I	Huşi-Avereşti Avereşti – Limită judeţ Iaşi
		8.800	25.500	16.700	II	
23	DJ 244 E : DN 24B (Huşi) – Tătărăni – Boţeşti – DN 24 (Micleşti)	0.000	9.600	9.600	I	Huşi-Tătărăni – Boţeşti – Boţeşti – Micleşti
		9.600	19.800	10.200	II	
		19.800	27.750	7.950	I	
24	DJ 244 H : DJ 244 – Viişoara – Urdeşti – Găgeşti (DJ 244B	0.000	15.980	15.980	II	Viişoara – Urdeşti – Găgeşti

25	DJ 244 I : Murgeni (DN 24A) – Sărăţeni – Măluşteni – DC 67	0.000	4.400	4.400	I	Murgeni-Sărăţeni-Măluşteni
		4.400	9.200	4.800	II	
		9.200	12.300	3.100	IV	
26	DJ 244 J : DN 24A (Epureni) – Horga	0.000	2.000	2.000	II	Epureni – Horga
		2.000	6.250	4.250	III	
27	DJ 244 K : DN 24 (Munteni de Sus) – Tanacu – Bălţaţi – Crăsnăşeni – Leoşti – Vineţeşti – Olteneşti – Zgura	0.000	8.000	8.000	I	Muntenii de Sus – Tanacu – Tanacu – Leoşti – Vineţeşti – Olteneşti – Zgura
		8.000	24.000	16.000	II	
		24.000	34.610	10.610	III	
		34.610	35.920	1.310	III	
		35.920	40.160	4.240	II	
		40.160	40.760	0.600	IV	
28	DJ 244 L : DJ 244D (Tăbălăeşti) – Avereşti	0.000	2.500	2.500	II	Tăbălăieşti
29	DJ 244 M : DN 24 (Crasna) – Albeşti – Idrici de Sus –DJ 244 A (Idrici de Sus)	0.000	3.900	3.900	I	Crasna – Albeşti – Albeşti – Idrici de Sus – Roşieşti
		3.900	12.180	8.280	II	
30	DJ 244 N : DN 24A – DN 24A (Vetrişoaia)	0.000	4.800	4.800	III	Vetrișoaia
31	DJ 245 : DN 24 (Bârlad) – Drujeşti – Băcani – Vulpăşeni – Ghicani – Alexandru Vlahuţă – Buda – Morăreni – Floreşti – Oprişiţa (DN 2F)	0.000	20.200	20.200	I	Băcani – Al.Vlahuţă – Floreşti Oprişiţa
		20.200	21.200	1.000	II	
		21.200	22.700	1.500	II	
		22.700	33.200	10.500	III	
		33.200	34.705	1.505	III	
		34.705	42.000	7.295	IV	
		42.000	46.555	4.555	III	
		46.555	50.430	3.875	III	
32	DJ 245 A : Muntenii de Jos (DN 24) – Lipovăţ – Suceveni – Bogdana – Similişoara – Găvanu – Morăreni – Ghergheşti – Valea	0.000	12.030	12.030	II	Lipovăţ – Suceveni – Bogdana– Găvanu – Morăreni – Ghergheşti Ghergheşti - Siliştea -
		12.030	15.500	3.470	II	
		15.500	18.000	2.500	III	
		18.000	19.500	1.500	IV	
		19.500	32.000	12.500	II	

	Lupului – Lunca – Siliştea - Iana (DJ 243)	32.000	38.310	6.310	II	Iana
		38.310	40.379	2.069	III	
		40.379	46.310	5.931	II	
33	DJ 245 B : Ghergheşti (DJ 245A) – Corodeşti – Chetrosu – Draxeni – Rugăria – Ivăneşti (DN 2F)	0.000	2.000	2.000	III	Ghergheşti – Corodeşti – Chetrosu – Draxeni – Rugăria – Ivăneşti
		2.000	15.490	13.490	III	
		15.490	17.830	2.340	II	
		17.830	18.130	0.300	II	
34	DJ 245 C : Băcani (DJ 245) – Băltăţeni – Cepeşti – Rădăeşti – Coroieşti – Bogdăniţa – Schitu (DJ 245A)	0.000	20.125	20.125	II	Băcani – Băltăţeni – Cepeşti – Rădăeşti – Coroieşti – Bogdăniţa – Schitu
		20.125	25.000	4.875	IV	
35	DJ 245 D : DN 24 (Sălcioara) – Horoiata – Unteşti – Ulea – Bogdăneşti – Vişinari – Orgoieşti – Căpuşneni – Fundu Văii – DJ 245A (Lipovăţ)	0.000	6.450	6.450	II	Horoiata – Ulea – Bogdăneşti Vişinari – Orgoieşti - Căpuşneni – Fundu Văii
		6.450	13.475	7.025	II	
		13.475	14.675	1.200	III	
		14.675	20.300	5.625	IV	
		20.300	23.600	3.300	IV	
		23.600	29.603	6.003	IV	
36	DJ 245 E : DN 24 (Bulboaca) – Zizinca – Deleni – Moreni – DJ 245L (Costeşti)	0.000	1.600	1.600	II	Bulboaca – Zizinca Deleni – Moreni M.Moreni – DJ 245 L (Costeşti)
		1.600	3.000	1.400	III	
		3.000	4.000	1.000	II	
		4.000	4.200	0.200	II	
		4.200	5.700	1.500	III	
		5.700	14.000	8.300	II	
		14.000	14.635	0.635	III	
37	DJ 245 L : DN 24 (Costeşti) – Puntişeni – Chiţcani – Pârveşti – Mănăstirea Pârveşti	0.000	4.000	4.000	II	Costeşti – Puntişeni Pîrveşti – Mănăstirea Pîrveşti
		4.000	12.600	8.600	III	
38	DJ 245 M : DN 2F (Poieneşti) – Poieneşti- Floreşti – Mănăstirea Floreti (DJ 245)	0.000	11.008	11.008	II	Poieneşti - Floreşti
39	DJ 246 : DN 24 (Codăeşti) – Rediu Galian – Tăcuta – Focşasca – Limită judeţ Iaşi	0.000	5.499	5.499	II	Codăeşti – Regiu Galian – Tăcuta Focşasca – Limita jud.Iaşi
		5.499	6.599	1.100	II	
		6.599	12.000	5.401	III	
		12.000	13.000	1.000	II	
		13.000	19.870	6.870	III	
40	DJ 246 A : DN 24 (Moara Domnească) – Fereşti – Bereasa – DJ 247 (Tătăraăni)	0.000	1.400	1.400	II	Moara Domnească – Fereşti Bereasa – Tătăraăni
		1.400	4.900	3.500	II	
		4.900	9.000	4.100	II	
		9.000	10.300	1.300	IV	
		10.300	16.750	6.450	IV	

41	DJ 246 B : DN 24 – Schitu Movila lui Burcel	0.000	0.750	0.750	III	Schitu Movila lui Burcel
42	DJ 246 C : Codăeşti – DJ 246 (Mănăstirea Ştefan cel Mare)	0.000	0.800	0.800	III	Codăeşti – DJ 246 (Mănăstirea Ştefan cel Mare)
43	DJ 247 : Limită judeţ Iaşi –Emil Racoviţă – Dăneşti – Bereasa – Telejna – Zăpodeni	26.060	27.060	1.000	III	Limita jud. Iaşi – Codăeşti Codăeşti – Dăneşti Dăneşti – Telejna Telejna – Bălteni Bălteni – Bălteni Deal Sauca – DN 2 F
		27.060	41.060	14.000	II	
		41.060	50.174	9.114	IV	
		50.174	60.074	9.900	II	
		60.074	66.659	6.585	III	
		66.659	68.437	1.778	II	
44	DJ 248 : Lim jud Iaşi – Rebricea – Rateşu Cuzei	33.400	41.980	8.580	II	Limita jud. Iaşi – Rebricea – Rateşu Cuzei
45	DJ 248 A : Limită judeţ Iaşi – Siliştea – Huc – Plopoasa – Rafaila – Buda – DJ 207E (Oşeşti)	51.525	56.125	4.600	II	Limita jud. Iaşi – Todireşti Todireşti – Rafaila Rafaila – Buda (DJ 207 E)
		56.125	57.525	1.400	II	
		57.525	63.525	6.000	IV	
		63.525	64.725	1.200	IV	
		64.725	68.355	3.630	IV	
		68.355	74.355	6.000	III	
46	DJ 248 B : Limită judeţ Iaşi – Negreşti (DN 15D)	65.000	67.540	2.540	III	Limita jud. Iaşi – Negreşti
		67.540	68.740	1.200	III	
47	DJ 248 F : DN 15 D (Negreşti) – Limită judeţ Iaşi	0.000	1.800	1.800	III	Negreşti – Limita jud. Iaşi
		1.800	3.726	1.926	III	
48	DJ 248 G : DJ 248 A – Mănăstirea Rafaila	0.000	0.800	0.800	II	Rafaila
		0.800	2.500	1.700	II	
49	DJ 280 : Limită judeţ Iaşi – Ţibăneşti – DN 15D (Băceşti)	43.280	47.980	4.700	II	Vovrieşti – Limita jud.Iaşi
50	DJ 284 : DN 24B (Huşi) – Epureni – Duda – Pâhneşti – Fundătura – Arsura – DN 28 (Ghermăneşti)	0.000	2.650	2.650	II	Huşi – Duda – Epureni Duda – Arsura Arsura – Ghermăneşti
		2.650	4.400	1.750	III	
		4.400	16.400	12.000	III	
		16.400	23.450	7.050	II	
		23.450	24.900	1.450	II	
51	DJ 284 A : DN 24 (Popeni) – Mănăstirea Bujoreni	0.000	4.600	4.600	III	Popeni

TOTAL JUD VASLUI	Nivel I	187.565
	Nivel II	415.636
	Nivel III	231.613
	Nivel IV	105.430
TOTAL	940.244	

Anexa nr. 5.
la Caietul de sarcini

JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN

LISTA privind utilajele si mijloacele de transport necesare executarii lucrarilor de intretinere curenta si periodica a drumurilor, podurilor si podetelor judetene

Nr. crt.	Denumire mijloc fix
0	1
1.	Autocisterna carburanti
2.	ARO – TV autofurgoneta
3.	Autospeciala LEA 1 t 8 locuri
4.	Autospeciala LEA 8,5 t 13 locuri
5.	Incarcator IF ^ IFRON
6.	Autogreder AG 180
7.	Incarcator WOLLA
8.	Autobasculanta 16 tone
9.	Autobasculanta 8,5 tone
10.	Autoremorcher ^ remorca trailer
11.	Autobasculanta de 35 t
12.	Buldoexavator TEREX
13.	Cilindru compresor
14.	Inst.preparat mixturi LPX
15.	Repartizor mixturi asfaltice
16.	Autogudronator
17.	Masina repartizat criblura
18.	Autotransportor bitum
16.	Automacara 12 t
20.	Celule bitum
21.	Uscator filer

22.	Tanc bitum
23.	Pompa cu roti dintate
24.	Motocositoare
25.	Greder semipurtat
26.	Autofreza URAL 902 in deplasare
27.	Autofreza URAL 902
28.	Tractor rutier fara remorca
29.	ARO 244 D

JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN

Anexa nr. 6.
la Caietul de sarcini

LISTA privind materialele necesare executarii lucrarilor de intretinere curenta si periodica a drumurilor, podurilor si podetelor judetene

Nr. crt.	Denumire material
0	1
1.	ciment
2.	pietris
3.	nisip
4.	filer
5.	balast
6.	bitum
7.	bilemanele
8.	scandura(cherestea)
9.	grinzi
10.	dulap fag
11.	panouri de cofraj
12.	vopsea minium de plumb
13.	vopsea interm.alba
14.	motorina
15.	parapet metalic
16.	scoabe
17.	tub D # 1000
18.	tub D # 800

19.	tub D # 500
20.	decofrol
21.	plasa sudata Ø 8
22.	lemn rotund
23.	surub cap hexagonal
24.	piulite
25.	saibe
26.	email
27.	diluant
28.	white spirit
29.	stalp metalic(teava Ø 63)
30.	indic.circulatie(tabla indicatoare)
31.	piatra sparta
32.	criblura
36.	motorina
37.	carton bitumat
38.	sarma
39.	var
40.	emulsie
41.	sare

Anexa nr. 7
la Caietul de sarcini

JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN

LISTA privind personalul necesar pentru executarea lucrarilor de intretinere curenta si periodica a drumurilor, podurilor si podetelor judetene

Nr. crt.	SPECIFICATIE
0	1
1.	Muncitor necalificat
2.	Muncitor calificat
	» categoria 1
	» categoria 2
	» categoria 3
3.	Mecanici utilaje
	» categoria 1
	» categoria 2
	» categoria 3
	» categoria 4
	» categoria 5
4.	Soferi,tractoristi
	» grupa I
	» grupa II
	» grupa iii
	» grupa iv

ANEXA NR. 3
LA CONTRACT NR _____/_____

SC LUCRARI DRUMURI SI PODURI SA VASLUI

OFERTA TEHNICA

,,Servicii pregatitoare aferente intretinerii si reparatii drumurilor publice de interes judetean, precum si a Lucrarilor si serviciilor privind intretinerea curenta, periodica si reparatii curente la drumurile publice de

2018

Formular F3

OBIECTIV: 01 Intr.imbr.asfaltice
CONTRACTANT: SC LDP SA VASLUI

LISTA
cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 1.1 Intr.imb.asfaltice
Categoria de lucrari: 1.2 Intr.Imbr,afaltice

*Executant*2.18 *Obiectiv*01 *Obiect*1.1 *Categ*1.2 [ron]

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
	SECTIUNE TEHNICA			SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	DI08A1	82	M 1,00000	4,11	4,11
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			2,14	2,14
	INTRET ROST SI COLMAT CRAPAT LA IMBRAC CU LIANTI			0,00	0,00
	HIDRAULICI FOLOSIND MASTIC BITUMINOS			0,00	0,00
				6,25	6,25
2	DI16A1	82	MP 1,00000	0,48	0,48
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			16,04	16,04
	TAIEREA DIMB PRODUSE DE EXCES DE BIT DIN IMB ASF			0,00	0,00
			$	0,00	0,00
				16,52	16,52
3	TSD21A1	82	SUTE MC 1,00000	0,00	0,00
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			29,32	29,32
	COMPACT.UMPL.TER.COEZ.CU COMP.PE PNEURI DE 20T			140,34	140,34
				0,00	0,00
				169,66	169,66
4	DA06A1	82	M CUB 1,00000	69,12	69,12
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			21,92	21,92
	STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FIL			10,59	10,59
	TRANT IZOL AERISIRE ANTCAP CU ASTERNERE MANUALA			0,00	0,00
				101,63	101,63
5	DA12A1	82	M CUB 1,00000	214,43	214,43
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			15,20	15,20
	STRAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU ASTERNERE			23,81	23,81
	MECANICA EXEC CU IMPANARE SI INNOROIRE(LIDONIT)			0,00	0,00
				253,44	253,44
6	DI02D1	82	MP 1,00000	2,37	2,37
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			13,11	13,11
	REP SUPR DEGR INCL PLOMB GROPI LA IMBR BIT CU MOR			0,88	0,88
	ASF CU ADAOS CRIBL PREP LA CALD CU DECAP MANUALA			0,00	0,00
				16,36	16,36
7	DZ31C1	82	TONE 1,00000	373,34	373,34
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			2,85	2,85
	PREP MORTAR ASF LA CALD CU ADAOS DE CRIB SI BIT PT			26,13	26,13
	REPAR SUPRAF DEGRAD SI PLOMB GROP IN INST TIP LPX$			0,00	0,00
				402,32	402,32
8	DI19E1	82	ORE 1,00000	0,00	0,00
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			0,00	0,00
	UTILAJE MIJ TRANSP REP INTR DR AUTOCAMION AUTOBASC			172,90	172,90
	PT TRANSPORT TEHNOLOGIC BENA BASCULABILA DE 8,5 T			0,00	0,00
				172,90	172,90

0	1	2	3	4	5
9	DI19G1 82	ORE	1,00000	0,00	0,00
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			0,00	0,00
	UTILAJE MIJ TRANSP REP INTR DR AUTOVEHICOL SPECIAL			160,00	160,00
	REP INTR DR CU CAROSERIE LEA DE 6,5 T			0,00	0,00
				160,00	160,00
10	YB04 82	ORE	1,00000	0,00	0,00
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			0,00	0,00
	DEPLASARE CILINDRU COMPACTOR TUR-RETUR			62,54	62,54
				0,00	0,00
				62,54	62,54

Cheltuieli directe		663,85	100,57	597,19	0,00	1.361,61
Alte cheltuieli directe						
CAM	2,250%		2,26			2,26
TOTAL CHELT. DIRECTE		663,85	102,84	597,19	0,00	1.363,87
Cheltuieli indirecte	Io = 8,000% x To					109,11
Profit	Po = 5,000% x (To+Io)					73,65
Valoare	V = To+Io+Po					1.546,63
Organizare de santier	OS = 0,000% x V					0,00
Total fara TVA						1.546,63
T.V.A.	TVA= 19,000% x (V+OS)					293,86
TOTAL GENERAL pe categorie						1.840,49

OFERTANT

SC LDP SA VASLUI

SOCIETATEA COMERCIALA 2. LUCRARI DRUMURI SI PODURI *CUI RO10946600 *J37/220/1998 Vaslui - Romania

PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)

Formular C6

Lucrarea: 01 Intr.imbr.asfaltice
Obiectul: 1.1 Intr.imb.asfaltice
Categoria de lucrari: 1.2 Intr.Imbr,afaltice

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE DE RESURSE MATERIALE

[ron]

Nr. crt.	Cod / Denumire material / Furnizorul	U/M	Consumurile cf. oferta	Pretul unitar	Val (excl. TVA)	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6
1	2100878	KG	104,000	0,14	**15,08**	0,104
	FILER DE CALCAR TIP 1 VRAC S 539					
2	2200393	M CUB	1,311	52,00	**68,17**	2,228
	BALAST NESPALAT DE RIU 0-70 MM					
3	2200513	M CUB	0,003	83,00	**0,25**	0,004
	NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-3,0 MM					
4	2200525	M CUB	0,257	83,00	**21,33**	0,346
	NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-7,0 MM					
5	2200575	M CUB	0,430	83,00	**35,69**	0,580
	NISIP SORTAT SPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-3,0 MM					
6	2201658	M CUB	0,102	140,00	**14,28**	0,153
	PIATRA SPARTA PT DRUMURI R.MAGMATICE 15-25 MM.					
7	2201672	M CUB	1,270	140,00	**177,80**	1,905
	PIATRA SPARTA PT DRUMURI R.MAGMATICE 40-63 MM.					
8	2201907	TONE	0,264	80,00	**21,12**	0,264
	CRIBLURA DUBLU CONCASATA 3/8 8/16 16/25					
9	2205680	KG	0,460	0,00	**0,00**	0,000
	AZBEST CRISOLITIC DE ORSOVA FULGI CAL 2 S 3315					
10	2600206	KG	91,820	2,49	**228,63**	0,101
	BITUM PT DRUMURI TIP D 80/120 STAS 754					
11	2600220	KG	0,430	2,49	**1,07**	0,000
	BITUM PT DRUMURI TIP D 180/200 STAS 754					
12	6200676	KG	0,208	6,00	**1,25**	0,000
	WHITE SPIRIT RAFINAT TIP A STAS 44					
13	6200951	KG	16,120	4,79	**77,21**	0,020
	MOTORINA PT.MOTOR DIESEL LD IARNA VARA S 240					
14	6202806	M CUB	0,482	4,07	**1,96**	0,482
	APA INDUSTRIALA PT.LUCR.DRUMURI-TERASAMENTE IN CISTERNE					
15	6621612	KG	0,115	0,00	**0,00**	0,000
	PUDRETA CAUCIUC CU CONTINUT DEDESEURI TEX.GRAN.0,1-5MM					
				Total M:	**663,85**	6,190

OFERTANT
SC LDP SA VASLUI

SOCIETATEA COMERCIALA 2. LUCRARI DRUMURI SI PODURI * CUI RO10946600 * J37/220/1998 * Vaslui - Romania

PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)

Formular C7

Lucrarea: 01 Intr.imbr.asfaltice
Obiectul: 1.1 Intr.imb.asfaltice
Categoria de lucrari: 1.2 Intr.Imbr,afaltice

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE CU MANA DE LUCRU

[ron]

Nr. crt.	Cod Denumirea meseriei	Consumuri (om/ore) cu manopera directa	Tariful mediu	Valoarea (exclusiv TVA)	Procentul romani
0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
1	0010112 ASFALTATOR 12	1,66905	19,00	**31,71**	100,00
2	0010122 ASFALTATOR 22	0,11752	19,00	**2,23**	100,00
3	0010132 ASFALTATOR 32	0,01000	19,00	**0,19**	100,00
4	0011321 FINISOR TERASAMENTE 21	1,30500	19,00	**24,80**	100,00
5	0012811 PAVATOR 11	1,46530	19,00	**27,84**	100,00
6	0012821 PAVATOR 21	0,48842	19,00	**9,28**	100,00
7	0019912 MUNCITOR DESERV.CTII MONTJ. 12	0,23800	19,00	**4,52**	100,00
	Total m:	5,29329	19,00	**100,57**	100,00

Lucrarea se incadreaza in grupa: **IIA**

OFERTANT
SC LDP SA VASLUI

SOCIETATEA COMERCIALA 2 LUCRĂRI DRUMURI ȘI PODURI * CUI RO10946600 * J37/220/1998 Vaslui - Romania

PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)

Formular C8

Lucrarea:01 Intr.imbr.asfaltice
Obiectul:1.1 Intr.imb.asfaltice
Categoria de lucrari1.2 Intr.Imbr,afaltice

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE DE ORE DE FUNCTIONARE A UTILAJELOR DE CONSTRUCTII

[ron]

Nr. crt.	Cod Denumirea utilajului de constructii	Consumurile (ore functionare)	Tariful orar	Valoarea (exclusiv TVA)
0	1	2	3	4 = 2 X 3
1	A 0003340	0,05000	5,55	**0,28**
	POMPA ROTI DINTATE PT.BITUM 2 TOLI			
2	T 0003546	0,04200	156,12	**6,56**
	AUTOGREDER PINA LA 175CP			
3	T 0003553	0,01500	106,30	**1,59**
	BULDOZER PE SENILE 65- 80 CP			
4	T 0004005	0,42500	62,54	**26,58**
	COMPACTOR STATIC AUTOPROP.CU RULOURI(VALTURI),R8-14;DE 14TF			
5	T 0004017	2,24400	62,54	**140,34**
	COMPACTOR VIBRATOR AUTOPROP. MIXT DE 120 CP 20TF			
6	E 0004028	0,05000	5,04	**0,25**
	USCATOR PT.FILER ACT.ELECTRIC			
7	A 0004034	0,10000	102,16	**10,22**
	TANCURI DE BITUM CU ULEI 20-30T			
8	A 0004035	0,00800	0,00	**0,00**
	MALAXOR MANUAL PT.ASFALT CAPACITATE PINA LA 600 L			
9	A 0004040	0,05000	210,92	**10,55**
	INST.PREP.MIXTURI ASFALT LA CALD LPX FARA TOPITOARE 35-40T/H			
10	T 0004051	1,00000	172,90	**172,90**
	AUTOVEH SPEC. PT.TR TEH BASC PT.LUCR INTRET SI REP DR 8,5T			
11	T 0004053	1,00000	160,00	**160,00**
	AUTOVEHICOL SPEC. PT.INTR SI REPARARE DRUM CAROSER LEA 6,5T			
12	T 0005603	0,04800	44,60	**2,14**
	AUTOCISTERNA CU DISPOZITIV DE STROPIRE CU M.A.J. 5-8T			
13	T 0007404	0,05000	64,92	**3,25**
	INCARCATOR FRONTAL PE PNEURI DE 1,0-1,49 MC			
14	T 1473	1,00000	62,54	**62,54**
	CILINDRU COMPACTOR PE RULOURI NETEDE			
	Total U:	6,08200		**597,19**

OFERTANT

SC LDP SA VASLUI

SOCIETATEA COMERCIALA .2. LUCRARI DRUMURI SI PODURI * CUI RO10946600 * J37/220/1998 Vaslui - Romania

Formular F3

OBIECTIV: 02 Intr.drum pietruit
CONTRACTANT: SC LDP SA VASLUI

LISTA
cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 1 Intr.drum pietruit
Categoria de lucrari: 1.2 Intr.drum pietruit

Executant 2.18 *Obiectiv* 02 *Obiect* 1 *Categ* 1.2

[ron]

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
	SECTIUNE TEHNICA			SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	DH03A1	82	SUTE MP	1,00000	0,00
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				0,00
	REPROF PARTII CAROS A DRUMURILOR IMPIETRUITE EXECU				9,84
	TATA MECANIC CU AUTOGREDER				0,00
					9,84
2	TSC17B1	82	SUTE M	1,00000	0,00
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				32,68
	SAPATURA LA RIGOLE SECT.TRIUNGHI.0,4M ADINC.CU AUT				148,31
	OGREDER PINA LA 175CP IN TEREN CAT 2				0,00
					180,99
3	DH06A1	82	MP	1,00000	0,00
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				0,44
	REPARAREA DRUMURILOR IMPIETRUITE CU PIETRIS,PIATRA				0,00
	SPARTA SAU SAVURA(LIDONIT)				0,00
					0,44
4	DH07A1	82	MP	1,00000	0,00
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				0,20
	GREBLAREA PIETREI ALERG DE PE PLATFORMA DRUMULUI				0,00
	SANTURI SI TALUZE SI ASTERN EI PE PARTEA CAROS				0,00
					0,20
5	DA06B1	82	M CUB	1,00000	69,12
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				7,01
	STRAT AGREG NAT CILINDRATE CU FUNC REZIST FILTRANT				18,09
	IZOLAT AERISIRE SI ANTICAP CU ASTER MEC BALAST				0,00
					94,21
6	DA06B2	82	M CUB	1,00000	109,76
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				7,01
	STRAT AGREG NAT CILINDRATE CU FUNC REZIST FILTRANT				18,09
	IZOLAT AERISIRE SI ANTICAP CU ASTER MEC NISIP				0,00
					134,85
7	DA12B1	82	M CUB	1,00000	199,69
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				11,40
	STRAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU ASTERNERE				23,36
	MECANICA EXEC CU IMPANARE FARA INNOROIRE				0,00
					234,45
8	TRA01A25	82	TONE	1,00000	0,00
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				0,00
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO				0,00
	R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 25 KM. $				34,65
					34,65

SOCIETATEA COMERCIALA 2 LUCRARI DRUMURI SI PODURI CUI RO 10946600 J37/220/199 Vaslui - RO

0	1	2	3	4	5
9	**TRA01A05** 82	**TONE**	**1,00000**	0,00	**0,00**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			0,00	**0,00**
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO			0,00	**0,00**
	R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 5 KM.	$		8,27	**8,27**
				8,27	**8,27**
10	**TSC35A32** 82	**SUTE MC**	**1,00000**	0,00	**0,00**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			0,00	**0,00**
	INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA 2,6-3,9 MC			222,28	**222,28**
	TEREN CATEG 1 LA DIST. 21-30 M			0,00	**0,00**
				222,28	**222,28**
11	**TSC02D1** 82	**SUTE MC**	**1,00000**	0,00	**0,00**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			0,00	**0,00**
	SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT			507,05	**507,05**
	UMIDIT.NATUR DESC AUT.TER.CAT.2			0,00	**0,00**
				507,05	**507,05**
12	**YB03** 82	**ORE**	**1,00000**	0,00	**0,00**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			0,00	**0,00**
	DEPLASARE AUTOGREDER TUR-RETUR			156,12	**156,12**
				0,00	**0,00**
				156,12	**156,12**
13	**YB04** 82	**ORE**	**1,00000**	0,00	**0,00**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			0,00	**0,00**
	DEPLASARE CILINDRU COMPACTOR TUR-RETUR			62,54	**62,54**
				0,00	**0,00**
				62,54	**62,54**
14	**YB15** 82	**ORE**	**1,00000**	0,00	**0,00**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			0,00	**0,00**
	DEPLASARE BULDOEXCAVATOR TUR-RETUR			106,30	**106,30**
				0,00	**0,00**
				106,30	**106,30**
Cheltuieli directe			**378,56**	**58,73** 1.271,98	**42,92** **1.752,19**
Alte cheltuieli directe					
CAM	2,250%			**1,32**	**1,32**
TOTAL CHELT. DIRECTE			**378,56**	**60,05** 1.271,98	**42,92** 1.753,51
Cheltuieli indirecte	Io = 8,000% x To				**140,28**
Profit	Po = 5,000% x (To+Io)				**94,69**
Valoare	V = To+Io+Po				1.988,48
Organizare de santier	OS = 0,000% x V				0,00
Total fara TVA					1.988,48
T.V.A.	TVA= 19,000% x (V+OS)				**377,81**
TOTAL GENERAL pe categorie					**2.366,29**

OFERTANT

SC LDP SA VASLUI

SOCIETATEA COMERCIALA .2. LUCRĂRI DRUMURI ȘI PODURI * CUI RO10946600 * J37/220/1998 Vaslui - Romania

PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)

Formular C6

Lucrarea: 02 Intr.drum pietruit
Obiectul: 1 Intr.drum pietruit
Categoria de lucrari: 1.2 Intr.drum pietruit

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE DE RESURSE MATERIALE

[ron]

Nr. crt.	Cod / Denumire material / Furnizorul	U/M	Consumurile cf. oferta	Pretul unitar	Val (excl. TVA)	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6
1	2200393	M CUB	1,311	52,00	**68,17**	2,228
	BALAST NESPALAT DE RIU 0-70 MM					
2	2200525	M CUB	1,311	83,00	**108,81**	1,769
	NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-7,0 MM					
3	2201658	M CUB	0,203	140,00	**28,42**	0,304
	PIATRA SPARTA PT DRUMURI R.MAGMATICE 15-25 MM.					
4	2201672	M CUB	1,219	140,00	**170,66**	1,828
	PIATRA SPARTA PT DRUMURI R.MAGMATICE 40-63 MM.					
5	6202806	M CUB	0,614	4,07	**2,50**	0,614
	APA INDUSTRIALA PT.LUCR.DRUMURI-TERASAMENTE IN CISTERNE					
				Total M:	**378,56**	6,745

OFERTANT

SC LDP SA VASLUI

SOCIETATEA COMERCIALA 2. LUCRARI DRUMURI SI PODURI * CUI RO10946600 * J37/220/1998 Vaslui - Romania

PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)

Formular C7

Lucrarea: 02 Intr.drum pietruit
Obiectul: 1 Intr.drum pietruit
Categoria de lucrari: 1.2 Intr.drum pietruit

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE CU MANA DE LUCRU

[ron]

Nr. crt.	Cod Denumirea meseriei	Consumuri (om/ore) cu manopera directa	Tariful mediu	Valoarea (exclusiv TVA)	Procentul romani
0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
1	0011321	0,86000	19,00	**16,34**	100,00
FINISOR TERASAMENTE 21					
2	0012811	0,94647	19,00	**17,98**	100,00
PAVATOR 11					
3	0012821	0,42435	19,00	**8,06**	100,00
PAVATOR 21					
4	0019921	0,86000	19,00	**16,34**	100,00
MUNCITOR DESERV.CTII MONTJ. 21					
	Total m:	3,09082	19,00	**58,73**	100,00

Lucrarea se incadreaza in grupa: **IIA**

OFERTANT

SC LDP SA VASLUI

SOCIETATEA COMERCIALA 2. LUCRARI DRUMURI SI PODURI * CUI RO10946600 * J37/220/1998 * Vaslui - Romania

PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)

Formular C8

Lucrarea:02 Intr.drum pietruit
Obiectul:1 Intr.drum pietruit
Categoria de lucrari1.2 Intr.drum pietruit

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE DE ORE DE FUNCTIONARE A UTILAJELOR DE CONSTRUCTII

[ron]

Nr. crt.	Cod / Denumirea utilajului de constructii	Consumurile (ore functionare)	Tariful orar	Valoarea (exclusiv TVA)
0	1	2	3	4=2X3
1	T 0003521	5,77000	106,30	**613,35**
	EXCAVATOR PE PNEURI, MOT.TERMIC(BULDOEXCAVATOR) 0,21-0,39MC			
2	T 0003546	2,15100	156,12	**335,81**
	AUTOGREDER PINA LA 175CP			
3	T 0004005	0,56400	62,54	**35,27**
	COMPACTOR STATIC AUTOPROP.CU RULOURI(VALTURI),R8-14;DE 14TF			
4	T 0005603	0,06100	44,60	**2,72**
	AUTOCISTERNA CU DISPOZITIV DE STROPIRE CU M.A.J. 5-8T			
5	T 0007406	1,63000	136,37	**222,28**
	INCARCATOR FRONTAL PE PNEURI DE 2,6-3,9 MC			
6	T 1473	1,00000	62,54	**62,54**
	CILINDRU COMPACTOR PE RULOURI NETEDE			
	Total U:	11,17600		**1.271,98**

OFERTANT

SC LDP SA VASLUI

SOCIETATEA COMERCIALA LUCRARI DRUMURI SI PODURI CUI RO10946600 J37/220/1998 Vaslui - Romania

PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)

Formular C9

Lucrarea: 02 Intr.drum pietruit
Obiectul: 1 Intr.drum pietruit
Categoria de lucrari:1.2 Intr.drum pietruit

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE PRIVIND TRANSPORTURILE

[ron]

Nr. crt.	Cod resursa	U/M	Tipul de transport	Elemente rezultate din analiza lucrarilor ce urmeaza sa fie executate		Valoarea (exclusiv TVA)
				a)Cant. aferenta UM b)Tone transportate c)Km parcursi d)Ore de functionare	Tariful unitar / UM Tariful unitar / t x km	
0	1	2	3	4	5	6
1. Transport auto din articole de lucrari						
8	TRA01A25	TONE	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 25 KM. $	a. 1,00000 b. 1,00000	34,65	**34,65**
9	TRA01A05	TONE	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 5 KM. $	a. 1,00000 b. 1,00000	8,27	**8,27**
Total transport auto din articole de lucrari					2,00000	**42,92**
				Total t:	2,00000	**42,92**

OFERTANT

SC LDP SA VASLUI

SOCIETATEA COMERCIALA .2. LUCRARI DRUMURI SI PODURI * CUI RO10946600 * J37/220/1998 Vaslui - Romania

Formular F3

OBIECTIV: 03 Intr.drumuri de pamint
CONTRACTANT: SC LDP SA VASLUI

LISTA
cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 1 Intr.drumuri de pamint
Categoria de lucrari: 1.2 Intr.drumuri de pamint

*Executant*2.18 *Obiectiv*03 *Obiect*1 *Categ*1.2

[ron]

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
	SECTIUNE TEHNICA			**SECTIUNE FINANCIARA**	
0	1	2	3	4	5
1	DH03A1	82	SUTE MP	1,00000	0,00
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				0,00
	REPROF PARTII CAROS A DRUMURILOR IMPIETRUITE EXECU				9,84
	TATA MECANIC CU AUTOGREDER				0,00
					9,84
2	TSC17B1	82	SUTE M	1,00000	0,00
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				32,68
	SAPATURA LA RIGOLE SECT.TRIUNGHI.0,4M ADINC.CU AUT				148,31
	OGREDER PINA LA 175CP IN TEREN CAT 2				0,00
					180,99
3	YB03	82	ORE	1,00000	0,00
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				0,00
	DEPLASARE AUTOGREDER TUR-RETUR				156,12
					0,00
					156,12
Cheltuieli directe			0,00	32,68	314,27	0,00	346,95
Alte cheltuieli directe							
CAM		2,250%		0,74			0,74
TOTAL CHELT. DIRECTE			0,00	33,42	314,27	0,00	347,68
Cheltuieli indirecte	Io = 8,000% x To						27,81
Profit	Po = 5,000% x (To+Io)						18,77
Valoare	V = To+Io+Po						394,27
Organizare de santier	OS = 0,000% x V						0,00
Total fara TVA							394,27
T.V.A.	TVA= 19,000% x (V+OS)						74,91
TOTAL GENERAL pe categorie							469,19

OFERTANT
SC LDP SA VASLUI

SOCIETATEA COMERCIALA 2. LUCRARI DRUMURI SI PODURI * CUI RO10946600 * J37/220/1998 * Vaslui - Romania

PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)

Formular C7

Lucrarea: 03 Intr.drumuri de pamint
Obiectul: 1 Intr.drumuri de pamint
Categoria de lucrari: 1.2 Intr.drumuri de pamint

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE CU MANA DE LUCRU

[ron]

Nr. crt.	Cod Denumirea meseriei	Consumuri (om/ore) cu manopera directa	Tariful mediu	Valoarea (exclusiv TVA)	Procentul romani
0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
1	0011321	0,86000	19,00	**16,34**	100,00
FINISOR TERASAMENTE 21					
2	0019921	0,86000	19,00	**16,34**	100,00
MUNCITOR DESERV.CTII MONTJ. 21					
	Total m:	1,72000	19,00	**32,68**	100,00

Lucrarea se incadreaza in grupa: IIA

OFERTANT
SC LDP SA VASLUI

SOCIETATEA COMERCIALA 2. LUCRARI DRUMURI SI PODURI * CUI RO10946600 * J37/220/1998 Vaslui - Romania

PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)

Formular C8

Lucrarea:03 Intr.drumuri de pamint
Obiectul:1 Intr.drumuri de pamint
Categoria de lucrari:1.2 Intr.drumuri de pamint

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE DE ORE DE FUNCTIONARE A UTILAJELOR DE CONSTRUCTII

[ron]

Nr. crt.	Cod Denumirea utilajului de constructii	Consumurile (ore functionare)	Tariful orar	Valoarea (exclusiv TVA)
0	1	2	3	4=2X3
1	T 0003546	2,01300	156,12	314,27
AUTOGREDER PINA LA 175CP				
	Total U:	2,01300		314,27

OFERTANT

SC LDP SA VASLUI

SOCIETATEA COMERCIALA 2. LUCRĂRI DRUMURI ȘI PODURI * CUI RO10946600 * J37/220/1998 Vaslui - Romania

Formular F3

OBIECTIV: 04 Intr.platforma drumului
CONTRACTANT: SC LDP SA VASLUI

LISTA
cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 1 Intr.platforma drumului
Categoria de lucrari: 1.2 Intr.platforma drumului

Executant 2.18 *Obiectiv* 04 *Obiect* 1 *Categ* 1.2

[ron]

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
	SECTIUNE TEHNICA			**SECTIUNE FINANCIARA**	
0	1	2	3	4	5
1	**DH08A1**	82	**M CUB**	**1,00000**	0,00 **0,00**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			43,78	**43,78**
	CURATIREA PLATFORMEI DRUMULUI DE MATERIAL ADUS DE			0,00	**0,00**
	VIITURI		$	0,00	**0,00**
				43,78	**43,78**
2	**DA01A1**	82	**SUTE MP**	**1,00000**	0,00 **0,00**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			4,75	**4,75**
	CURATIREA SI INLAT STRAT NOROI GROS MED 5CM DE PE			12,49	**12,49**
	STRAT RUTIER			0,00	**0,00**
				17,24	**17,24**
3	**DH09A1**	82	**M CUB**	**1,00000**	0,00 **0,00**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			77,98	**77,98**
	CURATIREA DE PE PLATFORMA DRUMULUI A ARBORILOR			0,00	**0,00**
	ADUSE DE VIITURI		$	0,00	**0,00**
				77,98	**77,98**
4	**DH11A1**	82	**SUTE MP**	**1,00000**	0,00 **0,00**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			480,70	**480,70**
	ADUCEREA LA PROFIL A ACOSTAMENTELOR PRIN TAIEREA			0,00	**0,00**
	LOR PE O GROS MEDIE DE 10 CM CU MIJLOACE MANUALE			0,00	**0,00**
				480,70	**480,70**
5	**DH11B1**	82	**SUTE MP**	**1,00000**	0,00 **0,00**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			112,75	**112,75**
	ADUCEREA LA PROFIL A ACOSTAMENTELOR PRIN TAIEREA			6,24	**6,24**
	LOR PE O GROS MEDIE DE 10 CM CU MIJLOACE MECANICE			0,00	**0,00**
				118,99	**118,99**
6	**DH12A1**	82	**MP**	**1,00000**	0,00 **0,00**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			1,33	**1,33**
	CURATIREA MANUALA A ACOSTAMENTELOR DE NOROI,PAMINT			0,00	**0,00**
	IARBA ETC		$	0,00	**0,00**
				1,33	**1,33**
7	**DH13A1**	82	**M CUB**	**1,00000**	0,00 **0,00**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			42,75	**42,75**
	TAIEREA CAVALIERILOR			0,00	**0,00**
				0,00	**0,00**
				42,75	**42,75**
8	**TSE05B1**	82	**SUTE MP**	**1,00000**	0,00 **0,00**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			0,00	**0,00**
	NIVELAREA CU AUTOGREDER PINA 175 CP A SUPR.TEREN S			29,51	**29,51**
	I PLATF.DE TERASAMENTE EXECUTATA IN TEREN CAT 2			0,00	**0,00**
				29,51	**29,51**

0	1	2	3	4	5
9	**TSD01B1** 82 **M CUB**		**1,00000**	0,00	**0,00**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			5,81	**5,81**
	IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,STRAT UNIFO			0,00	**0,00**
	RM 10-30CM.GROS CU SFARIM.BULG.TEREN MIJL.			0,00	**0,00**
				5,81	**5,81**
10	**TSD04A1** 82 **M CUB**		**1,00000**	0,41	**0,41**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			16,53	**16,53**
	COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.EXECUT.PE STRA			0,00	**0,00**
	T.CU UDAREA FIEC.STRAT DE 10CM GROS.T.NECOEZIV			0,00	**0,00**
				16,94	**16,94**
11	**TRB01A12** 82 **TONE**		**1,00000**	0,00	**0,00**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			14,97	**14,97**
	TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC AS			0,00	**0,00**
	EZARE DESC ASEZARE GRUPA 1-3 DISTANTA 20M $			0,00	**0,00**
				14,97	**14,97**
12	**TSC35A32** 82 **SUTE MC**		**1,00000**	0,00	**0,00**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			0,00	**0,00**
	INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA 2,6-3,9 MC			222,28	**222,28**
	TEREN CATEG 1 LA DIST. 21-30 M			0,00	**0,00**
				222,28	**222,28**
13	**TRA01A25** 82 **TONE**		**1,00000**	0,00	**0,00**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			0,00	**0,00**
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO			0,00	**0,00**
	R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 25 KM. $			34,65	**34,65**
				34,65	**34,65**
14	**DI19G1** 82 **ORE**		**1,00000**	0,00	**0,00**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			0,00	**0,00**
	UTILAJE MIJ TRANSP REP INTR DR AUTOVEHICOL SPECIAL			160,00	**160,00**
	REP INTR DR CU CAROSERIE LEA DE 6,5 T			0,00	**0,00**
				160,00	**160,00**
15	**YB03** 82 **ORE**		**1,00000**	0,00	**0,00**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			0,00	**0,00**
	DEPLASARE AUTOGREDER TUR-RETUR			156,12	**156,12**
				0,00	**0,00**
				156,12	**156,12**
16	**YB05** 82 **ORE**		**1,00000**	0,00	**0,00**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			0,00	**0,00**
	DEPLASAT WOLLA TUR-RETUR			136,37	**136,37**
				0,00	**0,00**
				136,37	**136,37**
Cheltuieli directe			**0,41**	**801,34**	**723,01**	**34,65**	**1.559,41**
Alte cheltuieli directe							
CAM		2,250%		**18,03**			**18,03**
TOTAL CHELT. DIRECTE			**0,41**	**819,37**	**723,01**	**34,65**	**1.577,44**
Cheltuieli indirecte	Io = 8,000% x To						**126,20**
Profit	Po = 5,000% x (To+Io)						**85,18**
Valoare	V = To+Io+Po						**1.788,82**
Organizare de santier	OS = 0,000% x V						**0,00**
Total fara TVA							**1.788,82**
T.V.A.	TVA= 19,000% x (V+OS)						**339,88**
TOTAL GENERAL pe categorie							**2.128,70**

OFERTANT

SC LDP SA VASLUI

PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)

Formular C6

Lucrarea: 04 Intr.platforma drumului
Obiectul: 1 Intr.platforma drumului
Categoria de lucrari: 1.2 Intr.platforma drumului

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE DE RESURSE MATERIALE

[ron]

Nr. crt.	Cod Denumire material Furnizorul	U/M	Consumurile cf. oferta	Pretul unitar	Val (excl. TVA)	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6
1	6202806	M CUB	0,100	4,07	**0,41**	0,100
APA INDUSTRIALA PT.LUCR.DRUMURI-TERASAMENTE IN CISTERNE						
				Total M:	**0,41**	0,100

OFERTANT

SC LDP SA VASLUI

SOCIETATEA COMERCIALA 2. LUCRARI DRUMURI SI PODURI * CUI RO10946600 * J37/220/1998 * Vaslui - Romania

PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)

Formular C7

Lucrarea: 04 Intr.platforma drumului
Obiectul: 1 Intr.platforma drumului
Categoria de lucrari: 1.2 Intr.platforma drumului

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE CU MANA DE LUCRU

[ron]

Nr. crt.	Cod Denumirea meseriei	Consumuri (om/ore) cu manopera directa	Tariful mediu	Valoarea (exclusiv TVA)	Procentul romani
0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
1	0012811	33,08462	19,00	**628,61**	100,00
PAVATOR 11					
2	0012821	0,08333	19,00	**1,58**	100,00
PAVATOR 21					
3	0019621	7,49998	19,00	**142,50**	100,00
SAPATOR 21					
4	0019921	1,33799	19,00	**25,42**	100,00
MUNCITOR DESERV.CTII MONTJ. 21					
5	0019931	0,17000	19,00	**3,23**	100,00
MUNCITOR DESERV.CTII MONTJ. 31					
	Total m:	42,17592	19,00	**801,34**	100,00

Lucrarea se incadreaza in grupa: **IIA**

OFERTANT
SC LDP SA VASLUI

SOCIETATEA COMERCIALA DE LUCRARI DRUMURI SI PODURI * CUI RO10946600 * J37/220/1998 * Vaslui - Romania

PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)

Formular C8

Lucrarea:04 Intr.platforma drumului
Obiectul:1 Intr.platforma drumului
Categoria de lucrari1.2 Intr.platforma drumului

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE DE ORE DE FUNCTIONARE A UTILAJELOR DE CONSTRUCTII

[ron]

Nr. crt.	Cod / Denumirea utilajului de constructii	Consumurile (ore functionare)	Tariful orar	Valoarea (exclusiv TVA)
0	1	2	3	4 = 2 X 3
1	T 0003546	1,30900	156,12	**204,36**
	AUTOGREDER PINA LA 175CP			
2	T 0004053	1,00000	160,00	**160,00**
	AUTOVEHICOL SPEC. PT.INTR SI REPARARE DRUM CAROSER LEA 6,5T			
3	T 0007406	1,63000	136,37	**222,28**
	INCARCATOR FRONTAL PE PNEURI DE 2,6-3,9 MC			
4	A 0045	1,00000	136,37	**136,37**
	INCARCATOR WOLLA			
	Total U:	4,93900		**723,01**

OFERTANT

SC LDP SA VASLUI

SOCIETATEA COMERCIALA 2. LUCRARI DRUMURI SI PODURI * CUI RO10946600 * J37/220/1998 * Vaslui - Romania

PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)

Formular C9

Lucrarea: 04 Intr.platforma drumului
Obiectul: 1 Intr.platforma drumului
Categoria de lucrari:1.2 Intr.platforma drumului

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE PRIVIND TRANSPORTURILE

[ron]

Nr. crt.	Cod resursa	U/M	Tipul de transport	Elemente rezultate din analiza lucrarilor ce urmeaza sa fie executate		Valoarea (exclusiv TVA)
				a)Cant. aferenta UM b)Tone transportate c)Km parcursi d)Ore de functionare	Tariful unitar / UM Tariful unitar / t x km	
0	1	2	3	4	5	6
1. Transport auto din articole de lucrari						
13	TRA01A25	TONE		a. 1,00000	34,65	**34,65**
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 25 KM.				b. 1,00000 $		
Total transport auto din articole de lucrari					1,00000	**34,65**
				Total t:	1,00000	**34,65**

OFERTANT
SC LDP SA VASLUI

SOCIETATEA COMERCIALA 2. LUCRARI DRUMURI SI PODURI * CUI RO10946600 * J37/220/1998 * Vaslui - Romania

Formular F3

OBIECTIV: 05 Asig. sc. apelor din zona dr.
CONTRACTANT: SC LDP SA VASLUI

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 1 Asig. sc. apelor din zona dr.
Categoria de lucrari: 1.1 Asig. sc. apelor din zona dr.

Executant 2.18 *Obiectiv* 05 *Obiect* 1 *Categ* 1.1 [ron]

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
	SECTIUNE TEHNICA			SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	DH14A1	82	M 1,00000	0,00	0,00
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			4,56	4,56
	CURATIREA MANUALA A SANTURILOR SI RIGOLELOR			0,00	0,00
			$	0,00	0,00
				4,56	4,56
2	DH16A1	82	M CUB 1,00000	0,00	0,00
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			76,95	76,95
	DESFUNDAREA SI CURATIREA CAMERELOR DE CADERE SI A			0,00	0,00
	ALBIEI SUB PODETE DE POTMOL BUSTENI ETC		$	0,00	0,00
				76,95	76,95
3	DH15A1	82	M CUB 1,00000	0,00	0,00
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			30,10	30,10
	DESFUNDAREA MANUALA A SANTURILOR SI CANALELOR DE			0,00	0,00
	SCURGERE		$	0,00	0,00
				30,10	30,10
4	TSA19B1	82	M CUB 1,00000	0,00	0,00
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			42,18	42,18
	SAP.MAN.SANTURI SI RIGOLE PT.SCURGEREA APELOR SANT			0,00	0,00
	.TRAPEZ.CU ADINC.<0,50M,T.MIJLOCIU			0,00	0,00
				42,18	42,18
5	CF01I1	82	MP 1,00000	1,73	1,73
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			16,15	16,15
	TENCUIELI INTER.DRISC.LA PERETI EXECUT.MANUAL PE B			0,00	0,00
	ETON CU MORTAR M100-T DE 2CM.GROS.EXCLUSIV SCHELA			0,00	0,00
				17,88	17,88
6	CZ0204G1	82	M CUB 1,00000	230,90	230,90
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			57,00	57,00
	PREPARARE MORTAR DE CIMENT PT.ZIDARIE M100-Z CU CI			0,00	0,00
	MENT M30 MANUAL FARA ADAOS VAR		$	0,00	0,00
				287,90	287,90
7	IFA07A1	82	M 1,00000	0,01	0,01
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			0,91	0,91
	ROSTUIRE PEREU DALE CU MORTAR CIMENT ADINC.4CM SI			0,00	0,00
	NISIP PE REST.ADINC.PT.DALE 5 CM			0,00	0,00
				0,93	0,93
8	DI19G1	82	ORE 1,00000	0,00	0,00
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			0,00	0,00
	UTILAJE MIJ TRANSP REP INTR DR AUTOVEHICOL SPECIAL			160,00	160,00
	REP INTR DR CU CAROSERIE LEA DE 6,5 T			0,00	0,00
				160,00	160,00

22

0	1	2	3	4	5
9	**NL** 02	**ORE**	**1,00000**	0,00	**0,00**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			1,90	**1,90**
	SCURGEREA APEI DE PE PLATFORMA DRUMULUI			0,00	**0,00**
				0,00	**0,00**
				1,90	**1,90**
10	**TRA01A25** 82	**TONE**	**1,00000**	0,00	**0,00**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			0,00	**0,00**
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO			0,00	**0,00**
	R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 25 KM.	$		34,65	**34,65**
				34,65	**34,65**
11	**TSG01A1** 82	**SUTE MP**	**1,00000**	0,00	**0,00**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			30,78	**30,78**
	DEGAJAREA TERENULUI DE FRUNZE SI CRENGI,STRINGEREA			0,00	**0,00**
	IN GRAMEZI SI ARDEREA LOR SUPRAVEGHEATA.			0,00	**0,00**
				30,78	**30,78**
Cheltuieli directe			**232,65**	**260,53**	**160,00**	**34,65**	**687,83**
Alte cheltuieli directe							
CAM	2,250%			**5,86**			**5,86**
TOTAL CHELT. DIRECTE			**232,65**	**266,39**	**160,00**	**34,65**	**693,69**
Cheltuieli indirecte	Io = 8,000% x To						**55,50**
Profit	Po = 5,000% x (To+Io)						**37,46**
TOTAL GENERAL pe categorie	Vo = To+Io+Po						**786,64**

OFERTANT

SC LDP SA VASLUI

SOCIETATEA COMERCIALA .2. LUCRĂRI DRUMURI ȘI PODURI * CUI RO10946600 * J37/220/1998 Vaslui - Romania

PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)

Formular C6

Lucrarea: 05 Asig. sc. apelor din zona dr.
Obiectul: 1 Asig. sc. apelor din zona dr.
Categoria de lucrari: 1.1 Asig. sc. apelor din zona dr.

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE DE RESURSE MATERIALE

[ron]

Nr. crt.	Cod Denumire material Furnizorul	U/M	Consumurile cf. oferta	Pretul unitar	Val (excl. TVA)	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6
1	2100402	KG	317,430	0,41	**130,15**	0,320
	CIMENT METALURGIC CU ADAOSURI M 30 SACI S 1500					
2	2100713	M CUB	0,000	150,00	**0,05**	0,000
	VAR PASTA PT CONSTRUCTII TIP 2					
3	2200496	M CUB	0,008	83,00	**0,66**	0,010
	NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-1,0 MM					
4	2200525	M CUB	0,000	83,00	**0,01**	0,000
	NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-7,0 MM					
5	2200575	M CUB	0,730	83,00	**60,59**	0,985
	NISIP SORTAT SPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-3,0 MM					
6	2200642	M CUB	0,480	83,00	**39,84**	0,648
	NISIP SORTAT SPALAT DE RIU SI LACURI 3,0-7,0 MM					
7	6202818	M CUB	0,332	4,07	**1,35**	0,332
	APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA					
				Total M:	**232,65**	2,297

OFERTANT

SC LDR SA VASLUI

SOCIETATEA COMERCIALA LUCRĂRI DRUMURI ȘI PODURI CUI RO10946600 J37/220/1998 - Romania

PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)

Formular C7

Lucrarea: 05 Asig. sc. apelor din zona dr.
Obiectul: 1 Asig. sc. apelor din zona dr.
Categoria de lucrari: 1.1 Asig. sc. apelor din zona dr.

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE CU MANA DE LUCRU

[ron]

Nr. crt.	Cod Denumirea meseriei	Consumuri (om/ore) cu manopera directa	Tariful mediu	Valoarea (exclusiv TVA)	Procentul romani
0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
1	0011321 FINISOR TERASAMENTE 21	0,63000	19,00	**11,97**	100,00
2	0012811 PAVATOR 11	5,87400	19,00	**111,61**	100,00
3	0013412 ZIDAR 12	3,04400	19,00	**57,84**	100,00
4	0013422 ZIDAR 22	0,21400	19,00	**4,07**	100,00
5	0013432 ZIDAR 32	0,46000	19,00	**8,74**	100,00
6	0013452 ZIDAR 52	0,01000	19,00	**0,19**	100,00
7	0019921 MUNCITOR DESERV.CTII MONTJ. 21	1,76000	19,00	**33,44**	100,00
8	0109921 MUNCITOR AUX. 21	1,62000	19,00	**30,78**	100,00
9	111 DRUMAR 1	0,10000	19,00	**1,90**	100,00
	Total m:	13,71200	19,00	**260,53**	100,00

Lucrarea se incadreaza in grupa: **IIA**

OFERTANT
SC LDP SA VASLUI

SOCIETATEA COMERCIALA .2. LUCRĂRI DRUMURI ŞI PODURI CUI RO10946600 J37/220/1998 Vaslui - Romania

PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)

Formular C8

Lucrarea:05 Asig. sc. apelor din zona dr.
Obiectul:1 Asig. sc. apelor din zona dr.
Categoria de lucrari1.1 Asig. sc. apelor din zona dr.

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE DE ORE DE FUNCTIONARE A UTILAJELOR DE CONSTRUCTII

[ron]

Nr. crt.	Cod Denumirea utilajului de constructii	Consumurile (ore functionare)	Tariful orar	Valoarea (exclusiv TVA)
0	1	2	3	4=2 X 3
1	T 0004053	1,00000	160,00	160,00
AUTOVEHICOL SPEC. PT.INTR SI REPARARE DRUM CAROSER LEA 6,5T				
2	E 0007301	0,00900	0,00	0,00
BOB ELEVATOR MOBIL, CU ELECTROMOTOR DE 4,5 KW				
	Total U:	1,00900		160,00

OFERTANT
SC LDP SA VASLUI

SOCIETATEA COMERCIALA .2. LUCRĂRI DRUMURI ȘI PODURI CUI RO10946600 J37/220/1998 Romania

PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)

Formular C9

Lucrarea: 05 Asig. sc. apelor din zona dr.
Obiectul: 1 Asig. sc. apelor din zona dr.
Categoria de lucrari:1.1 Asig. sc. apelor din zona dr.

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE PRIVIND TRANSPORTURILE

[ron]

Nr. crt.	Cod resursa	U/M	Tipul de transport	Elemente rezultate din analiza lucrarilor ce urmeaza sa fie executate			Valoarea (exclusiv TVA)
				a)Cant. aferenta UM b)Tone transportate c)Km parcursi d)Ore de functionare		Tariful unitar / UM Tariful unitar / t x km	
0	1	2	3	4		5	6
1.	Transport auto din articole de lucrari						
10	TRA01A25	TONE	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 25 KM.	a.	1,00000	34,65	34,65
				b.	1,00000		
				$			
	Total transport auto din articole de lucrari					1,00000	34,65
				Total t:		1,00000	34,65

OFERTANT

SC LDR SA VASLUI

SOCIETATEA COMERCIALA 2. LUCRĂRI DRUMURI ȘI PODURI * CUI RO10946600 * J37/220/1998 Vaslui - Romania

Formular F3

OBIECTIV: 06 Intr. mij. pt. sig. circ. rut.
CONTRACTANT: SC LDP SA VASLUI

LISTA
cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 1 Intr. mij. pt. sig. circ. rut.
Categoria de lucrari: 1.1 Intr. mij. pt. sig. circ. rut.

Executant 2.18 *Obiectiv* 06 *Obiect* 1 *Categ* 1.1

[ron]

Nr. crt.	Capitolul de lucrari / Simbol / Denumire resursa / Observatii / Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
	SECTIUNE TEHNICA			SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	DH26A1	82	MP 1,00000	0,04	0,04
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			11,97	11,97
	CURATIREA PRIN SPALARE A INDICATOARELOR DE CIRCU			0,00	0,00
	LATIE REFLECTORIZANTE $			0,00	0,00
				12,01	12,01
2	DH25A1	82	BUCATA 1,00000	0,07	0,07
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			0,59	0,59
	CURATIRE PRIN SPALARE A STILPILOR DIN MATERIAL			0,00	0,00
	PLASTIC PENTRU DIRIJAREA CIRCULATIEI $			0,00	0,00
				0,66	0,66
3	DF16B1	82	KM 1,00000	602,33	602,33
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			62,98	62,98
	MARCAJE RUTIERE LONGIT SIMPLE DUBLE CU INTRERUPERI			21,68	21,68
	SAU CONTINUE EXEC MEC VOP EMAIL FARA MICR STICLA			0,00	0,00
				686,99	686,99
4	DF02A1	82	BUCATA 1,00000	74,84	74,84
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			226,76	226,76
	PLANT INDIC KM INCL VOPS SCRIERE EXEC MOV LA RAMB			0,00	0,00
	INALT MAI MICA DE 1M PEREERE MOV LA DR IMPIETR			0,00	0,00
				301,61	301,61
5	DF03A1	82	BUCATA 1,00000	2,59	2,59
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			10,64	10,64
	PLANTAREA INDICATORILOR HECTOMETRICI INCLUSIV VOPS			0,00	0,00
	SI SCRIEREA			0,00	0,00
				13,23	13,23
6	DF04A1	82	BUCATA 1,00000	0,00	0,00
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			30,32	30,32
	DEPLANTAREA(SCOATEREA DIN PAMINT) A INDICATORILOR			0,00	0,00
	KILOMETRICI			0,00	0,00
				30,32	30,32
7	DF04B1	82	BUCATA 1,00000	0,00	0,00
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			5,13	5,13
	DEPLANTAREA (SCOATEREA DIN PAMINT)A INDICATORILOR			0,00	0,00
	HECTOMETRICI			0,00	0,00
				5,13	5,13
8	DH17A1	82	MP 1,00000	0,23	0,23
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			2,89	2,89
	VARUIREA PLANTATIEI SI ACCESORIILE LA DRUMURI			0,00	0,00
	EXECUTATA MANUAL $			0,00	0,00
				3,12	3,12

0	1	2	3	4	5
9	**DH27A1** 82 **MP** **1,00000**			2,17	**2,17**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			7,39	**7,39**
	VOPSIREA PARAPETELOR DIN BETON			0,00	**0,00**
			$	0,00	**0,00**
				9,56	**9,56**
10	**DH27B1** 82 **MP** **1,00000**			2,23	**2,23**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			11,59	**11,59**
	VOPSIREA PARAPETELOR DIN METAL			0,00	**0,00**
			$	0,00	**0,00**
				13,81	**13,81**
11	**CF01I1** 82 **MP** **1,00000**			1,73	**1,73**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			16,15	**16,15**
	TENCUIELI INTER.DRISC.LA PERETI EXECUT.MANUAL PE B			0,00	**0,00**
	ETON CU MORTAR M100-T DE 2CM.GROS.EXCLUSIV SCHELA			0,00	**0,00**
				17,88	**17,88**
12	**CZ0204G1** 82 **M CUB** **1,00000**			230,90	**230,90**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			57,00	**57,00**
	PREPARARE MORTAR DE CIMENT PT.ZIDARIE M100-Z CU CI			0,00	**0,00**
	MENT M30 MANUAL FARA ADAOS VAR		$	0,00	**0,00**
				287,90	**287,90**
13	**DF09A1** 82 **M** **1,00000**			161,34	**161,34**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			17,30	**17,30**
	PARAP METALIC DEFORMABIL (FLEXIBIL) TIP A CU LISA			0,00	**0,00**
	SI STILPI METALICI			0,00	**0,00**
				178,64	**178,64**
14	**DI19G1** 82 **ORE** **1,00000**			0,00	**0,00**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			0,00	**0,00**
	UTILAJE MIJ TRANSP REP INTR DR AUTOVEHICOL SPECIAL			160,00	**160,00**
	REP INTR DR CU CAROSERIE LEA DE 6,5 T			0,00	**0,00**
				160,00	**160,00**
15	**TRA01A25** 82 **TONE** **1,00000**			0,00	**0,00**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			0,00	**0,00**
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO			0,00	**0,00**
	R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 25 KM.		$	34,65	**34,65**
				34,65	**34,65**
16	**TSG01A1** 82 **SUTE MP** **1,00000**			0,00	**0,00**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			30,78	**30,78**
	DEGAJAREA TERENULUI DE FRUNZE SI CRENGI,STRINGEREA			0,00	**0,00**
	IN GRAMEZI SI ARDEREA LOR SUPRAVEGHEATA.			0,00	**0,00**
				30,78	**30,78**
17	**NL2.3** 82 **ORE** **1,00000**			0,00	**0,00**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			8,74	**8,74**
	TAIEREA RAMURILOR, CRENGILOR PT ASIGURAREA VIZIBIL			0,00	**0,00**
	ITATATII			0,00	**0,00**
				8,74	**8,74**
Cheltuieli directe		**1.078,47**	**500,24**	**181,68**	**34,65** **1.795,04**
Alte cheltuieli directe					
CAM	2,250%		**11,26**		**11,26**
TOTAL CHELT. DIRECTE		**1.078,47**	**511,49**	**181,68**	**34,65** **1.806,29**
Cheltuieli indirecte	Io = 8,000% x To				**144,50**
Profit	Po = 5,000% x (To+Io)				**97,54**
TOTAL GENERAL pe categorie	Vo = To+Io+Po				2.048,33

SOCIETATEA COMERCIALĂ DE LUCRĂRI DRUMURI ȘI PODURI S.A. VASLUI
C.U.I.: RO10946600 J37/220/1998
VASLUI - ROMÂNIA

0	1	2	3	4	5

OFERTANT

SC LDP SA VASLUI

SOCIETATEA COMERCIALA ... LUCRĂRI DRUMURI ȘI PODURI S.A. VASLUI ★ C.U.I.: RO10946600 ★ J37/220/1998 VASLUI - ROMÂNIA

PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)

Formular C6

Lucrarea: 06 Intr. mij. pt. sig. circ. rut.
Obiectul: 1 Intr. mij. pt. sig. circ. rut.
Categoria de lucrari: 1.1 Intr. mij. pt. sig. circ. rut.

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE DE RESURSE MATERIALE

[ron]

Nr. crt.	Cod / Denumire material / Furnizorul	U/M	Consumurile cf. oferta	Pretul unitar	Val (excl. TVA)	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6
1	2100024 CIMENT PORTLAND P 40 SACI S 388	KG	0,184	0,41	**0,08**	0,000
2	2100402 CIMENT METALURGIC CU ADAOSURI M 30 SACI S 1500	KG	317,430	0,41	**130,15**	0,320
3	2100696 VAR BULGARI PT CONSTRUCTII TIP 2 VRAC S 146	KG	0,500	0,43	**0,22**	0,000
4	2100713 VAR PASTA PT CONSTRUCTII TIP 2	M CUB	0,000	150,00	**0,05**	0,000
5	2100830 IPSOS PT CONSTRUCTII TIP A SACI S 545/1	KG	0,071	0,49	**0,03**	0,000
6	2200290 PIETRIS CIURUIT SPALAT DE MAL 7-30 MM	M CUB	0,001	68,00	**0,07**	0,001
7	2200393 BALAST NESPALAT DE RIU 0-70 MM	M CUB	0,269	52,00	**13,99**	0,457
8	2200496 NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-1,0 MM	M CUB	0,008	83,00	**0,66**	0,010
9	2200525 NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-7,0 MM	M CUB	0,195	83,00	**16,19**	0,263
10	2200575 NISIP SORTAT SPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-3,0 MM	M CUB	0,730	83,00	**60,59**	0,985
11	2200642 NISIP SORTAT SPALAT DE RIU SI LACURI 3,0-7,0 MM	M CUB	0,480	83,00	**39,84**	0,648
12	2201452 PIATRA BRUTA SORTATA R.METAMORF. <50 KG/BUC.	M CUB	0,244	90,00	**21,96**	0,366
13	2600206 BITUM PT DRUMURI TIP D 80/120 STAS 754	KG	1,200	2,49	**2,99**	0,001
14	2917685 DULAP FAG LUNG TIVIT CLS C GR=50MM LUNG=2,50M S 8689	M CUB	0,001	980,00	**1,18**	0,000
15	2928402 PLACAJ PT.COFRAJE,DIN FAG CAL.I GROSIMI/NR.STRAT.=8/5	M CUB	0,003	980,00	**2,94**	0,002
16	5886899 CUIE CU CAP CONIC TIP A1 2,8 X 50 OL34 S 2111	KG	0,100	4,60	**0,46**	0,000
17	6001666 HARTIE SLEF.USC.STICLA FOI 23X30 GR 25 S1581	BUCATA	0,713	7,57	**5,40**	0,000
18	6100034 GRUND MINIU ANTICOROZIV G.351-4 STAS 3097-80	KG	0,045	13,97	**0,63**	0,000
19	6102214 CHIT DE CUTIT ALCHIDIC SERIA 5240	KG	0,100	0,00	**0,00**	0,000
20	6103294 VOPSEA MINIUM DE PLUMB V.351-3 NTR 90-80	KG	0,343	13,97	**4,79**	0,000
21	6103830 VOPSEA INTERMED.ALBA V.105-1 NTR 1703-80	KG	0,811	16,81	**13,63**	0,000
22	6108804 EMAIL ALB II E.109-5 NTR 1707-61	KG	50,430	11,20	**564,82**	0,054

SOCIETATEA COMERCIALA LUCRARI DRUMURI SI PODURI S.A. VASLUI C.U.I.: RO10946600 J37/220/1998 VASLUI - ROMANIA

[ron]

0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6
23	**6108971** KG		0,050	0,00	**0,00**	0,000
	ULEI FIERT PE BAZA DE ULEI DE IN PENTRU VOPSELE ALBE					
24	**6109418** KG		2,470	12,00	**29,64**	0,003
	DILUANT PTR PRODUSE DE MARCARE D009-3 NI 1708-61 A9					
25	**6200676** KG		1,396	6,00	**8,38**	0,001
	WHITE SPIRIT RAFINAT TIP A		STAS 44			
26	**6202806** M CUB		0,088	4,07	**0,36**	0,088
	APA INDUSTRIALA PT.LUCR.DRUMURI-TERASAMENTE IN CISTERNE					
27	**6202818** M CUB		0,335	4,07	**1,37**	0,335
	APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA					
28	**6306339** KG		16,410	9,63	**158,03**	0,016
	PARAPET METALIC DIRECTIONAL PENTRU INSTALATII					
29	**7316044** KG		0,010	5,70	**0,06**	0,000
	DETERGENT DE TIP DERO 40%N					
30	**7346647** KG		0,040	0,00	**0,00**	0,000
	SULFAT CUPRU TEHNIC		CAL 1 98,5%			
				Total M:	**1.078,47**	3,559

OFERTANT

SC LDP SA VASLUI

SOCIETATEA COMERCIALA ..2.. LUCRARI DRUMURI SI PODURI S.A. VASLUI ★ C.U.I.: RO10946600 ★ J37/220/1998 VASLUI - ROMÂNIA

PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)

Formular C7

Lucrarea: 06 Intr. mij. pt. sig. circ. rut.
Obiectul: 1 Intr. mij. pt. sig. circ. rut.
Categoria de lucrari: 1.1 Intr. mij. pt. sig. circ. rut.

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE CU MANA DE LUCRU

[ron]

Nr. crt.	Cod Denumirea meseriei	Consumuri (om/ore) cu manopera directa	Tariful mediu	Valoarea (exclusiv TVA)	Procentul romani
0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
1	0010112 ASFALTATOR 12	2,50999	19,00	**47,69**	100,00
2	0010122 ASFALTATOR 22	0,80499	19,00	**15,29**	100,00
3	0010212 BETONIST 12	1,14173	19,00	**21,69**	100,00
4	0010222 BETONIST 22	0,42923	19,00	**8,16**	100,00
5	0010252 BETONIST 52	0,00549	19,00	**0,10**	100,00
6	0012811 PAVATOR 11	0,15199	19,00	**2,89**	100,00
7	0012812 PAVATOR 12	3,28171	19,00	**62,35**	100,00
8	0012822 PAVATOR 22	4,47323	19,00	**84,99**	100,00
9	0013311 ZUGRAV VOPSITOR 11	0,12999	19,00	**2,47**	100,00
10	0013331 ZUGRAV VOPSITOR 31	1,02897	19,00	**19,55**	100,00
11	0013341 ZUGRAV VOPSITOR 41	1,73999	19,00	**33,06**	100,00
12	0013412 ZIDAR 12	3,02000	19,00	**57,38**	100,00
13	0013422 ZIDAR 22	0,19000	19,00	**3,61**	100,00
14	0013432 ZIDAR 32	0,46000	19,00	**8,74**	100,00
15	0013452 ZIDAR 52	0,01000	19,00	**0,19**	100,00
16	0019621 SAPATOR 21	2,02844	19,00	**38,54**	100,00
17	0019911 MUNCITOR DESERV.CTII MONTJ. 11	0,66100	19,00	**12,56**	100,00
18	0019921 MUNCITOR DESERV.CTII MONTJ. 21	1,76598	19,00	**33,55**	100,00
19	0021421 LACATUS CONSTR.METAL 21	0,26751	19,00	**5,08**	100,00
20	0021441 LACATUS CONSTR.METAL 41	0,06687	19,00	**1,27**	100,00
21	0109900 MUNCITOR AUX.	0,46000	19,00	**8,74**	100,00
22	0109921 MUNCITOR AUX. 21	1,62000	19,00	**30,78**	100,00

SOCIETATE COMERCIALA 2. LUCRARI DRUMURI SI PODURI RO 09466 1993

0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
23	0223012	0,01759	19,00	**0,33**	100,00
	VOPSITOR IND-B 12				
24	0223022	0,02799	19,00	**0,53**	100,00
	VOPSITOR IND-B 22				
25	0223032	0,03567	19,00	**0,68**	100,00
	VOPSITOR IND-B 32				
	Total m:	26,32836	19,00	**500,24**	100,00

Lucrarea se incadreaza in grupa: **IIA**

OFERTANT

SC LDP SA VASLUI

SOCIETATEA COMERCIALA LUCRARI DRUMURI SI PODURI * CUI RO10946600 * J37/220/1998 Romania

PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)

Formular C8

Lucrarea:06 Intr. mij. pt. sig. circ. rut.
Obiectul:1 Intr. mij. pt. sig. circ. rut.
Categoria de lucrari1.1 Intr. mij. pt. sig. circ. rut.

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE DE ORE DE FUNCTIONARE A UTILAJELOR DE CONSTRUCTII

[ron]

Nr. crt.	Cod Denumirea utilajului de constructii	Consumurile (ore functionare)	Tariful orar	Valoarea (exclusiv TVA)
0	1	2	3	4 = 2 X 3
1	T 0004053	1,00000	160,00	**160,00**
	AUTOVEHICOL SPEC. PT.INTR SI REPARARE DRUM CAROSER LEA 6,5T			
2	T 0004062	0,29000	74,76	**21,68**
	MASINA TRASAT BENZI CIRCULATIE MOTOR ARDERE INTER 40-45CP			
3	E 0007301	0,00900	0,00	**0,00**
	BOB ELEVATOR MOBIL, CU ELECTROMOTOR DE 4,5 KW			
	Total U:	1,29900		**181,68**

OFERTANT

SC LDP SA VASLUI

SOCIETATEA COMERCIALA 2. LUCRĂRI DRUMURI ȘI PODURI CUI RO10946600 J37/220/1998 Vaslui - Romania

PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)

Formular C9

Lucrarea: 06 Intr. mij. pt. sig. circ. rut.
Obiectul: 1 Intr. mij. pt. sig. circ. rut.
Categoria de lucrari:1.1 Intr. mij. pt. sig. circ. rut.

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE PRIVIND TRANSPORTURILE

[ron]

Nr. crt.	Cod resursa	U/M	Tipul de transport	Elemente rezultate din analiza lucrarilor ce urmeaza sa fie executate	a)Cant. aferenta UM b)Tone transportate c)Km parcursi d)Ore de functionare	Tariful unitar / UM Tariful unitar / t x km	Valoarea (exclusiv TVA)
0	1	2	3		4	5	6
1.	Transport auto din articole de lucrari						
15	TRA01A25	TONE	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 25 KM. $	a.	1,00000	34,65	**34,65**
				b.	1,00000		
	Total transport auto din articole de lucrari					1,00000	**34,65**
				Total t:		1,00000	**34,65**

OFERTANT

SC LDP SA VASLUI

SOCIETATEA COMERCIALA LUCRARI DRUMURI SI PODURI CUI RO10946600 J37/220/1998 Vaslui - Romania

Formular F3

OBIECTIV: 07 Asig. esteticii drumurilor
CONTRACTANT: SC LDP SA VASLUI

LISTA
cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 1 Asig. esteticii drumurilor
Categoria de lucrari: 1.1 Asig. esteticii drumurilor

Executant 2.18 *Obiectiv* 07 *Obiect* 1 *Categ* 1.1 [ron]

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
	SECTIUNE TEHNICA			**SECTIUNE FINANCIARA**	
0	1	2	3	4	5
1	**NL1.7**	02	**ORE** **1,00000**	0,00	**0,00**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			19,00	**19,00**
	REVIZIE CURENTA SI INTERVENTIE OPERATIVA			0,00	**0,00**
				0,00	**0,00**
				19,00	**19,00**
2	**TSG01A1**	82	**SUTE MP** **1,00000**	0,00	**0,00**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			30,78	**30,78**
	DEGAJAREA TERENULUI DE FRUNZE SI CRENGI,STRINGEREA			0,00	**0,00**
	IN GRAMEZI SI ARDEREA LOR SUPRAVEGHEATA.			0,00	**0,00**
				30,78	**30,78**
3	**TRB01A12**	82	**TONE** **1,00000**	0,00	**0,00**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			14,97	**14,97**
	TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC AS			0,00	**0,00**
	EZARE DESC ASEZARE GRUPA 1-3 DISTANTA 20M $			0,00	**0,00**
				14,97	**14,97**
4	**TRA01A25**	82	**TONE** **1,00000**	0,00	**0,00**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			0,00	**0,00**
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO			0,00	**0,00**
	R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 25 KM. $			34,65	**34,65**
				34,65	**34,65**
5	**TSC35A32**	82	**SUTE MC** **1,00000**	0,00	**0,00**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			0,00	**0,00**
	INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA 2,6-3,9 MC			222,28	**222,28**
	TEREN CATEG 1 LA DIST. 21-30 M			0,00	**0,00**
				222,28	**222,28**
6	**TSG14A1**	82	**SUTE MP** **1,00000**	0,00	**0,00**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			11,78	**11,78**
	COSIREA VEGETATIEI IERBOASE.			0,00	**0,00**
				0,00	**0,00**
				11,78	**11,78**
7	**DI19G1**	82	**ORE** **1,00000**	0,00	**0,00**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			0,00	**0,00**
	UTILAJE MIJ TRANSP REP INTR DR AUTOVEHICOL SPECIAL			160,00	**160,00**
	REP INTR DR CU CAROSERIE LEA DE 6,5 T			0,00	**0,00**
				160,00	**160,00**
8	**YB05**	82	**ORE** **1,00000**	0,00	**0,00**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			0,00	**0,00**
	DEPLASAT WOLLA TUR-RETUR			136,37	**136,37**
				0,00	**0,00**
				136,37	**136,37**

SOCIETATEA COMERCIALA 2. LUCRARI DRUMURI SI PODURI * CUI RO10946600 * J37/220/1994 * Vaslui

Formular F3

Executant 2.18 *Obiectiv* 07 *Obiect* 1 *Categ* 1.1 [ron]

0	1	2	3	4	5	
Cheltuieli directe			0,00	76,53	518,65	34,65	629,83
Alte cheltuieli directe						
CAM		2,250%		1,72			1,72
TOTAL CHELT. DIRECTE			0,00	78,25	518,65	34,65	631,56
Cheltuieli indirecte	Io =	8,000% x To					50,52
Profit	Po =	5,000% x (To+Io)					34,10
TOTAL GENERAL pe categorie	Vo =	To+Io+Po					716,19

OFERTANT

SC LDP SA VASLUI

SOCIETATEA COMERCIALA .2. LUCRĂRI DRUMURI ȘI PODURI CUI RO10946600 J37/220/1998 Vaslui - Romania

PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)

Formular C7

Lucrarea: 07 Asig. esteticii drumurilor
Obiectul: 1 Asig. esteticii drumurilor
Categoria de lucrari: 1.1 Asig. esteticii drumurilor

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE CU MANA DE LUCRU

[ron]

Nr. crt.	Cod Denumirea meseriei	Consumuri (om/ore) cu manopera directa	Tariful mediu	Valoarea (exclusiv TVA)	Procentul romani
0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
1	0019921 MUNCITOR DESERV.CTII MONTJ. 21	0,78799	19,00	14,97	100,00
2	0090341 PEISAGIST 41	0,62000	19,00	11,78	100,00
3	0109900 MUNCITOR AUX.	1,00000	19,00	19,00	0,00
4	0109921 MUNCITOR AUX. 21	1,62000	19,00	30,78	100,00
	Total m:	4,02799	19,00	76,53	75,17

Lucrarea se incadreaza in grupa: IIA

OFERTANT
SC LDP SA VASLUI

SOCIETATEA COMERCIALA 2 LUCRARI DRUMURI SI PODURI * CUI RO10946600 * J37/220/1998 Vaslui - Romania

PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)

Formular C8

Lucrarea:07 Asig. esteticii drumurilor
Obiectul:1 Asig. esteticii drumurilor
Categoria de lucrari:1.1 Asig. esteticii drumurilor

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE DE ORE DE FUNCTIONARE A UTILAJELOR DE CONSTRUCTII

[ron]

Nr. crt.	Cod Denumirea utilajului de constructii	Consumurile (ore functionare)	Tariful orar	Valoarea (exclusiv TVA)
0	1	2	3	4 = 2 X 3
1	T 0004053	1,00000	160,00	160,00
	AUTOVEHICOL SPEC. PT.INTR SI REPARARE DRUM CAROSER LEA 6,5T			
2	T 0007406	1,63000	136,37	222,28
	INCARCATOR FRONTAL PE PNEURI DE 2,6-3,9 MC			
3	A 0045	1,00000	136,37	136,37
	INCARCATOR WOLLA			
	Total U:	3,63000		518,65

OFERTANT
SC LDP SA VASLUI

SOCIETATEA COMERCIALA 2. LUCRARI DRUMURI SI PODURI * CUI RO10946600 * J37/220/1996 * Vaslui - Romania

PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)

Formular C9

Lucrarea: 07 Asig. esteticii drumurilor
Obiectul: 1 Asig. esteticii drumurilor
Categoria de lucrari:1.1 Asig. esteticii drumurilor

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE PRIVIND TRANSPORTURILE

[ron]

Nr. crt.	Cod resursa	U/M	Tipul de transport	Elemente rezultate din analiza lucrarilor ce urmeaza sa fie executate		Valoarea (exclusiv TVA)
				a)Cant. aferenta UM b)Tone transportate c)Km parcursi d)Ore de functionare	Tariful unitar / UM Tariful unitar / t x km	
0	1	2	3	4	5	6
1. Transport auto din articole de lucrari						
4	TRA01A25	TONE	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 25 KM.	a. 1,00000 b. 1,00000	34,65	**34,65**
			$			
Total transport auto din articole de lucrari					1,00000	**34,65**
				Total t:	1,00000	**34,65**

OFERTANT
SC LDP SA VASLUI

SOCIETATEA COMERCIALA LUCRARI DRUMURI SI PODURI CUI RO10946600 J37/220/1998 Vaslui - Romania

Formular F3

OBIECTIV: 08 Intr.curenta poduri si podete
CONTRACTANT: SC LDP SA VASLUI

LISTA
cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 1 Intr.curenta poduri si podete
Categoria de lucrari: 1.1 Intr.curenta poduri si podete

*Executant*2.18 *Obiectiv*08 *Obiect*1 *Categ*1.1

[ron]

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
0	1	2	3	SECTIUNE FINANCIARA 4	5
1	**TSA02C1**	82 M CUB	1,00000	0,00	0,00
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			40,09	40,09
	SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.SUB 1M CU TALUZ VERT.NESPR			0,00	0,00
	.IN PAM.NECOEZ.SI SL.COEZ.ADINC.<0,75M T.TARE			0,00	0,00
				40,09	40,09
2	**TSC02A1**	82 SUTE MC	1,00000	0,00	0,00
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			0,00	0,00
	SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT			395,44	395,44
	UMIDIT.NATUR.DESC.DEP.TER.CAT.1			0,00	0,00
				395,44	395,44
3	**CZ0204D1**	82 M CUB	1,00000	230,47	230,47
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			16,34	16,34
	PREPARARE MORTAR CU CIMENT M30 PENTRU ZIDARIE,MARC			7,97	7,97
	A M100-Z IN INSTALATII NECENTRAL.FARA ADAOS VAR $			0,00	0,00
				254,78	254,78
4	**CF01A1**	82 MP	1,00000	1,15	1,15
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			17,67	17,67
	TENCUIELI INTERIOARE,DRISCUITE,LA STILPI,PERETI EX			0,00	0,00
	ECUTATE MANUAL PE ZIDARIE,DE 2CM GROSIME			0,00	0,00
				18,82	18,82
5	**PF05C1**	82 MP	1,00000	30,61	30,61
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			6,00	6,00
	HIDROIZOLATII PT.POD SOSEA DIN 2 STRAT.CARTON BIT.			0,28	0,28
	LIPITE DE STRAT SUPORT PRIN STRAT MASTIC.			0,00	0,00
				36,88	36,88
6	**CZ0106D1**	82 M CUB	1,00000	226,64	226,64
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			21,47	21,47
	PREPARARE BETON B200,AGREG.GRELE SORT.GRANUL.<31MM			5,78	5,78
	CIM.M30 FUNDATII SOLIC.IMPORTANT.INST.NECENTR. $			0,00	0,00
				253,89	253,89
7	**PB07B1**	82 M CUB	1,00000	0,00	0,00
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			8,94	8,94
	TURN.BET.SIMPLU B150 IN ARCE,BOLTI PODETE TUBULARE			0,00	0,00
	CU POMPA			0,00	0,00
				8,94	8,94
8	**DH15A1**	82 M CUB	1,00000	0,00	0,00
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			30,10	30,10
	DESFUNDAREA MANUALA A SANTURILOR SI CANALELOR DE			0,00	0,00
	SCURGERE $			0,00	0,00
				30,10	30,10

SOCIETATEA COMERCIALA 2. LUCRARI DRUMURI SI PODURI CUI RO1094660 J37/220/1998 Vaslui - Romania

[ron]

0	1	2	3	4	5
9	**DH16A1** 82 **M CUB** **1,00000**			0,00	0,00
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			76,95	76,95
	DESFUNDAREA SI CURATIREA CAMERELOR DE CADERE SI A			0,00	0,00
	ALBIEI SUB PODETE DE POTMOL BUSTENI ETC $			0,00	0,00
				76,95	76,95
10	**TSD01A1** 82 **M CUB** **1,00000**			0,00	0,00
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			3,48	3,48
	IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,STRAT UNIFO			0,00	0,00
	RM 10-30CM.GROS CU SFARIM.BULG.TEREN USOR			0,00	0,00
				3,48	3,48
11	**TSD04A1** 82 **M CUB** **1,00000**			0,41	0,41
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			16,53	16,53
	COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.EXECUT.PE STRA			0,00	0,00
	T.CU UDAREA FIEC.STRAT DE 10CM GROS.T.NECOEZIV			0,00	0,00
				16,94	16,94
12	**TRA01A25** 82 **TONE** **1,00000**			0,00	0,00
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			0,00	0,00
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO			0,00	0,00
	R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 25 KM. $			34,65	34,65
				34,65	34,65
13	**DH08A1** 82 **M CUB** **1,00000**			0,00	0,00
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			43,78	43,78
	CURATIREA PLATFORMEI DRUMULUI DE MATERIAL ADUS DE			0,00	0,00
	VIITURI $			0,00	0,00
				43,78	43,78
14	**DI19H1** 82 **ORE** **1,00000**			0,00	0,00
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			0,00	0,00
	UTILAJE MIJ TRANSP REP INTR DR AUTOVEHICOL SPECIAL			160,00	160,00
	REP INTR DR CU CAROSERIE LEA DE 8,5 T			0,00	0,00
				160,00	160,00
15	**TSC35A32** 82 **SUTE MC** **1,00000**			0,00	0,00
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			0,00	0,00
	INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA 2,6-3,9 MC			222,28	222,28
	TEREN CATEG 1 LA DIST. 21-30 M			0,00	0,00
				222,28	222,28
16	**TRB01A12** 82 **TONE** **1,00000**			0,00	0,00
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			14,97	14,97
	TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC AS			0,00	0,00
	EZARE DESC ASEZARE GRUPA 1-3 DISTANTA 20M $			0,00	0,00
				14,97	14,97
17	**YB05** 82 **ORE** **1,00000**			0,00	0,00
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			0,00	0,00
	DEPLASAT WOLLA TUR-RETUR			136,37	136,37
				0,00	0,00
				136,37	136,37
18	**YB15** 82 **ORE** **1,00000**			0,00	0,00
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			0,00	0,00
	DEPLASARE BULDOEXCAVATOR TUR-RETUR			106,30	106,30
				0,00	0,00
				106,30	106,30
Cheltuieli directe		**489,28**	**296,31**	**1.034,41**	**34,65** **1.854,65**
Alte cheltuieli directe					
C.C.I	0,850%		2,52		2,52
CAM	2,250%		6,67		6,67

SOCIETATEA COMERCIALĂ .2. LUCRĂRI DRUMURI ȘI PODURI CUI-RO10946600 J37/220/1998 Vaslui - Romania

[ron]

0	1	2	3	4	5	
TOTAL CHELT. DIRECTE			489,28	305,49	1.034,41	34,65	1.863,83
Cheltuieli indirecte	Io =	8,000% x To					149,11
Profit	Po =	5,000% x (To+Io)					100,65
Valoare	V =	To+Io+Po					2.113,59
Organizare de santier	OS =	0,000% x V					0,00
Total fara TVA							2.113,59
T.V.A.	TVA=	19,000% x (V+OS)					401,58
TOTAL GENERAL pe categorie							2.515,17

OFERTANT
SC LDR SA VASLUI

SOCIETATEA COMERCIALA LUCRĂRI DRUMURI ȘI PODURI CUI RO10946600 J37/220/1998 Vaslui - Romania

PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)

Formular C6

Lucrarea: 08 Intr.curenta poduri si podete
Obiectul: 1 Intr.curenta poduri si podete
Categoria de lucrari: 1.1 Intr.curenta poduri si podete

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE DE RESURSE MATERIALE

[ron]

Nr. crt.	Cod / Denumire material / Furnizorul	U/M	Consumurile cf. oferta	Pretul unitar	Val (excl. TVA)	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5=3X4	6
1	2100385 CIMENT DE FURNAL CU ADAOSURI F 25 SACI S 1500	KG	0,800	0,41	0,33	0,000
2	2100402 CIMENT METALURGIC CU ADAOSURI M 30 SACI S 1500	KG	608,000	0,41	249,28	0,614
3	2100713 VAR PASTA PT CONSTRUCTII TIP 2	M CUB	0,001	150,00	0,23	0,002
4	2100880 FILER DE CALCAR TIP 1 SACI S 539	KG	4,635	0,14	0,67	0,004
5	2200288 PIETRIS CIURUIT SPALAT DE MAL 7-15 MM	M CUB	0,300	68,00	20,40	0,480
6	2200317 PIETRIS CIURUIT SPALAT DE MAL 15-30 MM	M CUB	0,415	68,00	28,22	0,664
7	2200496 NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-1,0 MM	M CUB	0,007	83,00	0,58	0,009
8	2200513 NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-3,0 MM	M CUB	0,435	83,00	36,10	0,587
9	2200575 NISIP SORTAT SPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-3,0 MM	M CUB	0,730	83,00	60,59	0,985
10	2200642 NISIP SORTAT SPALAT DE RIU SI LACURI 3,0-7,0 MM	M CUB	0,729	83,00	60,51	0,984
11	2600206 BITUM PT DRUMURI TIP D 80/120 STAS 754	KG	4,545	2,49	11,32	0,005
12	2600971 CART BIT STR ACOP NISIP CA400 120CMX20M S 138	MP	2,240	4,65	10,42	0,004
13	6200999 COMBUSTIBIL LICHID USOR TIP 3 STAS 54	KG	1,712	4,79	8,20	0,001
14	6202806 APA INDUSTRIALA PT.LUCR.DRUMURI-TERASAMENTE IN CISTERNE	M CUB	0,100	4,07	0,41	0,100
15	6202818 APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA	M CUB	0,500	4,07	2,04	0,500
				Total M:	**489,28**	4,943

OFERTANT
SC LDP SA VASLUI

SOCIETATEA COMERCIALA .2. LUCRARI DRUMURI SI PODURI * CUI RO10946600 * J37/220/1998 Vaslui - Romania

PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)

Formular C7

Lucrarea: 08 Intr.curenta poduri si podete
Obiectul: 1 Intr.curenta poduri si podete
Categoria de lucrari: 1.1 Intr.curenta poduri si podete

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE CU MANA DE LUCRU

[ron]

Nr. crt.	Cod Denumirea meseriei	Consumuri (om/ore) cu manopera directa	Tariful mediu	Valoarea (exclusiv TVA)	Procentul romani
0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
1	0010112 ASFALTATOR 12	0,02159	19,00	**0,41**	100,00
2	0010122 ASFALTATOR 22	0,02159	19,00	**0,41**	100,00
3	0010132 ASFALTATOR 32	0,01079	19,00	**0,21**	100,00
4	0010142 ASFALTATOR 42	0,01079	19,00	**0,21**	100,00
5	0010212 BETONIST 12	0,94264	19,00	**17,91**	100,00
6	0010222 BETONIST 22	0,37264	19,00	**7,08**	100,00
7	0010232 BETONIST 32	0,14264	19,00	**2,71**	100,00
8	0010242 BETONIST 42	0,04999	19,00	**0,95**	100,00
9	0010252 BETONIST 52	0,09264	19,00	**1,76**	100,00
10	0010711 DULGHER CONSTRUCTII 11	0,02000	19,00	**0,38**	100,00
11	0012211 IZOLATOR HIDROFUG 11	0,08933	19,00	**1,70**	100,00
12	0012221 IZOLATOR HIDROFUG 21	0,15066	19,00	**2,86**	100,00
13	0012811 PAVATOR 11	7,93800	19,00	**150,82**	100,00
14	0013412 ZIDAR 12	0,88000	19,00	**16,72**	100,00
15	0013422 ZIDAR 22	0,05000	19,00	**0,95**	100,00
16	0013432 ZIDAR 32	0,60000	19,00	**11,40**	100,00
17	0013442 ZIDAR 42	0,06000	19,00	**1,14**	100,00
18	0013452 ZIDAR 52	0,01000	19,00	**0,19**	100,00
19	0019621 SAPATOR 21	2,99300	19,00	**56,87**	100,00
20	0019921 MUNCITOR DESERV.CTII MONTJ. 21	0,95799	19,00	**18,20**	100,00
21	0019931 MUNCITOR DESERV.CTII MONTJ. 31	0,17000	19,00	**3,23**	100,00
22	0021932 MASINIST UTILAJ CONSTR. 32	0,01079	19,00	**0,21**	100,00

[ron]

0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
	Total m:	15,59508	19,00	**296,31**	100,00

Lucrarea se incadreaza in grupa: **IIA**

OFERTANT

SC LDR SA VASLUI

SOCIETATEA COMERCIALA LUCRĂRI DRUMURI ȘI PODURI CUI RO10946600 J37/220/1998 Vaslui - Romania

PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)

Formular C8

Lucrarea:08 Intr.curenta poduri si podete
Obiectul:1 Intr.curenta poduri si podete
Categoria de lucrari1.1 Intr.curenta poduri si podete

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE DE ORE DE FUNCTIONARE A UTILAJELOR DE CONSTRUCTII

[ron]

Nr. crt.	Cod / Denumirea utilajului de constructii	Consumurile (ore functionare)	Tariful orar	Valoarea (exclusiv TVA)
0	1	2	3	4 = 2 X 3
1	E 0003336 POMPA HIDRAULICA DE BETON CU 100M CONDUCTA,PINA LA 40 MC/H	0,09200	0,00	**0,00**
2	T 0003521 EXCAVATOR PE PNEURI, MOT.TERMIC(BULDOEXCAVATOR) 0,21-0,39MC	4,72000	106,30	**501,74**
3	E 0003702 BETONIERA CU CADERE LIBERA, ACT.ELECTRIC, 101- 250 L	0,29300	19,71	**5,78**
4	T 0003720 VIBRATOR UNIVERSAL CU MOT.TERMIC2,9 - 4 CP	0,46700	0,00	**0,00**
5	E 0003817 MALAXOR PT.MORTAR,ACTIONAT ELECTRIC, 200 L	0,28800	27,66	**7,97**
6	T 0004036 MALAXOR MECANIC PT.ASFALT CAPACITATE 300-1000 L	0,01000	27,66	**0,28**
7	T 0004054 AUTOVEHICOL SPEC. PT.INTR SI REPARARE DRUM CAROSER LEA 8,5T	1,00000	160,00	**160,00**
8	E 0007301 BOB ELEVATOR MOBIL, CU ELECTROMOTOR DE 4,5 KW	0,00900	0,00	**0,00**
9	T 0007406 INCARCATOR FRONTAL PE PNEURI DE 2,6-3,9 MC	1,63000	136,37	**222,28**
10	A 0045 INCARCATOR WOLLA	1,00000	136,37	**136,37**
	Total U:	9,50900		**1.034,41**

OFERTANT
SC LDP SA VASLUI

SOCIETATEA COMERCIALA 2. LUCRĂRI DRUMURI ȘI PODURI * CUI RO10946600 * J37/220/1998 Vaslui - Romania

PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)

Formular C9

Lucrarea: 08 Intr.curenta poduri si podete
Obiectul: 1 Intr.curenta poduri si podete
Categoria de lucrari:1.1 Intr.curenta poduri si podete

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE PRIVIND TRANSPORTURILE

[ron]

Nr. crt.	Cod resursa	U/M	Tipul de transport	Elemente rezultate din analiza lucrarilor ce urmeaza sa fie executate a)Cant. aferenta UM b)Tone transportate c)Km parcursi d)Ore de functionare	Tariful unitar / UM Tariful unitar / t x km	Valoarea (exclusiv TVA)
0	1	2	3	4	5	6
1. Transport auto din articole de lucrari						
12	TRA01A25	TONE	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 25 KM.	a. 1,00000 b. 1,00000	34,65	34,65
Total transport auto din articole de lucrari					1,00000	34,65
				Total t:	1,00000	34,65

OFERTANT
SC LDP SA VASLUI

SOCIETATEA COMERCIALA LUCRĂRI DRUMURI ȘI PODURI CUI RO10946600 J37/220/1998 Vaslui - Romania

Formular F3

OBIECTIV: 09 Preg. dr. pentru iarna
CONTRACTANT: SC LDP SA VASLUI

LISTA
cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 1 Preg. dr. pentru iarna
Categoria de lucrari: 1.1 Preg. dr. pentru iarna

*Executant*2.18 *Obiectiv*09 *Obiect*1 *Categ*1.1

[ron]

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
0	1	2	3	SECTIUNE TEHNICA 4	SECTIUNE FINANCIARA 5
1	DA01A1	82 SUTE MP	1,00000	0,00	0,00
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			4,75	4,75
	CURATIREA SI INLAT STRAT NOROI GROS MED 5CM DE PE STRAT RUTIER			12,49	12,49
				0,00	0,00
				17,24	17,24
2	DH03A1	82 SUTE MP	1,00000	0,00	0,00
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			0,00	0,00
	REPROF PARTII CAROS A DRUMURILOR IMPIETRUITE EXECU TATA MECANIC CU AUTOGREDER			9,84	9,84
				0,00	0,00
				9,84	9,84
3	TSC17B1	82 SUTE M	1,00000	0,00	0,00
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			32,68	32,68
	SAPATURA LA RIGOLE SECT.TRIUNGHI.0,4M ADINC.CU AUT OGREDER PINA LA 175CP IN TEREN CAT 2			148,31	148,31
				0,00	0,00
				180,99	180,99
4	DA06B1	82 M CUB	1,00000	69,12	69,12
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			7,01	7,01
	STRAT AGREG NAT CILINDRATE CU FUNC REZIST FILTRANT IZOLAT AERISIRE SI ANTICAP CU ASTER MEC BALAST			18,09	18,09
				0,00	0,00
				94,21	94,21
5	DH01A1	82 M CUB	1,00000	0,00	0,00
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			0,00	0,00
	ASTERNEREA PE PLAT DRUMULUI A MAT DE INTRETINERE PIETRIS,NISIP SAU P SPARTA CU AUTOGREDER			1,72	1,72
				0,00	0,00
				1,72	1,72
6	TRA01A40	82 TONE	1,00000	0,00	0,00
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			0,00	0,00
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 40 KM. $			0,00	0,00
				57,22	57,22
				57,22	57,22
7	DH11B1	82 SUTE MP	1,00000	0,00	0,00
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			112,75	112,75
	ADUCEREA LA PROFIL A ACOSTAMENTELOR PRIN TAIEREA LOR PE O GROS MEDIE DE 10 CM CU MIJLOACE MECANICE			6,24	6,24
				0,00	0,00
				118,99	118,99
8	DI19H1	82 ORE	1,00000	0,00	0,00
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			0,00	0,00
	UTILAJE MIJ TRANSP REP INTR DR AUTOVEHICOL SPECIAL REP INTR DR CU CAROSERIE LEA DE 8,5 T			160,00	160,00
				0,00	0,00
				160,00	160,00

SOCIETATEA COMERCIALA 2 LUCRĂRI DRUMURI ȘI PODURI * CUI RO10946610 * J37/220/1998

[ron]

0	1	2	3	4	5
9	**DF18A1** 82 **BUCATA** **1,00000**			0,00	**0,00**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			20,67	**20,67**
	PLANTARE STILPI PENTRU INDICATOARE DE CIRCULATIE			0,00	**0,00**
	RUTIERA DIN METAL CONFECTIONATI INDUSTRIAL			0,00	**0,00**
				20,67	**20,67**
10	**6301793** **BUCATA** **1,00000**			85,00	**85,00**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			0,00	**0,00**
	STILP METALIC CONFECTIONAT INDUSTRIAL			0,00	**0,00**
				0,00	**0,00**
				85,00	**85,00**
11	**CZ0104C1** 82 **M CUB** **1,00000**			159,28	**159,28**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			66,50	**66,50**
	PREPARARE BETON B100 CU BALAST,GRANULATIA<31MM CU			0,00	**0,00**
	CIMENT F25,MANUAL $			0,00	**0,00**
				225,78	**225,78**
12	**PB02A1** 82 **M CUB** **1,00000**			0,41	**0,41**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			41,03	**41,03**
	TURNARE BETON SIMPLU B75 IN FUNDATII OBISNUITE,ZID			0,00	**0,00**
	DE SPRIJIN PEREURI ETC.MANUAL			0,00	**0,00**
				41,43	**41,43**
13	**DF19A1** 82 **BUCATA** **1,00000**			9,33	**9,33**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			8,36	**8,36**
	MONTAREA INDICATOARELOR PTR CIRC RUT DIN TABL OTEL			0,00	**0,00**
	SAU ALUM PE UN STILP GATA PLANTAT			0,00	**0,00**
				17,69	**17,69**
14	**7101619** **BUCATA** **1,00000**			215,00	**215,00**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			0,00	**0,00**
	INDIC.CIRCUL.TBL.OL+FOL.R.OCTOGON H= 700MM F35			0,00	**0,00**
	S1848			0,00	**0,00**
				215,00	**215,00**
15	**YB03** 82 **ORE** **1,00000**			0,00	**0,00**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			0,00	**0,00**
	DEPLASARE AUTOGREDER TUR-RETUR			156,12	**156,12**
				0,00	**0,00**
				156,12	**156,12**
16	**TSG02A1** 82 **SUTE MP** **1,00000**			0,00	**0,00**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			125,02	**125,02**
	CURATAREA TERENULUI DE IARBA SI BURUIENI			0,00	**0,00**
				0,00	**0,00**
				125,02	**125,02**
17	**TSG01A1** 82 **SUTE MP** **1,00000**			0,00	**0,00**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			30,78	**30,78**
	DEGAJAREA TERENULUI DE FRUNZE SI CRENGI,STRINGEREA			0,00	**0,00**
	IN GRAMEZI SI ARDEREA LOR SUPRAVEGHEATA.			0,00	**0,00**
				30,78	**30,78**
18	**TSG14A1** 82 **SUTE MP** **1,00000**			0,00	**0,00**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			11,78	**11,78**
	COSIREA VEGETATIEI IERBOASE.			0,00	**0,00**
				0,00	**0,00**
				11,78	**11,78**

SOCIETATEA COMERCIALA .2. LUCRĂRI DRUMURI ȘI PODURI CUI RO10946600 J37/220/1998 Iași - Romania

0	1	2	3	4	5
19	**TSC35A32**	82 **SUTE MC**	**1,00000**	0,00	**0,00**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			0,00	**0,00**
	INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA 2,6-3,9 MC TEREN CATEG 1 LA DIST. 21-30 M			222,28	**222,28**
				0,00	**0,00**
				222,28	**222,28**
20	**YB05**	82 **ORE**	**1,00000**	0,00	**0,00**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			0,00	**0,00**
	DEPLASAT WOLLA TUR-RETUR			136,37	**136,37**
				0,00	**0,00**
				136,37	**136,37**
21	**DI02D1**	82 **MP**	**1,00000**	2,37	**2,37**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			13,11	**13,11**
	REP SUPR DEGR INCL PLOMB GROPI LA IMBR BIT CU MOR ASF CU ADAOS CRIBL PREP LA CALD CU DECAP MANUALA			0,88	**0,88**
				0,00	**0,00**
				16,36	**16,36**
22	**DZ31C1**	82 **TONE**	**1,00000**	373,34	**373,34**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			2,85	**2,85**
	PREP MORTAR ASF LA CALD CU ADAOS DE CRIB SI BIT PT REPAR SUPRAF DEGRAD SI PLOMB GROP IN INST TIP LPX$			26,13	**26,13**
				0,00	**0,00**
				402,32	**402,32**
23	**DI19E1**	82 **ORE**	**1,00000**	0,00	**0,00**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			0,00	**0,00**
	UTILAJE MIJ TRANSP REP INTR DR AUTOCAMION AUTOBASC PT TRANSPORT TEHNOLOGIC BENA BASCULABILA DE 8,5 T			172,90	**172,90**
				0,00	**0,00**
				172,90	**172,90**
24	**RPDE13A**	99 **BUCATA**	**1,00000**	214,70	**214,70**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			15,01	**15,01**
	MONTAREA PANOURILOR DE PARAZAPEZI DIN METAL,CU ANC ORE			0,00	**0,00**
				0,00	**0,00**
				229,71	**229,71**
25	**RPDE13B**	99 **BUCATA**	**1,00000**	16,35	**16,35**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			7,98	**7,98**
	MONTAREA PANOURILOR DE PARAZAPEZI DIN MATERIAL PLA STIC, CU ANCORE			0,00	**0,00**
				0,00	**0,00**
				24,33	**24,33**
26	**RPDE14A**	99 **BUCATA**	**1,00000**	0,00	**0,00**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			7,60	**7,60**
	DEMONTAREA PANOURILOR PARAZAPEZI DIN METAL CU ANCO RE			0,00	**0,00**
				0,00	**0,00**
				7,60	**7,60**
27	**RPDE14B**	99 **BUCATA**	**1,00000**	0,00	**0,00**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			5,32	**5,32**
	DEMONTAREA PANOURILOR PARAZAPEZI DIN MATERIAL PLAS TIC			0,00	**0,00**
				0,00	**0,00**
				5,32	**5,32**
28	**DH22XA**	91 **BUCATA**	**1,00000**	0,00	**0,00**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			4,94	**4,94**
	REPARAREA PANOURILOR DE PARAZAPEZI METALICE			0,00	**0,00**
				0,00	**0,00**
				4,94	**4,94**

SOCIETATEA COMERCIALA .2. LUCRĂRI DRUMURI ȘI PODURI * CUI RO10946600 * J37/220/1998 * Vaslui - Romania

[ron]

0	1	2	3	4	5
29	YB04	82	ORE	1,00000	0,00	0,00
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00		0,00	0,00
DEPLASARE CILINDRU COMPACTOR TUR-RETUR					62,54	62,54
					0,00	0,00
					62,54	62,54
Cheltuieli directe				1.144,89	518,13	1.133,91	57,22	2.854,15
Alte cheltuieli directe								
CAM		2,250%			11,66			11,66
TOTAL CHELT. DIRECTE				1.144,89	529,79	1.133,91	57,22	2.865,81
Cheltuieli indirecte	Io = 8,000% x To							229,26
Profit	Po = 5,000% x (To+Io)							154,75
Valoare	V = To+Io+Po							3.249,82
Organizare de santier	OS = 0,000% x V							0,00
Total fara TVA								3.249,82
T.V.A.	TVA= 19,000% x (V+OS)							617,47
TOTAL GENERAL pe categorie								3.867,29

OFERTANT

SC LDP SA VASLUI

SOCIETATEA COMERCIALA .2. LUCRĂRI DRUMURI ȘI PODURI CUI RO10946600 J37/220/1998 Vaslui - Romania

PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)

Formular C6

Lucrarea: 09 Preg. dr. pentru iarna
Obiectul: 1 Preg. dr. pentru iarna
Categoria de lucrari: 1.1 Preg. dr. pentru iarna

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE DE RESURSE MATERIALE

[ron]

Nr. crt.	Cod Denumire material Furnizorul	U/M	Consumurile cf. oferta	Pretul unitar	Val (excl. TVA)	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5=3X4	6
1	2100385 CIMENT DE FURNAL CU ADAOSURI F 25 SACI S 1500	KG	204,000	0,41	83,64	0,206
2	2100878 FILER DE CALCAR TIP 1 VRAC S 539	KG	104,000	0,14	15,08	0,104
3	2200393 BALAST NESPALAT DE RIU 0-70 MM	M CUB	1,311	52,00	68,17	2,228
4	2200408 BALAST SORTAT NESPALAT DE RIU 0-30 MM	M CUB	1,205	52,00	62,66	2,048
5	2200513 NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-3,0 MM	M CUB	0,003	83,00	0,25	0,004
6	2200575 NISIP SORTAT SPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-3,0 MM	M CUB	0,430	83,00	35,69	0,580
7	2200642 NISIP SORTAT SPALAT DE RIU SI LACURI 3,0-7,0 MM	M CUB	0,148	83,00	12,28	0,199
8	2201907 CRIBLURA DUBLU CONCASATA 3/8 8/16 16/25	TONE	0,258	80,00	20,64	0,258
9	2600206 BITUM PT DRUMURI TIP D 80/120 STAS 754	KG	91,820	2,49	228,63	0,101
10	2900773 LEMN ROT CONS RUR COJ FAG L MIN 1M D SUB MIN 9CM S4342	M CUB	0,014	270,00	3,78	0,011
11	3805671 SARMA DE OTEL MOALE ZINCATA D=3MM	KG	0,400	4,17	1,67	0,000
12	5800376 SURUB CAP HEXAGONAL PRECIS M 6 X 25 GR. 5.8 S4272	BUCATA	4,000	1,18	4,72	0,000
13	5817446 SURUB CAP HEXAGONAL SEMIPRECIS M 8X 30 GR. 5.8 S 6220	BUCATA	2,000	1,18	2,36	0,000
14	5840405 PIULITE HEXAG.GROSOLANE A M 6 GR. 5 S 922	BUCATA	4,000	0,34	1,36	0,000
15	5840766 PIULITE HEXAG.GROSOLANE B M 8 GR. 5 S 922	BUCATA	2,000	0,34	0,68	0,000
16	5882142 SAIBA PREC.PLATA PT.MET A M 8 OL34 S 5200	KG	0,020	3,50	0,07	0,000
17	5882489 SAIBA PREC.PLATA PT.MET B M 6 OL34 S 5200	KG	0,040	3,50	0,14	0,000
18	6200676 WHITE SPIRIT RAFINAT TIP A STAS 44	KG	0,180	6,00	1,08	0,000
19	6200951 MOTORINA PT.MOTOR DIESEL LD IARNA VARA S 240	KG	15,520	4,79	74,34	0,019
20	6202806 APA INDUSTRIALA PT.LUCR.DRUMURI-TERASAMENTE IN CISTERNE	M CUB	0,232	4,07	0,94	0,232
21	6202818 APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA	M CUB	0,270	4,07	1,10	0,270
22	6301793 STILP METALIC CONFECTIONAT INDUSTRIAL	BUCATA	1,000	85,00	85,00	0,015

SOCIETATEA COMERCIALA LUCRARI DRUMURI SI PODURI RO10946607 J17/220/1998 ui - Ro

0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6
						[ron]
23	7101619	BUCATA	1,000	215,00	215,00	0,004
	INDIC.CIRCUL.TBL.OL+FOL.R.OCTOGON		H= 700MM F35 S1848			
24	8001535	BUCATA	1,010	210,00	212,10	0,000
	PANOU PARAZAPEZI GATA CONFECTIONATE					
25	8001536	BUCATA	1,000	13,50	13,50	0,000
	PANOU PARAZAPEZI GATA CONFECTIONATE		(PLASTIC)			
				Total M:	**1.144,89**	6,284

OFERTANT

SC LDP SA VASLUI

SOCIETATEA COMERCIALA LUCRARI DRUMURI SI PODURI CUI RO10946600 J37/220/1998 Vaslui - Romania

PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)

Formular C7

Lucrarea: 09 Preg. dr. pentru iarna
Obiectul: 1 Preg. dr. pentru iarna
Categoria de lucrari: 1.1 Preg. dr. pentru iarna

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE CU MANA DE LUCRU

[ron]

Nr. crt.	Cod Denumirea meseriei	Consumuri (om/ore) cu manopera directa	Tariful mediu	Valoarea (exclusiv TVA)	Procentul romani
0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
1	0010112 ASFALTATOR 12	0,74999	19,00	14,25	100,00
2	0010122 ASFALTATOR 22	0,07999	19,00	1,52	100,00
3	0010130 ASFALTATOR 3	0,15000	19,00	2,85	100,00
4	0010132 ASFALTATOR 32	0,01000	19,00	0,19	100,00
5	0010212 BETONIST 12	3,02232	19,00	57,42	100,00
6	0010222 BETONIST 22	1,76000	19,00	33,44	100,00
7	0010821 DULGHER PODURI 21	0,21999	19,00	4,18	100,00
8	0011321 FINISOR TERASAMENTE 21	0,86000	19,00	16,34	100,00
9	0012811 PAVATOR 11	1,56320	19,00	29,70	100,00
10	0012821 PAVATOR 21	0,19551	19,00	3,71	100,00
11	0012830 PAVATOR 3	0,55000	19,00	10,45	100,00
12	0019621 SAPATOR 21	5,00399	19,00	95,08	100,00
13	0019911 MUNCITOR DESERV.CTII MONTJ. 11	0,21999	19,00	4,18	100,00
14	0019920 MUNCITOR DESERV.CTII MONTJ. 2	1,19000	19,00	22,61	100,00
15	0019921 MUNCITOR DESERV.CTII MONTJ. 21	9,14099	19,00	173,68	100,00
16	0019931 MUNCITOR DESERV.CTII MONTJ. 31	0,05399	19,00	1,03	100,00
17	0090341 PEISAGIST 41	0,62000	19,00	11,78	100,00
18	0109921 MUNCITOR AUX. 21	1,62000	19,00	30,78	100,00
19	39 LACATUS MECANIC	0,26000	19,00	4,94	100,00

SOCIETATEA COMERCIALĂ .2. LUCRĂRI DRUMURI ȘI PODURI CUI RO10946600 J37/220/1998 Vaslui - Romania

0	1		2	3	4 = 2 X 3	[ron] 5
		Total m:	27,26996	19,00	**518,13**	100,00

Lucrarea se incadreaza in grupa: **IIA**

OFERTANT

SC LDP SA VASLUI

PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)

Formular C8

Lucrarea:09 Preg. dr. pentru iarna
Obiectul:1 Preg. dr. pentru iarna
Categoria de lucrari1.1 Preg. dr. pentru iarna

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE DE ORE DE FUNCTIONARE A UTILAJELOR DE CONSTRUCTII

[ron]

Nr. crt.	Cod Denumirea utilajului de constructii	Consumurile (ore functionare)	Tariful orar	Valoarea (exclusiv TVA)
0	1	2	3	4 = 2 X 3
1	A 0003340 POMPA ROTI DINTATE PT.BITUM 2 TOLI	0,05000	5,55	0,28
2	T 0003546 AUTOGREDER PINA LA 175CP	2,19200	156,12	342,22
3	T 0003553 BULDOZER PE SENILE 65- 80 CP	0,01500	106,30	1,59
4	T 0003720 VIBRATOR UNIVERSAL CU MOT.TERMIC2,9 - 4 CP	0,38000	0,00	0,00
5	T 0004005 COMPACTOR STATIC AUTOPROP.CU RULOURI(VALTURI),R8-14;DE 14TF	0,16700	62,54	10,44
6	E 0004028 USCATOR PT.FILER ACT.ELECTRIC	0,05000	5,04	0,25
7	A 0004034 TANCURI DE BITUM CU ULEI 20-30T	0,10000	102,16	10,22
8	A 0004040 INST.PREP.MIXTURI ASFALT LA CALD LPX FARA TOPITOARE 35-40T/H	0,05000	210,92	10,55
9	T 0004051 AUTOVEH SPEC. PT.TR TEH BASC PT.LUCR INTRET SI REP DR 8,5T	1,00000	172,90	172,90
10	T 0004054 AUTOVEHICOL SPEC. PT.INTR SI REPARARE DRUM CAROSER LEA 8,5T	1,00000	160,00	160,00
11	T 0005603 AUTOCISTERNA CU DISPOZITIV DE STROPIRE CU M.A.J. 5-8T	0,02300	44,60	1,03
12	T 0007404 INCARCATOR FRONTAL PE PNEURI DE 1,0-1,49 MC	0,05000	64,92	3,25
13	T 0007406 INCARCATOR FRONTAL PE PNEURI DE 2,6-3,9 MC	1,63000	136,37	222,28
14	A 0045 INCARCATOR WOLLA	1,00000	136,37	136,37
15	T 1473 CILINDRU COMPACTOR PE RULOURI NETEDE	1,00000	62,54	62,54
	Total U:	8,70700		1.133,91

OFERTANT
SC LDP SA VASLUI

SOCIETATEA COMERCIALA .2. LUCRĂRI DRUMURI ŞI PODURI CUI RO10946600 J37/220/1998

PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)

Formular C9

Lucrarea: 09 Preg. dr. pentru iarna
Obiectul: 1 Preg. dr. pentru iarna
Categoria de lucrari:1.1 Preg. dr. pentru iarna

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE PRIVIND TRANSPORTURILE

[ron]

Nr. crt.	Cod resursa	U/M	Tipul de transport	Elemente rezultate din analiza lucrarilor ce urmeaza sa fie executate a)Cant. aferenta UM b)Tone transportate c)Km parcursi d)Ore de functionare	Tariful unitar / UM Tariful unitar / t x km	Valoarea (exclusiv TVA)
0	1	2	3	4	5	6
1. Transport auto din articole de lucrari						
6	TRA01A40	TONE	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 40 KM.	a. 1,00000 b. 1,00000	57,22 $	**57,22**
Total transport auto din articole de lucrari					1,00000	**57,22**
				Total t:	1,00000	**57,22**

OFERTANT
SC LDP SA VASLUI

SOCIETATEA COMERCIALA LUCRARI SI PODURI J37/220/1998 RO10946600 Romania

Formular F3

OBIECTIV: 10 Aprov. cu mat. antider.
CONTRACTANT: SC LDP SA VASLUI

LISTA
cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 1 Aprov. cu mat. antider.
Categoria de lucrari: 1.1 Aprov. cu mat. antider.

Executant 2.18 *Obiectiv* 10 *Obiect* 1 *Categ* 1.1

[ron]

Nr. crt.	Capitolul de lucrari / Simbol / Denumire resursa / Observatii / Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar / a) materiale / b) manopera / c) utilaj / d) transport / Total(a+b+c+d)	Valoare
0	1	2	3	4	5
	SECTIUNE TEHNICA			**SECTIUNE FINANCIARA**	
1	TSC02D1	82	SUTE MC	1,00000	
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			0,00	0,00
	SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT			0,00	0,00
	UMIDIT.NATUR DESC AUT.TER.CAT.2			507,05	507,05
				0,00	0,00
				507,05	507,05
2	TRA01A25	82	TONE	1,00000	
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			0,00	0,00
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO			0,00	0,00
	R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 25 KM. $			0,00	0,00
				34,65	34,65
				34,65	34,65
3	TSC35A32	82	SUTE MC	1,00000	
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			0,00	0,00
	INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA 2,6-3,9 MC			0,00	0,00
	TEREN CATEG 1 LA DIST. 21-30 M			222,28	222,28
				0,00	0,00
				222,28	222,28
4	DI14B2	82	TONE	1,00000	
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			230,00	230,00
	PROCURARE SARE			0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				230,00	230,00
5	NLT001	82	ORE	1,00000	
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			0,00	0,00
	AMESTECAT MATERIAL ANTIDERAPANT(NISIP+SARE) IN DEP			19,00	19,00
	OZIT			0,00	0,00
				0,00	0,00
				19,00	19,00
6	NLT0031	82	TONE	1,00000	
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			0,00	0,00
	INCARCAT SARE IN AUTO			19,00	19,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				19,00	19,00
7	NLT002	82	TONE	1,00000	
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			0,00	0,00
	INCARCAT NISIP MANUAL IN AUTO			19,00	19,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				19,00	19,00
8	NLT004	82	TONE	1,00000	
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			0,00	0,00
	DESCARCAT MATERIAL ANTIDERAPANT DIN AUTO			19,00	19,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				19,00	19,00

SOCIETATEA COMERCIALA .2. LUCRĂRI DRUMURI ȘI PODURI CUI RO10946604 J37/220/1998

0	1	2	3	4	5
9	YB05 82	ORE	1,00000	0,00	0,00
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			0,00	0,00
	DEPLASAT WOLLA TUR-RETUR			136,37	136,37
				0,00	0,00
				136,37	136,37
10	NL-T001 82	TONE	1,00000	0,00	0,00
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			19,00	19,00
	FIGURAT MATERIAL ANTIDERAPANT IN GRAMEZI PE TRASEE			0,00	0,00
				0,00	0,00
				19,00	19,00
11	2205927	M CUB	1,00000	68,00	68,00
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			0,00	0,00
	PIETRIS SORTAT			0,00	0,00
				0,00	0,00
				68,00	68,00
12	YB15 82	ORE	1,00000	0,00	0,00
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			0,00	0,00
	DEPLASARE BULDOEXCAVATOR TUR-RETUR			106,30	106,30
				0,00	0,00
				106,30	106,30
Cheltuieli directe			298,00	95,00	972,00	34,65	1.399,65
Alte cheltuieli directe							
CAM		2,250%		2,14			2,14
TOTAL CHELT. DIRECTE			298,00	97,14	972,00	34,65	1.401,79
Cheltuieli indirecte	Io = 8,000% x To						112,14
Profit	Po = 5,000% x (To+Io)						75,70
TOTAL GENERAL pe categorie	Vo = To+Io+Po						1.589,63

OFERTANT
SC LDP SA VASLUI

SOCIETATEA COMERCIALA 2. LUCRĂRI DRUMURI ȘI PODURI CUI RO10946600 J37/220/1998 Vaslui - Romania

PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)

Formular C6

Lucrarea: 10 Aprov. cu mat. antider.
Obiectul: 1 Aprov. cu mat. antider.
Categoria de lucrari: 1.1 Aprov. cu mat. antider.

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE DE RESURSE MATERIALE

[ron]

Nr. crt.	Cod Denumire material Furnizorul	U/M	Consumurile cf. oferta	Pretul unitar	Val (excl. TVA)	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6
1	220577B	TONE	1,000	230,00	**230,00**	0,000
SARE						
2	2205927	M CUB	1,000	68,00	**68,00**	1,600
PIETRIS SORTAT						
				Total M:	**298,00**	1,600

OFERTANT

SC LDP SA VASLUI

SOCIETATEA COMERCIALA .2. LUCRĂRI DRUMURI ȘI PODURI * CUI RO10946600 * J37/220/1998 Vaslui - Romania

PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)

Formular C7

Lucrarea: 10 Aprov. cu mat. antider.
Obiectul: 1 Aprov. cu mat. antider.
Categoria de lucrari: 1.1 Aprov. cu mat. antider.

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE CU MANA DE LUCRU

[ron]

Nr. crt.	Cod Denumirea meseriei	Consumuri (om/ore) cu manopera directa	Tariful mediu	Valoarea (exclusiv TVA)	Procentul romani
0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
1	0109910	1,00000	19,00	**19,00**	100,00
	MUNCITOR AUX. 1				
2	0319711	3,00000	19,00	**57,00**	100,00
	MUNCITOR INC/DESC.MAT. 11				
3	100	1,00000	19,00	**19,00**	100,00
	MUNCITOR CALIFICAT				
	Total m:	5,00000	19,00	**95,00**	100,00

Lucrarea se incadreaza in grupa: IIA

OFERTANT
SC LDP SA VASLUI

PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)

Formular C8

Lucrarea:10 Aprov. cu mat. antider.
Obiectul:1 Aprov. cu mat. antider.
Categoria de lucrari1.1 Aprov. cu mat. antider.

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE DE ORE DE FUNCTIONARE A UTILAJELOR DE CONSTRUCTII

[ron]

Nr. crt.	Cod / Denumirea utilajului de constructii	Consumurile (ore functionare)	Tariful orar	Valoarea (exclusiv TVA)
0	1	2	3	4 = 2 X 3
1	T 0003521	5,77000	106,30	613,35
	EXCAVATOR PE PNEURI, MOT.TERMIC(BULDOEXCAVATOR) 0,21-0,39MC			
2	T 0007406	1,63000	136,37	222,28
	INCARCATOR FRONTAL PE PNEURI DE 2,6-3,9 MC			
3	A 0045	1,00000	136,37	136,37
	INCARCATOR WOLLA			
	Total U:	8,40000		972,00

OFERTANT
SC LDP SA VASLUI

SOCIETATEA COMERCIALA 2. LUCRARI DRUMURI SI PODURI CUI RO10946600 J37/220/1998 Vaslui - Romania

PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)

Formular C9

Lucrarea: 10 Aprov. cu mat. antider.
Obiectul: 1 Aprov. cu mat. antider.
Categoria de lucrari:1.1 Aprov. cu mat. antider.

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE PRIVIND TRANSPORTURILE

[ron]

Nr. crt.	Cod resursa	U/M	Tipul de transport	Elemente rezultate din analiza lucrarilor ce urmeaza sa fie executate	a)Cant. aferenta UM b)Tone transportate c)Km parcursi d)Ore de functionare	Tariful unitar / UM Tariful unitar / t x km	Valoarea (exclusiv TVA)
0	1	2	3		4	5	6
1.	Transport auto din articole de lucrari						
2	TRA01A25	TONE	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 25 KM.	a.	1,00000	34,65	34,65
				b.	1,00000		
				$			
	Total transport auto din articole de lucrari					1,00000	34,65
				Total t:		1,00000	34,65

OFERTANT

SC LDP SA VASLUI

SOCIETATEA COMERCIALA DE LUCRARI SI PODURI S.A. CUI RO10946600 J37/220/1998 Vaslui - Romania

Formular F3

OBIECTIV: 11 Desz. man. si mec. comb. polei
CONTRACTANT: SC LDP SA VASLUI

LISTA
cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 1 Desz. man. si mec. comb. polei
Categoria de lucrari: 1.1 Desz. man. si mec. comb. polei

Executant 2.18 *Obiectiv* 11 *Obiect* 1 *Categ* 1.1

[ron]

Nr. crt.	Capitolul de lucrari / Simbol / Denumire resursa / Observatii / Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	DI18A1	82	ORE 1,00000	0,00	0,00
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			0,00	0,00
	UTILAJE PTR CUR MEC ZAPADA,COMB POLEI PE DR STR CU AUTOCURATITOR CU 2 SNECURI SI ROTOR			427,24	427,24
				0,00	0,00
				427,24	427,24
2	DI18A2	02	ORE 2,00000	0,00	0,00
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			19,00	38,00
	UTILAJE DE CURATARE MECANICA A ZAPEZII - AUTOCURAT ATOR DE ZAPADA CU DOUA SNECURI SI ROTOR IN ASTEPTA in asteptare			0,00	0,00
				0,00	0,00
				19,00	38,00
3	DI18A3	82	ORE 1,00000	0,00	0,00
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			0,00	0,00
	AUTOFREZA IN DEPLASARE			230,85	230,85
				0,00	0,00
				230,85	230,85
4	DI18G1	82	ORE 1,00000	0,00	0,00
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			0,00	0,00
	UTILAJE PTR CUR MEC ZAPADA COMB POLEI PE DR.STR.CU AUTOGREDER 59-81 KW			190,73	190,73
				0,00	0,00
				190,73	190,73
5	DI18G2	02	ORE 2,00000	0,00	0,00
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			19,00	38,00
	UTILAJE PT CURATAREA MECANICA A ZOPEZII PE DRUMURI STRAZI, AUTOGREDER PANA LA 175 CP - IN ASTEPTARE			0,00	0,00
				0,00	0,00
				19,00	38,00
6	DI18M1	82	ORE 1,00000	0,00	0,00
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			0,00	0,00
	UTILAJE PTR CUR MEC ZAPADA COMB POLEI PE DR STR CU GREDER SEMIPURTAT CU TRACTOR PE PNEURI U-650			74,92	74,92
				0,00	0,00
				74,92	74,92
7	DI18M2	02	ORE 2,00000	0,00	0,00
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			19,00	38,00
	UTILAJE PENTRU CURATAREA MECANICA A ZAPEZII - GRED ER SEMIPURTAT CU TRACTOR PE PNEURI U 650. - IN AST			0,00	0,00
				0,00	0,00
				19,00	38,00
8	DI19E3	82	ORE 1,00000	0,00	0,00
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			0,00	0,00
	AUTOBASCULANTA DE 35TO CU LAMA, PENTRU RASPANDIT M ATERIAL ANTIDERAPANT			264,20	264,20
	AUTOBASCULANTA DE 35 TO			0,00	0,00
				264,20	264,20

0	1	2	3	4	5
9	**DI19E4** 02	ORE	2,00000	0,00	0,00
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			19,00	38,00
	AUTOBASCULANTA DE 35 TO - IN ASTEPTARE			0,00	0,00
	AUTOBASCULANTA DE 35 TO - IN ASTEPTARE			0,00	0,00
				19,00	38,00
10	**DI19E1** 82	ORE	1,00000	0,00	0,00
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			0,00	0,00
	UTILAJE MIJ TRANSP REP INTR DR AUTOCAMION AUTOBASC			188,20	188,20
	PT TRANSPORT TEHNOLOGIC BENA BASCULABILA DE 8,5 T			0,00	0,00
				188,20	188,20
11	**DI19E2** 02	ORE	1,00000	0,00	0,00
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			19,00	19,00
	AUTOBASCULANTA DE 8,5 TO IN ASTEPTARE			0,00	0,00
				0,00	0,00
				19,00	19,00
12	**DI18L1** 82	ORE	1,00000	0,00	0,00
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			0,00	0,00
	UTILAJE PTR CUR MEC ZAPADA COMB POLEI PE DR STR CU			150,01	150,01
	AUTOINCARCATOR CU CUPA PESTE 2,6 MC			0,00	0,00
				150,01	150,01
13	**DI19H5** 02	ORE	1,00000	0,00	0,00
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			0,00	0,00
	AUTOTURISM DE TEREN ARO - FORD			290,80	290,80
				0,00	0,00
				290,80	290,80
14	**DI19H1** 82	ORE	1,00000	0,00	0,00
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			0,00	0,00
	UTILAJE MIJ TRANSP REP INTR DR AUTOVEHICOL SPECIAL			174,10	174,10
	REP INTR DR CU CAROSERIE LEA DE 8,5 T			0,00	0,00
				174,10	174,10
15	**DI19H2** 02	ORE	1,00000	0,00	0,00
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			19,00	19,00
	UTILAJE DE TRANSP,PENTRU LUCRARI DE REPARATII, AUT			0,00	0,00
	OV SPECIAL CU CAROS LEA DE 8,5 TO - IN ASTEPTARE			0,00	0,00
				19,00	19,00
16	**DI13B1** 82	TONE	1,00000	63,33	63,33
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			15,39	15,39
	COMBAT POLEI SAU MARIREA RUGOZITATII PARTII CAROS			0,00	0,00
	PRIN ASTERNERE DE NISIP CU RASPINDIRE MANUALA $			0,00	0,00
				78,72	78,72
17	**DI13D1** 82	TONE	1,00000	63,33	63,33
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			3,23	3,23
	COMBAT POLEI SAU MARIREA RUGOZ PART CAROS PRIN AS			0,00	0,00
	TERN DE NISIP CU RASPIND MANUALA DIN DEP PRIN LOP$			0,00	0,00
				66,56	66,56
Cheltuieli directe			126,66	208,62	1.991,05	0,00	2.326,33
Alte cheltuieli directe							
CAM		2,250%		4,69			4,69
TOTAL CHELT. DIRECTE			126,66	213,31	1.991,05	0,00	2.331,02
Cheltuieli indirecte	Io = 8,000% x To						186,48
Profit	Po = 5,000% x (To+Io)						125,88
TOTAL GENERAL pe categorie	Vo = To+Io+Po						2.643,38

SOCIETATEA COMERCIALA .2. LUCRARI DRUMURI SI PODURI CUI RO10946600 J37/220/1998 Iasi - Romania

0	1	2	3	4	5

OFERTANT

SC LDP SA VASLUI

SOCIETATEA COMERCIALĂ .2. LUCRĂRI DRUMURI ŞI PODURI * CUI RO10946600 * J37/220/1998 - Romania

PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)

Formular C6

Lucrarea: 11 Desz. man. si mec. comb. polei
Obiectul: 1 Desz. man. si mec. comb. polei
Categoria de lucrari: 1.1 Desz. man. si mec. comb. polei

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE DE RESURSE MATERIALE

[ron]

Nr. crt.	Cod Denumire material Furnizorul	U/M	Consumurile cf. oferta	Pretul unitar	Val (excl. TVA)	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5=3X4	6
1	2200525 NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-7,0 MM	M CUB	1,526	83,00	126,66	2,060
				Total M:	126,66	2,060

OFERTANT
SC LDP SA VASLUI

SOCIETATEA COMERCIALA LUCRARI DRUMURI SI PODURI CUI RO10946600 J37/220/1998 Romania

PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)

Formular C7

Lucrarea: 11 Desz. man. si mec. comb. polei
Obiectul: 1 Desz. man. si mec. comb. polei
Categoria de lucrari: 1.1 Desz. man. si mec. comb. polei

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE CU MANA DE LUCRU

[ron]

Nr. crt.	Cod Denumirea meseriei	Consumuri (om/ore) cu manopera directa	Tariful mediu	Valoarea (exclusiv TVA)	Procentul romani
0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
1	0019911	0,97998	19,00	18,62	100,00
	MUNCITOR DESERV.CTII MONTJ. 11				
2	43	10,00000	19,00	190,00	0,00
	MECANIC EXPLOATARE UTILAJE				
	Total m:	10,97998	19,00	208,62	8,92

Lucrarea se incadreaza in grupa: IIA

OFERTANT
SC LDP SA VASLUI

PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)

Formular C8

Lucrarea:11 Desz. man. si mec. comb. polei
Obiectul:1 Desz. man. si mec. comb. polei
Categoria de lucrari:1.1 Desz. man. si mec. comb. polei

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE DE ORE DE FUNCTIONARE A UTILAJELOR DE CONSTRUCTII

[ron]

Nr. crt.	Cod Denumirea utilajului de constructii	Consumurile (ore functionare)	Tariful orar	Valoarea (exclusiv TVA)
0	1	2	3	4 = 2 X 3
1	T 0003545 GREDER SEMIPURTAT TRACTOR PE PNEURI 65CP	1,00000	74,92	**74,92**
2	T 0003546 AUTOGREDER PINA LA 175CP	1,00000	190,73	**190,73**
3	T 0004051 AUTOVEH SPEC. PT.TR TEH BASC PT.LUCR INTRET SI REP DR 8,5T	1,00000	188,20	**188,20**
4	A 0004052 AUTOVEHICOL SPEC. PT.INTR SI REPARARE DRUM CAROSER LEA 5,5T	1,00000	290,80	**290,80**
5	T 0004054 AUTOVEHICOL SPEC. PT.INTR SI REPARARE DRUM CAROSER LEA 8,5T	1,00000	174,10	**174,10**
6	T 0004067 AUTOCURATATOR DE ZAPADA CU DOUA SNECURI SI CU ROTOR	1,00000	427,24	**427,24**
7	A 0004068 AUTOCURATITOR CU DOUA SNECURI SI MOTOR	1,00000	230,85	**230,85**
8	A 0004069 AUTOBASCULANTA 16TO	1,00000	264,20	**264,20**
9	T 0007406 INCARCATOR FRONTAL PE PNEURI DE 2,6-3,9 MC	1,00000	150,01	**150,01**
	Total U:	9,00000		**1.991,05**

OFERTANT
SC LDP SA VASLUI

SOCIETATEA COMERCIALA .2. LUCRARI DRUMURI SI PODURI * CUI RO10946600 * J37/220/1998 * Vaslui - Romania

Formular F3

OBIECTIV: 12 Tratamente bituminoase
CONTRACTANT: SC LDP SA VASLUI

LISTA
cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 1 Tratamente bituminoase
Categoria de lucrari: 1.1 Tratamente bituminoase

Executant 2.18 *Obiectiv* 12 *Obiect* 1 *Categ* 1.1

[ron]

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
	SECTIUNE TEHNICA			SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	DB01C1	82	MP 1,00000	0,01	0,01
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			0,00	0,00
	CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM BITUM A STRAT			0,04	0,04
	SUPORT DIN SUPRA BIT DIN BET CIM SAU PAV BITUMAT $			0,00	0,00
				0,05	0,05
2	DB07A1	82	SUTE MP 1,00000	922,83	922,83
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			42,99	42,99
	TRAT BIT DUBLU PE IMBRAC ASF CU BIT CALD SI CRIBL			183,43	183,43
	NEBIT INAINTE DE ASTERNERE			0,00	0,00
				1149,26	1149,26
3	TRA01A25	82	TONE 1,00000	0,00	0,00
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			0,00	0,00
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO			0,00	0,00
	R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 25 KM. $			34,65	34,65
				34,65	34,65
4	TRA01A32	82	TONE 1,00000	0,00	0,00
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			0,00	0,00
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO			0,00	0,00
	R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 320 KM.			270,25	270,25
				270,25	270,25
5	NL12	02	ORE 1,00000	0,00	0,00
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			19,00	19,00
	INTRETINERE TRATAMENT 10 ZILE DUPA EXECUTIE			0,00	0,00
				0,00	0,00
				19,00	19,00
6	DI19G1	82	ORE 1,00000	0,00	0,00
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			0,00	0,00
	UTILAJE MIJ TRANSP REP INTR DR AUTOVEHICOL SPECIAL			160,00	160,00
	REP INTR DR CU CAROSERIE LEA DE 6,5 T			0,00	0,00
				160,00	160,00
7	YB04	82	ORE 1,00000	0,00	0,00
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			0,00	0,00
	DEPLASARE CILINDRU COMPACTOR TUR-RETUR			62,54	62,54
				0,00	0,00
				62,54	62,54
8	YB07	82	ORE 1,00000	0,00	0,00
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			0,00	0,00
	DEPLASARE AUTOREMORCHER SI REMORCA TRAILER PTR TRA			227,00	227,00
	NSPORT REPARTIZOR MIXTURI ASFALTICE			0,00	0,00
				227,00	227,00

SOCIETATEA COMERCIALA 2 LUCRARI SI PODURI DRUMURI SI PODURI CUI RO10946600 J37/220/1998 ROMANIA

Formular F3

Executant 2.18 *Obiectiv* 12 *Obiect* 1 *Categ* 1.1 [ron]

0	1	2	3	4	5	
Cheltuieli directe			922,84	61,99	633,01	304,90	1.922,75
Alte cheltuieli directe						
C.A.S.S.		6,000%		3,72			3,72
CAM		2,250%		1,39			1,39
TOTAL CHELT. DIRECTE			922,84	67,11	633,01	304,90	1.927,86
Cheltuieli indirecte	Io =	8,000% x To					154,23
Profit	Po =	5,000% x (To+Io)					104,10
Valoare	V =	To+Io+Po					2.186,20
Organizare de santier	OS =	0,000% x V					0,00
Total fara TVA							2.186,20
T.V.A.	TVA=	19,000% x (V+OS)					415,38
TOTAL GENERAL pe categorie							2.601,57

OFERTANT

SC LDP SA VASLUI

SOCIETATEA COMERCIALA .2. LUCRĂRI DRUMURI ȘI PODURI CUI RO16946600 J37/220/1998 Vaslui - Romania

PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)

Formular C6

Lucrarea: 12 Tratamente bituminoase
Obiectul: 1 Tratamente bituminoase
Categoria de lucrari: 1.1 Tratamente bituminoase

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE DE RESURSE MATERIALE

[ron]

Nr. crt.	Cod Denumire material Furnizorul	U/M	Consumurile cf. oferta	Pretul unitar	Val (excl. TVA)	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6
1	2201907	TONE	2,996	80,00	**239,68**	2,996
	CRIBLURA DUBLU CONCASATA 3/8 8/16 16/25					
2	2600220	KG	212,800	2,49	**529,87**	0,234
	BITUM PT DRUMURI TIP D 180/200 STAS 754					
3	6200951	KG	32,000	4,79	**153,28**	0,040
	MOTORINA PT.MOTOR DIESEL LD IARNA VARA S 240					
4	6202806	M CUB	0,003	4,07	**0,01**	0,003
	APA INDUSTRIALA PT.LUCR.DRUMURI-TERASAMENTE IN CISTERNE					
				Total M:	**922,84**	3,273

OFERTANT
SC LDP SA VASLUI

SOCIETATEA COMERCIALA LUCRĂRI DRUMURI ȘI PODURI RO10946600 J37/220/1998 Vaslui - Romania

PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)

Formular C7

Lucrarea: 12 Tratamente bituminoase
Obiectul: 1 Tratamente bituminoase
Categoria de lucrari: 1.1 Tratamente bituminoase

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE CU MANA DE LUCRU

[ron]

Nr. crt.	Cod Denumirea meseriei	Consumuri (om/ore) cu manopera directa	Tariful mediu	Valoarea (exclusiv TVA)	Procentul romani
0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
1	0010112	1,18999	19,00	**22,61**	100,00
	ASFALTATOR 12				
2	0010122	0,47789	19,00	**9,08**	100,00
	ASFALTATOR 22				
3	0010132	0,59499	19,00	**11,30**	100,00
	ASFALTATOR 32				
4	11	1,00000	19,00	**19,00**	100,00
	ASFALTATOR				
	Total m:	3,26287	19,00	**61,99**	100,00

Lucrarea se incadreaza in grupa: **IIA**

OFERTANT

SC LDP SA VASLUI

SOCIETATEA COMERCIALA 2. LUCRĂRI DRUMURI ȘI PODURI

PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)

Formular C8

Lucrarea:12 Tratamente bituminoase
Obiectul:1 Tratamente bituminoase
Categoria de lucrari1.1 Tratamente bituminoase

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE DE ORE DE FUNCTIONARE A UTILAJELOR DE CONSTRUCTII

[ron]

Nr. crt.	Cod / Denumirea utilajului de constructii	Consumurile (ore functionare)	Tariful orar	Valoarea (exclusiv TVA)
0	1	2	3	4 = 2 X 3
1	T 0004005	0,46000	62,54	**28,77**
	COMPACTOR STATIC AUTOPROP.CU RULOURI(VALTURI),R8-14;DE 14TF			
2	A 0004033	0,59500	99,49	**59,20**
	CELULA DE BITUM DE 20T CAPACITATE,PT.INST.MIXTURI ASFALTICE			
3	T 0004047	0,16600	237,67	**39,45**
	AUTOGUDRONATOR 3500-3600 L			
4	T 0004053	1,00000	160,00	**160,00**
	AUTOVEHICOL SPEC. PT.INTR SI REPARARE DRUM CAROSER LEA 6,5T			
5	A 0004061	0,38000	111,53	**42,38**
	RASPINDITOR AUTOPURTAT DE CRIBLURA FARA MOTOR(EXCL.AUTO)			
6	T 0004063	0,00030	75,50	**0,02**
	MATURA MECANICA PE TRACTOR 65CP			
7	T 0005603	0,00030	44,60	**0,01**
	AUTOCISTERNA CU DISPOZITIV DE STROPIRE CU M.A.J. 5-8T			
8	T 0005615	1,00000	227,00	**227,00**
	TRAILER DE 20T			
9	T 0007402	0,21000	64,92	**13,63**
	INCARCATOR CU O CUPA SI GREIFER CU FURCI PT.TRACT.U650			
10	T 1473	1,00000	62,54	**62,54**
	CILINDRU COMPACTOR PE RULOURI NETEDE			
	Total U:	4,81160		**633,01**

OFERTANT
SC LDP SA VASLUI

PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)

Formular C9

Lucrarea: 12 Tratamente bituminoase
Obiectul: 1 Tratamente bituminoase
Categoria de lucrari:1.1 Tratamente bituminoase

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE PRIVIND TRANSPORTURILE

[ron]

Nr. crt.	Cod resursa	U/M	Tipul de transport	Elemente rezultate din analiza lucrarilor ce urmeaza sa fie executate	a)Cant. aferenta UM b)Tone transportate c)Km parcursi d)Ore de functionare	Tariful unitar / UM Tariful unitar / t x km	Valoarea (exclusiv TVA)
0	1	2	3		4	5	6
1.	Transport auto din articole de lucrari						
3	TRA01A25	TONE	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 25 KM. $	a. b.	1,00000 1,00000	34,65	**34,65**
4	TRA01A32	TONE	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 320 KM.	a. b.	1,00000 1,00000	270,25	**270,25**
	Total transport auto din articole de lucrari					2,00000	**304,90**
				Total t:		2,00000	**304,90**

OFERTANT

SC LDP SA VASLUI

SOCIETATEA COMERCIALĂ .2. LUCRĂRI DRUMURI ȘI PODURI CUI RO10946600 J37/220/1998 Romania

Formular F3

OBIECTIV: 13 Str. bit. foarte subtiri
CONTRACTANT: SC LDP SA VASLUI

LISTA
cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 1 Str. bit. foarte subtiri
Categoria de lucrari: 1.1 Str. bit. foarte subtiri

Executant 2.18 *Obiectiv* 13 *Obiect* 1 *Categ* 1.1

[ron]

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
	SECTIUNE TEHNICA			**SECTIUNE FINANCIARA**	
0	1	2	3	4	5
1	DB01C1	82	MP 1,00000	0,01	0,01
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			0,00	0,00
	CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM BITUM A STRAT SUPORT DIN SUPRA BIT DIN BET CIM SAU PAV BITUMAT $			0,04	0,04
				0,00	0,00
				0,05	0,05
2	DB02D1	82	SUTE MP 1,00000	95,73	95,73
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			38,00	38,00
	AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST IN VEDER APLIC STRAT UZ MIX ASF CU EMULSIE CATIONICA			12,60	12,60
				0,00	0,00
				146,33	146,33
3	DB16A1	82	MP 1,00000	0,03	0,03
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			1,60	1,60
	IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA CALD IN GROS DE 2,5 CM ASTERN MANUALA			0,45	0,45
				0,00	0,00
				2,08	2,08
4	DB16E1	82	MP 1,00000	0,03	0,03
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			0,84	0,84
	IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA CALD IN GROS DE 2,5CM ASTERN MECANICA			0,83	0,83
				0,00	0,00
				1,71	1,71
5	DB16C1	82	MP 1,00000	0,04	0,04
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			2,00	2,00
	IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA CALD IN GROS DE 3,5CM ASTERN MANUALA			0,63	0,63
				0,00	0,00
				2,67	2,67
6	DB16G1	82	MP 1,00000	0,04	0,04
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			0,94	0,94
	IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA CALD IN GROS DE 3,5CM ASTERN MECANICA			1,16	1,16
				0,00	0,00
				2,15	2,15
7	DZ14B1	82	TONE 1,00000	340,88	340,88
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			2,85	2,85
	PREP BETON ASFALTIC FIN BOGAT IN CRIBLURAEXECUTAT LA CALD CU BITUM IN INSTALATII TIP LPX			26,12	26,12
				0,00	0,00
				369,85	369,85
8	TRA01A25	82	TONE 1,00000	0,00	0,00
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			0,00	0,00
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 25 KM. $ mixtura			0,00	0,00
				34,65	34,65
				34,65	34,65

SOCIETATE COMERCIALA .2. LUCRĂRI DRUMURI ȘI PC CUI RO10946 J37/220/19

0	1	2	3	4	5
9	DI19G1 82	ORE	1,00000	0,00	0,00
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			0,00	0,00
	UTILAJE MIJ TRANSP REP INTR DR AUTOVEHICOL SPECIAL			160,00	160,00
	REP INTR DR CU CAROSERIE LEA DE 6,5 T			0,00	0,00
				160,00	160,00
10	YB04 82	ORE	1,00000	0,00	0,00
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			0,00	0,00
	DEPLASARE CILINDRU COMPACTOR TUR-RETUR			62,54	62,54
				0,00	0,00
				62,54	62,54
Cheltuieli directe			436,78	46,24 264,36	34,65 782,03
Alte cheltuieli directe					
CAM		2,250%		1,04	1,04
TOTAL CHELT. DIRECTE			436,78	47,28 264,36	34,65 783,07
Cheltuieli indirecte	Io = 8,000% x To				62,65
Profit	Po = 5,000% x (To+Io)				42,29
Valoare	V = To+Io+Po				888,00
Organizare de santier	OS = 0,000% x V				0,00
Total fara TVA					888,00
T.V.A.	TVA= 19,000% x (V+OS)				168,72
TOTAL GENERAL pe categorie					1.056,72

OFERTANT

SC LDP SA VASLUI

SOCIETATEA COMERCIALA LUCRĂRI DRUMURI ȘI PODURI CUI RO10946600 J37/220/1998 Vaslui - Romania

PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)

Formular C6

Lucrarea: 13 Str. bit. foarte subtiri
Obiectul: 1 Str. bit. foarte subtiri
Categoria de lucrari: 1.1 Str. bit. foarte subtiri

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE DE RESURSE MATERIALE

[ron]

Nr. crt.	Cod Denumire material Furnizorul	U/M	Consumurile cf. oferta	Pretul unitar	Val (excl. TVA)	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6
1	2100878 FILER DE CALCAR TIP 1 VRAC S 539	KG	129,500	0,14	18,78	0,129
2	2200575 NISIP SORTAT SPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-3,0 MM	M CUB	0,131	83,00	10,87	0,176
3	2200745 NISIP CONCASARE	TONE	0,180	110,00	19,80	0,180
4	2201907 CRIBLURA DUBLU CONCASATA 3/8 8/16 16/25	TONE	0,482	80,00	38,56	0,482
5	2600206 BITUM PT DRUMURI TIP D 80/120 STAS 754	KG	71,700	2,49	178,53	0,078
6	2600323 EMULSIE DE BITUM CATIONICA CU RUPERE RAPIDA S8877	KG	45,500	2,10	95,55	0,050
7	3421097 OTEL PATRAT LAM.CALD S 334 OL37-1N LT= 30	KG	0,032	4,72	0,15	0,000
8	6200951 MOTORINA PT.MOTOR DIESEL LD IARNA VARA S 240	KG	15,520	4,79	74,34	0,019
9	6202806 APA INDUSTRIALA PT.LUCR.DRUMURI-TERASAMENTE IN CISTERNE	M CUB	0,048	4,07	0,20	0,048
				Total M:	**436,78**	1,164

OFERTANT
SC LDP SA VASLUI

SOCIETATEA COMERCIALA 2. LUCRARI DRUMURI SI PODURI CUI RO10946600 J37/220/1998 Vaslui - Romania

PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)

Formular C7

Lucrarea: 13 Str. bit. foarte subtiri
Obiectul: 1 Str. bit. foarte subtiri
Categoria de lucrari: 1.1 Str. bit. foarte subtiri

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE CU MANA DE LUCRU

[ron]

Nr. crt.	Cod / Denumirea meseriei	Consumuri (om/ore) cu manopera directa	Tariful mediu	Valoarea (exclusiv TVA)	Procentul romani
0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
1	0010112 ASFALTATOR 12	2,21708	19,00	**42,12**	100,00
2	0010122 ASFALTATOR 22	0,13825	19,00	**2,63**	100,00
3	0010132 ASFALTATOR 32	0,07032	19,00	**1,34**	100,00
4	0010152 ASFALTATOR 52	0,00790	19,00	**0,15**	100,00
	Total m:	2,43355	19,00	**46,24**	100,00

Lucrarea se incadreaza in grupa: **IIA**

OFERTANT
SC LDP SA VASLUI

SOCIETATEA COMERCIALA 2. LUCRARI DRUMURI SI PODURI CUI RO1094660 J37/220/1998 Vaslui - Romania

PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)

Formular C8

Lucrarea:13 Str. bit. foarte subtiri
Obiectul:1 Str. bit. foarte subtiri
Categoria de lucrari1.1 Str. bit. foarte subtiri

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE DE ORE DE FUNCTIONARE A UTILAJELOR DE CONSTRUCTII

[ron]

Nr. crt.	Cod Denumirea utilajului de constructii	Consumurile (ore functionare)	Tariful orar	Valoarea (exclusiv TVA)
0	1	2	3	4=2X3
1	A 0003340	0,05000	5,55	0,28
	POMPA ROTI DINTATE PT.BITUM 2 TOLI			
2	T 0003553	0,01500	106,30	1,59
	BULDOZER PE SENILE 65- 80 CP			
3	T 0004005	0,02510	62,54	1,57
	COMPACTOR STATIC AUTOPROP.CU RULOURI(VALTURI),R8-14;DE 14TF			
4	T 0004008	0,00790	62,54	0,49
	COMPACTOR STATIC AUTOPROP.PE PNEURI DE 10,1-16TF			
5	E 0004028	0,05000	5,04	0,25
	USCATOR PT.FILER ACT.ELECTRIC			
6	A 0004034	0,10000	102,16	10,22
	TANCURI DE BITUM CU ULEI 20-30T			
7	A 0004040	0,05000	210,92	10,55
	INST.PREP.MIXTURI ASFALT LA CALD LPX FARA TOPITOARE 35-40T/H			
8	T 0004046	0,00790	127,54	1,01
	REPARTIZ.FINISOR MIXTURI ASFAL. MOT.TERM.FARA PALPATOR 92CP			
9	T 0004047	0,05300	237,67	12,60
	AUTOGUDRONATOR 3500-3600 L			
10	T 0004053	1,00000	160,00	160,00
	AUTOVEHICOL SPEC. PT.INTR SI REPARARE DRUM CAROSER LEA 6,5T			
11	T 0004063	0,00030	75,50	0,02
	MATURA MECANICA PE TRACTOR 65CP			
12	T 0005603	0,00030	44,60	0,01
	AUTOCISTERNA CU DISPOZITIV DE STROPIRE CU M.A.J. 5-8T			
13	T 0007404	0,05000	64,62	3,23
	INCARCATOR FRONTAL PE PNEURI DE 1,0-1,49 MC			
14	T 1473	1,00000	62,54	62,54
	CILINDRU COMPACTOR PE RULOURI NETEDE			
	Total U:	2,40950		264,36

OFERTANT
SC LDP SA VASLUI

SOCIETATEA COMERCIALA .2. LUCRĂRI DRUMURI ȘI PODURI CUI RO10946600 J37/220/1998 Vaslui - Romania

PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)

Formular C9

Lucrarea: 13 Str. bit. foarte subtiri
Obiectul: 1 Str. bit. foarte subtiri
Categoria de lucrari:1.1 Str. bit. foarte subtiri

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE PRIVIND TRANSPORTURILE

[ron]

Nr. crt.	Cod resursa	U/M	Tipul de transport	Elemente rezultate din analiza lucrarilor ce urmeaza sa fie executate		Valoarea (exclusiv TVA)
				a)Cant. aferenta UM b)Tone transportate c)Km parcursi d)Ore de functionare	Tariful unitar / UM Tariful unitar / t x km	
0	1	2	3	4	5	6
1. Transport auto din articole de lucrari						
8	TRA01A25	TONE	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 25 KM.	a. 1,00000 b. 1,00000	34,65	34,65
Total transport auto din articole de lucrari					1,00000	34,65
				Total t:	1,00000	34,65

OFERTANT

SC LDP SA VASLUI

SOCIETATEA COMERCIALĂ 2. LUCRĂRI DRUMURI ȘI PODURI CUI RO10346600 Vaslui - Romania

Formular F3

OBIECTIV: 14 Covoare bituminoase
CONTRACTANT: SC LDP SA VASLUI

LISTA
cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 1 Covoare bituminoase
Categoria de lucrari: 1.1 Covoare bituminoase

Executant 2.18 *Obiectiv* 14 *Obiect* 1 *Categ* 1.1

[ron]

Nr. crt.	Capitolul de lucrari / Simbol / Denumire resursa / Observatii / Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar / a) materiale / b) manopera / c) utilaj / d) transport / Total(a+b+c+d)	Valoare
	SECTIUNE TEHNICA			SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	DB01C1	82	MP 1,00000	0,01	0,01
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			0,00	0,00
	CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM BITUM A STRAT			0,04	0,04
	SUPORT DIN SUPRA BIT DIN BET CIM SAU PAV BITUMAT $			0,00	0,00
				0,05	0,05
2	DB02D1	82	SUTE MP 1,00000	95,73	95,73
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			38,00	38,00
	AMORS SUPRAF STRAT BAZA SAU IMBRAC EXIST IN VEDER			12,60	12,60
	APLIC STRAT UZ MIX ASF CU EMULSIE CATIONICA			0,00	0,00
				146,33	146,33
3	DB13B1	82	TONE 1,00000	0,61	0,61
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			7,83	7,83
	STRAT LEGAT(BINDER)DE MARG SAU PIETRIS EXECUT LA			11,12	11,12
	CALD CU ASTERNERE MECANICA			0,00	0,00
				19,56	19,56
4	DZ10B1	82	TONE 1,00000	240,40	240,40
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			2,28	2,28
	PREP BINDERULUI DE MARGARITAR SI PIETRIS EXECUTAT			20,91	20,91
	LA CALD CU BITUM IN INSTALATII TIP LPX			0,00	0,00
				263,58	263,58
5	DB16H1	82	MP 1,00000	0,05	0,05
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			0,99	0,99
	IMBRAC BET ASF CU AGREGAT MARUNT EXEC LA CALD IN			1,34	1,34
	GROS DE 4,0 CM ASTERN MECANICA			0,00	0,00
				2,38	2,38
6	DZ15B1	82	TONE 1,00000	412,52	412,52
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			2,85	2,85
	PREP MORTARULUI ASFALTIC EXECUTAT LA CALD CU BITUM			26,13	26,13
	IN INSTALATI TIP LPX			0,00	0,00
				441,50	441,50
7	TRA01A25	82	TONE 1,00000	0,00	0,00
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			0,00	0,00
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO			0,00	0,00
	R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 25 KM. $			34,65	34,65
	mixtura			34,65	34,65
8	DI19G1	82	ORE 1,00000	0,00	0,00
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			0,00	0,00
	UTILAJE MIJ TRANSP REP INTR DR AUTOVEHICOL SPECIAL			160,00	160,00
	REP INTR DR CU CAROSERIE LEA DE 6,5 T			0,00	0,00
				160,00	160,00

SOCIETATEA COMERCIALA .2. LUCRĂRI DRUMURI ŞI PODURI CUI RO1094660 J37/220/1998 Vaslui - Romania

[ron]

0	1	2	3	4	5
9	YB04	82 ORE	1,00000	0,00	0,00
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			0,00	0,00
	DEPLASARE CILINDRU COMPACTOR TUR-RETUR			62,54	62,54
				0,00	0,00
				62,54	62,54
10	YB07	82 ORE	1,00000	0,00	0,00
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			0,00	0,00
	DEPLASARE AUTOREMORCHER SI REMORCA TRAILER PTR TRA NSPORT REPARTIZOR MIXTURI ASFALTICE			227,00	227,00
				0,00	0,00
				227,00	227,00
Cheltuieli directe			749,33	51,95 521,66	34,65 1.357,60
Alte cheltuieli directe					
CAM		2,250%		1,17	1,17
TOTAL CHELT. DIRECTE			749,33	53,12 521,66	34,65 1.358,76
Cheltuieli indirecte	Io = 8,000% x To				108,70
Profit	Po = 5,000% x (To+Io)				73,37
Valoare	V = To+Io+Po				1.540,84
Organizare de santier	OS = 0,000% x V				0,00
Total fara TVA					1.540,84
T.V.A.	TVA= 19,000% x (V+OS)				292,76
TOTAL GENERAL pe categorie					1.833,60

OFERTANT
SC LDP SA VASLUI

SOCIETATEA COMERCIALA LUCRARI DRUMURI SI PODURI * CUI RO10946600 * J37/220/1998 Vaslui - Romania

PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)

Formular C6

Lucrarea: 14 Covoare bituminoase
Obiectul: 1 Covoare bituminoase
Categoria de lucrari: 1.1 Covoare bituminoase

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE DE RESURSE MATERIALE

[ron]

Nr. crt.	Cod Denumire material Furnizorul	U/M	Consumurile cf. oferta	Pretul unitar	Val (excl. TVA)	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6
1	2100878 FILER DE CALCAR TIP 1 VRAC S 539	KG	237,500	0,14	34,44	0,237
2	2200288 PIETRIS CIURUIT SPALAT DE MAL 7-15 MM	M CUB	0,206	68,00	14,01	0,329
3	2200317 PIETRIS CIURUIT SPALAT DE MAL 15-30 MM	M CUB	0,206	68,00	14,01	0,329
4	2200575 NISIP SORTAT SPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-3,0 MM	M CUB	0,546	83,00	45,32	0,737
5	2200745 NISIP CONCASARE	TONE	0,233	110,00	25,63	0,233
6	2200965 MARGARITAR (NISIP) 3...7 MM	M CUB	0,045	68,00	3,06	0,060
7	2600206 BITUM PT DRUMURI TIP D 80/120 STAS 754	KG	147,700	2,49	367,77	0,162
8	2600323 EMULSIE DE BITUM CATIONICA CU RUPERE RAPIDA S8877	KG	45,500	2,10	95,55	0,050
9	3421097 OTEL PATRAT LAM.CALD S 334 OL37-1N LT= 30	KG	0,011	4,72	0,05	0,000
10	3421358 OTEL PATRAT LAM.CALD S 334 OL37-1N LT= 36	KG	0,130	4,72	0,61	0,000
11	6200951 MOTORINA PT.MOTOR DIESEL LD IARNA VARA S 240	KG	31,040	4,79	148,68	0,038
12	6202806 APA INDUSTRIALA PT.LUCR.DRUMURI-TERASAMENTE IN CISTERNE	M CUB	0,048	4,07	0,20	0,048
				Total M:	**749,33**	2,227

OFERTANT

SC LDP SA VASLUI

SOCIETATEA COMERCIALA 2. LUCRĂRI DRUMURI ȘI PODURI CUI RO10946600 J37/220/1998 Vaslui - Romania

PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)

Formular C7

Lucrarea: 14 Covoare bituminoase
Obiectul: 1 Covoare bituminoase
Categoria de lucrari: 1.1 Covoare bituminoase

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE CU MANA DE LUCRU

[ron]

Nr. crt.	Cod	Denumirea meseriei	Consumuri (om/ore) cu manopera directa	Tariful mediu	Valoarea (exclusiv TVA)	Procentul romani
0		1	2	3	4 = 2 X 3	5
1	0010112	ASFALTATOR 12	2,32668	19,00	**44,21**	100,00
2	0010122	ASFALTATOR 22	0,19103	19,00	**3,63**	100,00
3	0010132	ASFALTATOR 32	0,16744	19,00	**3,18**	100,00
4	0010152	ASFALTATOR 52	0,04927	19,00	**0,94**	100,00
		Total m:	2,73442	19,00	**51,95**	100,00

Lucrarea se incadreaza in grupa: IIA

OFERTANT
SC LDP SA VASLUI

SOCIETATEA COMERCIALA .2. LUCRĂRI DRUMURI ȘI PODURI CUI RO10946600 J37/220/1998 Vaslui - Romania

PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)

Formular C8

Lucrarea:14 Covoare bituminoase
Obiectul:1 Covoare bituminoase
Categoria de lucrari1.1 Covoare bituminoase

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE DE ORE DE FUNCTIONARE A UTILAJELOR DE CONSTRUCTII

[ron]

Nr. crt.	Cod Denumirea utilajului de constructii	Consumurile (ore functionare)	Tariful orar	Valoarea (exclusiv TVA)
0	1	2	3	4 = 2 X 3
1	A 0003340	0,09000	5,55	0,50
	POMPA ROTI DINTATE PT.BITUM 2 TOLI			
2	T 0003553	0,02700	106,30	2,87
	BULDOZER PE SENILE 65- 80 CP			
3	T 0004005	0,04930	62,54	3,08
	COMPACTOR STATIC AUTOPROP.CU RULOURI(VALTURI),R8-14;DE 14TF			
4	T 0004008	0,04930	62,54	3,08
	COMPACTOR STATIC AUTOPROP.PE PNEURI DE 10,1-16TF			
5	E 0004028	0,09000	5,04	0,45
	USCATOR PT.FILER ACT.ELECTRIC			
6	A 0004034	0,18000	102,16	18,39
	TANCURI DE BITUM CU ULEI 20-30T			
7	A 0004040	0,09000	210,92	18,98
	INST.PREP.MIXTURI ASFALT LA CALD LPX FARA TOPITOARE 35-40T/H			
8	T 0004046	0,04930	127,54	6,29
	REPARTIZ.FINISOR MIXTURI ASFAL. MOT.TERM.FARA PALPATOR 92CP			
9	T 0004047	0,05300	237,67	12,60
	AUTOGUDRONATOR 3500-3600 L			
10	T 0004053	1,00000	160,00	160,00
	AUTOVEHICOL SPEC. PT.INTR SI REPARARE DRUM CAROSER LEA 6,5T			
11	T 0004063	0,00030	75,50	0,02
	MATURA MECANICA PE TRACTOR 65CP			
12	T 0005603	0,00030	44,60	0,01
	AUTOCISTERNA CU DISPOZITIV DE STROPIRE CU M.A.J. 5-8T			
13	T 0005615	1,00000	227,00	227,00
	TRAILER DE 20T			
14	T 0007404	0,09000	64,92	5,84
	INCARCATOR FRONTAL PE PNEURI DE 1,0-1,49 MC			
15	T 1473	1,00000	62,54	62,54
	CILINDRU COMPACTOR PE RULOURI NETEDE			
	Total U:	3,76850		521,66

OFERTANT
SC LDP SA VASLUI

SOCIETATEA COMERCIALA .2. LUCRĂRI DRUMURI ȘI PODURI CUI RO10946600 J37/220/1998 Vaslui - Romania

PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)

Formular C9

Lucrarea: 14 Covoare bituminoase
Obiectul: 1 Covoare bituminoase
Categoria de lucrari:1.1 Covoare bituminoase

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE PRIVIND TRANSPORTURILE

[ron]

Nr. crt.	Cod resursa	U/M	Tipul de transport	Elemente rezultate din analiza lucrarilor ce urmeaza sa fie executate		Valoarea (exclusiv TVA)
				a)Cant. aferenta UM b)Tone transportate c)Km parcursi d)Ore de functionare	Tariful unitar / UM Tariful unitar / t x km	
0	1	2	3	4	5	6
1. Transport auto din articole de lucrari						
7	TRA01A25	TONE		a. 1,00000	34,65	**34,65**
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 25 KM.				b. 1,00000		
				$		
Total transport auto din articole de lucrari					1,00000	**34,65**
				Total t:	1,00000	**34,65**

OFERTANT

SC LDP SA VASLUI

SOCIETATE COMERCIALA .2. LUCRĂRI DRUMURI ȘI PODURI RO10946600 J37/220/1998 Vaslui - Romania

Formular F3

OBIECTIV: 15 Siguranta rutiera
CONTRACTANT: SC LDP SA VASLUI

LISTA
cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 1 Siguranta rutiera
Categoria de lucrari: 1.1 Siguranta rutiera

Executant 2.18 *Obiectiv* 15 *Obiect* 1 *Categ* 1.1 [ron]

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
	SECTIUNE TEHNICA			**SECTIUNE FINANCIARA**	
0	1	2	3	4	5
1	**DF18A1** 82	**BUCATA**	**1,00000**	0,00	**0,00**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			20,67	**20,67**
	PLANTARE STILPI PENTRU INDICATOARE DE CIRCULATIE			0,00	**0,00**
	RUTIERA DIN METAL CONFECTIONATI INDUSTRIAL			0,00	**0,00**
				20,67	**20,67**
2	**TSA01B1** 82	**M CUB**	**1,00000**	0,00	**0,00**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			14,63	**14,63**
	SAP.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU UMID.NAT.ARUNC			0,00	**0,00**
	.IN DEPOZ.SAU VEHIC.LA H<0,6M T.MIJLOCIU*			0,00	**0,00**
				14,63	**14,63**
3	**6301793**	**BUCATA**	**1,00000**	85,00	**85,00**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			0,00	**0,00**
	STILP METALIC CONFECTIONAT INDUSTRIAL			0,00	**0,00**
				0,00	**0,00**
				85,00	**85,00**
4	**7100017**	**BUCATA**	**1,00000**	110,00	**110,00**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			0,00	**0,00**
	INDIC.CIRCUL.TBL.OL+FOL.R. TRIUNGHI L= 700MM F 1			0,00	**0,00**
	S1848			0,00	**0,00**
				110,00	**110,00**
5	**7101140**	**BUCATA**	**1,00000**	120,00	**120,00**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			0,00	**0,00**
	INDIC.CIRCUL.TBL.OL+FOL.R. CERC D= 600 MM F41			0,00	**0,00**
	S1848			0,00	**0,00**
				120,00	**120,00**
6	**7100378**	**BUCATA**	**1,00000**	150,00	**150,00**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			0,00	**0,00**
	INDIC.CIRCUL.TBL.OL+FOL.R. DREPT. 300X150MM F A			0,00	**0,00**
	S1848			0,00	**0,00**
				150,00	**150,00**
7	**DF19A1** 82	**BUCATA**	**1,00000**	9,33	**9,33**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			8,36	**8,36**
	MONTAREA INDICATOARELOR PTR CIRC RUT DIN TABL OTEL			0,00	**0,00**
	SAU ALUM PE UN STILP GATA PLANTAT			0,00	**0,00**
				17,69	**17,69**
8	**CZ0104C1** 82	**M CUB**	**1,00000**	159,28	**159,28**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			66,50	**66,50**
	PREPARARE BETON B100 CU BALAST,GRANULATIA<31MM CU			0,00	**0,00**
	CIMENT F25,MANUAL $			0,00	**0,00**
				225,78	**225,78**

SOCIETATEA COMERCIALA LUCRARI DRUMURI SI PODURI S.A. VASLUI * C.U.I.: RO10946600 * J37/220/1998 VASLUI - ROMANIA

0	1	2	3	4	5
9	**PB02A1** 82 **M CUB**		**1,00000**	0,41	**0,41**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			41,03	**41,03**
	TURNARE BETON SIMPLU B75 IN FUNDATII OBISNUITE,ZID			0,00	**0,00**
	DE SPRIJIN PEREURI ETC.MANUAL			0,00	**0,00**
				41,43	**41,43**
10	**DF01A1** 82 **BUCATA**		**1,00000**	3,04	**3,04**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			38,16	**38,16**
	CONFECTIONAREA PE SANTIER DIN BETON A INDICATOR.			0,00	**0,00**
	KILOMETRICI $			0,00	**0,00**
				41,19	**41,19**
11	**DF01B1** 82 **BUCATA**		**1,00000**	0,89	**0,89**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			13,27	**13,27**
	CONFECTIONAREA PE SANTIER DIN BETON A INDICATOR.			0,00	**0,00**
	HECTOMETRICI $			0,00	**0,00**
				14,16	**14,16**
12	**DF02G1** 82 **BUCATA**		**1,00000**	47,29	**47,29**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			190,82	**190,82**
	PLANT INDIC KM INCL VOPS,SCRIER,EXECMOVILE LA DEB			0,00	**0,00**
	CU PAV PLATF DE INST SI PROT TAL BRAZ IAR DR MOD			0,00	**0,00**
				238,11	**238,11**
13	**DF03A1** 82 **BUCATA**		**1,00000**	1,59	**1,59**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			10,64	**10,64**
	PLANTAREA INDICATORILOR HECTOMETRICI INCLUSIV VOPS			0,00	**0,00**
	SI SCRIEREA			0,00	**0,00**
				12,23	**12,23**
14	**TRA01A25** 82 **TONE**		**1,00000**	0,00	**0,00**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			0,00	**0,00**
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO			0,00	**0,00**
	R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 25 KM. $			34,65	**34,65**
				34,65	**34,65**
15	**DF16B1** 82 **KM**		**1,00000**	602,33	**602,33**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			62,98	**62,98**
	MARCAJE RUTIERE LONGIT SIMPLE DUBLE CU INTRERUPERI			21,68	**21,68**
	SAU CONTINUE EXEC MEC VOP EMAIL FARA MICR STICLA			0,00	**0,00**
				686,99	**686,99**
16	**DI19F1** 82 **ORE**		**1,00000**	0,00	**0,00**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			0,00	**0,00**
	UTILAJE MIJ TRANSP REP INTR DE AUTOVEHICOL SPECIAL			160,00	**160,00**
	REP INTR DR CU CAROSERIE LEA DE 5,5 T			0,00	**0,00**
				160,00	**160,00**
17	**DF09A1** 82 **M**		**1,00000**	161,34	**161,34**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			17,30	**17,30**
	PARAP METALIC DEFORMABIL (FLEXIBIL) TIP A CU LISA			0,00	**0,00**
	SI STILPI METALICI			0,00	**0,00**
				178,64	**178,64**

Cheltuieli directe		1.450,49	484,36	181,68	34,65	2.151,18
Alte cheltuieli directe						
CAM	2,250%		10,90			10,90
TOTAL CHELT. DIRECTE		1.450,49	495,26	181,68	34,65	2.162,08
Cheltuieli indirecte	Io = 8,000% x To					172,97
Profit	Po = 5,000% x (To+Io)					116,75
Valoare	V = To+Io+Po					2.451,80
Organizare de santier	OS = 0,000% x V					0,00
Total fara TVA						2.451,80

SOCIETATEA COMERCIALA 2 LUCRARI DRUMURI SI PODURI S.A. VASLUI * C.U.I.: RO10946600 * J37/220/1998 VASLUI - ROMANIA

0	1	2	3	4	5
T.V.A.		TVA= 19,000% x (V+OS)			465,84
TOTAL GENERAL pe categorie					2.917,64

OFERTANT

SC LDP SA VASLUI

SOCIETATEA COMERCIALA "LUCRĂRI DRUMURI ȘI PODURI S.A. VASLUI" ★ C.U.I.: RO10946600 ★ J37/220/1998 VASLUI - ROMÂNIA

PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)

Formular C6

Lucrarea: 15 Siguranta rutiera
Obiectul: 1 Siguranta rutiera
Categoria de lucrari: 1.1 Siguranta rutiera

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE DE RESURSE MATERIALE

[ron]

Nr. crt.	Cod / Denumire material / Furnizorul	U/M	Consumurile cf. oferta	Pretul unitar	Val (excl. TVA)	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6
1	**2100024** CIMENT PORTLAND P 40 SACI S 388	KG	0,184	0,41	**0,08**	0,000
2	**2100385** CIMENT DE FURNAL CU ADAOSURI F 25 SACI S 1500	KG	204,000	0,41	**83,64**	0,206
3	**2100830** IPSOS PT CONSTRUCTII TIP A SACI S 545/1	KG	0,071	0,49	**0,03**	0,000
4	**2200290** PIETRIS CIURUIT SPALAT DE MAL 7-30 MM	M CUB	0,001	68,00	**0,07**	0,001
5	**2200408** BALAST SORTAT NESPALAT DE RIU 0-30 MM	M CUB	1,205	52,00	**62,66**	2,048
6	**2200525** NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-7,0 MM	M CUB	0,154	83,00	**12,78**	0,207
7	**2200642** NISIP SORTAT SPALAT DE RIU SI LACURI 3,0-7,0 MM	M CUB	0,148	83,00	**12,28**	0,199
8	**2201452** PIATRA BRUTA SORTATA R.METAMORF. <50 KG/BUC.	M CUB	0,098	90,00	**8,82**	0,147
9	**2600206** BITUM PT DRUMURI TIP D 80/120 STAS 754	KG	1,200	2,49	**2,99**	0,001
10	**2900773** LEMN ROT CONS RUR COJ FAG L MIN 1M D SUB MIN 9CM S4342	M CUB	0,042	270,00	**11,34**	0,033
11	**2917685** DULAP FAG LUNG TIVIT CLS C GR=50MM LUNG=2,50M S 8689	M CUB	0,000	980,00	**0,20**	0,000
12	**5800376** SURUB CAP HEXAGONAL PRECIS M 6 X 25 GR. 5.8 S4272	BUCATA	4,000	1,18	**4,72**	0,000
13	**5817446** SURUB CAP HEXAGONAL SEMIPRECIS M 8X 30 GR. 5.8 S 6220	BUCATA	2,000	1,18	**2,36**	0,000
14	**5840405** PIULITE HEXAG.GROSOLANE A M 6 GR. 5 S 922	BUCATA	4,000	0,34	**1,36**	0,000
15	**5840766** PIULITE HEXAG.GROSOLANE B M 8 GR. 5 S 922	BUCATA	2,000	0,34	**0,68**	0,000
16	**5882142** SAIBA PREC.PLATA PT.MET A M 8 OL34 S 5200	KG	0,020	3,50	**0,07**	0,000
17	**5882489** SAIBA PREC.PLATA PT.MET B M 6 OL34 S 5200	KG	0,040	3,50	**0,14**	0,000
18	**6001666** HARTIE SLEF.USC.STICLA FOI 23X30 GR 25 S1581	BUCATA	0,713	0,60	**0,43**	0,000
19	**6102214** CHIT DE CUTIT ALCHIDIC SERIA 5240	KG	0,100	0,00	**0,00**	0,000
20	**6103294** VOPSEA MINIUM DE PLUMB V.351-3 NTR 90-80	KG	0,078	13,97	**1,09**	0,000
21	**6103830** VOPSEA INTERMED.ALBA V.105-1 NTR 1703-80	KG	0,811	16,81	**13,63**	0,000
22	**6108804** EMAIL ALB II E.109-5 NTR 1707-61	KG	50,430	11,20	**564,82**	0,054

0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6
23	**6109418**	KG	**2,470**	12,00	**29,64**	0,003
DILUANT PTR PRODUSE DE MARCARE D009-3 NI 1708-61 A9						
24	**6200676**	KG	**1,386**	6,00	**8,32**	0,001
WHITE SPIRIT RAFINAT TIP A STAS 44						
25	**6202806**	M CUB	**0,073**	4,07	**0,30**	0,073
APA INDUSTRIALA PT.LUCR.DRUMURI-TERASAMENTE IN CISTERNE						
26	**6202818**	M CUB	**0,318**	4,07	**1,29**	0,318
APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA						
27	**6301793**	BUCATA	**1,000**	85,00	**85,00**	0,015
STILP METALIC CONFECTIONAT INDUSTRIAL						
28	**6306339**	KG	**16,410**	9,63	**158,03**	0,016
PARAPET METALIC DIRECTIONAL PENTRU INSTALATII						
29	**6829501**	KG	**0,530**	3,00	**1,59**	0,000
TIPAR MET.GATA CONFECT.PT.BORNE LA DRUMURI						
30	**7100017**	BUCATA	**1,000**	110,00	**110,00**	0,002
INDIC.CIRCUL.TBL.OL+FOL.R. TRIUNGHI L= 700MM F 1 S1848						
31	**7100378**	BUCATA	**1,000**	150,00	**150,00**	0,000
INDIC.CIRCUL.TBL.OL+FOL.R. DREPT. 300X150MM F A S1848						
32	**7101140**	BUCATA	**1,000**	120,00	**120,00**	0,003
INDIC.CIRCUL.TBL.OL+FOL.R. CERC D= 600 MM F41 S1848						
33	**7315789**	KG	**0,178**	12,00	**2,14**	0,000
DECOFROL						
				Total M:	**1.450,49**	3,336

OFERTANT

SC LDP SA VASLUI

SOCIETATEA COMERCIALA DE LUCRARI DRUMURI SI PODURI S.A. VASLUI * C.U.I.: RO10946600 * J37/220/1998 VASLUI - ROMANIA

PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)

Formular C7

Lucrarea: 15 Siguranta rutiera
Obiectul: 1 Siguranta rutiera
Categoria de lucrari: 1.1 Siguranta rutiera

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE CU MANA DE LUCRU

[ron]

Nr. crt.	Cod Denumirea meseriei	Consumuri (om/ore) cu manopera directa	Tariful mediu	Valoarea (exclusiv TVA)	Procentul romani
0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
1	0010112 ASFALTATOR 12	2,50999	19,00	**47,69**	100,00
2	0010122 ASFALTATOR 22	0,80499	19,00	**15,29**	100,00
3	0010212 BETONIST 12	3,19570	19,00	**60,72**	100,00
4	0010222 BETONIST 22	1,95588	19,00	**37,16**	100,00
5	0010252 BETONIST 52	0,13963	19,00	**2,65**	100,00
6	0010712 DULGHER CONSTRUCTII 12	0,21238	19,00	**4,04**	100,00
7	0010722 DULGHER CONSTRUCTII 22	0,54160	19,00	**10,29**	100,00
8	0010732 DULGHER CONSTRUCTII 32	0,32920	19,00	**6,25**	100,00
9	0010821 DULGHER PODURI 21	0,21999	19,00	**4,18**	100,00
10	0011311 FINISOR TERASAMENTE 11	2,41979	19,00	**45,98**	100,00
11	0011321 FINISOR TERASAMENTE 21	2,48639	19,00	**47,24**	100,00
12	0012812 PAVATOR 12	1,13948	19,00	**21,65**	100,00
13	0012822 PAVATOR 22	1,55448	19,00	**29,54**	100,00
14	0013331 ZUGRAV VOPSITOR 31	0,15999	19,00	**3,04**	100,00
15	0013341 ZUGRAV VOPSITOR 41	1,73999	19,00	**33,06**	100,00
16	0013432 ZIDAR 32	1,22133	19,00	**23,21**	100,00
17	0019621 SAPATOR 21	1,23844	19,00	**23,53**	100,00
18	0019911 MUNCITOR DESERV.CTII MONTJ. 11	0,21999	19,00	**4,18**	100,00
19	0019921 MUNCITOR DESERV.CTII MONTJ. 21	2,93397	19,00	**55,75**	100,00
20	0019931 MUNCITOR DESERV.CTII MONTJ. 31	0,05399	19,00	**1,03**	100,00
21	0021421 LACATUS CONSTR.METAL 21	0,26751	19,00	**5,08**	100,00
22	0021441 LACATUS CONSTR.METAL 41	0,06687	19,00	**1,27**	100,00

Executant 2.18 *Obiecti*15 *Obiect*1 *Categori*1.1 [ron]

0	1	2	3	4=2 X 3	5
23	0223012	0,01759	19,00	**0,33**	100,00
VOPSITOR IND-B 12					
24	0223022	0,02799	19,00	**0,53**	100,00
VOPSITOR IND-B 22					
25	0223032	0,03567	19,00	**0,68**	100,00
VOPSITOR IND-B 32					
	Total m:	25,49283	19,00	**484,36**	100,00

Lucrarea se incadreaza in grupa: **IIA**

OFERTANT

SC LDP SA VASLUI

PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)

Formular C8

Lucrarea:15 Siguranta rutiera
Obiectul:1 Siguranta rutiera
Categoria de lucrari1.1 Siguranta rutiera

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE DE ORE DE FUNCTIONARE A UTILAJELOR DE CONSTRUCTII

[ron]

Nr. crt.	Cod Denumirea utilajului de constructii	Consumurile (ore functionare)	Tariful orar	Valoarea (exclusiv TVA)
0	1	2	3	4 = 2 X 3
1	E 0003716	0,13400	0,00	**0,00**
	VIBRATOR DE INTERIOR PT.BETON ACTIONAT ELECTRIC 0,9-1,5 KW			
2	T 0003720	0,38000	0,00	**0,00**
	VIBRATOR UNIVERSAL CU MOT.TERMIC2,9 - 4 CP			
3	T 0004052	1,00000	160,00	**160,00**
	AUTOVEHICOL SPEC. PT.INTR SI REPARARE DRUM CAROSER LEA 5,5T			
4	T 0004062	0,29000	74,76	**21,68**
	MASINA TRASAT BENZI CIRCULATIE MOTOR ARDERE INTER 40-45CP			
	Total U:	1,80400		**181,68**

OFERTANT

SC LDP SA VASLUI

PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)

Formular C9

Lucrarea: 15 Siguranta rutiera
Obiectul: 1 Siguranta rutiera
Categoria de lucrari:1.1 Siguranta rutiera

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE PRIVIND TRANSPORTURILE

[ron]

Nr. crt.	Cod resursa	U/M	Tipul de transport	Elemente rezultate din analiza lucrarilor ce urmeaza sa fie executate		Valoarea (exclusiv TVA)
				a)Cant. aferenta UM b)Tone transportate c)Km parcursi d)Ore de functionare	Tariful unitar / UM Tariful unitar / t x km	
0	1	2	3	4	5	6
1. Transport auto din articole de lucrari						
14	TRA01A25	TONE		a.	1,00000	34,65	**34,65**
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 25 KM.				b.	1,00000		
				$			
Total transport auto din articole de lucrari					1,00000	**34,65**
				Total t:	1,00000	**34,65**

OFERTANT

SC LDP SA VASLUI

Formular F3

OBIECTIV: 16 Intr.comp.def.de plantatii
CONTRACTANT: SC LDP SA VASLUI

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 1 Intr,comp.defr.plantatii
Categoria de lucrari: 1.1 Intr,comp.defr.de plantatii

Executant 2.18 *Obiectiv* 16 *Obiect* 1 *Categ* 1.1 [ron]

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
	SECTIUNE TEHNICA			**SECTIUNE FINANCIARA**	
0	1	2	3	4	5
1	**TSH01A1**	82	**SUTE MP**	0,00	**0,00**
			1,00000	134,33	**134,33**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			0,00	**0,00**
	DEGAJAREA TERENULUI DE CORPURI STRAINE			0,00	**0,00**
				134,33	**134,33**
2	**TSH02E1**	82	**BUCATA**	0,00	**0,00**
			1,00000	832,77	**832,77**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			0,00	**0,00**
	TAIEREA MANUALA ARBORI PRIN SECTIONAREA SUCCESIVA			0,00	**0,00**
	A CRACILOR,RAMUR.TULPINEI CU DIAM.PESTE 100 CM.			832,77	**832,77**
3	**TSH03B1**	82	**M CUB**	0,00	**0,00**
			1,00000	33,63	**33,63**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			0,00	**0,00**
	EXTRAGEREA PAM.NECESAR AMENAJARII SPATIILOR VERZI,			0,00	**0,00**
	CU PASTRAREA STRUCTURII T.TARE			33,63	**33,63**
4	**TSH04B1**	82	**MP**	0,00	**0,00**
			1,00000	5,13	**5,13**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			0,00	**0,00**
	MOBILIZAREA MAN.TEREN PT.PRIZA STRAT VEGET.NIVELAR			0,00	**0,00**
	E SI FINISARE TEREN MOBILIZAT T.MIJL.ADINC.20CM			5,13	**5,13**
5	**TSH05C1**	82	**MP**	0,00	**0,00**
			1,00000	2,66	**2,66**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			0,00	**0,00**
	ASTERNEREA PAM.VEGETAL PE TEREN CU PANTA<20%,IN ST			0,00	**0,00**
	RAT.UNIFORME CU GROSIMEA DE 20CM			2,66	**2,66**
6	**TSH06C1**	82	**MP**	0,00	**0,00**
			1,00000	7,60	**7,60**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			0,00	**0,00**
	IMBRACARE TALUZ CU PAM.VEGET.EXECUTATA PE TALUZ CU			0,00	**0,00**
	INALT.PINA LA 4M,GROS.STRAT.PAM.VEGET.DE 20CM			7,60	**7,60**
7	**TSH09B1**	82	**SUTE MP**	35,64	**35,64**
			1,00000	98,80	**98,80**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			0,00	**0,00**
	SEMANAREA GAZONULUI PE SUPRAFETE IN PANTA PESTE 30			0,00	**0,00**
	%			134,44	**134,44**
8	**TSH10B1**	82	**MP**	128,76	**128,76**
			1,00000	17,08	**17,08**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			0,00	**0,00**
	BRAZDUIREA TALUZELOR PE LAT.SAU IN BENZI CONTINUE			0,00	**0,00**
	CU PANTA > 30 % SI INALTIME TALUZ PINA LA 4 M			145,84	**145,84**

0	1	2	3	4	5
9	**TSH12B1**	82 **SUTE MP**	**1,00000**	4,07	**4,07**
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00	12,46	**12,46**
UDAREA SUPRAFETELOR CU FURTUNUL DE LA CISTERNA				17,22	**17,22**
				0,00	**0,00**
				33,75	**33,75**
10	**TSH13B1**	82 **TONE**	**1,00000**	1700,00	**1700,00**
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00	1527,03	**1527,03**
ADMINISTRAREA INGRASAMINTELOR CHIMICE,DIN AZOT DE				0,00	**0,00**
AMONIU GRANULAT CU CONCENTRATIE 33% AZOT *				0,00	**0,00**
				3227,03	**3227,03**
11	**TSH14B1**	82 **SUTE MP**	**1,00000**	0,00	**0,00**
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00	17,12	**17,12**
COSIREA MUANUALA A GAZONULUI IN TEREN CU PANTE PES				0,00	**0,00**
TE 30%				0,00	**0,00**
				17,12	**17,12**
12	**TSH17C1**	82 **M CUB**	**1,00000**	0,00	**0,00**
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00	52,31	**52,31**
SAPARE MAN.GROPI POLIGON.CU LARG.<2M SI H<1,5M CU				0,00	**0,00**
PASTRAREA STRUCT.SOL.PT.PLANT.IZOL.IN T.TARE				0,00	**0,00**
				52,31	**52,31**
13	**TSH18C1**	82 **BUCATA**	**1,00000**	0,00	**0,00**
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00	7,79	**7,79**
EXTRAGEREA MANUALA A PUIETILOR DE ARBORI,FARA BALO				0,00	**0,00**
T DE PAMINT LA RADACINA				0,00	**0,00**
				7,79	**7,79**
14	**TSH20C1**	82 **BUCATA**	**1,00000**	0,81	**0,81**
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00	118,22	**118,22**
PREGATIREA SISTEMULUI RADICULAR LA ARBORI IN VEDER				0,00	**0,00**
EA TRANSPL.ARBORII AVIND DIAM.TULPINEI 21-25CM				0,00	**0,00**
				119,03	**119,03**
15	**TSH24C1**	82 **BUCATA**	**1,00000**	52,01	**52,01**
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00	15,01	**15,01**
PLANTARI PUIETI DE ARBORI FOIOSI FARA BALOT				0,00	**0,00**
				0,00	**0,00**
				67,02	**67,02**
16	**TSH28A1**	82 **BUCATA**	**1,00000**	0,00	**0,00**
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00	10,66	**10,66**
TAIERI DE CORECTIE PUIETI DE ARBORI,PINA LA 7M INA				0,00	**0,00**
LTIME				0,00	**0,00**
				10,66	**10,66**
17	**TSH31A1**	82 **100 BUCATI**	**1,00000**	0,00	**0,00**
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00	321,67	**321,67**
COMBATEREA BOLILOR SI DAUNATORILOR IN PLANTATII,EX				0,00	**0,00**
ECUTATA MANUAL PRIN STROPIRE				0,00	**0,00**
				321,67	**321,67**
18	**TSG14A1**	82 **SUTE MP**	**1,00000**	0,00	**0,00**
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00	11,78	**11,78**
COSIREA VEGETATIEI IERBOASE.				0,00	**0,00**
				0,00	**0,00**
				11,78	**11,78**

0	1	2	3	4	5
19	**TSG01A1**	82 **SUTE MP**	**1,00000**	0,00	**0,00**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			30,78	**30,78**
	DEGAJAREA TERENULUI DE FRUNZE SI CRENGI,STRINGEREA			0,00	**0,00**
	IN GRAMEZI SI ARDEREA LOR SUPRAVEGHEATA.			0,00	**0,00**
				30,78	**30,78**
20	**TSG02A1**	82 **SUTE MP**	**1,00000**	0,00	**0,00**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			125,02	**125,02**
	CURATAREA TERENULUI DE IARBA SI BURUIENI			0,00	**0,00**
				0,00	**0,00**
				125,02	**125,02**
21	**TRB01A12**	82 **TONE**	**1,00000**	0,00	**0,00**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			14,97	**14,97**
	TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC AS			0,00	**0,00**
	EZARE DESC ASEZARE GRUPA 1-3 DISTANTA 20M $			0,00	**0,00**
				14,97	**14,97**
22	**TSG20B1**	82 **HECTAR**	**1,00000**	0,00	**0,00**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			0,00	**0,00**
	EXECUT.ARAT.ADINCI.25-28CM.DUPA DEFRISARE,PLUG CU			610,09	**610,09**
	2 TRUPITE PE TRACTOR RUTIER,TEREN CU DENIVEL.NAT.			0,00	**0,00**
				610,09	**610,09**
23	**TRA01A25**	82 **TONE**	**1,00000**	0,00	**0,00**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			0,00	**0,00**
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO			0,00	**0,00**
	R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 25 KM. $			34,65	**34,65**
				34,65	**34,65**
24	**DI19G1**	82 **ORE**	**1,00000**	0,00	**0,00**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			0,00	**0,00**
	UTILAJE MIJ TRANSP REP INTR DR AUTOVEHICOL SPECIAL			160,00	**160,00**
	REP INTR DR CU CAROSERIE LEA DE 6,5 T			0,00	**0,00**
				160,00	**160,00**

Cheltuieli directe		**1.921,29**	**3.396,83**	**787,30**	**34,65**	**6.140,07**
Alte cheltuieli directe						
CAM	2,250%		**76,43**			**76,43**
TOTAL CHELT. DIRECTE		**1.921,29**	**3.473,26**	**787,30**	**34,65**	**6.216,49**
Cheltuieli indirecte	Io = 8,000% x To					497,32
Profit	Po = 5,000% x (To+Io)					335,69
Valoare	V = To+Io+Po					7.049,50
Organizare de santier	OS = 0,000% x V					**0,00**
Total fara TVA						**7.049,50**
T.V.A.	TVA= 19,000% x (V+OS)					**1.339,41**
TOTAL GENERAL pe categorie						8.388,91

OFERTANT

SC LDP SA VASLUI

SOCIETATEA COMERCIALA 2. LUCRĂRI DRUMURI ȘI PODURI * CUI RO10946600 * J37/220/1998 Vaslui - Romania

PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)

Formular C6

Lucrarea: 16 Intr.comp.def.de plantatii
Obiectul: 1 Intr,comp.defr.plantatii
Categoria de lucrari: 1.1 Intr,comp.defr.de plantatii

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE DE RESURSE MATERIALE

[ron]

Nr. crt.	Cod / Denumire material / Furnizorul	U/M	Consumurile cf. oferta	Pretul unitar	Val (excl. TVA)	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5=3X4	6
1	2918823	M	12,870	10,00	**128,70**	0,015
	MARGINI DIN FAG LUNGIME 1-2M CL CALIT UNICA					
2	6202806	M CUB	1,215	4,07	**4,95**	1,215
	APA INDUSTRIALA PT.LUCR.DRUMURI-TERASAMENTE IN CISTERNE					
3	7201586	BUCATA	1,040	50,00	**52,00**	0,005
	PUIETI ARBORI FOIOSI CERCIS SP CAL.2 H/D=250/2,0					
4	7204203	KG	0,400	0,00	**0,00**	0,000
	PAIE IN SNOPI D 8-16 MM LUNGI DE 70-80 CM					
5	7204435	KG	3,960	9,00	**35,64**	0,004
	SEMINTE DE PLANTE-GRAMINEE PERENE (PM)					
6	7304285	KG	1000,000	1,70	**1.700,00**	1,000
	AZOTAT AMONIU INGRAS.GRAN. VICANIT 33%AZOT IN SACI POL					
7	7322897	KG	0,040	0,00	**0,00**	0,000
	FRINGHIE CINEPA 9-16 MM					
8	7343803	BUCATA	0,040	0,00	**0,00**	0,000
	ROGOJINI DIN PAPURA 1,8X1,8M					
				Total M:	**1.921,29**	2,240

OFERTANT

SC LDP SA VASLUI

SOCIETATEA COMERCIALA 2. LUCRĂRI DRUMURI ȘI PODURI CUI RO10946600 J37/220/1995 Vaslui - Romania

PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)

Formular C7

Lucrarea: 16 Intr.comp.def.de plantatii
Obiectul: 1 Intr,comp.defr.plantatii
Categoria de lucrari: 1.1 Intr,comp.defr.de plantatii

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE CU MANA DE LUCRU

[ron]

Nr. crt.	Cod / Denumirea meseriei	Consumuri (om/ore) cu manopera directa	Tariful mediu	Valoarea (exclusiv TVA)	Procentul romani
0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
1	0019621 SAPATOR 21	0,21000	19,00	**3,99**	100,00
2	0019921 MUNCITOR DESERV.CTII MONTJ. 21	7,15799	19,00	**136,00**	100,00
3	0090311 PEISAGIST 11	1,22200	19,00	**23,22**	100,00
4	0090312 PEISAGIST 12	80,90000	19,00	**1.537,10**	100,00
5	0090319 PEISAGIST 1B	0,14000	19,00	**2,66**	100,00
6	0090321 PEISAGIST 21	2,06739	19,00	**39,28**	100,00
7	0090322 PEISAGIST 22	5,20000	19,00	**98,80**	100,00
8	0090329 PEISAGIST 2B	0,70600	19,00	**13,41**	100,00
9	0090331 PEISAGIST 31	0,47500	19,00	**9,03**	100,00
10	0090332 PEISAGIST 32	16,93000	19,00	**321,67**	100,00
11	0090339 PEISAGIST 3B	0,62999	19,00	**11,97**	100,00
12	0090341 PEISAGIST 41	0,62000	19,00	**11,78**	100,00
13	0090342 PEISAGIST 42	0,14000	19,00	**2,66**	100,00
14	0099919 MUNCITOR DESV.GOSP.COM. 1B	7,07000	19,00	**134,33**	100,00
15	0099921 MUNCITOR DESV.GOSP.COM. 21	9,62707	19,00	**182,91**	100,00
16	0099922 MUNCITOR DESV.GOSP.COM. 22	9,77999	19,00	**185,82**	100,00
17	0099929 MUNCITOR DESV.GOSP.COM. 2B	0,19500	19,00	**3,71**	100,00
18	0099932 MUNCITOR DESV.GOSP.COM. 32	34,08000	19,00	**647,52**	100,00
19	0099939 MUNCITOR DESV.GOSP.COM. 3B	0,00999	19,00	**0,19**	100,00
20	0109921 MUNCITOR AUX. 21	1,62000	19,00	**30,78**	100,00

SOCIETATEA COMERCIALA ... 2. LUCRĂRI DRUMURI ȘI PODURI CUI RO10946600 ... /20/1998 ... Romania

Executant 2.18 *Obiecti*16 *Obiect*1 *Categori*1.1 [ron]

0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
	Total m:	178,78042	19,00	**3.396,83**	100,00

Lucrarea se incadreaza in grupa: **IIA**

OFERTANT

SC LDP SA VASLUI

PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)

Formular C8

Lucrarea:16 Intr.comp.def.de plantatii
Obiectul:1 Intr,comp.defr.plantatii
Categoria de lucrari1.1 Intr,comp.defr.de plantatii

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE DE ORE DE FUNCTIONARE A UTILAJELOR DE CONSTRUCTII

[ron]

Nr. crt.	Cod / Denumirea utilajului de constructii	Consumurile (ore functionare)	Tariful orar	Valoarea (exclusiv TVA)
0	1	2	3	4 = 2 X 3
1	T 0004053	1,00000	160,00	**160,00**
	AUTOVEHICOL SPEC. PT.INTR SI REPARARE DRUM CAROSER LEA 6,5T			
2	T 0004406	10,91000	55,92	**610,09**
	PLUG CU TRACTIUNE MEC.PRP2-35, 2 TRUPITE, TRACTOR U650 65CP			
3	T 0005603	0,38600	44,60	**17,22**
	AUTOCISTERNA CU DISPOZITIV DE STROPIRE CU M.A.J. 5-8T			
	Total U:	12,29600		**787,30**

OFERTANT

SC LDP SA VASLUI

PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)

Formular C9

Lucrarea: 16 Intr.comp.def.de plantatii
Obiectul: 1 Intr,comp.defr.plantatii
Categoria de lucrari:1.1 Intr,comp.defr.de plantatii

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE PRIVIND TRANSPORTURILE

[ron]

Nr. crt.	Cod resursa	U/M	Tipul de transport	Elemente rezultate din analiza lucrarilor ce urmeaza sa fie executate		Valoarea (exclusiv TVA)
				a)Cant. aferenta UM b)Tone transportate c)Km parcursi d)Ore de functionare	Tariful unitar / UM Tariful unitar / t x km	
0	1	2	3	4	5	6
1. Transport auto din articole de lucrari						
23	TRA01A25	TONE		a. 1,00000	34,65	**34,65**
			TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 25 KM. $	b. 1,00000		
Total transport auto din articole de lucrari					1,00000	**34,65**
				Total t:	1,00000	**34,65**

OFERTANT

SC LDP SA VASLUI

Formular F3

OBIECTIV: 17 PIETRUIREA DR.DE PAMINT
CONTRACTANT: SC LDP SA VASLUI

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 1 Pietruirea dr.de pamint
Categoria de lucrari: 1.2 Pietruire dr.de pamint

Executant 2.18 *Obiectiv* 17 *Obiect* 1 *Categ* 1.2 [ron]

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
	SECTIUNE TEHNICA			**SECTIUNE FINANCIARA**	
0	1	2	3	4	5
1	**TSA01C1**	82 **M CUB**	**1,00000**	0,00	**0,00**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			27,55	**27,55**
	SAP.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU UMID.NAT.ARUNC			0,00	**0,00**
	.IN DEPOZ.SAU VEHIC.LA H<0,6M T.TARE			0,00	**0,00**
				27,55	**27,55**
2	**TSC04F1**	82 **SUTE MC**	**1,00000**	0,00	**0,00**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			0,00	**0,00**
	SAP.MEC.CU EXC.DE 0,71-1,25MC IN PAM.CU UMIDITATE			138,19	**138,19**
	NATURAL DESC.AUT.TER.CAT.2			0,00	**0,00**
				138,19	**138,19**
3	**TSD01C1**	82 **M CUB**	**1,00000**	0,00	**0,00**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			8,23	**8,23**
	IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,STRAT UNIFO			0,00	**0,00**
	RM 10-30CM.GROS CU SFARIM.BULG.TEREN TARE			0,00	**0,00**
				8,23	**8,23**
4	**TSD03G1**	82 **SUTE MC**	**1,00000**	0,00	**0,00**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			0,00	**0,00**
	IMPRAST.PAM.AFINAT CU BULD.PE SENILE DE 81-180 CP			13,18	**13,18**
	IN STRAT.CU GROS.DE 50-100CM TER.CAT.1 SAU 2			0,00	**0,00**
				13,18	**13,18**
5	**TSD04C1**	82 **M CUB**	**1,00000**	0,41	**0,41**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			14,06	**14,06**
	COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.EXECUT.PE STRA			0,00	**0,00**
	T.CU UDAREA FIEC.STRAT DE 20CM GROS.T.NECOEZIV			0,00	**0,00**
				14,47	**14,47**
6	**TSD07G1**	82 **SUTE MC**	**1,00000**	0,00	**0,00**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			94,43	**94,43**
	COMPACTAREA UMPLUT.CU RULOU COMPRESOR 10-12T EXCL.			385,87	**385,87**
	PAM.COEZ.GRAD.COMPACT.97-98 %			0,00	**0,00**
				480,30	**480,30**
7	**TSE06B1**	82 **SUTE MP**	**1,00000**	4,07	**4,07**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			171,65	**171,65**
	PREGATIREA PLATF.PAM.PT.STRAT IZOLATOR SI REPARTIT			87,56	**87,56**
	IE DIN NISIP SAU BALAST EXEC.IN PAM.COEZIV			0,00	**0,00**
				263,27	**263,27**
8	**TRB01A12**	82 **TONE**	**1,00000**	0,00	**0,00**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			14,97	**14,97**
	TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC AS			0,00	**0,00**
	EZARE DESC ASEZARE GRUPA 1-3 DISTANTA 20M $			0,00	**0,00**
				14,97	**14,97**

SOCIETATEA COMERCIALA 2. LUCRARI DRUMURI SI PODURI CUI RO10946600 J37/220/1998 Vaslui - Romania

0	1	2	3	4	5
9	**TRA01A25** 82	**TONE**	**1,00000**	0,00	**0,00**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			0,00	**0,00**
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO			0,00	**0,00**
	R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 25 KM. $			34,65	**34,65**
				34,65	**34,65**
10	**DA06B2** 82	**M CUB**	**1,00000**	109,76	**109,76**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			7,01	**7,01**
	STRAT AGREG NAT CILINDRATE CU FUNC REZIST FILTRANT			18,09	**18,09**
	IZOLAT AERISIRE SI ANTICAP CU ASTER MEC NISIP			0,00	**0,00**
				134,85	**134,85**
11	**DA06B1** 82	**M CUB**	**1,00000**	69,12	**69,12**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			7,01	**7,01**
	STRAT AGREG NAT CILINDRATE CU FUNC REZIST FILTRANT			18,09	**18,09**
	IZOLAT AERISIRE SI ANTICAP CU ASTER MEC BALAST			0,00	**0,00**
				94,21	**94,21**
12	**DA12B1** 82	**M CUB**	**1,00000**	199,69	**199,69**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			11,40	**11,40**
	STRAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU ASTERNERE			23,36	**23,36**
	MECANICA EXEC CU IMPANARE FARA INNOROIRE			0,00	**0,00**
				234,45	**234,45**
13	**TRA05A25** 82	**TONE**	**1,00000**	0,00	**0,00**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			0,00	**0,00**
	TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOVE			0,00	**0,00**
	HIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON,ETC) PE DIST DE 25 KM$			34,65	**34,65**
				34,65	**34,65**
14	**DE01A1** 82	**MP**	**1,00000**	26,94	**26,94**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			8,06	**8,06**
	IMPTR ACOST CU 10 CM PIATRA SP DUPA COMPACT PE 5			2,14	**2,14**
	CM NISIP DUPA PILON IN VEDEREA ACOP CU COVOR ASF			0,00	**0,00**
				37,13	**37,13**
15	**TSA19B1** 82	**M CUB**	**1,00000**	0,00	**0,00**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			42,18	**42,18**
	SAP.MAN.SANTURI SI RIGOLE PT.SCURGEREA APELOR SANT			0,00	**0,00**
	.TRAPEZ.CU ADINC.<0,50M,T.MIJLOCIU			0,00	**0,00**
				42,18	**42,18**
16	**TSC17B1** 82	**SUTE M**	**1,00000**	0,00	**0,00**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			32,68	**32,68**
	SAPATURA LA RIGOLE SECT.TRIUNGHI.0,4M ADINC.CU AUT			148,31	**148,31**
	OGREDER PINA LA 175CP IN TEREN CAT 2			0,00	**0,00**
				180,99	**180,99**
17	**TRA01A05** 82	**TONE**	**1,00000**	0,00	**0,00**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			0,00	**0,00**
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO			0,00	**0,00**
	R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 5 KM. $			8,27	**8,27**
				8,27	**8,27**
18	**DI19G1** 82	**ORE**	**1,00000**	0,00	**0,00**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			0,00	**0,00**
	UTILAJE MIJ TRANSP REP INTR DR AUTOVEHICOL SPECIAL			160,00	**160,00**
	REP INTR DR CU CAROSERIE LEA DE 6,5 T			0,00	**0,00**
				160,00	**160,00**

0	1	2	3	4	5
19	DH03A1	82 SUTE MP	1,00000	0,00	0,00
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			0,00	0,00
REPROF PARTII CAROS A DRUMURILOR IMPIETRUITE EXECU				9,84	9,84
TATA MECANIC CU AUTOGREDER				0,00	0,00
				9,84	9,84
20	YB05	82 ORE	1,00000	0,00	0,00
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			0,00	0,00
DEPLASAT WOLLA TUR-RETUR				136,37	136,37
				0,00	0,00
				136,37	136,37
21	YB03	82 ORE	1,00000	0,00	0,00
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			0,00	0,00
DEPLASARE AUTOGREDER TUR-RETUR				156,12	156,12
				0,00	0,00
				156,12	156,12
22	YB04	82 ORE	1,00000	0,00	0,00
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			0,00	0,00
DEPLASARE CILINDRU COMPACTOR TUR-RETUR				62,54	62,54
				0,00	0,00
				62,54	62,54
23	YB15	82 ORE	1,00000	0,00	0,00
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			0,00	0,00
DEPLASARE BULDOEXCAVATOR TUR-RETUR				106,30	106,30
				0,00	0,00
				106,30	106,30
Cheltuieli directe			409,98	439,21 1.465,95	77,57 2.392,71
Alte cheltuieli directe					
CAM		2,250%		9,88	9,88
TOTAL CHELT. DIRECTE			409,98	449,10 1.465,95	77,57 2.402,60
Cheltuieli indirecte	Io = 8,000% x To				192,21
Profit	Po = 5,000% x (To+Io)				129,74
Valoare	V = To+Io+Po				2.724,54
Organizare de santier	OS = 0,000% x V				0,00
Total fara TVA					2.724,54
T.V.A.	TVA= 19,000% x (V+OS)				517,66
TOTAL GENERAL pe categorie					3.242,21

OFERTANT

SC LDP SA VASLUI

SOCIETATEA COMERCIALA 2. LUCRĂRI DRUMURI ȘI PODURI * CUI RO10946600 * J37/220/1998 * Vaslui - Romania

PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)

Formular C6

Lucrarea: 17 PIETRUIREA DR.DE PAMINT
Obiectul: 1 Pietruirea dr.de pamint
Categoria de lucrari: 1.2 Pietruire dr.de pamint

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE DE RESURSE MATERIALE

[ron]

Nr. crt.	Cod	Denumire material / Furnizorul	U/M	Consumurile cf. oferta	Pretul unitar	Val (excl. TVA)	Greutatea (tone)
0	1	2		3	4	5 = 3 X 4	6
1	2200393	BALAST NESPALAT DE RIU 0-70 MM	M CUB	1,311	52,00	**68,17**	2,228
2	2200525	NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-7,0 MM	M CUB	1,418	83,00	**117,69**	1,914
3	2201658	PIATRA SPARTA PT DRUMURI R.MAGMATICE 15-25 MM.	M CUB	0,203	140,00	**28,42**	0,304
4	2201672	PIATRA SPARTA PT DRUMURI R.MAGMATICE 40-63 MM.	M CUB	1,347	140,00	**188,58**	2,020
5	6202806	APA INDUSTRIALA PT.LUCR.DRUMURI-TERASAMENTE IN CISTERNE	M CUB	1,748	4,07	**7,11**	1,748
					Total M:	**409,98**	8,216

OFERTANT

SC LDP SA VASLUI

PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)

Formular C7

Lucrarea: 17 PIETRUIREA DR.DE PAMINT
Obiectul: 1 Pietruirea dr.de pamint
Categoria de lucrari: 1.2 Pietruire dr.de pamint

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE CU MANA DE LUCRU

[ron]

Nr. crt.	Cod Denumirea meseriei	Consumuri (om/ore) cu manopera directa	Tariful mediu	Valoarea (exclusiv TVA)	Procentul romani
0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
1	0011321	6,92900	19,00	**131,65**	100,00
FINISOR TERASAMENTE 21					
2	0012811	1,23440	19,00	**23,45**	100,00
PAVATOR 11					
3	0012821	0,52708	19,00	**10,01**	100,00
PAVATOR 21					
4	0019621	2,45300	19,00	**46,61**	100,00
SAPATOR 21					
5	0019921	10,28199	19,00	**195,36**	100,00
MUNCITOR DESERV.CTII MONTJ. 21					
6	0019931	1,69100	19,00	**32,13**	100,00
MUNCITOR DESERV.CTII MONTJ. 31					
	Total m:	23,11647	19,00	**439,21**	100,00

Lucrarea se incadreaza in grupa: IIA

OFERTANT

SC LDP SA VASLUI

PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)

Formular C8

Lucrarea:17 PIETRUIREA DR.DE PAMINT
Obiectul:1 Pietruirea dr.de pamint
Categoria de lucrari:1.2 Pietruire dr.de pamint

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE DE ORE DE FUNCTIONARE A UTILAJELOR DE CONSTRUCTII

[ron]

Nr. crt.	Cod Denumirea utilajului de constructii	Consumurile (ore functionare)	Tariful orar	Valoarea (exclusiv TVA)
0	1	2	3	4 = 2 X 3
1	T 0003502	1,30000	106,30	**138,19**
	EXCAVATOR PE SENILE CU O CUPA, MOT.TERMIC, 0,71-1,25 MC			
2	T 0003521	1,00000	106,30	**106,30**
	EXCAVATOR PE PNEURI, MOT.TERMIC(BULDOEXCAVATOR) 0,21-0,39MC			
3	T 0003546	2,15100	156,12	**335,81**
	AUTOGREDER PINA LA 175CP			
4	T 0003554	0,12400	106,30	**13,18**
	BULDOZER PE SENILE 81-180 CP			
5	T 0004004	7,60200	62,54	**475,43**
	COMPACTOR AUTOPROP.CU RULOURI(VALTURI) PINA LA 12TF			
6	T 0004005	0,56400	62,54	**35,27**
	COMPACTOR STATIC AUTOPROP.CU RULOURI(VALTURI),R8-14;DE 14TF			
7	T 0004053	1,00000	160,00	**160,00**
	AUTOVEHICOL SPEC. PT.INTR SI REPARARE DRUM CAROSER LEA 6,5T			
8	T 0005603	0,06400	44,60	**2,85**
	AUTOCISTERNA CU DISPOZITIV DE STROPIRE CU M.A.J. 5-8T			
9	A 0045	1,00000	136,37	**136,37**
	INCARCATOR WOLLA			
10	T 1473	1,00000	62,54	**62,54**
	CILINDRU COMPACTOR PE RULOURI NETEDE			
	Total U:	15,80500		**1.465,95**

OFERTANT
SC LDP SA VASLUI

PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)

Formular C9

Lucrarea: 17 PIETRUIREA DR.DE PAMINT
Obiectul: 1 Pietruirea dr.de pamint
Categoria de lucrari:1.2 Pietruire dr.de pamint

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE PRIVIND TRANSPORTURILE

[ron]

Nr. crt.	Cod resursa	U/M	Tipul de transport	Elemente rezultate din analiza lucrarilor ce urmeaza sa fie executate		Valoarea (exclusiv TVA)
				a)Cant. aferenta UM b)Tone transportate c)Km parcursi d)Ore de functionare	Tariful unitar / UM Tariful unitar / t x km	
0	1	2	3	4	5	6
1. Transport auto din articole de lucrari						
9	**TRA01A25**	TONE	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 25 KM. $	a. 1,00000 b. 1,00000	34,65	**34,65**
13	**TRA05A25**	TONE	TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON,ETC) PE DIST DE 25 KM$	a. 1,00000 b. 1,00000	34,65	**34,65**
17	**TRA01A05**	TONE	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 5 KM. $	a. 1,00000 b. 1,00000	8,27	**8,27**
Total transport auto din articole de lucrari					3,00000	**77,57**
				Total t:	3,00000	**77,57**

OFERTANT
SC LDP SA VASLUI

Formular F3

OBIECTIV: 18 Amenaj.comp.acos.benzi de inca
CONTRACTANT: SC LDP SA VASLUI

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 1 Amenaj.com.acos.benzi de incad
Categoria de lucrari: 1.1 Amen.acos.benzi de incadrare

Executant 2.18 *Obiectiv* 18 *Obiect* 1 *Categ* 1.1 [ron]

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
	SECTIUNE TEHNICA			**SECTIUNE FINANCIARA**	
0	1	2	3	4	5
1	**DH11A1**	82	**SUTE MP**	0,00	**0,00**
			1,00000	480,70	**480,70**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			0,00	**0,00**
	ADUCEREA LA PROFIL A ACOSTAMENTELOR PRIN TAIEREA			0,00	**0,00**
	LOR PE O GROS MEDIE DE 10 CM CU MIJLOACE MANUALE			480,70	**480,70**
2	**DH11B1**	82	**SUTE MP**	0,00	**0,00**
			1,00000	112,75	**112,75**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			6,24	**6,24**
	ADUCEREA LA PROFIL A ACOSTAMENTELOR PRIN TAIEREA			0,00	**0,00**
	LOR PE O GROS MEDIE DE 10 CM CU MIJLOACE MECANICE			118,99	**118,99**
3	**DE01A1**	82	**MP**	26,94	**26,94**
			1,00000	8,06	**8,06**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			2,14	**2,14**
	IMPTR ACOST CU 10 CM PIATRA SP DUPA COMPACT PE 5			0,00	**0,00**
	CM NISIP DUPA PILON IN VEDEREA ACOP CU COVOR ASF			37,13	**37,13**
4	**DE02A1**	82	**MP**	25,85	**25,85**
			1,00000	16,32	**16,32**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			0,28	**0,28**
	BENZI INCADR P BRUTA ASEZATA PE STRAT NISIP PILON			0,00	**0,00**
	INCLUSIV ROST CU MORTAR DE CIMENT			42,44	**42,44**
5	**CZ0209G1**	82	**M CUB**	262,11	**262,11**
			1,00000	57,00	**57,00**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			0,00	**0,00**
	PREPARARE MORTAR CU CIMENT M30 PENTRU TENCUIELI,MA			0,00	**0,00**
	RCA M100-T MANUAL FARA ADAOS VAR $			319,11	**319,11**
6	**IFB02A1**	82	**MP**	0,00	**0,00**
			1,00000	7,60	**7,60**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			0,00	**0,00**
	ROSTUIRE PEREU SI RADIER ZIDIT DIN PIATRA BRUTA SA			0,00	**0,00**
	U BOLOVANI DE RIU CU MORTAR CIMENT M 100			7,60	**7,60**
7	**TRA01A25**	82	**TONE**	0,00	**0,00**
			1,00000	0,00	**0,00**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			0,00	**0,00**
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO			34,65	**34,65**
	R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 25 KM. $			34,65	**34,65**
8	**DI19G1**	82	**ORE**	0,00	**0,00**
			1,00000	0,00	**0,00**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			160,00	**160,00**
	UTILAJE MIJ TRANSP REP INTR DR AUTOVEHICOL SPECIAL			0,00	**0,00**
	REP INTR DR CU CAROSERIE LEA DE 6,5 T			160,00	**160,00**

SOCIETATEA COMERCIALA .2. LUCRĂRI DRUMURI ȘI PODURI CUI RO1094660

0	1	2	3	4	5
9	YB03 82	ORE	1,00000	0,00	0,00
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			0,00	0,00
DEPLASARE AUTOGREDER TUR-RETUR				156,12	156,12
				0,00	0,00
				156,12	156,12
10	YB04 82	ORE	1,00000	0,00	0,00
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			0,00	0,00
DEPLASARE CILINDRU COMPACTOR TUR-RETUR				62,54	62,54
				0,00	0,00
				62,54	62,54

Cheltuieli directe		314,90	682,42	387,32	34,65	1.419,29
Alte cheltuieli directe						
CAM	2,250%		15,35			15,35
TOTAL CHELT. DIRECTE		314,90	697,77	387,32	34,65	1.434,64
Cheltuieli indirecte	Io = 8,000% x To					114,77
Profit	Po = 5,000% x (To+Io)					77,47
Valoare	V = To+Io+Po					1.626,88
Organizare de santier	OS = 0,000% x V					0,00
Total fara TVA						1.626,88
T.V.A.	TVA= 19,000% x (V+OS)					309,11
TOTAL GENERAL pe categorie						1.935,99

OFERTANT

SC LDP SA VASLUI

PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)

Formular C6

Lucrarea: 18 Amenaj.comp.acos.benzi de inca
Obiectul: 1 Amenaj.com.acos.benzi de incad
Categoria de lucrari: 1.1 Amen.acos.benzi de incadrare

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE DE RESURSE MATERIALE

[ron]

Nr. crt.	Cod / Denumire material / Furnizorul	U/M	Consumurile cf. oferta	Pretul unitar	Val (excl. TVA)	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6
1	2100402	KG	377,000	0,41	**154,57**	0,380
	CIMENT METALURGIC CU ADAOSURI M 30 SACI S 1500					
2	2200525	M CUB	0,230	83,00	**19,09**	0,310
	NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-7,0 MM					
3	2200575	M CUB	1,280	83,00	**106,24**	1,728
	NISIP SORTAT SPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-3,0 MM					
4	2201256	M CUB	0,173	90,00	**15,57**	0,259
	PIATRA BRUTA SORTATA R.MAGMATICE < 50T/BUC.					
5	2201672	M CUB	0,128	140,00	**17,92**	0,192
	PIATRA SPARTA PT DRUMURI R.MAGMATICE 40-63 MM.					
6	6202806	M CUB	0,052	4,07	**0,21**	0,052
	APA INDUSTRIALA PT.LUCR.DRUMURI-TERASAMENTE IN CISTERNE					
7	6202818	M CUB	0,320	4,07	**1,30**	0,320
	APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA					
				Total M:	**314,90**	3,242

OFERTANT

SC LDP SA VASLUI

SOCIETATEA COMERCIALA S.A. LUCRĂRI DRUMURI ȘI PODURI CUI RO10946600 J37/220/1998 Vaslui - Romania

PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)

Formular C7

Lucrarea: 18 Amenaj.comp.acos.benzi de inca
Obiectul: 1 Amenaj.com.acos.benzi de incad
Categoria de lucrari: 1.1 Amen.acos.benzi de incadrare

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE CU MANA DE LUCRU

[ron]

Nr. crt.	Cod Denumirea meseriei	Consumuri (om/ore) cu manopera directa	Tariful mediu	Valoarea (exclusiv TVA)	Procentul romani
0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
1	0012811 PAVATOR 11	26,76128	19,00	**508,46**	100,00
2	0012812 PAVATOR 12	0,35774	19,00	**6,80**	100,00
3	0012821 PAVATOR 21	0,10273	19,00	**1,95**	100,00
4	0012822 PAVATOR 22	0,23849	19,00	**4,53**	100,00
5	0012911 PIETRAR 11	0,33124	19,00	**6,29**	100,00
6	0012921 PIETRAR 21	0,33124	19,00	**6,29**	100,00
7	0013412 ZIDAR 12	3,00000	19,00	**57,00**	100,00
8	0019621 SAPATOR 21	4,79399	19,00	**91,09**	100,00
	Total m:	35,91671	19,00	**682,42**	100,00

Lucrarea se incadreaza in grupa: IIA

OFERTANT

SC LDP SA VASLUI

SOCIETATEA COMERCIALA LUCRĂRI DRUMURI ȘI PODURI CUI RO10946600 J37/220/1998 Vaslui - Romania

PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)

Formular C8

Lucrarea:18 Amenaj.comp.acos.benzi de inca
Obiectul:1 Amenaj.com.acos.benzi de incad
Categoria de lucrari1.1 Amen.acos.benzi de incadrare

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE DE ORE DE FUNCTIONARE A UTILAJELOR DE CONSTRUCTII

[ron]

Nr. crt.	Cod Denumirea utilajului de constructii	Consumurile (ore functionare)	Tariful orar	Valoarea (exclusiv TVA)
0	1	2	3	4 = 2 X 3
1	T 0003546	1,04000	156,12	**162,36**
	AUTOGREDER PINA LA 175CP			
2	T 0004004	0,03500	62,54	**2,19**
	COMPACTOR AUTOPROP.CU RULOURI(VALTURI) PINA LA 12TF			
3	T 0004053	1,00000	160,00	**160,00**
	AUTOVEHICOL SPEC. PT.INTR SI REPARARE DRUM CAROSER LEA 6,5T			
4	T 0005603	0,00500	44,60	**0,22**
	AUTOCISTERNA CU DISPOZITIV DE STROPIRE CU M.A.J. 5-8T			
5	T 1473	1,00000	62,54	**62,54**
	CILINDRU COMPACTOR PE RULOURI NETEDE			
	Total U:	3,08000		**387,32**

OFERTANT

SC LDP SA VASLUI

PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)

Formular C9

Lucrarea: 18 Amenaj.comp.acos.benzi de inca
Obiectul: 1 Amenaj.com.acos.benzi de incad
Categoria de lucrari:1.1 Amen.acos.benzi de incadrare

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE PRIVIND TRANSPORTURILE

[ron]

Nr. crt.	Cod resursa	U/M	Tipul de transport	Elemente rezultate din analiza lucrarilor ce urmeaza sa fie executate		Valoarea (exclusiv TVA)
				a)Cant. aferenta UM b)Tone transportate c)Km parcursi d)Ore de functionare	Tariful unitar / UM Tariful unitar / t x km	
0	1	2	3	4	5	6
1.	**Transport auto din articole de lucrari**					
7	TRA01A25	TONE		a. 1,00000	34,65	**34,65**
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 25 KM.				b. 1,00000		
	Total transport auto din articole de lucrari				1,00000	**34,65**
				Total t:	1,00000	**34,65**

OFERTANT

SC LDP SA VASLUI

Formular F3

OBIECTIV: 19 Santuri si rigole betonate
CONTRACTANT: SC LDP SA VASLUI

LISTA
cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 1 Santuri si rigole betonate
Categoria de lucrari: 1.2 Santuri si rigole betonate

Executant 2.18 *Obiectiv* 19 *Obiect* 1 *Categ* 1.2 [ron]

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
	SECTIUNE TEHNICA			SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	TSA19E1	82 M CUB	1,00000	0,00	0,00
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			89,30	89,30
	SAP.MAN.SANTURI SI RIGOLE PT.SCURGEREA APELOR RIGO			0,00	0,00
	LE TRIUNGHIULARE CU ADINC.<0,35M,T.TARE			0,00	0,00
				89,30	89,30
2	TRB01B12	82 TONE	1,00000	0,00	0,00
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			15,35	15,35
	TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC AR			0,00	0,00
	UNCARE DESC ARUNCARE GRUPA 1-3 DISTANTA 20M $			0,00	0,00
				15,35	15,35
3	TSC04E1	82 SUTE MC	1,00000	0,00	0,00
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			0,00	0,00
	SAP.MEC.CU EXC.DE 0,71-1,25MC IN PAM.CU UMIDITATE			121,18	121,18
	NATURAL DESC.AUT.TER.CAT.1			0,00	0,00
				121,18	121,18
4	TSD01C1	82 M CUB	1,00000	0,00	0,00
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			8,23	8,23
	IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,STRAT UNIFO			0,00	0,00
	RM 10-30CM.GROS CU SFARIM.BULG.TEREN TARE			0,00	0,00
				8,23	8,23
5	TSD04C1	82 M CUB	1,00000	0,41	0,41
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			14,06	14,06
	COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.EXECUT.PE STRA			0,00	0,00
	T.CU UDAREA FIEC.STRAT DE 20CM GROS.T.NECOEZIV			0,00	0,00
				14,47	14,47
6	TRA01A05	82 TONE	1,00000	0,00	0,00
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			0,00	0,00
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO			0,00	0,00
	R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 5 KM. $			8,27	8,27
				8,27	8,27
7	IFB09A1	82 MP	1,00000	4,32	4,32
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			2,09	2,09
	STRAT DRENANT GROSIME 5 CM DIN NISIP			0,00	0,00
				0,00	0,00
				6,41	6,41
8	IFA03C1	82 MP	1,00000	0,12	0,12
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			26,60	26,60
	PEREU PLACI B 200 TURNAT IN CIMPURI 2 M SUPR IMPAR			0,00	0,00
	TIT CU ROST 2,5 CM LAT GROS 10 CM.			0,00	0,00
				26,72	26,72

0	1	2	3	4	5
9	**CZ0106B1** 82 **M CUB**		**1,00000**	250,80	**250,80**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			21,47	**21,47**
	PREPARARE BETON B200,AGREG.GRELE SORT.GRANUL.<16MM			5,78	**5,78**
	CIM.M30 ELEM.SECT.RED.PIL.FRANKI INST.NECENTR. $			0,00	**0,00**
				278,04	**278,04**
10	**PB02A1** 82 **M CUB**		**1,00000**	0,41	**0,41**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			41,03	**41,03**
	TURNARE BETON SIMPLU B75 IN FUNDATII OBISNUITE,ZID			0,00	**0,00**
	DE SPRIJIN PEREURI ETC.MANUAL			0,00	**0,00**
				41,43	**41,43**
11	**IFA07D1** 82 **M**		**1,00000**	0,08	**0,08**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			0,91	**0,91**
	ROSTUIRE PEREU DALE MORTAR CIMENT ADINC 4 CM SI NI			0,00	**0,00**
	SIP PE REST ADINC. PT DALE 10 CM.			0,00	**0,00**
				0,99	**0,99**
12	**CZ0209G1** 82 **M CUB**		**1,00000**	262,11	**262,11**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			57,00	**57,00**
	PREPARARE MORTAR CU CIMENT M30 PENTRU TENCUIELI,MA			0,00	**0,00**
	RCA M100-T MANUAL FARA ADAOS VAR $			0,00	**0,00**
				319,11	**319,11**
13	**TRA01A05** 82 **TONE**		**1,00000**	0,00	**0,00**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			0,00	**0,00**
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO			0,00	**0,00**
	R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 5 KM. $			8,27	**8,27**
				8,27	**8,27**
14	**DI19G1** 82 **ORE**		**1,00000**	0,00	**0,00**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			0,00	**0,00**
	UTILAJE MIJ TRANSP REP INTR DR AUTOVEHICOL SPECIAL			160,00	**160,00**
	REP INTR DR CU CAROSERIE LEA DE 6,5 T			0,00	**0,00**
				160,00	**160,00**
15	**TSC35A32** 82 **SUTE MC**		**1,00000**	0,00	**0,00**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			0,00	**0,00**
	INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA 2,6-3,9 MC			222,28	**222,28**
	TEREN CATEG 1 LA DIST. 21-30 M			0,00	**0,00**
				222,28	**222,28**
16	**TRA01A25** 82 **TONE**		**1,00000**	0,00	**0,00**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			0,00	**0,00**
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO			0,00	**0,00**
	R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 25 KM. $			34,65	**34,65**
				34,65	**34,65**
17	**YB15** 82 **ORE**		**1,00000**	0,00	**0,00**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			0,00	**0,00**
	DEPLASARE BULDOEXCAVATOR TUR-RETUR			106,30	**106,30**
				0,00	**0,00**
				106,30	**106,30**
18	**YB05** 82 **ORE**		**1,00000**	0,00	**0,00**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			0,00	**0,00**
	DEPLASAT WOLLA TUR-RETUR			136,37	**136,37**
				0,00	**0,00**
				136,37	**136,37**

0	1	2	3	4	5
19	CZ0109H1 82	M CUB	1,00000	256,63	256,63
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00	21,47	21,47
	PREPARARE BETON B400 AGREG.GRELE <31MM CIMENT P45			5,78	5,78
	IN STRUCTURI,IN INST.NECENTRALIZATE	$		0,00	0,00
				283,87	283,87
Cheltuieli directe			774,87	297,51	757,69	51,19	1.881,25
Alte cheltuieli directe							
CAM	2,250%			6,69			6,69
TOTAL CHELT. DIRECTE			774,87	304,20	757,69	51,19	1.887,94
Cheltuieli indirecte	Io = 8,000% x To						151,04
Profit	Po = 5,000% x (To+Io)						101,95
Valoare	V = To+Io+Po						2.140,93
Organizare de santier	OS = 0,000% x V						0,00
Total fara TVA							2.140,93
T.V.A.	TVA= 19,000% x (V+OS)						406,78
TOTAL GENERAL pe categorie							2.547,71

OFERTANT

SC LDP SA VASLUI

PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)

Formular C6

Lucrarea: 19 Santuri si rigole betonate
Obiectul: 1 Santuri si rigole betonate
Categoria de lucrari: 1.2 Santuri si rigole betonate

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE DE RESURSE MATERIALE

[ron]

Nr. crt.	Cod / Denumire material / Furnizorul	U/M	Consumurile cf. oferta	Pretul unitar	Val (excl. TVA)	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5=3X4	6
1	2100048	KG	386,000	0,41	**158,26**	0,389
	CIMENT PORTLAND		P 45 SACI S 388			
2	2100402	KG	727,000	0,41	**298,07**	0,734
	CIMENT METALURGIC CU ADAOSURI		M 30 SACI S 1500			
3	2200288	M CUB	0,662	68,00	**45,02**	1,059
	PIETRIS CIURUIT SPALAT DE MAL		7-15 MM			
4	2200317	M CUB	0,385	68,00	**26,18**	0,616
	PIETRIS CIURUIT SPALAT DE MAL		15-30 MM			
5	2200513	M CUB	1,059	83,00	**87,90**	1,429
	NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI		0,0-3,0 MM			
6	2200525	M CUB	0,052	83,00	**4,39**	0,071
	NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI		0,0-7,0 MM			
7	2200575	M CUB	1,280	83,00	**106,24**	1,728
	NISIP SORTAT SPALAT DE RIU SI LACURI		0,0-3,0 MM			
8	2200642	M CUB	0,541	83,00	**44,90**	0,730
	NISIP SORTAT SPALAT DE RIU SI LACURI		3,0-7,0 MM			
9	6202806	M CUB	0,100	4,07	**0,41**	0,100
	APA INDUSTRIALA PT.LUCR.DRUMURI-TERASAMENTE IN CISTERNE					
10	6202818	M CUB	0,860	4,07	**3,50**	0,860
	APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA					
				Total M:	**774,87**	7,718

OFERTANT

SC LDP SA VASLUI

SOCIETATEA COMERCIALA 2. LUCRĂRI DRUMURI ȘI PODURI RO10946600 J37/220/1998 Vaslui - Romania

PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)

Formular C7

Lucrarea: 19 Santuri si rigole betonate
Obiectul: 1 Santuri si rigole betonate
Categoria de lucrari: 1.2 Santuri si rigole betonate

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE CU MANA DE LUCRU

[ron]

Nr. crt.	Cod Denumirea meseriei	Consumuri (om/ore) cu manopera directa	Tariful mediu	Valoarea (exclusiv TVA)	Procentul romani
0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
1	0010211 BETONIST 11	0,35000	19,00	6,65	100,00
2	0010212 BETONIST 12	2,02333	19,00	38,44	100,00
3	0010221 BETONIST 21	0,35000	19,00	6,65	100,00
4	0010222 BETONIST 22	1,19000	19,00	22,61	100,00
5	0011321 FINISOR TERASAMENTE 21	2,06000	19,00	39,14	100,00
6	0012911 PIETRAR 11	0,10999	19,00	2,09	100,00
7	0013412 ZIDAR 12	3,02400	19,00	57,46	100,00
8	0013422 ZIDAR 22	0,02400	19,00	0,46	100,00
9	0019621 SAPATOR 21	1,00300	19,00	19,06	100,00
10	0019921 MUNCITOR DESERV.CTII MONTJ. 21	4,59998	19,00	87,40	100,00
11	0019931 MUNCITOR DESERV.CTII MONTJ. 31	0,92399	19,00	17,56	100,00
	Total m:	15,65829	19,00	297,51	100,00

Lucrarea se incadreaza in grupa: IIA

OFERTANT
SC LDP SA VASLUI

SOCIETATEA COMERCIALA LUCRĂRI DRUMURI ȘI PODURI CUI RO10946600 J37/220/1998 Vaslui - Romania

PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)

Formular C8

Lucrarea:19 Santuri si rigole betonate
Obiectul:1 Santuri si rigole betonate
Categoria de lucrari1.2 Santuri si rigole betonate

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE DE ORE DE FUNCTIONARE A UTILAJELOR DE CONSTRUCTII

[ron]

Nr. crt.	Cod Denumirea utilajului de constructii	Consumurile (ore functionare)	Tariful orar	Valoarea (exclusiv TVA)
0	1	2	3	4 = 2 X 3
1	T 0003502	1,14000	106,30	**121,18**
	EXCAVATOR PE SENILE CU O CUPA, MOT.TERMIC, 0,71-1,25 MC			
2	T 0003521	1,00000	106,30	**106,30**
	EXCAVATOR PE PNEURI, MOT.TERMIC(BULDOEXCAVATOR) 0,21-0,39MC			
3	E 0003702	0,58600	19,71	**11,55**
	BETONIERA CU CADERE LIBERA, ACT.ELECTRIC, 101- 250 L			
4	T 0003720	0,38000	0,00	**0,00**
	VIBRATOR UNIVERSAL CU MOT.TERMIC2,9 - 4 CP			
5	T 0004053	1,00000	160,00	**160,00**
	AUTOVEHICOL SPEC. PT.INTR SI REPARARE DRUM CAROSER LEA 6,5T			
6	T 0007406	1,63000	136,37	**222,28**
	INCARCATOR FRONTAL PE PNEURI DE 2,6-3,9 MC			
7	A 0045	1,00000	136,37	**136,37**
	INCARCATOR WOLLA			
	Total U:	6,73600		**757,69**

OFERTANT

SC LDP SA VASLUI

PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)

Formular C9

Lucrarea: 19 Santuri si rigole betonate
Obiectul: 1 Santuri si rigole betonate
Categoria de lucrari:1.2 Santuri si rigole betonate

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE PRIVIND TRANSPORTURILE

[ron]

Nr. crt.	Cod resursa	U/M	Tipul de transport	Elemente rezultate din analiza lucrarilor ce urmeaza sa fie executate		Valoarea (exclusiv TVA)
				a)Cant. aferenta UM b)Tone transportate c)Km parcursi d)Ore de functionare	Tariful unitar / UM Tariful unitar / t x km	
0	1	2	3	4	5	6
1.	**Transport auto din articole de lucrari**					
6	**TRA01A05**	TONE		a.	1,00000	8,27	**8,27**
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 5 KM.				b.	1,00000		
				$			
13	**TRA01A05**	TONE		a.	1,00000	8,27	**8,27**
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 5 KM.				b.	1,00000		
				$			
16	**TRA01A25**	TONE		a.	1,00000	34,65	**34,65**
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 25 KM.				b.	1,00000		
				$			
Total transport auto din articole de lucrari					3,00000	**51,19**
				Total t:	3,00000	**51,19**

OFERTANT

SC LDP SA VASLUI

Formular F3

OBIECTIV: 20 Drumuri lat.si podete laterale
CONTRACTANT: SC LDP SA VASLUI

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 1 Drumuri lat si podete laterale
Categoria de lucrari: 1.2 Drumuri lat.si podete laterale

Executant 2.18 *Obiectiv* 20 *Obiect* 1 *Categ* 1.2 [ron]

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
	SECTIUNE TEHNICA			SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	DH03A1	82	SUTE MP	1,00000	0,00
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				0,00
	REPROF PARTII CAROS A DRUMURILOR IMPIETRUITE EXECU				9,84
	TATA MECANIC CU AUTOGREDER				0,00
					9,84
2	TSE06B1	82	SUTE MP	1,00000	4,07
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				171,65
	PREGATIREA PLATF.PAM.PT.STRAT IZOLATOR SI REPARTIT				87,56
	IE DIN NISIP SAU BALAST EXEC.IN PAM.COEZIV				0,00
					263,27
3	DA06B2	82	M CUB	1,00000	109,76
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				7,01
	STRAT AGREG NAT CILINDRATE CU FUNC REZIST FILTRANT				18,09
	IZOLAT AERISIRE SI ANTICAP CU ASTER MEC NISIP				0,00
					134,85
4	TSC02D1	82	SUTE MC	1,00000	0,00
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				0,00
	SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT				507,05
	UMIDIT.NATUR DESC AUT.TER.CAT.2				0,00
					507,05
5	TRA01A05	82	TONE	1,00000	0,00
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				0,00
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO				0,00
	R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 5 KM. $				8,27
					8,27
6	DA06B1	82	M CUB	1,00000	69,12
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				7,01
	STRAT AGREG NAT CILINDRATE CU FUNC REZIST FILTRANT				18,09
	IZOLAT AERISIRE SI ANTICAP CU ASTER MEC BALAST				0,00
					94,21
7	TRA01A25	82	TONE	1,00000	0,00
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				0,00
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO				0,00
	R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 25 KM. $				34,65
					34,65
8	TRA05A25	82	TONE	1,00000	0,00
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				0,00
	TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOVE				0,00
	HIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON,ETC) PE DIST DE 25 KM$				34,65
					34,65

SOCIETATEA COMERCIALA LUCRARI DRUMURI SI PODURI S.A. VASLUI
C.U.I.: RO10946600
J37/220/1998
VASLUI - ROMANIA

0	1	2	3	4	5
9	**YB15** 82	**ORE**	**1,00000**	0,00	**0,00**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			0,00	**0,00**
	DEPLASARE BULDOEXCAVATOR TUR-RETUR			106,30	**106,30**
				0,00	**0,00**
				106,30	**106,30**
10	**TSA05A1** 82	**M CUB**	**1,00000**	0,00	**0,00**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			20,52	**20,52**
	SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU TALUZ INCL.IN			0,00	**0,00**
	PAM.CU UMID.NAT.ADINC.0,0-2M,T.USOR			0,00	**0,00**
				20,52	**20,52**
11	**TSC35A32** 82	**SUTE MC**	**1,00000**	0,00	**0,00**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			0,00	**0,00**
	INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA 2,6-3,9 MC			222,28	**222,28**
	TEREN CATEG 1 LA DIST. 21-30 M			0,00	**0,00**
				222,28	**222,28**
12	**CZ0106D1** 82	**M CUB**	**1,00000**	226,64	**226,64**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			21,47	**21,47**
	PREPARARE BETON B200,AGREG.GRELE SORT.GRANUL.<31MM			5,78	**5,78**
	CIM.M30 FUNDATII SOLIC.IMPORTANT.INST.NECENTR. $			0,00	**0,00**
				253,89	**253,89**
13	**PB13A1** 82	**M CUB**	**1,00000**	0,41	**0,41**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			67,49	**67,49**
	TURN.BET.ARMAT B200 IN GRINZI CASETATE,CUZINETI PE			0,00	**0,00**
	NDULI SI REAZEME SPECIALE ETC.MANUAL			0,00	**0,00**
				67,89	**67,89**
14	**PC05A1** 82	**MP**	**1,00000**	4,93	**4,93**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			57,30	**57,30**
	COFRAJE PANOURI PLACAJ TIP P PT.BETON ARMAT LA MON			0,00	**0,00**
	OLITIZARE SUPRASTRUCTURI LA PODURI DIN ELEM.PREF.			0,00	**0,00**
				62,24	**62,24**
15	**PD01A1** 82	**KG**	**1,00000**	0,04	**0,04**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			0,42	**0,42**
	MONT.ARMATURI PT.BETON ARMAT IN FUND.RADIERE ELEV.			0,00	**0,00**
	INFRASTR.SUPRASTR.POD GRINZI DREPTE,CADRE ETC.			0,00	**0,00**
				0,46	**0,46**
16	**CZ0304A1** 82	**KG**	**1,00000**	3,20	**3,20**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			1,18	**1,18**
	CONFECT.ARMATURI PT.MOLITIZARI ELEMENTE PREF.BETON			0,00	**0,00**
	ARMAT IN ATEL.DE SANTIER DIN OB 37 $			0,00	**0,00**
				4,38	**4,38**
17	**IFA03A1** 82	**MP**	**1,00000**	0,12	**0,12**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			22,80	**22,80**
	PEREU PLACI B 200 TURNAT IN CIMPURI 2 M SUPR IMPAR			0,00	**0,00**
	TIT CU ROST 2,5 CM LAT GROS 6 CM.			0,00	**0,00**
				22,92	**22,92**
18	**CZ0204D1** 82	**M CUB**	**1,00000**	230,47	**230,47**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			16,34	**16,34**
	PREPARARE MORTAR CU CIMENT M30 PENTRU ZIDARIE,MARC			7,97	**7,97**
	A M100-Z IN INSTALATII NECENTRAL.FARA ADAOS VAR $			0,00	**0,00**
				254,78	**254,78**

SOCIETATEA COMERCIALA S.C. LUCRARI DRUMURI SI PODURI S.A. VASLUI C.U.I.: RO10946600 J37/220/1998 VASLUI - ROMANIA

0	1	2	3	4	5
19	**ACC08D1** 82	**M**	**1,00000**	367,28	**367,28**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			43,51	**43,51**
	MONT.TUB CIRC.BET.PREC.L=5M DN 800 PREMO			22,79	**22,79**
				0,00	**0,00**
				433,58	**433,58**
20	**TRB22D3E** 82	**TONE**	**1,00000**	0,00	**0,00**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			2,28	**2,28**
	MANIPULAT MAT SI ELEMENTE PREF CU MACARA PE PNEURI			4,21	**4,21**
	AMPLASA IN POZITIE FIXA SARCINA = 3,001-4,000T $			0,00	**0,00**
				6,49	**6,49**
21	**PF05C1** 82	**MP**	**1,00000**	30,61	**30,61**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			6,00	**6,00**
	HIDROIZOLATII PT.POD SOSEA DIN 2 STRAT.CARTON BIT.			0,28	**0,28**
	LIPITE DE STRAT SUPORT PRIN STRAT MASTIC.			0,00	**0,00**
				36,88	**36,88**
22	**DF09A1** 82	**M**	**1,00000**	161,34	**161,34**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			17,30	**17,30**
	PARAP METALIC DEFORMABIL (FLEXIBIL) TIP A CU LISA			0,00	**0,00**
	SI STILPI METALICI			0,00	**0,00**
				178,64	**178,64**
23	**YB10** 82	**ORE**	**1,00000**	0,00	**0,00**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			0,00	**0,00**
	DEPLASARE MACARA LA PUNCTUL DE LUCRU SI RETUR			105,36	**105,36**
				0,00	**0,00**
				105,36	**105,36**
24	**DI19G1** 82	**ORE**	**1,00000**	0,00	**0,00**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			0,00	**0,00**
	UTILAJE MIJ TRANSP REP INTR DR AUTOVEHICOL SPECIAL			160,00	**160,00**
	REP INTR DR CU CAROSERIE LEA DE 6,5 T			0,00	**0,00**
				160,00	**160,00**
25	**YB05** 82	**ORE**	**1,00000**	0,00	**0,00**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			0,00	**0,00**
	DEPLASAT WOLLA TUR-RETUR			136,37	**136,37**
				0,00	**0,00**
				136,37	**136,37**
26	**YB03** 82	**ORE**	**1,00000**	0,00	**0,00**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			0,00	**0,00**
	DEPLASARE AUTOGREDER TUR-RETUR			156,12	**156,12**
				0,00	**0,00**
				156,12	**156,12**
27	**YB04** 82	**ORE**	**1,00000**	0,00	**0,00**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			0,00	**0,00**
	DEPLASARE CILINDRU COMPACTOR TUR-RETUR			62,54	**62,54**
				0,00	**0,00**
				62,54	**62,54**
28	**CZ0109H1** 82	**M CUB**	**1,00000**	256,63	**256,63**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			21,47	**21,47**
	PREPARARE BETON B400 AGREG.GRELE <31MM CIMENT P45			5,78	**5,78**
	IN STRUCTURI,IN INST.NECENTRALIZATE $			0,00	**0,00**
				283,87	**283,87**
Cheltuieli directe			**1.464,61**	**483,73**	**1.636,39**	**77,57**	**3.662,30**
Alte cheltuieli directe							
CAM		2,250%		**10,88**			**10,88**
TOTAL CHELT. DIRECTE			**1.464,61**	**494,61**	**1.636,39**	**77,57**	**3.673,19**

129

0	1	2	3	4	5
Cheltuieli indirecte		Io = 8,000% x To			293,85
Profit		Po = 5,000% x (To+Io)			198,35
Valoare		V = To+Io+Po			4.165,39
Organizare de santier		OS = 0,000% x V			0,00
Total fara TVA					4.165,39
T.V.A.		TVA= 19,000% x (V+OS)			791,42
TOTAL GENERAL pe categorie					4.956,82

OFERTANT

SC LDP SA VASLUI

SOCIETATEA COMERCIALA LUCRARI DRUMURI SI PODURI S.A. VASLUI * C.U.I.: RO10946600 * J37/220/1998 VASLUI - ROMÂNIA

PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)

Formular C6

Lucrarea: 20 Drumuri lat.si podete laterale
Obiectul: 1 Drumuri lat si podete laterale
Categoria de lucrari: 1.2 Drumuri lat.si podete laterale

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE DE RESURSE MATERIALE

[ron]

Nr. crt.	Cod / Denumire material / Furnizorul	U/M	Consumurile cf. oferta	Pretul unitar	Val (excl. TVA)	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6
1	**2000121**	KG	**1,015**	3,15	**3,20**	0,001
	OTEL BETON PROFIL NETED OB37 STAS 438 D=10MM					
2	**2100024**	KG	**0,184**	0,41	**0,08**	0,000
	CIMENT PORTLAND P 40 SACI S 388					
3	**2100048**	KG	**386,000**	0,41	**158,26**	0,389
	CIMENT PORTLAND P 45 SACI S 388					
4	**2100402**	KG	**608,000**	0,41	**249,28**	0,614
	CIMENT METALURGIC CU ADAOSURI M 30 SACI S 1500					
5	**2100880**	KG	**4,635**	0,14	**0,67**	0,004
	FILER DE CALCAR TIP 1 SACI S 539					
6	**2200288**	M CUB	**0,577**	68,00	**39,24**	0,923
	PIETRIS CIURUIT SPALAT DE MAL 7-15 MM					
7	**2200290**	M CUB	**0,001**	68,00	**0,07**	0,001
	PIETRIS CIURUIT SPALAT DE MAL 7-30 MM					
8	**2200317**	M CUB	**0,800**	68,00	**54,40**	1,280
	PIETRIS CIURUIT SPALAT DE MAL 15-30 MM					
9	**2200393**	M CUB	**1,311**	52,00	**68,17**	2,228
	BALAST NESPALAT DE RIU 0-70 MM					
10	**2200513**	M CUB	**0,837**	83,00	**69,47**	1,129
	NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-3,0 MM					
11	**2200525**	M CUB	**1,312**	83,00	**108,90**	1,771
	NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-7,0 MM					
12	**2200575**	M CUB	**0,730**	83,00	**60,59**	0,985
	NISIP SORTAT SPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-3,0 MM					
13	**2200642**	M CUB	**0,960**	83,00	**79,68**	1,296
	NISIP SORTAT SPALAT DE RIU SI LACURI 3,0-7,0 MM					
14	**2600206**	KG	**4,545**	2,49	**11,32**	0,005
	BITUM PT DRUMURI TIP D 80/120 STAS 754					
15	**2600971**	MP	**2,240**	4,65	**10,42**	0,004
	CART BIT STR ACOP NISIP CA400 120CMX20M S 138					
16	**2917685**	M CUB	**0,000**	980,00	**0,20**	0,000
	DULAP FAG LUNG TIVIT CLS C GR=50MM LUNG=2,50M S 8689					
17	**2918732**	M CUB	**0,000**	980,00	**0,39**	0,000
	DULAP.FAG.LUNG.ABUR.CL.A.GR.50MM.L=1,8-4M LT=8CM					
18	**2928347**	MP	**0,000**	38,00	**0,03**	0,000
	PANOU DE COFRAJ TIP P FAG G 15MM PT PERETI					
19	**3803116**	KG	**0,010**	4,17	**0,04**	0,000
	SARMA MOALE OBISNUITA D= 1 OL32 S 889					
20	**5825675**	BUCATA	**0,097**	1,18	**0,11**	0,000
	SURUB CAP PATRAT GROSOLAN M 20X 240 GR. 4.8 S 1472					
21	**6103294**	KG	**0,078**	13,97	**1,09**	0,000
	VOPSEA MINIUM DE PLUMB V.351-3 NTR 90-80					
22	**6103830**	KG	**0,107**	16,81	**1,80**	0,000
	VOPSEA INTERMED.ALBA V.105-1 NTR 1703-80					

SOCIETATEA COMERCIALA DRUMURI SI PODURI S.A. VASLUI J37/220/1998 RO10946600 VASLUI - ROMANIA

*Executant*2.18 *Obiectiv*20 *Obiect*1 *Categ*1.2 [ron]

0	1	2	3	4	5=3X4	6
23	**6200999**	KG	**1,712**	4,79	**8,20**	0,001
COMBUSTIBIL LICHID USOR TIP 3 STAS 54						
24	**6202806**	M CUB	**1,464**	4,07	**5,96**	1,464
APA INDUSTRIALA PT.LUCR.DRUMURI-TERASAMENTE IN CISTERNE						
25	**6202818**	M CUB	**1,679**	4,07	**6,83**	1,679
APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA						
26	**6306339**	KG	**16,410**	9,63	**158,03**	0,016
PARAPET METALIC DIRECTIONAL PENTRU INSTALATII						
27	**6311528**	KG	**0,087**	29,78	**2,59**	0,000
SCOABE OTEL PT.CONSTR.DIN LEMN.LAT,65-90MM,L.200-300MM						
28	**6418998**	BUCATA	**0,200**	1.819,00	**363,80**	0,410
TUB ADUCT. PREMO D= 800 P= 4 L=5 B600SBP ISLGC T2027						
29	**6601301**	BUCATA	**0,202**	0,00	**0,00**	0,000
INEL CAUCIUC IMBIN TUB.AZBOC.BET.CL12 B60 872X20 S6907						
30	**6621727**	KG	**0,040**	0,00	**0,00**	0,000
PLACI TEH.CAUCIUC GAR.F INS.TEXT.REZ.PET TIP.PA 5 MM						
31	**7315789**	KG	**0,150**	12,00	**1,80**	0,000
DECOFROL						
				Total M:	**1.464,61**	14,207

OFERTANT

SC LDP SA VASLUI

SOCIETATEA COMERCIALA 2... LUCRARI DRUMURI SI PODURI S.A. VASLUI C.U.I.: RO10946600 J37/220/1998 VASLUI - ROMANIA

PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)

Formular C7

Lucrarea: 20 Drumuri lat.si podete laterale
Obiectul: 1 Drumuri lat si podete laterale
Categoria de lucrari: 1.2 Drumuri lat.si podete laterale

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE CU MANA DE LUCRU

[ron]

Nr. crt.	Cod Denumirea meseriei	Consumuri (om/ore) cu manopera directa	Tariful mediu	Valoarea (exclusiv TVA)	Procentul romani
0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
1	0010112 ASFALTATOR 12	0,02159	19,00	**0,41**	100,00
2	0010122 ASFALTATOR 22	0,02159	19,00	**0,41**	100,00
3	0010132 ASFALTATOR 32	0,01079	19,00	**0,21**	100,00
4	0010142 ASFALTATOR 42	0,01079	19,00	**0,21**	100,00
5	0010211 BETONIST 11	0,30000	19,00	**5,70**	100,00
6	0010212 BETONIST 12	1,73924	19,00	**33,05**	100,00
7	0010221 BETONIST 21	0,30000	19,00	**5,70**	100,00
8	0010222 BETONIST 22	1,39173	19,00	**26,44**	100,00
9	0010232 BETONIST 32	0,76999	19,00	**14,63**	100,00
10	0010252 BETONIST 52	0,77548	19,00	**14,73**	100,00
11	0010711 DULGHER CONSTRUCTII 11	1,89464	19,00	**36,00**	100,00
12	0010712 DULGHER CONSTRUCTII 12	0,12599	19,00	**2,39**	100,00
13	0010721 DULGHER CONSTRUCTII 21	0,02891	19,00	**0,55**	100,00
14	0010722 DULGHER CONSTRUCTII 22	0,20484	19,00	**3,89**	100,00
15	0010732 DULGHER CONSTRUCTII 32	0,51166	19,00	**9,72**	100,00
16	0010742 DULGHER CONSTRUCTII 42	0,24999	19,00	**4,75**	100,00
17	0011111 FIERAR BETON 11	0,02700	19,00	**0,51**	100,00
18	0011112 FIERAR BETON 12	0,01094	19,00	**0,21**	100,00
19	0011121 FIERAR BETON 21	0,03500	19,00	**0,67**	100,00
20	0011132 FIERAR BETON 32	0,01094	19,00	**0,21**	100,00
21	0011321 FINISOR TERASAMENTE 21	5,43900	19,00	**103,34**	100,00
22	0012012 INSTALATOR ALIM.APA 12	0,17000	19,00	**3,23**	100,00

0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
23	0012022 INSTALATOR ALIM.APA 22	1,08000	19,00	**20,52**	100,00
24	0012032 INSTALATOR ALIM.APA 32	0,42000	19,00	**7,98**	100,00
25	0012042 INSTALATOR ALIM.APA 42	0,15000	19,00	**2,85**	100,00
26	0012052 INSTALATOR ALIM.APA 52	0,30000	19,00	**5,70**	100,00
27	0012211 IZOLATOR HIDROFUG 11	0,08933	19,00	**1,70**	100,00
28	0012221 IZOLATOR HIDROFUG 21	0,15066	19,00	**2,86**	100,00
29	0012811 PAVATOR 11	0,51310	19,00	**9,75**	100,00
30	0012821 PAVATOR 21	0,22436	19,00	**4,26**	100,00
31	0013412 ZIDAR 12	0,86000	19,00	**16,34**	100,00
32	0019621 SAPATOR 21	1,10844	19,00	**21,06**	100,00
33	0019921 MUNCITOR DESERV.CTII MONTJ. 21	3,86598	19,00	**73,45**	100,00
34	0019931 MUNCITOR DESERV.CTII MONTJ. 31	2,21099	19,00	**42,01**	100,00
35	0019932 MUNCITOR DESERV.CTII MONTJ. 32	0,01000	19,00	**0,19**	100,00
36	0021421 LACATUS CONSTR.METAL 21	0,26751	19,00	**5,08**	100,00
37	0021441 LACATUS CONSTR.METAL 41	0,06687	19,00	**1,27**	100,00
38	0021932 MASINIST UTILAJ CONSTR. 32	0,01079	19,00	**0,21**	100,00
39	0223012 VOPSITOR IND-B 12	0,01759	19,00	**0,33**	100,00
40	0223022 VOPSITOR IND-B 22	0,02799	19,00	**0,53**	100,00
41	0223032 VOPSITOR IND-B 32	0,03567	19,00	**0,68**	100,00
	Total m:	25,45939	19,00	**483,73**	100,00

Lucrarea se incadreaza in grupa: IIA

OFERTANT

SC LDP SA VASLUI

SOCIETATEA COMERCIALA LUCRĂRI DRUMURI ȘI PODURI CUI RO10946980 J37/220/1995 Vaslui - Romania

PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)

Formular C8

Lucrarea:20 Drumuri lat.si podete laterale
Obiectul:1 Drumuri lat si podete laterale
Categoria de lucrari1.2 Drumuri lat.si podete laterale

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE DE ORE DE FUNCTIONARE A UTILAJELOR DE CONSTRUCTII

[ron]

Nr. crt.	Cod Denumirea utilajului de constructii	Consumurile (ore functionare)	Tariful orar	Valoarea (exclusiv TVA)
0	1	2	3	4 = 2 X 3
1	T 0003521	5,77000	106,30	**613,35**
	EXCAVATOR PE PNEURI, MOT.TERMIC(BULDOEXCAVATOR) 0,21-0,39MC			
2	T 0003546	1,15900	156,12	**180,94**
	AUTOGREDER PINA LA 175CP			
3	E 0003702	0,58600	19,71	**11,55**
	BETONIERA CU CADERE LIBERA, ACT.ELECTRIC, 101- 250 L			
4	T 0003720	0,85800	0,00	**0,00**
	VIBRATOR UNIVERSAL CU MOT.TERMIC2,9 - 4 CP			
5	E 0003817	0,28800	27,66	**7,97**
	MALAXOR PT.MORTAR,ACTIONAT ELECTRIC, 200 L			
6	T 0004004	1,40000	62,54	**87,56**
	COMPACTOR AUTOPROP.CU RULOURI(VALTURI) PINA LA 12TF			
7	T 0004005	0,30600	62,54	**19,14**
	COMPACTOR STATIC AUTOPROP.CU RULOURI(VALTURI),R8-14;DE 14TF			
8	T 0004036	0,01000	27,66	**0,28**
	MALAXOR MECANIC PT.ASFALT CAPACITATE 300-1000 L			
9	T 0004053	1,00000	160,00	**160,00**
	AUTOVEHICOL SPEC. PT.INTR SI REPARARE DRUM CAROSER LEA 6,5T			
10	T 0004701	0,02700	28,68	**0,77**
	MOTOPOMPA 6- 8 CP			
11	T 0005603	0,04600	44,60	**2,05**
	AUTOCISTERNA CU DISPOZITIV DE STROPIRE CU M.A.J. 5-8T			
12	T 0006728	1,04000	105,36	**109,57**
	MACARA PE PNEURI PINA LA 9,9TF			
13	T 0006752	0,20900	105,36	**22,02**
	AUTOMACARA CU BRAT CU ZABRELE 6- 9,9TF			
14	T 0007406	1,63000	136,37	**222,28**
	INCARCATOR FRONTAL PE PNEURI DE 2,6-3,9 MC			
15	A 0045	1,00000	136,37	**136,37**
	INCARCATOR WOLLA			
16	T 1473	1,00000	62,54	**62,54**
	CILINDRU COMPACTOR PE RULOURI NETEDE			
	Total U:	16,32900		**1.636,39**

OFERTANT

SC LDP SA VASLUI

SOCIETATE COMERCIALA LUCRĂRI DRUMURI ȘI PODURI CUI RO10946600 J37/220/1998 Vaslui - Romania

PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)

Formular C9

Lucrarea: 20 Drumuri lat.si podete laterale
Obiectul: 1 Drumuri lat si podete laterale
Categoria de lucrari:1.2 Drumuri lat.si podete laterale

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE PRIVIND TRANSPORTURILE

[ron]

Nr. crt.	Cod resursa	U/M	Tipul de transport	Elemente rezultate din analiza lucrarilor ce urmeaza sa fie executate		Valoarea (exclusiv TVA)
				a)Cant. aferenta UM b)Tone transportate c)Km parcursi d)Ore de functionare	Tariful unitar / UM Tariful unitar / t x km	
0	1	2	3	4	5	6
1. Transport auto din articole de lucrari						
5	**TRA01A05**	TONE		a. 1,00000	8,27	**8,27**
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 5 KM. $				b. 1,00000		
7	**TRA01A25**	TONE		a. 1,00000	34,65	**34,65**
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 25 KM. $				b. 1,00000		
8	**TRA05A25**	TONE		a. 1,00000	34,65	**34,65**
TRANSPORT RUTIER MATERIALE,SEMIFABRICATE CU AUTOVEHIC.SPECIALE(CISTERNA,BETON,ETC) PE DIST DE 25 KM$				b. 1,00000		
Total transport auto din articole de lucrari					3,00000	**77,57**
				Total t:	3,00000	**77,57**

OFERTANT
SC LDP SA VASLUI

SOCIETATEA COMERCIALA 2. LUCRARI DRUMURI SI PODURI CUI RO10946600 J37/220/1998 Vaslui - Romania

Formular F3

OBIECTIV: 21 Pod. tub. noi d=600mm
CONTRACTANT: SC LDP SA VASLUI

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 1 Pod. tub. noi d=600mm
Categoria de lucrari: 1.1 Pod. tub. noi d=600mm

*Executant*2.18 *Obiectiv*21 *Obiect*1 *Categ*1.1 [ron]

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
	SECTIUNE TEHNICA			**SECTIUNE FINANCIARA**	
0	1	2	3	4	5
1	**TSA05A1**	82	**M CUB**	**1,00000**	0,00 **0,00**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				20,52 **20,52**
	SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU TALUZ INCL.IN				0,00 **0,00**
	PAM.CU UMID.NAT.ADINC.0,0-2M,T.USOR				0,00 **0,00**
					20,52 **20,52**
2	**TSC02A1**	82	**SUTE MC**	**1,00000**	0,00 **0,00**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				0,00 **0,00**
	SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT				395,44 **395,44**
	UMIDIT.NATUR.DESC.DEP.TER.CAT.1				0,00 **0,00**
					395,44 **395,44**
3	**TSC35A32**	82	**SUTE MC**	**1,00000**	0,00 **0,00**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				0,00 **0,00**
	INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA 2,6-3,9 MC				222,28 **222,28**
	TEREN CATEG 1 LA DIST. 21-30 M				0,00 **0,00**
					222,28 **222,28**
4	**DA06A1**	82	**M CUB**	**1,00000**	69,12 **69,12**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				21,92 **21,92**
	STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FIL				10,59 **10,59**
	TRANT IZOL AERISIRE ANTCAP CU ASTERNERE MANUALA				0,00 **0,00**
					101,63 **101,63**
5	**TRA01A25**	82	**TONE**	**1,00000**	0,00 **0,00**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				0,00 **0,00**
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO				0,00 **0,00**
	R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 25 KM. $				34,65 **34,65**
					34,65 **34,65**
6	**CZ0106D1**	82	**M CUB**	**1,00000**	226,64 **226,64**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				21,47 **21,47**
	PREPARARE BETON B200,AGREG.GRELE SORT.GRANUL.<31MM				5,78 **5,78**
	CIM.M30 FUNDATII SOLIC.IMPORTANT.INST.NECENTR. $				0,00 **0,00**
					253,89 **253,89**
7	**PB13A1**	82	**M CUB**	**1,00000**	0,41 **0,41**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				67,49 **67,49**
	TURN.BET.ARMAT B200 IN GRINZI CASETATE,CUZINETI PE				0,00 **0,00**
	NDULI SI REAZEME SPECIALE ETC.MANUAL				0,00 **0,00**
					67,89 **67,89**
8	**PC05A1**	82	**MP**	**1,00000**	4,93 **4,93**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				57,30 **57,30**
	COFRAJE PANOURI PLACAJ TIP P PT.BETON ARMAT LA MON				0,00 **0,00**
	OLITIZARE SUPRASTRUCTURI LA PODURI DIN ELEM.PREF.				0,00 **0,00**
					62,24 **62,24**

0	1	2	3	4	5
9	**PD01A1**	82 **KG**	**1,00000**	0,04	**0,04**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			0,42	**0,42**
	MONT.ARMATURI PT.BETON ARMAT IN FUND.RADIERE ELEV.			0,00	**0,00**
	INFRASTR.SUPRASTR.POD GRINZI DREPTE,CADRE ETC.			0,00	**0,00**
				0,46	**0,46**
10	**CZ0304A1**	82 KG	**1,00000**	3,20	**3,20**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			1,18	**1,18**
	CONFECT.ARMATURI PT.MOLITIZARI ELEMENTE PREF.BETON			0,00	**0,00**
	ARMAT IN ATEL.DE SANTIER DIN OB 37 $			0,00	**0,00**
				4,38	**4,38**
11	**IFA03A1**	82 **MP**	**1,00000**	0,12	**0,12**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			22,80	**22,80**
	PEREU PLACI B 200 TURNAT IN CIMPURI 2 M SUPR IMPAR			0,00	**0,00**
	TIT CU ROST 2,5 CM LAT GROS 6 CM.			0,00	**0,00**
				22,92	**22,92**
12	**CZ0204D1**	82 **M CUB**	**1,00000**	230,47	**230,47**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			16,34	**16,34**
	PREPARARE MORTAR CU CIMENT M30 PENTRU ZIDARIE,MARC			7,97	**7,97**
	A M100-Z IN INSTALATII NECENTRAL.FARA ADAOS VAR $			0,00	**0,00**
				254,78	**254,78**
13	**ACC08C1**	82 **M**	**1,00000**	273,86	**273,86**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			34,77	**34,77**
	MONT.TUB CIRC.BET.PREC.L=5M DN 600 PREMO			17,58	**17,58**
				0,00	**0,00**
				326,21	**326,21**
14	**TRB22D3E**	82 **TONE**	**1,00000**	0,00	**0,00**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			2,28	**2,28**
	MANIPULAT MAT SI ELEMENTE PREF CU MACARA PE PNEURI			4,21	**4,21**
	AMPLASA IN POZITIE FIXA SARCINA = 3,001-4,000T $			0,00	**0,00**
				6,49	**6,49**
15	**PF05C1**	82 **MP**	**1,00000**	30,61	**30,61**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			6,00	**6,00**
	HIDROIZOLATII PT.POD SOSEA DIN 2 STRAT.CARTON BIT.			0,28	**0,28**
	LIPITE DE STRAT SUPORT PRIN STRAT MASTIC.			0,00	**0,00**
				36,88	**36,88**
16	**DF09A1**	82 **M**	**1,00000**	161,34	**161,34**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			17,30	**17,30**
	PARAP METALIC DEFORMABIL (FLEXIBIL) TIP A CU LISA			0,00	**0,00**
	SI STILPI METALICI			0,00	**0,00**
				178,64	**178,64**
17	**YB15**	82 **ORE**	**1,00000**	0,00	**0,00**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			0,00	**0,00**
	DEPLASARE BULDOEXCAVATOR TUR-RETUR			106,30	**106,30**
				0,00	**0,00**
				106,30	**106,30**
18	**YB10**	82 **ORE**	**1,00000**	0,00	**0,00**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			0,00	**0,00**
	DEPLASARE MACARA LA PUNCTUL DE LUCRU SI RETUR			105,36	**105,36**
				0,00	**0,00**
				105,36	**105,36**

SOCIETATEA COMERCIALA 2... LUCRARI DRUMURI SI PODURI S.A. VASLUI * C.U.I.: RO10946600 * J37/220/1998 VASLUI - ROMANIA

0	1	2	3	4	5
19	**DI19G1** 82	**ORE**	**1,00000**	0,00	**0,00**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			0,00	**0,00**
	UTILAJE MIJ TRANSP REP INTR DR AUTOVEHICOL SPECIAL			160,00	**160,00**
	REP INTR DR CU CAROSERIE LEA DE 6,5 T			0,00	**0,00**
				160,00	**160,00**
20	**DH27A1** 82	**MP**	**1,00000**	2,17	**2,17**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			7,39	**7,39**
	VOPSIREA PARAPETELOR DIN BETON			0,00	**0,00**
			$	0,00	**0,00**
				9,56	**9,56**
21	**DH27B1** 82	**MP**	**1,00000**	2,23	**2,23**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			11,59	**11,59**
	VOPSIREA PARAPETELOR DIN METAL			0,00	**0,00**
			$	0,00	**0,00**
				13,81	**13,81**
22	**IFB13A2** 82	**M CUB**	**1,00000**	46,97	**46,97**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			60,80	**60,80**
	UMPLUTURI IN:GABIOANE CU BOLOVANI DE RIU			0,00	**0,00**
				0,00	**0,00**
				107,76	**107,76**
23	**IFI03C1** 82	**KG**	**1,00000**	3,74	**3,74**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			2,66	**2,66**
	CONFECT.CADRE METAL.EXEC.COS.DIN IMPLETITURI SIRMA			0,00	**0,00**
	CU OTEL DIAM.10 MM			0,00	**0,00**
				6,40	**6,40**
24	**IFI03D1** 82	**KG**	**1,00000**	3,59	**3,59**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			2,47	**2,47**
	CONFECT.CADRE METAL.EXEC.COS.DIN IMPLETITURI SIRMA			0,00	**0,00**
	CU OTEL DIAM.12 MM			0,00	**0,00**
				6,06	**6,06**
25	**IFI04A1** 82	**MP**	**1,00000**	9,29	**9,29**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			5,70	**5,70**
	MONTAREA IMPLET. SIRMA DN 2,8 MM PE CADRE METALICE			0,00	**0,00**
	LA COSURI FOLOSITE PTR LUCR. DE ZIDARIE,GABIOANE.			0,00	**0,00**
				14,99	**14,99**
26	**YB03** 82	**ORE**	**1,00000**	0,00	**0,00**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			0,00	**0,00**
	DEPLASARE AUTOGREDER TUR-RETUR			156,12	**156,12**
				0,00	**0,00**
				156,12	**156,12**
27	**YB04** 82	**ORE**	**1,00000**	0,00	**0,00**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			0,00	**0,00**
	DEPLASARE CILINDRU COMPACTOR TUR-RETUR			62,54	**62,54**
				0,00	**0,00**
				62,54	**62,54**
28	**CZ0109H1** 82	**M CUB**	**1,00000**	256,63	**256,63**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			21,47	**21,47**
	PREPARARE BETON B400 AGREG.GRELE <31MM CIMENT P45			5,78	**5,78**
	IN STRUCTURI,IN INST.NECENTRALIZATE		$	0,00	**0,00**
				283,87	**283,87**
Cheltuieli directe			**1.325,35**	**401,86**	**1.260,23**	**34,65**	**3.022,08**
Alte cheltuieli directe							
CAM		**2,250%**		**9,04**			**9,04**
TOTAL CHELT. DIRECTE			**1.325,35**	**410,90**	**1.260,23**	**34,65**	**3.031,13**

0	1	2	3	4	5
Cheltuieli indirecte		Io = 8,000% x To			242,49
Profit		Po = 5,000% x (To+Io)			163,68
Valoare		V = To+Io+Po			3.437,30
Organizare de santier		OS = 0,000% x V			0,00
Total fara TVA					3.437,30
T.V.A.		TVA= 19,000% x (V+OS)			653,09
TOTAL GENERAL pe categorie					4.090,38

OFERTANT

SC LDP SA VASLUI

SOCIETATEA COMERCIALA LUCRARI GRAMURI SI PODURI S.A. VASLUI * C.U.I.: RO10946600 * J37 220/1998 VASLUI - ROMANIA

PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)

Formular C6

Lucrarea: 21 Pod. tub. noi d=600mm
Obiectul: 1 Pod. tub. noi d=600mm
Categoria de lucrari: 1.1 Pod. tub. noi d=600mm

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE DE RESURSE MATERIALE

[ron]

Nr. crt.	Cod / Denumire material / Furnizorul	U/M	Consumurile cf. oferta	Pretul unitar	Val (excl. TVA)	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6
1	**2000121**	KG	**2,045**	3,15	**6,44**	0,002
	OTEL BETON PROFIL NETED OB37 STAS 438 D=10MM					
2	**2000145**	KG	**1,030**	3,15	**3,24**	0,001
	OTEL BETON PROFIL NETED OB37-1K STAS 438 D=12MM					
3	**2005030**	KG	**2,156**	4,25	**9,16**	0,002
	PLASA SARMA ZINCATA OCHI PATRAT 50,0 X2,8 X1500 S 2543					
4	**2100024**	KG	**0,184**	0,41	**0,08**	0,000
	CIMENT PORTLAND P 40 SACI S 388					
5	**2100048**	KG	**386,000**	0,41	**158,26**	0,389
	CIMENT PORTLAND P 45 SACI S 388					
6	**2100402**	KG	**608,000**	0,41	**249,28**	0,614
	CIMENT METALURGIC CU ADAOSURI M 30 SACI S 1500					
7	**2100880**	KG	**4,635**	0,14	**0,67**	0,004
	FILER DE CALCAR TIP 1 SACI S 539					
8	**2200288**	M CUB	**0,577**	68,00	**39,24**	0,923
	PIETRIS CIURUIT SPALAT DE MAL 7-15 MM					
9	**2200290**	M CUB	**0,001**	68,00	**0,07**	0,001
	PIETRIS CIURUIT SPALAT DE MAL 7-30 MM					
10	**2200317**	M CUB	**0,800**	68,00	**54,40**	1,280
	PIETRIS CIURUIT SPALAT DE MAL 15-30 MM					
11	**2200393**	M CUB	**1,311**	52,00	**68,17**	2,228
	BALAST NESPALAT DE RIU 0-70 MM					
12	**2200446**	M CUB	**1,010**	46,50	**46,97**	1,616
	BOLOVANI DE RIU PT DRUMURI,CAI FERATE 150-300 MM.					
13	**2200513**	M CUB	**0,837**	83,00	**69,47**	1,129
	NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-3,0 MM					
14	**2200525**	M CUB	**0,001**	83,00	**0,08**	0,001
	NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-7,0 MM					
15	**2200575**	M CUB	**0,730**	83,00	**60,59**	0,985
	NISIP SORTAT SPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-3,0 MM					
16	**2200642**	M CUB	**0,960**	83,00	**79,68**	1,296
	NISIP SORTAT SPALAT DE RIU SI LACURI 3,0-7,0 MM					
17	**2600206**	KG	**4,545**	2,49	**11,32**	0,005
	BITUM PT DRUMURI TIP D 80/120 STAS 754					
18	**2600971**	MP	**2,240**	4,65	**10,42**	0,004
	CART BIT STR ACOP NISIP CA400 120CMX20M S 138					
19	**2917685**	M CUB	**0,000**	980,00	**0,20**	0,000
	DULAP FAG LUNG TIVIT CLS C GR=50MM LUNG=2,50M S 8689					
20	**2918732**	M CUB	**0,000**	980,00	**0,39**	0,000
	DULAP.FAG.LUNG.ABUR.CL.A.GR.50MM.L=1,8-4M LT=8CM					
21	**2928347**	MP	**0,000**	38,00	**0,03**	0,000
	PANOU DE COFRAJ TIP P FAG G 15MM PT PERETI					
22	**3803116**	KG	**0,010**	4,17	**0,04**	0,000
	SARMA MOALE OBISNUITA D= 1 OL32 S 889					

SOCIETATEA COMERCIALA LUCRARI DRUMURI SI PODURI S.A. IASI C.U.I.: 10046600 J37/2400/95 IASI - ROMANIA

0	1	2	3	4	5=3 X 4	6
23	**3803207**	KG	0,204	4,17	**0,85**	0,000
SARMA MOALE OBISNUITA D= 2 OL32 S 889						
24	**3805449**	KG	0,030	4,17	**0,13**	0,000
SARMA MOALE ZINCATA OL32 D= 4 STAS 889						
25	**5825675**	BUCATA	0,097	1,18	**0,11**	0,000
SURUB CAP PATRAT GROSOLAN M 20X 240 GR. 4.8 S 1472						
26	**6100034**	KG	0,045	13,97	**0,63**	0,000
GRUND MINIU ANTICOROZIV G.351-4 STAS 3097-80						
27	**6103294**	KG	0,343	13,97	**4,79**	0,000
VOPSEA MINIUM DE PLUMB V.351-3 NTR 90-80						
28	**6103830**	KG	0,107	16,81	**1,80**	0,000
VOPSEA INTERMED.ALBA V.105-1 NTR 1703-80						
29	**6200676**	KG	0,010	6,00	**0,06**	0,000
WHITE SPIRIT RAFINAT TIP A STAS 44						
30	**6200999**	KG	1,712	4,79	**8,20**	0,001
COMBUSTIBIL LICHID USOR TIP 3 STAS 54						
31	**6202806**	M CUB	0,232	4,07	**0,94**	0,232
APA INDUSTRIALA PT.LUCR.DRUMURI-TERASAMENTE IN CISTERNE						
32	**6202818**	M CUB	1,306	4,07	**5,32**	1,306
APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA						
33	**6306339**	KG	16,410	9,63	**158,03**	0,016
PARAPET METALIC DIRECTIONAL PENTRU INSTALATII						
34	**6311528**	KG	0,087	29,78	**2,59**	0,000
SCOABE OTEL PT.CONSTR.DIN LEMN.LAT,65-90MM,L.200-300MM						
35	**6418936**	BUCATA	0,200	1.359,50	**271,90**	0,249
TUB ADUCT. PREMO D= 600 P= 4 L=5 B600SBP ISLGC T2027						
36	**6601296**	BUCATA	0,202	0,00	**0,00**	0,000
INEL CAUCIUC IMBIN TUB.AZBOC.BET.CL12 B60 654X17 S6907						
37	**6621727**	KG	0,040	0,00	**0,00**	0,000
PLACI TEH.CAUCIUC GAR.F INS.TEXT.REZ.PET TIP.PA 5 MM						
38	**7315789**	KG	0,150	12,00	**1,80**	0,000
DECOFROL						
				Total M:	**1.325,35**	12,293

OFERTANT

SC LDP SA VASLUI

SOCIETATEA COMERCIALA 2... LUCRARI DRUMURI SI PODURI S.A. VASLUI ★ C.U.I.: RO10946600 ★ J37/220/1998 VASLUI - ROMANIA

PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)

Formular C7

Lucrarea: 21 Pod. tub. noi d=600mm
Obiectul: 1 Pod. tub. noi d=600mm
Categoria de lucrari: 1.1 Pod. tub. noi d=600mm

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE CU MANA DE LUCRU

[ron]

Nr. crt.	Cod Denumirea meseriei	Consumuri (om/ore) cu manopera directa	Tariful mediu	Valoarea (exclusiv TVA)	Procentul romani
0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
1	0010112 ASFALTATOR 12	0,02159	19,00	**0,41**	100,00
2	0010122 ASFALTATOR 22	0,02159	19,00	**0,41**	100,00
3	0010132 ASFALTATOR 32	0,01079	19,00	**0,21**	100,00
4	0010142 ASFALTATOR 42	0,01079	19,00	**0,21**	100,00
5	0010211 BETONIST 11	0,30000	19,00	**5,70**	100,00
6	0010212 BETONIST 12	1,73924	19,00	**33,05**	100,00
7	0010221 BETONIST 21	0,30000	19,00	**5,70**	100,00
8	0010222 BETONIST 22	1,39173	19,00	**26,44**	100,00
9	0010232 BETONIST 32	0,76999	19,00	**14,63**	100,00
10	0010252 BETONIST 52	0,77548	19,00	**14,73**	100,00
11	0010711 DULGHER CONSTRUCTII 11	1,89464	19,00	**36,00**	100,00
12	0010712 DULGHER CONSTRUCTII 12	0,12599	19,00	**2,39**	100,00
13	0010721 DULGHER CONSTRUCTII 21	0,02891	19,00	**0,55**	100,00
14	0010722 DULGHER CONSTRUCTII 22	0,20484	19,00	**3,89**	100,00
15	0010732 DULGHER CONSTRUCTII 32	0,51166	19,00	**9,72**	100,00
16	0010742 DULGHER CONSTRUCTII 42	0,24999	19,00	**4,75**	100,00
17	0011011 FASCINAR 11	1,59999	19,00	**30,40**	100,00
18	0011021 FASCINAR 21	1,59999	19,00	**30,40**	100,00
19	0011111 FIERAR BETON 11	0,09450	19,00	**1,80**	100,00
20	0011112 FIERAR BETON 12	0,07844	19,00	**1,49**	100,00
21	0011121 FIERAR BETON 21	0,40249	19,00	**7,65**	100,00
22	0011132 FIERAR BETON 32	0,07844	19,00	**1,49**	100,00

0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
23	0012012	0,17000	19,00	**3,23**	100,00
	INSTALATOR ALIM.APA 12				
24	0012022	0,86000	19,00	**16,34**	100,00
	INSTALATOR ALIM.APA 22				
25	0012032	0,32000	19,00	**6,08**	100,00
	INSTALATOR ALIM.APA 32				
26	0012042	0,12000	19,00	**2,28**	100,00
	INSTALATOR ALIM.APA 42				
27	0012052	0,25000	19,00	**4,75**	100,00
	INSTALATOR ALIM.APA 52				
28	0012211	0,08933	19,00	**1,70**	100,00
	IZOLATOR HIDROFUG 11				
29	0012221	0,15066	19,00	**2,86**	100,00
	IZOLATOR HIDROFUG 21				
30	0012811	0,86530	19,00	**16,44**	100,00
	PAVATOR 11				
31	0012821	0,28843	19,00	**5,48**	100,00
	PAVATOR 21				
32	0013311	0,12999	19,00	**2,47**	100,00
	ZUGRAV VOPSITOR 11				
33	0013331	0,86898	19,00	**16,51**	100,00
	ZUGRAV VOPSITOR 31				
34	0013412	0,86000	19,00	**16,34**	100,00
	ZIDAR 12				
35	0019621	1,10844	19,00	**21,06**	100,00
	SAPATOR 21				
36	0019921	1,73198	19,00	**32,91**	100,00
	MUNCITOR DESERV.CTII MONTJ. 21				
37	0019931	0,68999	19,00	**13,11**	100,00
	MUNCITOR DESERV.CTII MONTJ. 31				
38	0019932	0,01000	19,00	**0,19**	100,00
	MUNCITOR DESERV.CTII MONTJ. 32				
39	0021421	0,26751	19,00	**5,08**	100,00
	LACATUS CONSTR.METAL 21				
40	0021441	0,06687	19,00	**1,27**	100,00
	LACATUS CONSTR.METAL 41				
41	0021932	0,01079	19,00	**0,21**	100,00
	MASINIST UTILAJ CONSTR. 32				
42	0223012	0,01759	19,00	**0,33**	100,00
	VOPSITOR IND-B 12				
43	0223022	0,02799	19,00	**0,53**	100,00
	VOPSITOR IND-B 22				
44	0223032	0,03567	19,00	**0,68**	100,00
	VOPSITOR IND-B 32				

Executant	2.18	*Obiecti*21	*Obiect*1	*Categori*1.1			[ron]
0		1		2	3	4 = 2 X 3	5
			Total m:	21,15060	19,00	**401,86**	100,00

Lucrarea se incadreaza in grupa: **IIA**

OFERTANT

SC LDP SA VASLUI

PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)

Formular C8

Lucrarea:21 Pod. tub. noi d=600mm
Obiectul:1 Pod. tub. noi d=600mm
Categoria de lucrari1.1 Pod. tub. noi d=600mm

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE DE ORE DE FUNCTIONARE A UTILAJELOR DE CONSTRUCTII

[ron]

Nr. crt.	Cod Denumirea utilajului de constructii	Consumurile (ore functionare)	Tariful orar	Valoarea (exclusiv TVA)
0	1	2	3	4 = 2 X 3
1	T 0003521	4,72000	106,30	**501,74**
	EXCAVATOR PE PNEURI, MOT.TERMIC(BULDOEXCAVATOR) 0,21-0,39MC			
2	T 0003546	1,00000	156,12	**156,12**
	AUTOGREDER PINA LA 175CP			
3	E 0003702	0,58600	19,71	**11,55**
	BETONIERA CU CADERE LIBERA, ACT.ELECTRIC, 101- 250 L			
4	T 0003720	0,85800	0,00	**0,00**
	VIBRATOR UNIVERSAL CU MOT.TERMIC2,9 - 4 CP			
5	E 0003817	0,28800	27,66	**7,97**
	MALAXOR PT.MORTAR,ACTIONAT ELECTRIC, 200 L			
6	T 0004005	0,15300	62,54	**9,57**
	COMPACTOR STATIC AUTOPROP.CU RULOURI(VALTURI),R8-14;DE 14TF			
7	T 0004036	0,01000	27,66	**0,28**
	MALAXOR MECANIC PT.ASFALT CAPACITATE 300-1000 L			
8	T 0004053	1,00000	160,00	**160,00**
	AUTOVEHICOL SPEC. PT.INTR SI REPARARE DRUM CAROSER LEA 6,5T			
9	T 0004701	0,01800	28,68	**0,52**
	MOTOPOMPA 6- 8 CP			
10	T 0005603	0,02300	44,60	**1,03**
	AUTOCISTERNA CU DISPOZITIV DE STROPIRE CU M.A.J. 5-8T			
11	T 0006728	1,04000	105,36	**109,57**
	MACARA PE PNEURI PINA LA 9,9TF			
12	T 0006752	0,16200	105,36	**17,07**
	AUTOMACARA CU BRAT CU ZABRELE 6- 9,9TF			
13	T 0007406	1,63000	136,37	**222,28**
	INCARCATOR FRONTAL PE PNEURI DE 2,6-3,9 MC			
14	T 1473	1,00000	62,54	**62,54**
	CILINDRU COMPACTOR PE RULOURI NETEDE			
	Total U:	12,48800		**1.260,23**

OFERTANT
SC LDP SA VASLUI

SOCIETATEA COMERCIALA .2. LUCRARI DRUMURI SI PODURI * CUI RO10946600 * J37/220/1998 Vaslui - Romania

PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)

Formular C9

Lucrarea: 21 Pod. tub. noi d=600mm
Obiectul: 1 Pod. tub. noi d=600mm
Categoria de lucrari:1.1 Pod. tub. noi d=600mm

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE PRIVIND TRANSPORTURILE

[ron]

Nr. crt.	Cod resursa	U/M	Tipul de transport	Elemente rezultate din analiza lucrarilor ce urmeaza sa fie executate		Valoarea (exclusiv TVA)
				a)Cant. aferenta UM b)Tone transportate c)Km parcursi d)Ore de functionare	Tariful unitar / UM Tariful unitar / t x km	
0	1	2	3	4	5	6
1. Transport auto din articole de lucrari						
5	TRA01A25	TONE		a. 1,00000	34,65	**34,65**
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 25 KM.				b. 1,00000		
				$		
Total transport auto din articole de lucrari					1,00000	**34,65**
				Total t:	1,00000	**34,65**

OFERTANT

SC LDP SA VASLUI

Formular F3

OBIECTIV: 22 Pod. tub. noi d=800mm
CONTRACTANT: SC LDP SA VASLUI

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 1 Pod. tub. noi d=800mm
Categoria de lucrari: 1.1 Pod.tub. noi d=800 mm

Executant 2.18 *Obiectiv* 22 *Obiect* 1 *Categ* 1.1 [ron]

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
	SECTIUNE TEHNICA			SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	TSA05A1	82 M CUB	1,00000	0,00	0,00
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			20,52	20,52
	SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU TALUZ INCL.IN			0,00	0,00
	PAM.CU UMID.NAT.ADINC.0,0-2M,T.USOR			0,00	0,00
				20,52	20,52
2	TSC02A1	82 SUTE MC	1,00000	0,00	0,00
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			0,00	0,00
	SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT			395,44	395,44
	UMIDIT.NATUR.DESC.DEP.TER.CAT.1			0,00	0,00
				395,44	395,44
3	TSC35A32	82 SUTE MC	1,00000	0,00	0,00
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			0,00	0,00
	INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA 2,6-3,9 MC			222,28	222,28
	TEREN CATEG 1 LA DIST. 21-30 M			0,00	0,00
				222,28	222,28
4	DA06A1	82 M CUB	1,00000	69,12	69,12
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			21,92	21,92
	STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FIL			10,59	10,59
	TRANT IZOL AERISIRE ANTCAP CU ASTERNERE MANUALA			0,00	0,00
				101,63	101,63
5	TRA01A25	82 TONE	1,00000	0,00	0,00
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			0,00	0,00
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO			0,00	0,00
	R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 25 KM. $			34,65	34,65
				34,65	34,65
6	CZ0106D1	82 M CUB	1,00000	226,64	226,64
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			21,47	21,47
	PREPARARE BETON B200,AGREG.GRELE SORT.GRANUL.<31MM			5,78	5,78
	CIM.M30 FUNDATII SOLIC.IMPORTANT.INST.NECENTR. $			0,00	0,00
				253,89	253,89
7	PB13A1	82 M CUB	1,00000	0,41	0,41
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			67,49	67,49
	TURN.BET.ARMAT B200 IN GRINZI CASETATE,CUZINETI PE			0,00	0,00
	NDULI SI REAZEME SPECIALE ETC.MANUAL			0,00	0,00
				67,89	67,89
8	PC05A1	82 MP	1,00000	4,93	4,93
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			57,30	57,30
	COFRAJE PANOURI PLACAJ TIP P PT.BETON ARMAT LA MON			0,00	0,00
	OLITIZARE SUPRASTRUCTURI LA PODURI DIN ELEM.PREF.			0,00	0,00
				62,24	62,24

0	1	2	3	4	5
9	**PD01A1**	82 **KG**	**1,00000**	0,04	**0,04**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			0,42	**0,42**
	MONT.ARMATURI PT.BETON ARMAT IN FUND.RADIERE ELEV.			0,00	**0,00**
	INFRASTR.SUPRASTR.POD GRINZI DREPTE,CADRE ETC.			0,00	**0,00**
				0,46	**0,46**
10	**CZ0304A1**	82 **KG**	**1,00000**	3,20	**3,20**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			1,18	**1,18**
	CONFECT.ARMATURI PT.MOLITIZARI ELEMENTE PREF.BETON			0,00	**0,00**
	ARMAT IN ATEL.DE SANTIER DIN OB 37 $			0,00	**0,00**
				4,38	**4,38**
11	**IFA03A1**	82 **MP**	**1,00000**	0,12	**0,12**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			22,80	**22,80**
	PEREU PLACI B 200 TURNAT IN CIMPURI 2 M SUPR IMPAR			0,00	**0,00**
	TIT CU ROST 2,5 CM LAT GROS 6 CM.			0,00	**0,00**
				22,92	**22,92**
12	**CZ0204D1**	82 **M CUB**	**1,00000**	230,47	**230,47**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			16,34	**16,34**
	PREPARARE MORTAR CU CIMENT M30 PENTRU ZIDARIE,MARC			7,97	**7,97**
	A M100-Z IN INSTALATII NECENTRAL.FARA ADAOS VAR $			0,00	**0,00**
				254,78	**254,78**
13	**ACC08D1**	82 **M**	**1,00000**	367,28	**367,28**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			43,51	**43,51**
	MONT.TUB CIRC.BET.PREC.L=5M DN 800 PREMO			22,79	**22,79**
				0,00	**0,00**
				433,58	**433,58**
14	**TRB22D3E**	82 **TONE**	**1,00000**	0,00	**0,00**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			2,28	**2,28**
	MANIPULAT MAT SI ELEMENTE PREF CU MACARA PE PNEURI			4,21	**4,21**
	AMPLASA IN POZITIE FIXA SARCINA = 3,001-4,000T $			0,00	**0,00**
				6,49	**6,49**
15	**PF05C1**	82 **MP**	**1,00000**	30,61	**30,61**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			6,00	**6,00**
	HIDROIZOLATII PT.POD SOSEA DIN 2 STRAT.CARTON BIT.			0,28	**0,28**
	LIPITE DE STRAT SUPORT PRIN STRAT MASTIC.			0,00	**0,00**
				36,88	**36,88**
16	**DF09A1**	82 **M**	**1,00000**	161,34	**161,34**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			17,30	**17,30**
	PARAP METALIC DEFORMABIL (FLEXIBIL) TIP A CU LISA			0,00	**0,00**
	SI STILPI METALICI			0,00	**0,00**
				178,64	**178,64**
17	**YB15**	82 **ORE**	**1,00000**	0,00	**0,00**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			0,00	**0,00**
	DEPLASARE BULDOEXCAVATOR TUR-RETUR			106,30	**106,30**
				0,00	**0,00**
				106,30	**106,30**
18	**YB10**	82 **ORE**	**1,00000**	0,00	**0,00**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			0,00	**0,00**
	DEPLASARE MACARA LA PUNCTUL DE LUCRU SI RETUR			105,36	**105,36**
				0,00	**0,00**
				105,36	**105,36**

SOCIETATEA COMERCIALA LUCRARI DRUMURI SI PODURI S.A. TARGU MURES ★ C.U.I.: RO1053600 ★ J37/220/1990

0	1	2	3	4	5
19	**DI19G1** 82	**ORE**	**1,00000**	0,00	**0,00**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			0,00	**0,00**
	UTILAJE MIJ TRANSP REP INTR DR AUTOVEHICOL SPECIAL			160,00	**160,00**
	REP INTR DR CU CAROSERIE LEA DE 6,5 T			0,00	**0,00**
				160,00	**160,00**
20	**DH27A1** 82	**MP**	**1,00000**	2,17	**2,17**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			7,39	**7,39**
	VOPSIREA PARAPETELOR DIN BETON			0,00	**0,00**
			$	0,00	**0,00**
				9,56	**9,56**
21	**DH27B1** 82	**MP**	**1,00000**	2,23	**2,23**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			11,59	**11,59**
	VOPSIREA PARAPETELOR DIN METAL			0,00	**0,00**
			$	0,00	**0,00**
				13,81	**13,81**
22	**IFB13A2** 82	**M CUB**	**1,00000**	46,97	**46,97**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			60,80	**60,80**
	UMPLUTURI IN:GABIOANE CU BOLOVANI DE RIU			0,00	**0,00**
				0,00	**0,00**
				107,76	**107,76**
23	**IFI03C1** 82	**KG**	**1,00000**	3,74	**3,74**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			2,66	**2,66**
	CONFECT.CADRE METAL.EXEC.COS.DIN IMPLETITURI SIRMA			0,00	**0,00**
	CU OTEL DIAM.10 MM			0,00	**0,00**
				6,40	**6,40**
24	**IFI03D1** 82	**KG**	**1,00000**	3,59	**3,59**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			2,47	**2,47**
	CONFECT.CADRE METAL.EXEC.COS.DIN IMPLETITURI SIRMA			0,00	**0,00**
	CU OTEL DIAM.12 MM			0,00	**0,00**
				6,06	**6,06**
25	**IFI04A1** 82	**MP**	**1,00000**	9,29	**9,29**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			5,70	**5,70**
	MONTAREA IMPLET. SIRMA DN 2,8 MM PE CADRE METALICE			0,00	**0,00**
	LA COSURI FOLOSITE PTR LUCR. DE ZIDARIE,GABIOANE.			0,00	**0,00**
				14,99	**14,99**
26	**YB03** 82	**ORE**	**1,00000**	0,00	**0,00**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			0,00	**0,00**
	DEPLASARE AUTOGREDER TUR-RETUR			156,12	**156,12**
				0,00	**0,00**
				156,12	**156,12**
27	**YB04** 82	**ORE**	**1,00000**	0,00	**0,00**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			0,00	**0,00**
	DEPLASARE CILINDRU COMPACTOR TUR-RETUR			62,54	**62,54**
				0,00	**0,00**
				62,54	**62,54**
28	**CZ0109H1** 82	**M CUB**	**1,00000**	256,63	**256,63**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			21,47	**21,47**
	PREPARARE BETON B400 AGREG.GRELE <31MM CIMENT P45			5,78	**5,78**
	IN STRUCTURI,IN INST.NECENTRALIZATE		$	0,00	**0,00**
				283,87	**283,87**
Cheltuieli directe			**1.418,77**	**410,60**	**1.265,44**	**34,65**	**3.129,45**
Alte cheltuieli directe							
CAM		**2,250%**		**9,24**			**9,24**
TOTAL CHELT. DIRECTE			**1.418,77**	**419,84**	**1.265,44**	**34,65**	**3.138,69**

SOCIETATEA COMERCIALA 2 LUCRARI DRUMURI SI PODURI S.A. IASI
C.U.I.: RO10946668 J37/22C/1998
IASLUI - RO

0	1	2	3	4	5
Cheltuieli indirecte		Io = 8,000% x To			251,10
Profit		Po = 5,000% x (To+Io)			169,49
TOTAL GENERAL pe categorie		Vo = To+Io+Po			3.559,28

OFERTANT

SC LDP SA VASLUI

SOCIETATEA COMERCIALA LUCRARI DRUMURI SI PODURI S.A. VASLUI C.U.I.: RO10946600 J37/220/1998 VASLUI - ROMANIA

PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)

Formular C6

Lucrarea: 22 Pod. tub. noi d=800mm
Obiectul: 1 Pod. tub. noi d=800mm
Categoria de lucrari: 1.1 Pod.tub. noi d=800 mm

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE DE RESURSE MATERIALE

[ron]

Nr. crt.	Cod Denumire material Furnizorul	U/M	Consumurile cf. oferta	Pretul unitar	Val (excl. TVA)	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6
1	**2000121** OTEL BETON PROFIL NETED OB37 STAS 438 D=10MM	KG	**2,045**	3,15	**6,44**	0,002
2	**2000145** OTEL BETON PROFIL NETED OB37-1K STAS 438 D=12MM	KG	**1,030**	3,15	**3,24**	0,001
3	**2005030** PLASA SARMA ZINCATA OCHI PATRAT 50,0 X2,8 X1500 S 2543	KG	**2,156**	4,25	**9,16**	0,002
4	**2100024** CIMENT PORTLAND P 40 SACI S 388	KG	**0,184**	0,41	**0,08**	0,000
5	**2100048** CIMENT PORTLAND P 45 SACI S 388	KG	**386,000**	0,41	**158,26**	0,389
6	**2100402** CIMENT METALURGIC CU ADAOSURI M 30 SACI S 1500	KG	**608,000**	0,41	**249,28**	0,614
7	**2100880** FILER DE CALCAR TIP 1 SACI S 539	KG	**4,635**	0,14	**0,67**	0,004
8	**2200288** PIETRIS CIURUIT SPALAT DE MAL 7-15 MM	M CUB	**0,577**	68,00	**39,24**	0,923
9	**2200290** PIETRIS CIURUIT SPALAT DE MAL 7-30 MM	M CUB	**0,001**	68,00	**0,07**	0,001
10	**2200317** PIETRIS CIURUIT SPALAT DE MAL 15-30 MM	M CUB	**0,800**	68,00	**54,40**	1,280
11	**2200393** BALAST NESPALAT DE RIU 0-70 MM	M CUB	**1,311**	52,00	**68,17**	2,228
12	**2200446** BOLOVANI DE RIU PT DRUMURI,CAI FERATE 150-300 MM.	M CUB	**1,010**	46,50	**46,97**	1,616
13	**2200513** NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-3,0 MM	M CUB	**0,837**	83,00	**69,47**	1,129
14	**2200525** NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-7,0 MM	M CUB	**0,001**	83,00	**0,08**	0,001
15	**2200575** NISIP SORTAT SPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-3,0 MM	M CUB	**0,730**	83,00	**60,59**	0,985
16	**2200642** NISIP SORTAT SPALAT DE RIU SI LACURI 3,0-7,0 MM	M CUB	**0,960**	83,00	**79,68**	1,296
17	**2600206** BITUM PT DRUMURI TIP D 80/120 STAS 754	KG	**4,545**	2,49	**11,32**	0,005
18	**2600971** CART BIT STR ACOP NISIP CA400 120CMX20M S 138	MP	**2,240**	4,65	**10,42**	0,004
19	**2917685** DULAP FAG LUNG TIVIT CLS C GR=50MM LUNG=2,50M S 8689	M CUB	**0,000**	980,00	**0,20**	0,000
20	**2918732** DULAP.FAG.LUNG.ABUR.CL.A.GR.50MM.L=1,8-4M LT=8CM	M CUB	**0,000**	980,00	**0,39**	0,000
21	**2928347** PANOU DE COFRAJ TIP P FAG G 15MM PT PERETI	MP	**0,000**	38,00	**0,03**	0,000
22	**3803116** SARMA MOALE OBISNUITA D= 1 OL32 S 889	KG	**0,010**	4,17	**0,04**	0,000

SOCIETATEA COMERCIALA 2 LUCRARI DRUMURI SI PODURI SA VASLUI C.U.I.: RO10948000 J37-220/1996 VASLUI - ROMANIA

0	1	2	3	4	5=3X4	6
23	**3803207**	KG	0,204	4,17	**0,85**	0,000
SARMA MOALE OBISNUITA D= 2 OL32 S 889						
24	**3805449**	KG	0,030	4,17	**0,13**	0,000
SARMA MOALE ZINCATA OL32 D= 4 STAS 889						
25	**5825675**	BUCATA	0,097	1,18	**0,11**	0,000
SURUB CAP PATRAT GROSOLAN M 20X 240 GR. 4.8 S 1472						
26	**6100034**	KG	0,045	13,97	**0,63**	0,000
GRUND MINIU ANTICOROZIV G.351-4 STAS 3097-80						
27	**6103294**	KG	0,343	13,97	**4,79**	0,000
VOPSEA MINIUM DE PLUMB V.351-3 NTR 90-80						
28	**6103830**	KG	0,107	16,81	**1,80**	0,000
VOPSEA INTERMED.ALBA V.105-1 NTR 1703-80						
29	**6200676**	KG	0,010	6,00	**0,06**	0,000
WHITE SPIRIT RAFINAT TIP A STAS 44						
30	**6200999**	KG	1,712	4,79	**8,20**	0,001
COMBUSTIBIL LICHID USOR TIP 3 STAS 54						
31	**6202806**	M CUB	0,232	4,07	**0,94**	0,232
APA INDUSTRIALA PT.LUCR.DRUMURI-TERASAMENTE IN CISTERNE						
32	**6202818**	M CUB	1,679	4,07	**6,83**	1,679
APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA						
33	**6306339**	KG	16,410	9,63	**158,03**	0,016
PARAPET METALIC DIRECTIONAL PENTRU INSTALATII						
34	**6311528**	KG	0,087	29,78	**2,59**	0,000
SCOABE OTEL PT.CONSTR.DIN LEMN.LAT,65-90MM,L.200-300MM						
35	**6418998**	BUCATA	0,200	1.819,00	**363,80**	0,410
TUB ADUCT. PREMO D= 800 P= 4 L=5 B600SBP ISLGC T2027						
36	**6601301**	BUCATA	0,202	0,00	**0,00**	0,000
INEL CAUCIUC IMBIN TUB.AZBOC.BET.CL12 B60 872X20 S6907						
37	**6621727**	KG	0,040	0,00	**0,00**	0,000
PLACI TEH.CAUCIUC GAR.F INS.TEXT.REZ.PET TIP.PA 5 MM						
38	**7315789**	KG	0,150	12,00	**1,80**	0,000
DECOFROL						
				Total M:	**1.418,77**	12,826

OFERTANT

SC LDP SA VASLUI

SOCIETATEA COMERCIALA 2. LUCRĂRI DRUMURI ȘI PODURI S.A. VASLUI ★ C.U.I.: RO10946600 ★ J37/220/1998 VASLUI - ROMÂNIA

PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)

Formular C7

Lucrarea: 22 Pod. tub. noi d=800mm
Obiectul: 1 Pod. tub. noi d=800mm
Categoria de lucrari: 1.1 Pod.tub. noi d=800 mm

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE CU MANA DE LUCRU

[ron]

Nr. crt.	Cod Denumirea meseriei	Consumuri (om/ore) cu manopera directa	Tariful mediu	Valoarea (exclusiv TVA)	Procentul romani
0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
1	0010112 ASFALTATOR 12	0,02159	19,00	**0,41**	100,00
2	0010122 ASFALTATOR 22	0,02159	19,00	**0,41**	100,00
3	0010132 ASFALTATOR 32	0,01079	19,00	**0,21**	100,00
4	0010142 ASFALTATOR 42	0,01079	19,00	**0,21**	100,00
5	0010211 BETONIST 11	0,30000	19,00	**5,70**	100,00
6	0010212 BETONIST 12	1,73924	19,00	**33,05**	100,00
7	0010221 BETONIST 21	0,30000	19,00	**5,70**	100,00
8	0010222 BETONIST 22	1,39173	19,00	**26,44**	100,00
9	0010232 BETONIST 32	0,76999	19,00	**14,63**	100,00
10	0010252 BETONIST 52	0,77548	19,00	**14,73**	100,00
11	0010711 DULGHER CONSTRUCTII 11	1,89464	19,00	**36,00**	100,00
12	0010712 DULGHER CONSTRUCTII 12	0,12599	19,00	**2,39**	100,00
13	0010721 DULGHER CONSTRUCTII 21	0,02891	19,00	**0,55**	100,00
14	0010722 DULGHER CONSTRUCTII 22	0,20484	19,00	**3,89**	100,00
15	0010732 DULGHER CONSTRUCTII 32	0,51166	19,00	**9,72**	100,00
16	0010742 DULGHER CONSTRUCTII 42	0,24999	19,00	**4,75**	100,00
17	0011011 FASCINAR 11	1,59999	19,00	**30,40**	100,00
18	0011021 FASCINAR 21	1,59999	19,00	**30,40**	100,00
19	0011111 FIERAR BETON 11	0,09450	19,00	**1,80**	100,00
20	0011112 FIERAR BETON 12	0,07844	19,00	**1,49**	100,00
21	0011121 FIERAR BETON 21	0,40249	19,00	**7,65**	100,00
22	0011132 FIERAR BETON 32	0,07844	19,00	**1,49**	100,00

0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
23	0012012	0,17000	19,00	**3,23**	100,00
	INSTALATOR ALIM.APA 12				
24	0012022	1,08000	19,00	**20,52**	100,00
	INSTALATOR ALIM.APA 22				
25	0012032	0,42000	19,00	**7,98**	100,00
	INSTALATOR ALIM.APA 32				
26	0012042	0,15000	19,00	**2,85**	100,00
	INSTALATOR ALIM.APA 42				
27	0012052	0,30000	19,00	**5,70**	100,00
	INSTALATOR ALIM.APA 52				
28	0012211	0,08933	19,00	**1,70**	100,00
	IZOLATOR HIDROFUG 11				
29	0012221	0,15066	19,00	**2,86**	100,00
	IZOLATOR HIDROFUG 21				
30	0012811	0,86530	19,00	**16,44**	100,00
	PAVATOR 11				
31	0012821	0,28843	19,00	**5,48**	100,00
	PAVATOR 21				
32	0013311	0,12999	19,00	**2,47**	100,00
	ZUGRAV VOPSITOR 11				
33	0013331	0,86898	19,00	**16,51**	100,00
	ZUGRAV VOPSITOR 31				
34	0013412	0,86000	19,00	**16,34**	100,00
	ZIDAR 12				
35	0019621	1,10844	19,00	**21,06**	100,00
	SAPATOR 21				
36	0019921	1,79198	19,00	**34,05**	100,00
	MUNCITOR DESERV.CTII MONTJ. 21				
37	0019931	0,68999	19,00	**13,11**	100,00
	MUNCITOR DESERV.CTII MONTJ. 31				
38	0019932	0,01000	19,00	**0,19**	100,00
	MUNCITOR DESERV.CTII MONTJ. 32				
39	0021421	0,26751	19,00	**5,08**	100,00
	LACATUS CONSTR.METAL 21				
40	0021441	0,06687	19,00	**1,27**	100,00
	LACATUS CONSTR.METAL 41				
41	0021932	0,01079	19,00	**0,21**	100,00
	MASINIST UTILAJ CONSTR. 32				
42	0223012	0,01759	19,00	**0,33**	100,00
	VOPSITOR IND-B 12				
43	0223022	0,02799	19,00	**0,53**	100,00
	VOPSITOR IND-B 22				
44	0223032	0,03567	19,00	**0,68**	100,00
	VOPSITOR IND-B 32				

Executant 2.18 *Obiecti*22 *Obiect*1 *Categori*1.1 [ron]

0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
	Total m:	21,61060	19,00	**410,60**	100,00

Lucrarea se incadreaza in grupa: IIA

OFERTANT

SC LDP SA VASLUI

PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)

Formular C8

Lucrarea:22 Pod. tub. noi d=800mm
Obiectul:1 Pod. tub. noi d=800mm
Categoria de lucrari1.1 Pod.tub. noi d=800 mm

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE DE ORE DE FUNCTIONARE A UTILAJELOR DE CONSTRUCTII

[ron]

Nr. crt.	Cod / Denumirea utilajului de constructii	Consumurile (ore functionare)	Tariful orar	Valoarea (exclusiv TVA)
0	1	2	3	4 = 2 X 3
1	T 0003521	4,72000	106,30	**501,74**
	EXCAVATOR PE PNEURI, MOT.TERMIC(BULDOEXCAVATOR) 0,21-0,39MC			
2	T 0003546	1,00000	156,12	**156,12**
	AUTOGREDER PINA LA 175CP			
3	E 0003702	0,58600	19,71	**11,55**
	BETONIERA CU CADERE LIBERA, ACT.ELECTRIC, 101- 250 L			
4	T 0003720	0,85800	0,00	**0,00**
	VIBRATOR UNIVERSAL CU MOT.TERMIC2,9 - 4 CP			
5	E 0003817	0,28800	27,66	**7,97**
	MALAXOR PT.MORTAR,ACTIONAT ELECTRIC, 200 L			
6	T 0004005	0,15300	62,54	**9,57**
	COMPACTOR STATIC AUTOPROP.CU RULOURI(VALTURI),R8-14;DE 14TF			
7	T 0004036	0,01000	27,66	**0,28**
	MALAXOR MECANIC PT.ASFALT CAPACITATE 300-1000 L			
8	T 0004053	1,00000	160,00	**160,00**
	AUTOVEHICOL SPEC. PT.INTR SI REPARARE DRUM CAROSER LEA 6,5T			
9	T 0004701	0,02700	28,68	**0,77**
	MOTOPOMPA 6- 8 CP			
10	T 0005603	0,02300	44,60	**1,03**
	AUTOCISTERNA CU DISPOZITIV DE STROPIRE CU M.A.J. 5-8T			
11	T 0006728	1,04000	105,36	**109,57**
	MACARA PE PNEURI PINA LA 9,9TF			
12	T 0006752	0,20900	105,36	**22,02**
	AUTOMACARA CU BRAT CU ZABRELE 6- 9,9TF			
13	T 0007406	1,63000	136,37	**222,28**
	INCARCATOR FRONTAL PE PNEURI DE 2,6-3,9 MC			
14	T 1473	1,00000	62,54	**62,54**
	CILINDRU COMPACTOR PE RULOURI NETEDE			
	Total U:	12,54400		**1.265,44**

OFERTANT
SC LDP SA VASLUI

PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)

Formular C9

Lucrarea: 22 Pod. tub. noi d=800mm
Obiectul: 1 Pod. tub. noi d=800mm
Categoria de lucrari:1.1 Pod.tub. noi d=800 mm

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE PRIVIND TRANSPORTURILE

[ron]

Nr. crt.	Cod resursa	U/M	Tipul de transport	Elemente rezultate din analiza lucrarilor ce urmeaza sa fie executate	a)Cant. aferenta UM b)Tone transportate c)Km parcursi d)Ore de functionare	Tariful unitar / UM Tariful unitar / t x km	Valoarea (exclusiv TVA)
0	1	2	3		4	5	6
1.	**Transport auto din articole de lucrari**						
5	TRA01A25	TONE	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 25 KM. $	a.	1,00000	34,65	**34,65**
				b.	1,00000		
	Total transport auto din articole de lucrari					1,00000	**34,65**
				Total t:		1,00000	**34,65**

OFERTANT

SC LDP SA VASLUI

Formular F3

OBIECTIV: 23 Pod. tub. noi d=1000mm
CONTRACTANT: SC LDP SA VASLUI

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 1 Pod. tub. noi d=1000mm
Categoria de lucrari: 1.1 Pod. tub. noi d=1000 mm

*Executant*2.18 *Obiectiv*23 *Obiect*1 *Categ*1.1 [ron]

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
	SECTIUNE TEHNICA			**SECTIUNE FINANCIARA**	
0	1	2	3	4	5
1	**TSA05A1**	82	**M CUB**	**1,00000**	0,00 **0,00**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			20,52	**20,52**
	SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU TALUZ INCL.IN			0,00	**0,00**
	PAM.CU UMID.NAT.ADINC.0,0-2M,T.USOR			0,00	**0,00**
				20,52	**20,52**
2	**TSC02A1**	82	**SUTE MC**	**1,00000**	0,00 **0,00**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			0,00	**0,00**
	SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT			395,44	**395,44**
	UMIDIT.NATUR.DESC.DEP.TER.CAT.1			0,00	**0,00**
				395,44	**395,44**
3	**TSC35A32**	82	**SUTE MC**	**1,00000**	0,00 **0,00**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			0,00	**0,00**
	INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA 2,6-3,9 MC			222,28	**222,28**
	TEREN CATEG 1 LA DIST. 21-30 M			0,00	**0,00**
				222,28	**222,28**
4	**DA06A1**	82	**M CUB**	**1,00000**	69,12 **69,12**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			21,92	**21,92**
	STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FIL			10,59	**10,59**
	TRANT IZOL AERISIRE ANTCAP CU ASTERNERE MANUALA			0,00	**0,00**
				101,63	**101,63**
5	**TRA01A25**	82	**TONE**	**1,00000**	0,00 **0,00**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			0,00	**0,00**
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO			0,00	**0,00**
	R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 25 KM. $			34,65	**34,65**
				34,65	**34,65**
6	**CZ0106D1**	82	**M CUB**	**1,00000**	226,64 **226,64**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			21,47	**21,47**
	PREPARARE BETON B200,AGREG.GRELE SORT.GRANUL.<31MM			5,78	**5,78**
	CIM.M30 FUNDATII SOLIC.IMPORTANT.INST.NECENTR. $			0,00	**0,00**
				253,89	**253,89**
7	**PB13A1**	82	**M CUB**	**1,00000**	0,41 **0,41**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			67,49	**67,49**
	TURN.BET.ARMAT B200 IN GRINZI CASETATE,CUZINETI PE			0,00	**0,00**
	NDULI SI REAZEME SPECIALE ETC.MANUAL			0,00	**0,00**
				67,89	**67,89**
8	**PC05A1**	82	**MP**	**1,00000**	4,93 **4,93**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			57,30	**57,30**
	COFRAJE PANOURI PLACAJ TIP P PT.BETON ARMAT LA MON			0,00	**0,00**
	OLITIZARE SUPRASTRUCTURI LA PODURI DIN ELEM.PREF.			0,00	**0,00**
				62,24	**62,24**

SOCIETATEA COMERCIALA LUCRARI DRUMURI SI PODURI S.A. VASLUI * C.U.I.: RO10946600 * J37/220/1998 VASLUI - ROMANIA

0	1	2	3	4	5
9	**PD01A1**	82 **KG**	**1,00000**	0,04	**0,04**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			0,42	**0,42**
	MONT.ARMATURI PT.BETON ARMAT IN FUND.RADIERE ELEV.			0,00	**0,00**
	INFRASTR.SUPRASTR.POD GRINZI DREPTE,CADRE ETC.			0,00	**0,00**
				0,46	**0,46**
10	**CZ0304A1**	82 **KG**	**1,00000**	3,20	**3,20**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			1,18	**1,18**
	CONFECT.ARMATURI PT.MOLITIZARI ELEMENTE PREF.BETON			0,00	**0,00**
	ARMAT IN ATEL.DE SANTIER DIN OB 37 $			0,00	**0,00**
				4,38	**4,38**
11	**IFA03A1**	82 **MP**	**1,00000**	0,12	**0,12**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			22,80	**22,80**
	PEREU PLACI B 200 TURNAT IN CIMPURI 2 M SUPR IMPAR			0,00	**0,00**
	TIT CU ROST 2,5 CM LAT GROS 6 CM.			0,00	**0,00**
				22,92	**22,92**
12	**CZ0204D1**	82 **M CUB**	**1,00000**	230,47	**230,47**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			16,34	**16,34**
	PREPARARE MORTAR CU CIMENT M30 PENTRU ZIDARIE,MARC			7,97	**7,97**
	A M100-Z IN INSTALATII NECENTRAL.FARA ADAOS VAR $			0,00	**0,00**
				254,78	**254,78**
13	**ACC08E1**	82 **M**	**1,00000**	517,03	**517,03**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			52,63	**52,63**
	MONT.TUB CIRC.BET.PREC.L=5M DN 1000 PREMO			28,43	**28,43**
				0,00	**0,00**
				598,09	**598,09**
14	**TRB22D3E**	82 **TONE**	**1,00000**	0,00	**0,00**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			2,28	**2,28**
	MANIPULAT MAT SI ELEMENTE PREF CU MACARA PE PNEURI			4,21	**4,21**
	AMPLASA IN POZITIE FIXA SARCINA = 3,001-4,000T $			0,00	**0,00**
				6,49	**6,49**
15	**PF05C1**	82 **MP**	**1,00000**	30,61	**30,61**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			6,00	**6,00**
	HIDROIZOLATII PT.POD SOSEA DIN 2 STRAT.CARTON BIT.			0,28	**0,28**
	LIPITE DE STRAT SUPORT PRIN STRAT MASTIC.			0,00	**0,00**
				36,88	**36,88**
16	**DF09A1**	82 **M**	**1,00000**	161,34	**161,34**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			17,30	**17,30**
	PARAP METALIC DEFORMABIL (FLEXIBIL) TIP A CU LISA			0,00	**0,00**
	SI STILPI METALICI			0,00	**0,00**
				178,64	**178,64**
17	**YB15**	82 **ORE**	**1,00000**	0,00	**0,00**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			0,00	**0,00**
	DEPLASARE BULDOEXCAVATOR TUR-RETUR			106,30	**106,30**
				0,00	**0,00**
				106,30	**106,30**
18	**YB10**	82 **ORE**	**1,00000**	0,00	**0,00**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			0,00	**0,00**
	DEPLASARE MACARA LA PUNCTUL DE LUCRU SI RETUR			105,36	**105,36**
				0,00	**0,00**
				105,36	**105,36**

SOCIETATEA COMERCIALA 2 LUCRARI DRUMURI SI PODURI S.A. VASLUI C.U.I.: RO1C546600 J37/22C 1998 VASLUI - ROMANIA

0	1	2	3	4	5
19	**DI19G1** 82	**ORE**	**1,00000**	0,00	**0,00**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			0,00	**0,00**
	UTILAJE MIJ TRANSP REP INTR DR AUTOVEHICOL SPECIAL			160,00	**160,00**
	REP INTR DR CU CAROSERIE LEA DE 6,5 T			0,00	**0,00**
				160,00	**160,00**
20	**DH27A1** 82	**MP**	**1,00000**	2,17	**2,17**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			7,39	**7,39**
	VOPSIREA PARAPETELOR DIN BETON			0,00	**0,00**
			$	0,00	**0,00**
				9,56	**9,56**
21	**DH27B1** 82	**MP**	**1,00000**	2,23	**2,23**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			11,59	**11,59**
	VOPSIREA PARAPETELOR DIN METAL			0,00	**0,00**
			$	0,00	**0,00**
				13,81	**13,81**
22	**IFB13A2** 82	**M CUB**	**1,00000**	46,97	**46,97**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			60,80	**60,80**
	UMPLUTURI IN:GABIOANE CU BOLOVANI DE RIU			0,00	**0,00**
				0,00	**0,00**
				107,76	**107,76**
23	**IFI03C1** 82	**KG**	**1,00000**	3,74	**3,74**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			2,66	**2,66**
	CONFECT.CADRE METAL.EXEC.COS.DIN IMPLETITURI SIRMA			0,00	**0,00**
	CU OTEL DIAM.10 MM			0,00	**0,00**
				6,40	**6,40**
24	**IFI03D1** 82	**KG**	**1,00000**	3,59	**3,59**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			2,47	**2,47**
	CONFECT.CADRE METAL.EXEC.COS.DIN IMPLETITURI SIRMA			0,00	**0,00**
	CU OTEL DIAM.12 MM			0,00	**0,00**
				6,06	**6,06**
25	**IFI04A1** 82	**MP**	**1,00000**	9,29	**9,29**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			5,70	**5,70**
	MONTAREA IMPLET. SIRMA DN 2,8 MM PE CADRE METALICE			0,00	**0,00**
	LA COSURI FOLOSITE PTR LUCR. DE ZIDARIE,GABIOANE.			0,00	**0,00**
				14,99	**14,99**
26	**YB03** 82	**ORE**	**1,00000**	0,00	**0,00**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			0,00	**0,00**
	DEPLASARE AUTOGREDER TUR-RETUR			156,12	**156,12**
				0,00	**0,00**
				156,12	**156,12**
27	**YB04** 82	**ORE**	**1,00000**	0,00	**0,00**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			0,00	**0,00**
	DEPLASARE CILINDRU COMPACTOR TUR-RETUR			62,54	**62,54**
				0,00	**0,00**
				62,54	**62,54**
28	**CZ0109H1** 82	**M CUB**	**1,00000**	256,63	**256,63**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			21,47	**21,47**
	PREPARARE BETON B400 AGREG.GRELE <31MM CIMENT P45			5,78	**5,78**
	IN STRUCTURI,IN INST.NECENTRALIZATE		$	0,00	**0,00**
				283,87	**283,87**
Cheltuieli directe			**1.568,52**	**419,72** 1.271,07	**34,65** **3.293,96**
Alte cheltuieli directe					
CAM		2,250%		**9,44**	**9,44**
TOTAL CHELT. DIRECTE			**1.568,52**	**429,17** **1.271,07**	**34,65** **3.303,40**

SOCIETATEA COMERCIALA 2 LUCRARI DRUMURI SI PODURI S.A. VASLUI * C.U.I.: RO1094600 * J37/220/1998 * VASLUI - ROMANIA

0	1	2	3	4	5
Cheltuieli indirecte		Io = 8,000% x To			264,27
Profit		Po = 5,000% x (To+Io)			178,38
TOTAL GENERAL pe categorie		Vo = To+Io+Po			3.746,06

OFERTANT

SC LDP SA VASLUI

SOCIETATEA COMERCIALĂ LUCRĂRI DRUMURI ȘI PODURI S.A. VASLUI C.U.I.: RO10048600 J37/220/1998 VASLUI - ROMÂNIA

PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)

Formular C6

Lucrarea: 23 Pod. tub. noi d=1000mm
Obiectul: 1 Pod. tub. noi d=1000mm
Categoria de lucrari: 1.1 Pod. tub. noi d=1000 mm

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE DE RESURSE MATERIALE

[ron]

Nr. crt.	Cod / Denumire material / Furnizorul	U/M	Consumurile cf. oferta	Pretul unitar	Val (excl. TVA)	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6
1	**2000121** OTEL BETON PROFIL NETED OB37 STAS 438 D=10MM	KG	**2,045**	3,15	**6,44**	0,002
2	**2000145** OTEL BETON PROFIL NETED OB37-1K STAS 438 D=12MM	KG	**1,030**	3,15	**3,24**	0,001
3	**2005030** PLASA SARMA ZINCATA OCHI PATRAT 50,0 X2,8 X1500 S 2543	KG	**2,156**	4,25	**9,16**	0,002
4	**2100024** CIMENT PORTLAND P 40 SACI S 388	KG	**0,184**	0,41	**0,08**	0,000
5	**2100048** CIMENT PORTLAND P 45 SACI S 388	KG	**386,000**	0,41	**158,26**	0,389
6	**2100402** CIMENT METALURGIC CU ADAOSURI M 30 SACI S 1500	KG	**608,000**	0,41	**249,28**	0,614
7	**2100880** FILER DE CALCAR TIP 1 SACI S 539	KG	**4,635**	0,14	**0,67**	0,004
8	**2200288** PIETRIS CIURUIT SPALAT DE MAL 7-15 MM	M CUB	**0,577**	68,00	**39,24**	0,923
9	**2200290** PIETRIS CIURUIT SPALAT DE MAL 7-30 MM	M CUB	**0,001**	68,00	**0,07**	0,001
10	**2200317** PIETRIS CIURUIT SPALAT DE MAL 15-30 MM	M CUB	**0,800**	68,00	**54,40**	1,280
11	**2200393** BALAST NESPALAT DE RIU 0-70 MM	M CUB	**1,311**	52,00	**68,17**	2,228
12	**2200446** BOLOVANI DE RIU PT DRUMURI,CAI FERATE 150-300 MM.	M CUB	**1,010**	46,50	**46,97**	1,616
13	**2200513** NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-3,0 MM	M CUB	**0,837**	83,00	**69,47**	1,129
14	**2200525** NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-7,0 MM	M CUB	**0,001**	83,00	**0,08**	0,001
15	**2200575** NISIP SORTAT SPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-3,0 MM	M CUB	**0,730**	83,00	**60,59**	0,985
16	**2200642** NISIP SORTAT SPALAT DE RIU SI LACURI 3,0-7,0 MM	M CUB	**0,960**	83,00	**79,68**	1,296
17	**2600206** BITUM PT DRUMURI TIP D 80/120 STAS 754	KG	**4,545**	2,49	**11,32**	0,005
18	**2600971** CART BIT STR ACOP NISIP CA400 120CMX20M S 138	MP	**2,240**	4,65	**10,42**	0,004
19	**2917685** DULAP FAG LUNG TIVIT CLS C GR=50MM LUNG=2,50M S 8689	M CUB	**0,000**	980,00	**0,20**	0,000
20	**2918732** DULAP.FAG.LUNG.ABUR.CL.A.GR.50MM.L=1,8-4M LT=8CM	M CUB	**0,000**	980,00	**0,39**	0,000
21	**2928347** PANOU DE COFRAJ TIP P FAG G 15MM PT PERETI	MP	**0,000**	38,00	**0,03**	0,000
22	**3803116** SARMA MOALE OBISNUITA D= 1 OL32 S 889	KG	**0,010**	4,17	**0,04**	0,000

SOCIETATEA COMERCIALA DE LUCRĂRI DRUMURI SI PODURI S.A. VASLUI * CUI: RO10946090 * J37/220/1998 * VASLUI - ROMÂNIA

0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6
23	**3803207**	KG	**0,204**	4,17	**0,85**	0,000
SARMA MOALE OBISNUITA D= 2 OL32 S 889						
24	**3805449**	KG	**0,030**	4,17	**0,13**	0,000
SARMA MOALE ZINCATA OL32 D= 4 STAS 889						
25	**5825675**	BUCATA	**0,097**	1,18	**0,11**	0,000
SURUB CAP PATRAT GROSOLAN M 20X 240 GR. 4.8 S 1472						
26	**6100034**	KG	**0,045**	13,97	**0,63**	0,000
GRUND MINIU ANTICOROZIV G.351-4 STAS 3097-80						
27	**6103294**	KG	**0,343**	13,97	**4,79**	0,000
VOPSEA MINIUM DE PLUMB V.351-3 NTR 90-80						
28	**6103830**	KG	**0,107**	16,81	**1,80**	0,000
VOPSEA INTERMED.ALBA V.105-1 NTR 1703-80						
29	**6200676**	KG	**0,010**	6,00	**0,06**	0,000
WHITE SPIRIT RAFINAT TIP A STAS 44						
30	**6200999**	KG	**1,712**	4,79	**8,20**	0,001
COMBUSTIBIL LICHID USOR TIP 3 STAS 54						
31	**6202806**	M CUB	**0,232**	4,07	**0,94**	0,232
APA INDUSTRIALA PT.LUCR.DRUMURI-TERASAMENTE IN CISTERNE						
32	**6202818**	M CUB	**2,160**	4,07	**8,79**	2,160
APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA						
33	**6306339**	KG	**16,410**	9,63	**158,03**	0,016
PARAPET METALIC DIRECTIONAL PENTRU INSTALATII						
34	**6311528**	KG	**0,087**	29,78	**2,59**	0,000
SCOABE OTEL PT.CONSTR.DIN LEMN.LAT,65-90MM,L.200-300MM						
35	**6419071**	BUCATA	**0,200**	2.558,00	**511,60**	0,616
TUB ADUCT. PREMO D=1000 P= 7 L=5 B600SBP ISLGC T2027						
36	**6601454**	BUCATA	**0,202**	0,00	**0,00**	0,000
INEL CAUCIUC IMBIN.TUB BA PRECOM D1000 S6907						
37	**6621727**	KG	**0,040**	0,00	**0,00**	0,000
PLACI TEH.CAUCIUC GAR.F INS.TEXT.REZ.PET TIP.PA 5 MM						
38	**7315789**	KG	**0,150**	12,00	**1,80**	0,000
DECOFROL						
				Total M:	**1.568,52**	13,514

OFERTANT

SC LDP SA VASLUI

SOCIETATEA COMERCIALA 2 LUCRĂRI DRUMURI SI PODURI S.A. VASLUI ★ C.U.I.: RO10946600 ★ J37/220/1998 VASLUI - ROMÂNIA

PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)

Formular C7

Lucrarea: 23 Pod. tub. noi d=1000mm
Obiectul: 1 Pod. tub. noi d=1000mm
Categoria de lucrari: 1.1 Pod. tub. noi d=1000 mm

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE CU MANA DE LUCRU

[ron]

Nr. crt.	Cod / Denumirea meseriei	Consumuri (om/ore) cu manopera directa	Tariful mediu	Valoarea (exclusiv TVA)	Procentul romani
0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
1	0010112 ASFALTATOR 12	0,02159	19,00	**0,41**	100,00
2	0010122 ASFALTATOR 22	0,02159	19,00	**0,41**	100,00
3	0010132 ASFALTATOR 32	0,01079	19,00	**0,21**	100,00
4	0010142 ASFALTATOR 42	0,01079	19,00	**0,21**	100,00
5	0010211 BETONIST 11	0,30000	19,00	**5,70**	100,00
6	0010212 BETONIST 12	1,73924	19,00	**33,05**	100,00
7	0010221 BETONIST 21	0,30000	19,00	**5,70**	100,00
8	0010222 BETONIST 22	1,39173	19,00	**26,44**	100,00
9	0010232 BETONIST 32	0,76999	19,00	**14,63**	100,00
10	0010252 BETONIST 52	0,77548	19,00	**14,73**	100,00
11	0010711 DULGHER CONSTRUCTII 11	1,89464	19,00	**36,00**	100,00
12	0010712 DULGHER CONSTRUCTII 12	0,12599	19,00	**2,39**	100,00
13	0010721 DULGHER CONSTRUCTII 21	0,02891	19,00	**0,55**	100,00
14	0010722 DULGHER CONSTRUCTII 22	0,20484	19,00	**3,89**	100,00
15	0010732 DULGHER CONSTRUCTII 32	0,51166	19,00	**9,72**	100,00
16	0010742 DULGHER CONSTRUCTII 42	0,24999	19,00	**4,75**	100,00
17	0011011 FASCINAR 11	1,59999	19,00	**30,40**	100,00
18	0011021 FASCINAR 21	1,59999	19,00	**30,40**	100,00
19	0011111 FIERAR BETON 11	0,09450	19,00	**1,80**	100,00
20	0011112 FIERAR BETON 12	0,07844	19,00	**1,49**	100,00
21	0011121 FIERAR BETON 21	0,40249	19,00	**7,65**	100,00
22	0011132 FIERAR BETON 32	0,07844	19,00	**1,49**	100,00

0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
23	0012012	0,19000	19,00	**3,61**	100,00
	INSTALATOR ALIM.APA 12				
24	0012022	1,32000	19,00	**25,08**	100,00
	INSTALATOR ALIM.APA 22				
25	0012032	0,52000	19,00	**9,88**	100,00
	INSTALATOR ALIM.APA 32				
26	0012042	0,20000	19,00	**3,80**	100,00
	INSTALATOR ALIM.APA 42				
27	0012052	0,34000	19,00	**6,46**	100,00
	INSTALATOR ALIM.APA 52				
28	0012211	0,08933	19,00	**1,70**	100,00
	IZOLATOR HIDROFUG 11				
29	0012221	0,15066	19,00	**2,86**	100,00
	IZOLATOR HIDROFUG 21				
30	0012811	0,86530	19,00	**16,44**	100,00
	PAVATOR 11				
31	0012821	0,28843	19,00	**5,48**	100,00
	PAVATOR 21				
32	0013311	0,12999	19,00	**2,47**	100,00
	ZUGRAV VOPSITOR 11				
33	0013331	0,86898	19,00	**16,51**	100,00
	ZUGRAV VOPSITOR 31				
34	0013412	0,86000	19,00	**16,34**	100,00
	ZIDAR 12				
35	0019621	1,10844	19,00	**21,06**	100,00
	SAPATOR 21				
36	0019921	1,82198	19,00	**34,62**	100,00
	MUNCITOR DESERV.CTII MONTJ. 21				
37	0019931	0,68999	19,00	**13,11**	100,00
	MUNCITOR DESERV.CTII MONTJ. 31				
38	0019932	0,01000	19,00	**0,19**	100,00
	MUNCITOR DESERV.CTII MONTJ. 32				
39	0021421	0,26751	19,00	**5,08**	100,00
	LACATUS CONSTR.METAL 21				
40	0021441	0,06687	19,00	**1,27**	100,00
	LACATUS CONSTR.METAL 41				
41	0021932	0,01079	19,00	**0,21**	100,00
	MASINIST UTILAJ CONSTR. 32				
42	0223012	0,01759	19,00	**0,33**	100,00
	VOPSITOR IND-B 12				
43	0223022	0,02799	19,00	**0,53**	100,00
	VOPSITOR IND-B 22				
44	0223032	0,03567	19,00	**0,68**	100,00
	VOPSITOR IND-B 32				

Executant	2.18	*Obiecti*23	*Obiect*1	*Categori*1.1			[ron]
0		1		2	3	4 = 2 X 3	5
			Total m:	22,09060	19,00	**419,72**	100,00

Lucrarea se incadreaza in grupa: **IIA**

OFERTANT

SC LDP SA VASLUI

PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)

Formular C8

Lucrarea:23 Pod. tub. noi d=1000mm
Obiectul:1 Pod. tub. noi d=1000mm
Categoria de lucrari1.1 Pod. tub. noi d=1000 mm

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE DE ORE DE FUNCTIONARE A UTILAJELOR DE CONSTRUCTII

[ron]

Nr. crt.	Cod / Denumirea utilajului de constructii	Consumurile (ore functionare)	Tariful orar	Valoarea (exclusiv TVA)
0	1	2	3	4 = 2 X 3
1	T 0003521	4,72000	106,30	**501,74**
	EXCAVATOR PE PNEURI, MOT.TERMIC(BULDOEXCAVATOR) 0,21-0,39MC			
2	T 0003546	1,00000	156,12	**156,12**
	AUTOGREDER PINA LA 175CP			
3	E 0003702	0,58600	19,71	**11,55**
	BETONIERA CU CADERE LIBERA, ACT.ELECTRIC, 101- 250 L			
4	T 0003720	0,85800	0,00	**0,00**
	VIBRATOR UNIVERSAL CU MOT.TERMIC2,9 - 4 CP			
5	E 0003817	0,28800	27,66	**7,97**
	MALAXOR PT.MORTAR,ACTIONAT ELECTRIC, 200 L			
6	T 0004005	0,15300	62,54	**9,57**
	COMPACTOR STATIC AUTOPROP.CU RULOURI(VALTURI),R8-14;DE 14TF			
7	T 0004036	0,01000	27,66	**0,28**
	MALAXOR MECANIC PT.ASFALT CAPACITATE 300-1000 L			
8	T 0004053	1,00000	160,00	**160,00**
	AUTOVEHICOL SPEC. PT.INTR SI REPARARE DRUM CAROSER LEA 6,5T			
9	T 0004701	0,03600	28,68	**1,03**
	MOTOPOMPA 6- 8 CP			
10	T 0005603	0,02300	44,60	**1,03**
	AUTOCISTERNA CU DISPOZITIV DE STROPIRE CU M.A.J. 5-8T			
11	T 0006728	1,04000	105,36	**109,57**
	MACARA PE PNEURI PINA LA 9,9TF			
12	T 0006752	0,26000	105,36	**27,39**
	AUTOMACARA CU BRAT CU ZABRELE 6- 9,9TF			
13	T 0007406	1,63000	136,37	**222,28**
	INCARCATOR FRONTAL PE PNEURI DE 2,6-3,9 MC			
14	T 1473	1,00000	62,54	**62,54**
	CILINDRU COMPACTOR PE RULOURI NETEDE			
	Total U:	12,60400		**1.271,07**

OFERTANT

SC LDP SA VASLUI

PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)

Formular C9

Lucrarea: 23 Pod. tub. noi d=1000mm
Obiectul: 1 Pod. tub. noi d=1000mm
Categoria de lucrari:1.1 Pod. tub. noi d=1000 mm

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE PRIVIND TRANSPORTURILE

[ron]

Nr. crt.	Cod resursa	U/M	Tipul de transport	Elemente rezultate din analiza lucrarilor ce urmeaza sa fie executate		Valoarea (exclusiv TVA)
				a)Cant. aferenta UM b)Tone transportate c)Km parcursi d)Ore de functionare	Tariful unitar / UM Tariful unitar / t x km	
0	1	2	3	4	5	6
1. Transport auto din articole de lucrari						
5	TRA01A25	TONE		a. 1,00000	34,65	**34,65**
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 25 KM.			$	b. 1,00000		
Total transport auto din articole de lucrari					1,00000	**34,65**
				Total t:	1,00000	**34,65**

OFERTANT

SC LDP SA VASLUI

Formular F3

OBIECTIV: 24 Podet tubular D=1500
CONTRACTANT: SC LDP SA VASLUI

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 1 Podet tubular D=1500
Categoria de lucrari: 1.1 Pod. tub. noi d=1500 mm

Executant 2.18 *Obiectiv* 24 *Obiect* 1 *Categ* 1.1 [ron]

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
	SECTIUNE TEHNICA			SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	TSA05A1	82 M CUB	1,00000	0,00	0,00
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			20,52	20,52
	SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU TALUZ INCL.IN			0,00	0,00
	PAM.CU UMID.NAT.ADINC.0,0-2M,T.USOR			0,00	0,00
				20,52	20,52
2	TSC02A1	82 SUTE MC	1,00000	0,00	0,00
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			0,00	0,00
	SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT			395,44	395,44
	UMIDIT.NATUR.DESC.DEP.TER.CAT.1			0,00	0,00
				395,44	395,44
3	TSC35A32	82 SUTE MC	1,00000	0,00	0,00
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			0,00	0,00
	INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA 2,6-3,9 MC			222,28	222,28
	TEREN CATEG 1 LA DIST. 21-30 M			0,00	0,00
				222,28	222,28
4	DA06A1	82 M CUB	1,00000	69,12	69,12
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			21,92	21,92
	STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FIL			10,59	10,59
	TRANT IZOL AERISIRE ANTCAP CU ASTERNERE MANUALA			0,00	0,00
				101,63	101,63
5	TRA01A25	82 TONE	1,00000	0,00	0,00
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			0,00	0,00
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO			0,00	0,00
	R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 25 KM. $			34,65	34,65
				34,65	34,65
6	CZ0106D1	82 M CUB	1,00000	226,64	226,64
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			21,47	21,47
	PREPARARE BETON B200,AGREG.GRELE SORT.GRANUL.<31MM			5,78	5,78
	CIM.M30 FUNDATII SOLIC.IMPORTANT.INST.NECENTR. $			0,00	0,00
				253,89	253,89
7	PB13A1	82 M CUB	1,00000	0,41	0,41
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			67,49	67,49
	TURN.BET.ARMAT B200 IN GRINZI CASETATE,CUZINETI PE			0,00	0,00
	NDULI SI REAZEME SPECIALE ETC.MANUAL			0,00	0,00
				67,89	67,89
8	PC05A1	82 MP	1,00000	4,93	4,93
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			57,30	57,30
	COFRAJE PANOURI PLACAJ TIP P PT.BETON ARMAT LA MON			0,00	0,00
	OLITIZARE SUPRASTRUCTURI LA PODURI DIN ELEM.PREF.			0,00	0,00
				62,24	62,24

SOCIETATE COMERCIALA 2.- LUCRARI DRUMURI SI PODURI S.A. VASLUI ★ C.U.I.: RO10946600 J37/220/1990 VASLUI - ROMANIA

170

0	1	2	3	4	5
9	**PD01A1** 82	**KG**	**1,00000**	0,04	**0,04**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			0,42	**0,42**
	MONT.ARMATURI PT.BETON ARMAT IN FUND.RADIERE ELEV.			0,00	**0,00**
	INFRASTR.SUPRASTR.POD GRINZI DREPTE,CADRE ETC.			0,00	**0,00**
				0,46	**0,46**
10	**CZ0304A1** 82	**KG**	**1,00000**	3,20	**3,20**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			1,18	**1,18**
	CONFECT.ARMATURI PT.MOLITIZARI ELEMENTE PREF.BETON			0,00	**0,00**
	ARMAT IN ATEL.DE SANTIER DIN OB 37 $			0,00	**0,00**
				4,38	**4,38**
11	**IFA03A1** 82	**MP**	**1,00000**	0,12	**0,12**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			22,80	**22,80**
	PEREU PLACI B 200 TURNAT IN CIMPURI 2 M SUPR IMPAR			0,00	**0,00**
	TIT CU ROST 2,5 CM LAT GROS 6 CM.			0,00	**0,00**
				22,92	**22,92**
12	**CZ0204D1** 82	**M CUB**	**1,00000**	230,47	**230,47**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			16,34	**16,34**
	PREPARARE MORTAR CU CIMENT M30 PENTRU ZIDARIE,MARC			7,97	**7,97**
	A M100-Z IN INSTALATII NECENTRAL.FARA ADAOS VAR $			0,00	**0,00**
				254,78	**254,78**
13	**ACC08G1** 82	**M**	**1,00000**	1007,42	**1007,42**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			75,43	**75,43**
	MONT.TUB CIRC.BET.PREC.L=5M DN 1500 IPREROM			43,35	**43,35**
				0,00	**0,00**
				1126,19	**1126,19**
14	**TRB22D3E** 82	**TONE**	**1,00000**	0,00	**0,00**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			2,28	**2,28**
	MANIPULAT MAT SI ELEMENTE PREF CU MACARA PE PNEURI			4,21	**4,21**
	AMPLASA IN POZITIE FIXA SARCINA = 3,001-4,000T $			0,00	**0,00**
				6,49	**6,49**
15	**PF05C1** 82	**MP**	**1,00000**	30,61	**30,61**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			6,00	**6,00**
	HIDROIZOLATII PT.POD SOSEA DIN 2 STRAT.CARTON BIT.			0,28	**0,28**
	LIPITE DE STRAT SUPORT PRIN STRAT MASTIC.			0,00	**0,00**
				36,88	**36,88**
16	**DF09A1** 82	**M**	**1,00000**	161,34	**161,34**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			17,30	**17,30**
	PARAP METALIC DEFORMABIL (FLEXIBIL) TIP A CU LISA			0,00	**0,00**
	SI STILPI METALICI			0,00	**0,00**
				178,64	**178,64**
17	**YB15** 82	**ORE**	**1,00000**	0,00	**0,00**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			0,00	**0,00**
	DEPLASARE BULDOEXCAVATOR TUR-RETUR			106,30	**106,30**
				0,00	**0,00**
				106,30	**106,30**
18	**YB10** 82	**ORE**	**1,00000**	0,00	**0,00**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			0,00	**0,00**
	DEPLASARE MACARA LA PUNCTUL DE LUCRU SI RETUR			105,36	**105,36**
				0,00	**0,00**
				105,36	**105,36**

SOCIETATEA COMERCIALA 2 LUCRARI DRUMURI SI PODURI S.A. IASI C.U.I.: RO10948603 J37/220/1990 IASI - ROMANIA

0	1	2	3	4	5
19	**DI19G1** 82	**ORE**	**1,00000**	0,00	**0,00**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			0,00	**0,00**
	UTILAJE MIJ TRANSP REP INTR DR AUTOVEHICOL SPECIAL			160,00	**160,00**
	REP INTR DR CU CAROSERIE LEA DE 6,5 T			0,00	**0,00**
				160,00	**160,00**
20	**DH27A1** 82	**MP**	**1,00000**	2,17	**2,17**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			7,39	**7,39**
	VOPSIREA PARAPETELOR DIN BETON			0,00	**0,00**
			$	0,00	**0,00**
				9,56	**9,56**
21	**DH27B1** 82	**MP**	**1,00000**	2,23	**2,23**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			11,59	**11,59**
	VOPSIREA PARAPETELOR DIN METAL			0,00	**0,00**
			$	0,00	**0,00**
				13,81	**13,81**
22	**IFB13A2** 82	**M CUB**	**1,00000**	46,97	**46,97**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			60,80	**60,80**
	UMPLUTURI IN:GABIOANE CU BOLOVANI DE RIU			0,00	**0,00**
				0,00	**0,00**
				107,76	**107,76**
23	**IFI03C1** 82	**KG**	**1,00000**	3,74	**3,74**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			2,66	**2,66**
	CONFECT.CADRE METAL.EXEC.COS.DIN IMPLETITURI SIRMA			0,00	**0,00**
	CU OTEL DIAM.10 MM			0,00	**0,00**
				6,40	**6,40**
24	**IFI03D1** 82	**KG**	**1,00000**	3,59	**3,59**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			2,47	**2,47**
	CONFECT.CADRE METAL.EXEC.COS.DIN IMPLETITURI SIRMA			0,00	**0,00**
	CU OTEL DIAM.12 MM			0,00	**0,00**
				6,06	**6,06**
25	**IFI04A1** 82	**MP**	**1,00000**	9,29	**9,29**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			5,70	**5,70**
	MONTAREA IMPLET. SIRMA DN 2,8 MM PE CADRE METALICE			0,00	**0,00**
	LA COSURI FOLOSITE PTR LUCR. DE ZIDARIE,GABIOANE.			0,00	**0,00**
				14,99	**14,99**
26	**YB03** 82	**ORE**	**1,00000**	0,00	**0,00**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			0,00	**0,00**
	DEPLASARE AUTOGREDER TUR-RETUR			156,12	**156,12**
				0,00	**0,00**
				156,12	**156,12**
27	**YB04** 82	**ORE**	**1,00000**	0,00	**0,00**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			0,00	**0,00**
	DEPLASARE CILINDRU COMPACTOR TUR-RETUR			62,54	**62,54**
				0,00	**0,00**
				62,54	**62,54**
28	**CZ0109H1** 82	**M CUB**	**1,00000**	256,63	**256,63**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			21,47	**21,47**
	PREPARARE BETON B400 AGREG.GRELE <31MM CIMENT P45			5,78	**5,78**
	IN STRUCTURI,IN INST.NECENTRALIZATE		$	0,00	**0,00**
				283,87	**283,87**
Cheltuieli directe			**2.058,91**	**442,52**	**1.285,99**	**34,65**	**3.822,07**
Alte cheltuieli directe							
CAM		2,250%		**9,96**			**9,96**
TOTAL CHELT. DIRECTE			**2.058,91**	**452,48**	**1.285,99**	**34,65**	**3.832,02**

SOCIETATEA COMERCIALA LUCRARI DRUMURI SI PODURI S.A. VASLUI C.U.I.: RO10946602 J37/220/1998 VASLUI - ROMANIA

*Executant*2.18 *Obiectiv*24 *Obiect*1 *Categ*1.1 [ron]

0	1	2	3	4	5
Cheltuieli indirecte		Io = 8,000% x To			306,56
Profit		Po = 5,000% x (To+Io)			206,93
Valoare		V = To+Io+Po			4.345,51
Organizare de santier		OS = 0,000% x V			0,00
Total fara TVA					4.345,51
T.V.A.		TVA= 19,000% x (V+OS)			825,65
TOTAL GENERAL pe categorie					5.171,16

OFERTANT

SC LDP SA VASLUI

SOCIETATEA COMERCIALA 2L LUCRĂRI DRUMURI ȘI PODURI S.A. VASLUI ★ C.U.I.: RO10946600 ★ J37/220/1998 VASLUI - ROMÂNIA

PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)

Formular C6

Lucrarea: 24 Podet tubular D=1500
Obiectul: 1 Podet tubular D=1500
Categoria de lucrari: 1.1 Pod. tub. noi d=1500 mm

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE DE RESURSE MATERIALE

[ron]

Nr. crt.	Cod / Denumire material / Furnizorul	U/M	Consumurile cf. oferta	Pretul unitar	Val (excl. TVA)	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6
1	**2000121** OTEL BETON PROFIL NETED OB37 STAS 438 D=10MM	KG	**2,045**	3,15	**6,44**	0,002
2	**2000145** OTEL BETON PROFIL NETED OB37-1K STAS 438 D=12MM	KG	**1,030**	3,15	**3,24**	0,001
3	**2005030** PLASA SARMA ZINCATA OCHI PATRAT 50,0 X2,8 X1500 S 2543	KG	**2,156**	4,25	**9,16**	0,002
4	**2100024** CIMENT PORTLAND P 40 SACI S 388	KG	**0,184**	0,41	**0,08**	0,000
5	**2100048** CIMENT PORTLAND P 45 SACI S 388	KG	**386,000**	0,41	**158,26**	0,389
6	**2100402** CIMENT METALURGIC CU ADAOSURI M 30 SACI S 1500	KG	**608,000**	0,41	**249,28**	0,614
7	**2100880** FILER DE CALCAR TIP 1 SACI S 539	KG	**4,635**	0,14	**0,67**	0,004
8	**2200288** PIETRIS CIURUIT SPALAT DE MAL 7-15 MM	M CUB	**0,577**	68,00	**39,24**	0,923
9	**2200290** PIETRIS CIURUIT SPALAT DE MAL 7-30 MM	M CUB	**0,001**	68,00	**0,07**	0,001
10	**2200317** PIETRIS CIURUIT SPALAT DE MAL 15-30 MM	M CUB	**0,800**	68,00	**54,40**	1,280
11	**2200393** BALAST NESPALAT DE RIU 0-70 MM	M CUB	**1,311**	52,00	**68,17**	2,228
12	**2200446** BOLOVANI DE RIU PT DRUMURI,CAI FERATE 150-300 MM.	M CUB	**1,010**	46,50	**46,97**	1,616
13	**2200513** NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-3,0 MM	M CUB	**0,837**	83,00	**69,47**	1,129
14	**2200525** NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-7,0 MM	M CUB	**0,001**	83,00	**0,08**	0,001
15	**2200575** NISIP SORTAT SPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-3,0 MM	M CUB	**0,730**	83,00	**60,59**	0,985
16	**2200642** NISIP SORTAT SPALAT DE RIU SI LACURI 3,0-7,0 MM	M CUB	**0,960**	83,00	**79,68**	1,296
17	**2600206** BITUM PT DRUMURI TIP D 80/120 STAS 754	KG	**4,545**	2,49	**11,32**	0,005
18	**2600971** CART BIT STR ACOP NISIP CA400 120CMX20M S 138	MP	**2,240**	4,65	**10,42**	0,004
19	**2917685** DULAP FAG LUNG TIVIT CLS C GR=50MM LUNG=2,50M S 8689	M CUB	**0,000**	980,00	**0,20**	0,000
20	**2918732** DULAP.FAG.LUNG.ABUR.CL.A.GR.50MM.L=1,8-4M LT=8CM	M CUB	**0,000**	980,00	**0,39**	0,000
21	**2928347** PANOU DE COFRAJ TIP P FAG G 15MM PT PERETI	MP	**0,000**	38,00	**0,03**	0,000
22	**3803116** SARMA MOALE OBISNUITA D= 1 OL32 S 889	KG	**0,010**	4,17	**0,04**	0,000

SOCIETATEA COMERCIALA 2 LUCRARI DRUMURI SI PODURI VASLUI C.U.I.: RO10946600 J37/220/1998 VASLUI - ROMANIA

0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6
23	**3803207**	KG	**0,204**	4,17	**0,85**	0,000
SARMA MOALE OBISNUITA D= 2 OL32 S 889						
24	**3805449**	KG	**0,030**	4,17	**0,13**	0,000
SARMA MOALE ZINCATA OL32 D= 4 STAS 889						
25	**5825675**	BUCATA	**0,097**	1,18	**0,11**	0,000
SURUB CAP PATRAT GROSOLAN M 20X 240 GR. 4.8 S 1472						
26	**6100034**	KG	**0,045**	13,97	**0,63**	0,000
GRUND MINIU ANTICOROZIV G.351-4 STAS 3097-80						
27	**6103294**	KG	**0,343**	13,97	**4,79**	0,000
VOPSEA MINIUM DE PLUMB V.351-3 NTR 90-80						
28	**6103830**	KG	**0,107**	16,81	**1,80**	0,000
VOPSEA INTERMED.ALBA V.105-1 NTR 1703-80						
29	**6200676**	KG	**0,010**	6,00	**0,06**	0,000
WHITE SPIRIT RAFINAT TIP A STAS 44						
30	**6200999**	KG	**1,712**	4,79	**8,20**	0,001
COMBUSTIBIL LICHID USOR TIP 3 STAS 54						
31	**6202806**	M CUB	**0,232**	4,07	**0,94**	0,232
APA INDUSTRIALA PT.LUCR.DRUMURI-TERASAMENTE IN CISTERNE						
32	**6202818**	M CUB	**3,827**	4,07	**15,58**	3,827
APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA						
33	**6306339**	KG	**16,410**	9,63	**158,03**	0,016
PARAPET METALIC DIRECTIONAL PENTRU INSTALATII						
34	**6311528**	KG	**0,087**	29,78	**2,59**	0,000
SCOABE OTEL PT.CONSTR.DIN LEMN.LAT,65-90MM,L.200-300MM						
35	**6419629**	BUCATA	**0,200**	4.976,00	**995,20**	1,583
TUB ADUCT.IPREROM D=1500 P= 7 L=5 B600SBP ISLGC T2027						
36	**6601480**	BUCATA	**0,202**	0,00	**0,00**	0,000
INEL CAUCIUC IMBIN.TUB BA PRECOM+VIBR+PRES D1500 S6907						
37	**6621727**	KG	**0,040**	0,00	**0,00**	0,000
PLACI TEH.CAUCIUC GAR.F INS.TEXT.REZ.PET TIP.PA 5 MM						
38	**7315789**	KG	**0,150**	12,00	**1,80**	0,000
DECOFROL						
				Total M:	**2.058,91**	16,149

OFERTANT

SC LDP SA VASLUI

SOCIETATEA COMERCIALA 2 LUCRARI DRUMURI SI PODURI S.A. VASLUI C.U.I.: RO10946600 J37/220/1998 VASLUI - ROMANIA

PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)

Formular C7

Lucrarea: 24 Podet tubular D=1500
Obiectul: 1 Podet tubular D=1500
Categoria de lucrari: 1.1 Pod. tub. noi d=1500 mm

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE CU MANA DE LUCRU

[ron]

Nr. crt.	Cod Denumirea meseriei	Consumuri (om/ore) cu manopera directa	Tariful mediu	Valoarea (exclusiv TVA)	Procentul romani
0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
1	0010112 ASFALTATOR 12	0,02159	19,00	**0,41**	100,00
2	0010122 ASFALTATOR 22	0,02159	19,00	**0,41**	100,00
3	0010132 ASFALTATOR 32	0,01079	19,00	**0,21**	100,00
4	0010142 ASFALTATOR 42	0,01079	19,00	**0,21**	100,00
5	0010211 BETONIST 11	0,30000	19,00	**5,70**	100,00
6	0010212 BETONIST 12	1,73924	19,00	**33,05**	100,00
7	0010221 BETONIST 21	0,30000	19,00	**5,70**	100,00
8	0010222 BETONIST 22	1,39173	19,00	**26,44**	100,00
9	0010232 BETONIST 32	0,76999	19,00	**14,63**	100,00
10	0010252 BETONIST 52	0,77548	19,00	**14,73**	100,00
11	0010711 DULGHER CONSTRUCTII 11	1,89464	19,00	**36,00**	100,00
12	0010712 DULGHER CONSTRUCTII 12	0,12599	19,00	**2,39**	100,00
13	0010721 DULGHER CONSTRUCTII 21	0,02891	19,00	**0,55**	100,00
14	0010722 DULGHER CONSTRUCTII 22	0,20484	19,00	**3,89**	100,00
15	0010732 DULGHER CONSTRUCTII 32	0,51166	19,00	**9,72**	100,00
16	0010742 DULGHER CONSTRUCTII 42	0,24999	19,00	**4,75**	100,00
17	0011011 FASCINAR 11	1,59999	19,00	**30,40**	100,00
18	0011021 FASCINAR 21	1,59999	19,00	**30,40**	100,00
19	0011111 FIERAR BETON 11	0,09450	19,00	**1,80**	100,00
20	0011112 FIERAR BETON 12	0,07844	19,00	**1,49**	100,00
21	0011121 FIERAR BETON 21	0,40249	19,00	**7,65**	100,00
22	0011132 FIERAR BETON 32	0,07844	19,00	**1,49**	100,00

0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
23	0012012	0,23000	19,00	**4,37**	100,00
	INSTALATOR ALIM.APA 12				
24	0012022	1,92000	19,00	**36,48**	100,00
	INSTALATOR ALIM.APA 22				
25	0012032	0,77000	19,00	**14,63**	100,00
	INSTALATOR ALIM.APA 32				
26	0012042	0,29000	19,00	**5,51**	100,00
	INSTALATOR ALIM.APA 42				
27	0012052	0,45000	19,00	**8,55**	100,00
	INSTALATOR ALIM.APA 52				
28	0012211	0,08933	19,00	**1,70**	100,00
	IZOLATOR HIDROFUG 11				
29	0012221	0,15066	19,00	**2,86**	100,00
	IZOLATOR HIDROFUG 21				
30	0012811	0,86530	19,00	**16,44**	100,00
	PAVATOR 11				
31	0012821	0,28843	19,00	**5,48**	100,00
	PAVATOR 21				
32	0013311	0,12999	19,00	**2,47**	100,00
	ZUGRAV VOPSITOR 11				
33	0013331	0,86898	19,00	**16,51**	100,00
	ZUGRAV VOPSITOR 31				
34	0013412	0,86000	19,00	**16,34**	100,00
	ZIDAR 12				
35	0019621	1,10844	19,00	**21,06**	100,00
	SAPATOR 21				
36	0019921	1,93198	19,00	**36,71**	100,00
	MUNCITOR DESERV.CTII MONTJ. 21				
37	0019931	0,68999	19,00	**13,11**	100,00
	MUNCITOR DESERV.CTII MONTJ. 31				
38	0019932	0,01000	19,00	**0,19**	100,00
	MUNCITOR DESERV.CTII MONTJ. 32				
39	0021421	0,26751	19,00	**5,08**	100,00
	LACATUS CONSTR.METAL 21				
40	0021441	0,06687	19,00	**1,27**	100,00
	LACATUS CONSTR.METAL 41				
41	0021932	0,01079	19,00	**0,21**	100,00
	MASINIST UTILAJ CONSTR. 32				
42	0223012	0,01759	19,00	**0,33**	100,00
	VOPSITOR IND-B 12				
43	0223022	0,02799	19,00	**0,53**	100,00
	VOPSITOR IND-B 22				
44	0223032	0,03567	19,00	**0,68**	100,00
	VOPSITOR IND-B 32				

Executant	2.18	*Obiecti*24	*Obiect*1	*Categori*1.1			[ron]
0		1		2	3	4 = 2 X 3	5
			Total m:	23,29060	19,00	**442,52**	100,00

Lucrarea se incadreaza in grupa: **IIA**

OFERTANT

SC LDP SA VASLUI

PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)

Formular C8

Lucrarea:24 Podet tubular D=1500
Obiectul:1 Podet tubular D=1500
Categoria de lucrari1.1 Pod. tub. noi d=1500 mm

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE DE ORE DE FUNCTIONARE A UTILAJELOR DE CONSTRUCTII

[ron]

Nr. crt.	Cod Denumirea utilajului de constructii	Consumurile (ore functionare)	Tariful orar	Valoarea (exclusiv TVA)
0	1	2	3	4 = 2 X 3
1	T 0003521	4,72000	106,30	**501,74**
	EXCAVATOR PE PNEURI, MOT.TERMIC(BULDOEXCAVATOR) 0,21-0,39MC			
2	T 0003546	1,00000	156,12	**156,12**
	AUTOGREDER PINA LA 175CP			
3	E 0003702	0,58600	19,71	**11,55**
	BETONIERA CU CADERE LIBERA, ACT.ELECTRIC, 101- 250 L			
4	T 0003720	0,85800	0,00	**0,00**
	VIBRATOR UNIVERSAL CU MOT.TERMIC2,9 - 4 CP			
5	E 0003817	0,28800	27,66	**7,97**
	MALAXOR PT.MORTAR,ACTIONAT ELECTRIC, 200 L			
6	T 0004005	0,15300	62,54	**9,57**
	COMPACTOR STATIC AUTOPROP.CU RULOURI(VALTURI),R8-14;DE 14TF			
7	T 0004036	0,01000	27,66	**0,28**
	MALAXOR MECANIC PT.ASFALT CAPACITATE 300-1000 L			
8	T 0004053	1,00000	160,00	**160,00**
	AUTOVEHICOL SPEC. PT.INTR SI REPARARE DRUM CAROSER LEA 6,5T			
9	T 0004701	0,07500	28,68	**2,15**
	MOTOPOMPA 6- 8 CP			
10	T 0005603	0,02300	44,60	**1,03**
	AUTOCISTERNA CU DISPOZITIV DE STROPIRE CU M.A.J. 5-8T			
11	T 0006728	1,04000	105,36	**109,57**
	MACARA PE PNEURI PINA LA 9,9TF			
12	T 0006731	0,39100	105,36	**41,20**
	MACARA PE PNEURI 20-29,9 TF			
13	T 0007406	1,63000	136,37	**222,28**
	INCARCATOR FRONTAL PE PNEURI DE 2,6-3,9 MC			
14	T 1473	1,00000	62,54	**62,54**
	CILINDRU COMPACTOR PE RULOURI NETEDE			
	Total U:	12,77400		**1.285,99**

OFERTANT

SC LDP SA VASLUI

PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)

Formular C9

Lucrarea: 24 Podet tubular D=1500
Obiectul: 1 Podet tubular D=1500
Categoria de lucrari:1.1 Pod. tub. noi d=1500 mm

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE PRIVIND TRANSPORTURILE

[ron]

Nr. crt.	Cod resursa	U/M	Tipul de transport	Elemente rezultate din analiza lucrarilor ce urmeaza sa fie executate			Valoarea (exclusiv TVA)
				a)Cant. aferenta UM b)Tone transportate c)Km parcursi d)Ore de functionare		Tariful unitar / UM Tariful unitar / t x km	
0	1	2	3	4		5	6
1. Transport auto din articole de lucrari							
5	TRA01A25	TONE	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 25 KM.	a.	1,00000	34,65	**34,65**
			$	b.	1,00000		
Total transport auto din articole de lucrari						1,00000	**34,65**
				Total t:		1,00000	**34,65**

OFERTANT

SC LDP SA VASLUI

Formular F3

OBIECTIV: 25 Luc. accidentale,ref.dupa inun
CONTRACTANT: SC LDP SA VASLUI

LISTA
cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 1 Luc.accid.refacere dupa inund
Categoria de lucrari: 1.1 Luc.accidentale,refa.dupa inun

*Executant*2.18 *Obiectiv*25 *Obiect*1 *Categ*1.1 [ron]

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
	SECTIUNE TEHNICA			SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	DH03A1	82	SUTE MP	1,00000	0,00
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				0,00
	REPROF PARTII CAROS A DRUMURILOR IMPIETRUITE EXECU				9,84
	TATA MECANIC CU AUTOGREDER				0,00
					9,84
2	TSA01C1	82	M CUB	1,00000	0,00
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				27,55
	SAP.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU UMID.NAT.ARUNC				0,00
	.IN DEPOZ.SAU VEHIC.LA H<0,6M T.TARE				0,00
					27,55
3	TSC04F1	82	SUTE MC	1,00000	0,00
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				0,00
	SAP.MEC.CU EXC.DE 0,71-1,25MC IN PAM.CU UMIDITATE				138,19
	NATURAL DESC.AUT.TER.CAT.2				0,00
					138,19
4	TSD01C1	82	M CUB	1,00000	0,00
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				8,23
	IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,STRAT UNIFO				0,00
	RM 10-30CM.GROS CU SFARIM.BULG.TEREN TARE				0,00
					8,23
5	TSD04C1	82	M CUB	1,00000	0,41
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				14,06
	COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.EXECUT.PE STRA				0,00
	T.CU UDAREA FIEC.STRAT DE 20CM GROS.T.NECOEZIV				0,00
					14,47
6	TSE06B1	82	SUTE MP	1,00000	4,07
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				171,65
	PREGATIREA PLATF.PAM.PT.STRAT IZOLATOR SI REPARTIT				87,56
	IE DIN NISIP SAU BALAST EXEC.IN PAM.COEZIV				0,00
					263,27
7	TRB01A12	82	TONE	1,00000	0,00
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				14,97
	TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC AS				0,00
	EZARE DESC ASEZARE GRUPA 1-3 DISTANTA 20M $				0,00
					14,97
8	TSC35A32	82	SUTE MC	1,00000	0,00
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				0,00
	INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA 2,6-3,9 MC				222,28
	TEREN CATEG 1 LA DIST. 21-30 M				0,00
					222,28

SOCIETATEA COMERCIALA 2.. LUCRARI DRUMURI SI PODURI S.A. VASLUI * C.U.I.: RO10946600 * J37/220/1998 VASLUI - ROMANIA

0	1	2	3	4	5
9	**DH08A1**	82 **M CUB**	**1,00000**	0,00	**0,00**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			43,78	**43,78**
	CURATIREA PLATFORMEI DRUMULUI DE MATERIAL ADUS DE			0,00	**0,00**
	VIITURI		$	0,00	**0,00**
				43,78	**43,78**
10	**DA01A1**	82 **SUTE MP**	**1,00000**	0,00	**0,00**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			4,75	**4,75**
	CURATIREA SI INLAT STRAT NOROI GROS MED 5CM DE PE			12,49	**12,49**
	STRAT RUTIER			0,00	**0,00**
				17,24	**17,24**
11	**DH09A1**	82 **M CUB**	**1,00000**	0,00	**0,00**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			77,98	**77,98**
	CURATIREA DE PE PLATFORMA DRUMULUI A ARBORILOR			0,00	**0,00**
	ADUSE DE VIITURI		$	0,00	**0,00**
				77,98	**77,98**
12	**DH11B1**	82 **SUTE MP**	**1,00000**	0,00	**0,00**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			112,75	**112,75**
	ADUCEREA LA PROFIL A ACOSTAMENTELOR PRIN TAIEREA			6,24	**6,24**
	LOR PE O GROS MEDIE DE 10 CM CU MIJLOACE MECANICE			0,00	**0,00**
				118,99	**118,99**
13	**DH12A1**	82 **MP**	**1,00000**	0,00	**0,00**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			1,33	**1,33**
	CURATIREA MANUALA A ACOSTAMENTELOR DE NOROI,PAMINT			0,00	**0,00**
	IARBA ETC		$	0,00	**0,00**
				1,33	**1,33**
14	**DA06B1**	82 **M CUB**	**1,00000**	69,12	**69,12**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			7,01	**7,01**
	STRAT AGREG NAT CILINDRATE CU FUNC REZIST FILTRANT			18,09	**18,09**
	IZOLAT AERISIRE SI ANTICAP CU ASTER MEC BALAST			0,00	**0,00**
				94,21	**94,21**
15	**DA06B2**	82 **M CUB**	**1,00000**	109,76	**109,76**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			7,01	**7,01**
	STRAT AGREG NAT CILINDRATE CU FUNC REZIST FILTRANT			18,09	**18,09**
	IZOLAT AERISIRE SI ANTICAP CU ASTER MEC NISIP			0,00	**0,00**
				134,85	**134,85**
16	**DA12B1**	82 **M CUB**	**1,00000**	199,69	**199,69**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			11,40	**11,40**
	STRAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU ASTERNERE			23,36	**23,36**
	MECANICA EXEC CU IMPANARE FARA INNOROIRE			0,00	**0,00**
				234,45	**234,45**
17	**CZ0106D1**	82 **M CUB**	**1,00000**	226,64	**226,64**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			21,47	**21,47**
	PREPARARE BETON B200,AGREG.GRELE SORT.GRANUL.<31MM			5,78	**5,78**
	CIM.M30 FUNDATII SOLIC.IMPORTANT.INST.NECENTR.		$	0,00	**0,00**
				253,89	**253,89**
18	**PB13A1**	82 **M CUB**	**1,00000**	0,41	**0,41**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			67,49	**67,49**
	TURN.BET.ARMAT B200 IN GRINZI CASETATE,CUZINETI PE			0,00	**0,00**
	NDULI SI REAZEME SPECIALE ETC.MANUAL			0,00	**0,00**
				67,89	**67,89**

SOCIETATEA COMERCIALA LUCRARI DRUMURI SI PODURI S.A. IASI
C.U.I.: RO10946064 J37/220/1990
IASI - ROMANIA

0	1	2	3	4	5
19	**PC05A1** 82	**MP**	**1,00000**	4,93	**4,93**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			57,30	**57,30**
	COFRAJE PANOURI PLACAJ TIP P PT.BETON ARMAT LA MON			0,00	**0,00**
	OLITIZARE SUPRASTRUCTURI LA PODURI DIN ELEM.PREF.			0,00	**0,00**
				62,24	**62,24**
20	**PD01A1** 82	**KG**	**1,00000**	0,04	**0,04**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			0,42	**0,42**
	MONT.ARMATURI PT.BETON ARMAT IN FUND.RADIERE ELEV.			0,00	**0,00**
	INFRASTR.SUPRASTR.POD GRINZI DREPTE,CADRE ETC.			0,00	**0,00**
				0,46	**0,46**
21	**CZ0304A1** 82	**KG**	**1,00000**	3,20	**3,20**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			1,18	**1,18**
	CONFECT.ARMATURI PT.MOLITIZARI ELEMENTE PREF.BETON			0,00	**0,00**
	ARMAT IN ATEL.DE SANTIER DIN OB 37 $			0,00	**0,00**
				4,38	**4,38**
22	**DH16A1** 82	**M CUB**	**1,00000**	0,00	**0,00**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			76,95	**76,95**
	DESFUNDAREA SI CURATIREA CAMERELOR DE CADERE SI A			0,00	**0,00**
	ALBIEI SUB PODETE DE POTMOL BUSTENI ETC $			0,00	**0,00**
				76,95	**76,95**
23	**DH15A1** 82	**M CUB**	**1,00000**	0,00	**0,00**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			30,10	**30,10**
	DESFUNDAREA MANUALA A SANTURILOR SI CANALELOR DE			0,00	**0,00**
	SCURGERE $			0,00	**0,00**
				30,10	**30,10**
24	**DI19G1** 82	**ORE**	**1,00000**	0,00	**0,00**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			0,00	**0,00**
	UTILAJE MIJ TRANSP REP INTR DR AUTOVEHICOL SPECIAL			160,00	**160,00**
	REP INTR DR CU CAROSERIE LEA DE 6,5 T			0,00	**0,00**
				160,00	**160,00**
25	**TRA01A25** 82	**TONE**	**1,00000**	0,00	**0,00**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			0,00	**0,00**
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO			0,00	**0,00**
	R CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 25 KM. $			34,65	**34,65**
				34,65	**34,65**
26	**YB15** 82	**ORE**	**1,00000**	0,00	**0,00**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			0,00	**0,00**
	DEPLASARE BULDOEXCAVATOR TUR-RETUR			106,30	**106,30**
				0,00	**0,00**
				106,30	**106,30**
27	**YB05** 82	**ORE**	**1,00000**	0,00	**0,00**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			0,00	**0,00**
	DEPLASAT WOLLA TUR-RETUR			136,37	**136,37**
				0,00	**0,00**
				136,37	**136,37**
28	**YB03** 82	**ORE**	**1,00000**	0,00	**0,00**
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00			0,00	**0,00**
	DEPLASARE AUTOGREDER TUR-RETUR			156,12	**156,12**
				0,00	**0,00**
				156,12	**156,12**

0	1	2	3	4	5
29	YB04	82 ORE	1,00000	0,00	0,00
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00	0,00	0,00
DEPLASARE CILINDRU COMPACTOR TUR-RETUR				62,54	62,54
				0,00	0,00
				62,54	62,54
30	CZ0109H1	82 M CUB	1,00000	256,63	256,63
	Sp.mat 0,00	Sp.man 0,00	Sp.uti 0,00	21,47	21,47
PREPARARE BETON B400 AGREG.GRELE <31MM CIMENT P45				5,78	5,78
IN STRUCTURI,IN INST.NECENTRALIZATE			$	0,00	0,00
				283,87	283,87
Cheltuieli directe			**874,89**	**778,81** 1.169,02	34,65 **2.857,37**
Alte cheltuieli directe					
CAM		2,250%		17,52	17,52
TOTAL CHELT. DIRECTE			874,89	796,34 1.169,02	34,65 2.874,90
Cheltuieli indirecte	Io = 8,000% x To				229,99
Profit	Po = 5,000% x (To+Io)				155,24
Valoare	V = To+Io+Po				3.260,13
Organizare de santier	OS = 0,000% x V				0,00
Total fara TVA					3.260,13
T.V.A.	TVA= 19,000% x (V+OS)				619,43
TOTAL GENERAL pe categorie					3.879,56

OFERTANT

SC LDP SA VASLUI

SOCIETATEA COMERCIALA LUCRĂRI ORAȘURI ȘI PODURI S.A. VASLUI C.U.I.: RO10946600 J37/220/1998 VASLUI - ROMÂNIA

084

PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)

Formular C6

Lucrarea: 25 Luc. accidentale,ref.dupa inun
Obiectul: 1 Luc.accid.refacere dupa inund
Categoria de lucrari: 1.1 Luc.accidentale,refa.dupa inun

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE DE RESURSE MATERIALE

[ron]

Nr. crt.	Cod / Denumire material / Furnizorul	U/M	Consumurile cf. oferta	Pretul unitar	Val (excl. TVA)	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6
1	2000121	KG	1,015	3,15	**3,20**	0,001
	OTEL BETON PROFIL NETED OB37 STAS 438 D=10MM					
2	2100048	KG	386,000	0,41	**158,26**	0,389
	CIMENT PORTLAND P 45 SACI S 388					
3	2100402	KG	294,000	0,41	**120,54**	0,296
	CIMENT METALURGIC CU ADAOSURI M 30 SACI S 1500					
4	2200288	M CUB	0,577	68,00	**39,24**	0,923
	PIETRIS CIURUIT SPALAT DE MAL 7-15 MM					
5	2200317	M CUB	0,800	68,00	**54,40**	1,280
	PIETRIS CIURUIT SPALAT DE MAL 15-30 MM					
6	2200393	M CUB	1,311	52,00	**68,17**	2,228
	BALAST NESPALAT DE RIU 0-70 MM					
7	2200513	M CUB	0,837	83,00	**69,47**	1,129
	NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-3,0 MM					
8	2200525	M CUB	1,311	83,00	**108,81**	1,769
	NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-7,0 MM					
9	2200642	M CUB	0,480	83,00	**39,84**	0,648
	NISIP SORTAT SPALAT DE RIU SI LACURI 3,0-7,0 MM					
10	2201658	M CUB	0,203	140,00	**28,42**	0,304
	PIATRA SPARTA PT DRUMURI R.MAGMATICE 15-25 MM.					
11	2201672	M CUB	1,219	140,00	**170,66**	1,828
	PIATRA SPARTA PT DRUMURI R.MAGMATICE 40-63 MM.					
12	2918732	M CUB	0,000	980,00	**0,39**	0,000
	DULAP.FAG.LUNG.ABUR.CL.A.GR.50MM.L=1,8-4M LT=8CM					
13	2928347	MP	0,000	38,00	**0,03**	0,000
	PANOU DE COFRAJ TIP P FAG G 15MM PT PERETI					
14	3803116	KG	0,010	4,17	**0,04**	0,000
	SARMA MOALE OBISNUITA D= 1 OL32 S 889					
15	5825675	BUCATA	0,097	1,18	**0,11**	0,000
	SURUB CAP PATRAT GROSOLAN M 20X 240 GR. 4.8 S 1472					
16	6202806	M CUB	1,714	4,07	**6,98**	1,714
	APA INDUSTRIALA PT.LUCR.DRUMURI-TERASAMENTE IN CISTERNE					
17	6202818	M CUB	0,475	4,07	**1,93**	0,475
	APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA					
18	6311528	KG	0,087	29,78	**2,59**	0,000
	SCOABE OTEL PT.CONSTR.DIN LEMN.LAT,65-90MM,L.200-300MM					
19	6621727	KG	0,040	0,00	**0,00**	0,000
	PLACI TEH.CAUCIUC GAR.F INS.TEXT.REZ.PET TIP.PA 5 MM					
20	7315789	KG	0,150	12,00	**1,80**	0,000
	DECOFROL					

SOCIETATEA COMERCIALA 2... LUCRARI DRUMURI SI PODURI SA VASLUI ROMANIA C.U.I.: RO10940600 J37/220/1998 VASLUI

Executant 2.18 *Obiectiv* 25 *Obiect* 1 *Categ* 1.1 [ron]

0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6
				Total M:	**874,89**	12,990

OFERTANT

SC LDP SA VASLUI

SOCIETATEA COMERCIALA LUCRĂRI DRUMURI ȘI PODURI S.A. VASLUI C.U.I.: RO10946600 J37/220/1998 VASLUI - ROMÂNIA

PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)

Formular C7

Lucrarea: 25 Luc. accidentale,ref.dupa inun
Obiectul: 1 Luc.accid.refacere dupa inund
Categoria de lucrari: 1.1 Luc.accidentale,refa.dupa inun

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE CU MANA DE LUCRU

[ron]

Nr. crt.	Cod Denumirea meseriei	Consumuri (om/ore) cu manopera directa	Tariful mediu	Valoarea (exclusiv TVA)	Procentul romani
0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
1	0010212 BETONIST 12	1,70000	19,00	**32,30**	100,00
2	0010222 BETONIST 22	1,32999	19,00	**25,27**	100,00
3	0010232 BETONIST 32	0,76999	19,00	**14,63**	100,00
4	0010252 BETONIST 52	0,76999	19,00	**14,63**	100,00
5	0010711 DULGHER CONSTRUCTII 11	1,89464	19,00	**36,00**	100,00
6	0010712 DULGHER CONSTRUCTII 12	0,12599	19,00	**2,39**	100,00
7	0010721 DULGHER CONSTRUCTII 21	0,02891	19,00	**0,55**	100,00
8	0010722 DULGHER CONSTRUCTII 22	0,20484	19,00	**3,89**	100,00
9	0010732 DULGHER CONSTRUCTII 32	0,51166	19,00	**9,72**	100,00
10	0010742 DULGHER CONSTRUCTII 42	0,24999	19,00	**4,75**	100,00
11	0011111 FIERAR BETON 11	0,02700	19,00	**0,51**	100,00
12	0011112 FIERAR BETON 12	0,01094	19,00	**0,21**	100,00
13	0011121 FIERAR BETON 21	0,03500	19,00	**0,67**	100,00
14	0011132 FIERAR BETON 32	0,01094	19,00	**0,21**	100,00
15	0011321 FINISOR TERASAMENTE 21	5,43900	19,00	**103,34**	100,00
16	0012811 PAVATOR 11	14,33173	19,00	**272,30**	100,00
17	0012821 PAVATOR 21	0,50768	19,00	**9,65**	100,00
18	0019621 SAPATOR 21	7,24699	19,00	**137,69**	100,00
19	0019921 MUNCITOR DESERV.CTII MONTJ. 21	4,01398	19,00	**76,27**	100,00
20	0019931 MUNCITOR DESERV.CTII MONTJ. 31	1,78099	19,00	**33,84**	100,00

Executant 2.18 *Obiecti25* *Obiect1* *Categori1.1* [ron]

0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
	Total m:	40,99025	19,00	**778,81**	100,00

Lucrarea se incadreaza in grupa: **IIA**

OFERTANT

SC LDP SA VASLUI

PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)

Formular C8

Lucrarea:25 Luc. accidentale,ref.dupa inun
Obiectul:1 Luc.accid.refacere dupa inund
Categoria de lucrari1.1 Luc.accidentale,refa.dupa inun

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE DE ORE DE FUNCTIONARE A UTILAJELOR DE CONSTRUCTII

[ron]

Nr. crt.	Cod Denumirea utilajului de constructii	Consumurile (ore functionare)	Tariful orar	Valoarea (exclusiv TVA)
0	1	2	3	4 = 2 X 3
1	T 0003502	1,30000	106,30	**138,19**
	EXCAVATOR PE SENILE CU O CUPA, MOT.TERMIC, 0,71-1,25 MC			
2	T 0003521	1,00000	106,30	**106,30**
	EXCAVATOR PE PNEURI, MOT.TERMIC(BULDOEXCAVATOR) 0,21-0,39MC			
3	T 0003546	1,32100	156,12	**206,23**
	AUTOGREDER PINA LA 175CP			
4	E 0003702	0,58600	19,71	**11,55**
	BETONIERA CU CADERE LIBERA, ACT.ELECTRIC, 101- 250 L			
5	T 0003720	0,85800	0,00	**0,00**
	VIBRATOR UNIVERSAL CU MOT.TERMIC2,9 - 4 CP			
6	T 0004004	1,40000	62,54	**87,56**
	COMPACTOR AUTOPROP.CU RULOURI(VALTURI) PINA LA 12TF			
7	T 0004005	0,56400	62,54	**35,27**
	COMPACTOR STATIC AUTOPROP.CU RULOURI(VALTURI),R8-14;DE 14TF			
8	T 0004053	1,00000	160,00	**160,00**
	AUTOVEHICOL SPEC. PT.INTR SI REPARARE DRUM CAROSER LEA 6,5T			
9	T 0005603	0,06100	44,60	**2,72**
	AUTOCISTERNA CU DISPOZITIV DE STROPIRE CU M.A.J. 5-8T			
10	T 0007406	1,63000	136,37	**222,28**
	INCARCATOR FRONTAL PE PNEURI DE 2,6-3,9 MC			
11	A 0045	1,00000	136,37	**136,37**
	INCARCATOR WOLLA			
12	T 1473	1,00000	62,54	**62,54**
	CILINDRU COMPACTOR PE RULOURI NETEDE			
	Total U:	11,72000		**1.169,02**

OFERTANT
SC LDP SA VASLUI

PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)

Formular C9

Lucrarea: 25 Luc. accidentale,ref.dupa inun
Obiectul: 1 Luc.accid.refacere dupa inund
Categoria de lucrari:1.1 Luc.accidentale,refa.dupa inun

LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE PRIVIND TRANSPORTURILE

[ron]

Nr. crt.	Cod resursa	U/M	Tipul de transport	Elemente rezultate din analiza lucrarilor ce urmeaza sa fie executate		Valoarea (exclusiv TVA)
				a)Cant. aferenta UM b)Tone transportate c)Km parcursi d)Ore de functionare	Tariful unitar / UM Tariful unitar / t x km	
0	1	2	3	4	5	6
1.	Transport auto din articole de lucrari					
25	TRA01A25	TONE		a. 1,00000	34,65	**34,65**
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 25 KM.				b. 1,00000		
				$		
	Total transport auto din articole de lucrari				1,00000	**34,65**
				Total t:	1,00000	**34,65**

OFERTANT

SC LDP SA VASLUI

SC LUCRARI DRUMURI SI PODURI SA VASLUI

OFERTA TEHNICA

„Servicii pregatitoare aferente intretinerii si repararii drumurilor publice de interes judetean, precum si a Lucrarilor si serviciilor privind intretinerea curenta, periodica si reparatii curente la drumurile publice de

2018

ANEXA nr. 1

SC LUCRARI DRUMURI SI PODURI SA VASLUI

LISTA

cu capitolele , categoriile , grupele si subgrupele de lucrari si servicii conform : **CAP. 2 B.101. „ INTRETINERE CURENTA PE TIMP DE VARA"** :

2B. 101- Intretineri imbracaminti asfaltice (plombari) ; - anexa 1.1
- Intretineri drumuri pietruite ; - anexa 1.2
- Intretineri drumuri de pamint ; - anexa 1.3
- Intretinerea platformei drumului; - anexa 1.4
- Asigurarea scurgerii apelor din zona drumurilor; - anexa 1.5
- Intretin mijloacelor pentru siguranta circulatiei rutiere ; anexa 1.6
- Asigurarea esteticii rutiere ; - anexa 1.7
- Intretinerea curenta a podurilor , podetelor ; - anexa 1.8

OFERTANT,
SC LUCRARI DRUMURI SI PODURI SA VASLUI

ANEXA nr. 1.1

SC LUCRARI DRUMURI SI PODURI SA VASLUI

OFERTA

privind articolele de deviz pe categorii de lucrari necesare desfasurarii activitatii privind:**Cap.2b: IND .101.1.1,, INTRETINERE IMBRACAMINTI ASFALTICE (plombari)** "pe drumuri judetene:
(cu preturi negociate)

Nr crt	Simbol articol	Denumirea lucrarii	U/M	Pret
1	DI08A1	Intretinerea rosturilor si colmatarea crapaturilor, la imbracaminti, cu lianti hidraulici, folosind mastic bituminos	ml	6,25
2	DI16A1	Taierea dimburilor produse de excesul de bitum, din imbracaminti asfaltice	mp	16,52
3	TSD21A1	Compactarea umpluturilor cu cilindrul compactor	smc	169.66
4	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezistenta filtranta, izol, aerisire, antig si anticap, cu asternere manuala (balast)	mc	101,63
5	DA12A1	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoroire (lidonit)	mc	253,44
6	DI02D1	Reparat supr.degr.incl.plombarea gropilor la imbracaminti bituminoase cu mortar asfaltic cu adaos de criblura preparat la cald, in greutate medie de 72 kg/m2 cu decapare manuala si compactare cu rulou autopropulsat 8-14 to	mp	16,36
7	DZ31C1	Prepararea mortarului asfaltic la cald, cu adaos de criblura si bitum, pentru rep. supraf. degradate si plombarea gropilor in instalatii tip LPX	to	402,32
8	DI19E1	Utilaje mij.de transport pentru lucrari de reparatii si intretinerea drumurilor – autovehicul special pentru transport tehnologic cu bena basculabila de 8.5 to, pentru lucrari de intretinere drumuri	ore	172,90
9	DI19G1	Utilaje mij.de transport pentru lucrari de reparatii si intretinerea drumurilor – autovehicul special pentru transport tehnologic , pentru lucrari de intretinere drumuri cu caroserie LEA	ore	160,00
10	YB04	Deplasare cilindru compactor tur - retur	ore	62,54

- aurobasculanta de 8.5to -30 km/ora x 5,13 lei/km =153,90 lei/ora+ 19,00 lei/ora = 172,90 lei
- LEA - 30km/ora x 4.70 lei/km = 141,00 lei/ora + 19.00 lei/ora = 160,00 lei

Preturile nu includ TVA

OFERTANT,
SC LUCRARI DRUMURI SI PODURI SA VASLUI

SOCIETATEA COMERCIALA LUCRARI DRUMURI SI PODURI * CUI RO10946600 * Vaslui - Romania

2

IND.101.1.1 "INTRETINERE IMBRACAMINTI ASFALTICE (plombari)"
(cu preturi negociate)

1. **DI08A1** – intretinerea rosturilor si colmatarea crapaturilor la imbracaminti asfaltice

material
- azbest - 0,460 kg/ml x 0 lei/kg = 0 lei
- bitum – 0,430 kg/ml x 2,49 lei/kg = 1,07 lei
- white spirit – 0,028 km/ml x 6,00 lei/kg = 0,17 lei
- motorina – 0,600 kg/ml x 4,79 lei/kg = 2,87 lei
- pudreta – 0,115 kg/ml x 0,0 lei/kg = 0,00 lei

Total = 4.11 lei

manopera
- muncitor – 0,113 ore/ml x 19,00 lei/ora = 2,14 lei

utilaj
- malaxor manual – 0,008 ore/ml x 0 lei/ora = 0,00 lei

Total articol = 6.25 lei/ml

2. **DI16A1** - taierea damburilor produse la imbracamintile asfaltice

material
- criblura 0,006 to/mp x 80 lei/to = 0,48 lei

manopera
- muncitor – 0,844 ore/mp x 19,00 lei/ora = 16,04 lei

Total articol = 16,52 lei/mp

3. **TSD21A1** – comp. umpl. ter. coez. cu comp. pe pneuri de 20 to

manopera
- muncitor – 1,543 ore/smc x 19,00 lei/ora = 29.32 lei

utilaj
- cilindru vibrator – 2,244 ore/smc x 62,54 lei/ora = 140,34 lei/smc

Total articol = 169,66 lei/smc

4. **DA06A1** - fundatie din balast

material
- apa – 0,232 mc/mc x 4,07 lei/mc = 0,95 lei/mc
- balast – 1,311 mc/mp x 52,00 lei/mc = 68,17 lei/mc

Total = 69,12 lei

manopera
- muncitor – 1,154 ore/mc x 19,00 lei/ora = 21,92 lei/mc

SOCIETATEA COMERCIALA 2. LUCRARI DRUMURI SI PODURI * CUI RO10946600 *

utilaj
- autocisterna – 0,023 ore/smc x 44,6 lei/ora = 1,02 lei/mc
- cilindru compactor – 0,153 ore/smc x 62,54 lei/ora = 9,57 lei/mc

Total = 10,59 lei

Total articol = 101,63 lei/mc

5. **DA12A1** – strat fundatie reprof. piatra sparta ptr. drum (lidonit)

material
- apa – 0,250 mc/mc x 4,07 lei/mc= 1,02 lei/mc
- nisip – 0,257 mc/mc x 83,00 lei/mc= 21,33 lei/mc
- piatra sparta – 1,372 mc/mc x 140,00 lei/mc= 192,08 lei/mc

Total = 214,43 lei

manopera
- muncitor - 0,800 ore/mp x 19,00 lei/ora = 15,20 lei

utilaj
- autocisterna – 0,025 ore/mc x 44,70 lei/ora = 1,11 lei/mc
- autodreder – 0,042 ore/mc x 156,12 lei/ora = 6,56 lei/mc
- cilindru compactor – 0,258 ore/mc x 62,54 lei/ora = 16,14 lei/mc

Total = 23,81 lei

Total articol = 253,44 lei/mc

6. **DI02D1** – reparat supr.degr.incl.plombarea gropilor

material
- bitum – 0,420 kg/mp x 2,49 lei/kg = 0,10 lei
- white spirit – 0,180 kg/mp x 6,00 lei/kg = 1,08 lei
- nisip - 0,003 mc/mp x 83,00 lei/mc = 0,25 lei

Total= 2,37 lei

manopera
- muncitor - 0,69 ore/mp x 19,00 lei/ora = 13,11 lei

utilaj
- cilindru compactor – 0,014 ore/mp x 62,54 lei/ora = 0,88 lei

Total articol = 16,36 lei/mp

7. **DZ31C1** – preparat mortar asfaltic cu adaos de criblura

material
- filer – 104 kg/to x 0,14 lei/kg = 14,56 lei/to
- nisip – 0,43 mc/to x 83,00 lei/mc = 35,69 lei/to
- criblura – 0,258 to/to x 80,00 lei/to = 20,64 lei/to
- bitum – 91,40 kg/to x 2,49 lei/kg = 227,59 lei/to
- motorina – 15,52 kg/to x 4,79 lei/kg = 73,05 lei/to

Total = 373,34 lei/to

manopera
- muncitor – 0,15 ore/to x 19,00 lei/ora = 2,85 lei/to

SOCIETATEA COMERCIALA 2 LUCRARI DRUMURI SI PODURI * CUI RO10946600 * J37/220/1998 Vaslui - Romania

utilaj

- pompa roti dintate – 0,05 ore/to x 5,55 lei/ora = 0,27 lei/to
- buldozer/buldoexcavator – 0,015 ore/to x 106,30 lei/ora = 1,59 lei/to
- uscator filer – 0,05 ore/to x 5,04 lei/ora = 0,25 lei/to
- tanc bitum - 0,10 ore/to x 102,16 lei/ora = 10,22 lei/to
- inst.mixturi asfaltice – 0,05 ore/to x 210,92 lei/ora = 10,55 lei/to
- incarcator – 0,05 ore/to x 64,92 lei/ora = 3,25 lei/to

Total = 26,13 lei/to

Total articol = 402,32 lei/to

8. **DI19E1**- utilaje mijl.de transport pt.transport mixturi autobasculanta 8,5 to

utilaj

- autobasculanta 8,5 to – 30 km/ora x 5,13 lei/km + 19,00 lei/ora = 172,90 lei/ora

Total articol = 172,90 lei/to

9. **DI19G1** – utilaje mijl.de transport rep.int.autovehicol special LEA

utilaj

- LEA - 30 km/ora x 4,70 lei/km + 19,00 lei/ora = 160,00 lei/ora

Total articol = 160,00 lei/to

10. **YB04** – deplasare cilindru compactor

utilaj

- cilindru compactor – 1 ora/ora x 62,54 lei/ora = 62,54 lei/ora

Total articol = 62,54 lei/to

SOCIETATEA COMERCIALA 2. LUCRARI DRUMURI SI PODURI CUI RO10943600 J37/220/1998 Iasi - Romania

ANEXA nr. 1.2

SC LUCRARI DRUMURI SI PODURI SA VASLUI

OFERTA

privind articolele de deviz pe categorii de lucrari necesare desfasurarii activitatii privind:**Cap.2b: IND .101.1.5 „INTRETINERE DRUMURI PIETRUITE"** pe drumuri judetene.
(cu preturi negociate)

Nr crt.	Simbol articol	Denumirea lucrarii	U/M	Pret
1	DH03A1	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogrederul	smp	9,84
2	TSC17B1	Sapatura mecanica la rigole cu sectiune triunghiulara cu adancimea maxima de 0,40 m executata cu autogreder	sm	180,99
3	DH06A1	Repararea drumurilor impietruite cu pietris(lidonit)	mp	0,44
4	DH07A1	Greblarea pietrei alergatoare de pe platforma drumului	mp	0,20
5	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica	mc	94,21
6	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala (nisip)	mc	134,85
7	DA12B1	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare, fara innoroire	mc	234,45
7	TRA01A25	Transport material – balast cu auto D=25	to	34,65
8	TRA01A05	Transport nisip cu auto D=5km	to	8,27
9	TSC35A32	Incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe pneuri 1,50-4,0 mc pamant din teren categoria 1	smc	222,28
11	TSC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri 0,21-0,39 mc cu comanda hidraulica, in pamant cu umiditate naturala, cu descarcare in autovehicul	smc	507,05
12	YB03	Deplasare autogreder tur -retur	ore	156,12
13	YB04	Deplasare cilindru compactor tur -retur	ore	62,54
14	YB04	Deplasare buldoexcavator tur -retur	ore	106,30

- autobasculanta de 8,5 to –{ 25 km + 25 km(dus-intors)}x 5,13lei/km + 2ore (dus-intors) x 19,00 lei /ora = 256 lei/ora + 38,00 lei/ora =294,50 lei :8,5 to = 34,65 lei/tona
- autobasculanta de 8.5 to – (5Km+5km) x 5.13 lei /km +1 ora (dus+intors) x 19 lei /ora = 70,30 lei : 8,50 to = 8,27 lei/to

Preturile nu includ TVA

OFERTANT,
SC LUCRARI DRUMURI SI PODURI SA VASLUI

SOCIETATEA COMERCIALA LUCRARI DRUMURI SI PODURI * CUI RO10946600 * J37/220/1998 Vaslui - Romania

6

IND.101.1.5 "INTRETINERE DRUMURI PIETRUITE"
(cu preturi negociate)

1. **DH03A1**– reprofilarea partii carosabile cu autogrederul

utilaj
- autogreder – 0,063 ore/smp x 156,12 lei/ora = 9,84 lei/smp

Total articol = 9,84 lei/smp

2. **TSC17B1** - sapatura la rigole cu autogrederul

manopera
- muncitor – 1,72 ore/sml x 19,00 lei/ora = 32,68 lei/sm

utilaj
- autogreder – 0,95 ore/sml x 156,12 lei/ora = 148,31 lei

Total articol = 180,99 lei/sm

3. **DH06A1** - reparat drum impietruite cu pietris,piatra sparta

manopera
- muncitor 0,023 ore/mp x 19,00 lei/ora = 0,44lei

Total articol = 0,44 lei

4. **DH07A1** – greblarea pietrei alerg.de pe platforma drumului.

manopera
- muncitor 0,0104 ore/mp x 19,00 lei/ora = 0,20 lei

Total articol = 0,20 lei

5. **DA06B1** – strat de agregate naturale (balast)

material
- apa - 0,232 mc/mc x 4,07 lei/mc = 0,94 lei/mc
- balast – 1,311 mc/mc x 52 lei/mc = 68,17 lei/mc

Total = 69,12 lei/mc

manopera
- muncitor – 0,369 ore/mc x 19,00 lei/ora = 7,01 lei/mc

utilaj
- autogreder - 0,048 ore/mc x 156,12 lei/ora = 7,49 lei/mc
- cilindru compactor – 0,153 ore/mc x 62,54 lei/ora = 9,57 lei/mc
- autocisterna - 0,023ore/mc x 44,60 lei/ora = 1,03 lei/mc/mc

Total =18,09 lei/mc

Total articol = 94,21 lei/mc

SOCIETATEA COMERCIALA 2 LUCRARI DRUMURI SI PODURI * CUI RO10946600 * J37/220/1998 Vaslui Romania

6. **DA06B2** – strat de agregate naturale (nisip)

material
- apa - 0,232 mc/mc x 4,07 lei/mc = 0,97 lei/mc
- nisip – 1,311 mc/mc x 83 lei/mc = 108,81 lei/mc

Total =109,76 lei/mc

manopera
- muncitor - 0,369 ore/mc x 19,00 lei/ora = 7,01 lei/mc

utilaj
- autogreder – 0,048 ore/mc x 156,12 lei/mc = 7,50 lei/mc
- cilindru compactor – 0,153 ore/mc x 62,54 lei/ora = 9,56 lei/mc
- autocisterna -0,023ore/mc x 44,60 lei/ora =1,03 lei/mc

Total =18,09 lei/mc

Total articol = 134,85 lei/mc

7. **DA12B1** – strat fundatie reprof. piatra sparta ptr. drum

material
- apa – 0,150 mc/mc x 4,07 lei/mc= 0,61 lei/mc
- piatra sparta – 1,422 mc/mc x 140,00 lei/mc= 199,08 lei/mc

Total = 199,69 lei

manopera
- muncitor - 0,600 ore/mp x 19,00 lei/ora = 11,40 lei

utilaj
- autocisterna – 0,015 ore/mc x 44,60 lei/ora = 0,67 lei/mc
- autodreder – 0,042 ore/mc x 156,12 lei/ora = 6,56 lei/mc
- cilindru compactor – 0,258 ore/mc x 62,54 lei/ora = 16,14 lei/mc

Total = 23,36 lei

Total articol = 234,45 lei/mc

8. **TRA01A25** – transportul rutier al materialului

transport
- autobasculanta 8,5 – (25 km + 25) x 5,13 lei/km + 2 ore (dus-intors) x 19,00 lei/ora = 294,5 lei : 8,5 to = 34,65 lei/to

Total articol = 34,65 lei/to

9. **TRA01A05-** Transport nisip cu auto la D=5km

transport

-autobasculanta de 8,5to :(5km+5km) x 5,13 lei/km +1ora(dus-intors) x 19 = 70,30 lei/to

70,30 lei/to : 8,5 to = 8,27 lei/to

Total articol = 8,27 lei/to

10. **TSC35A32** – incarcat material in auto

utilaj

- incarcator Wolla – 1,63 ore/smc x 136,37 lei/ora = 222,28 lei/smc

Total articol = 222,28 lei/smc

11. **TSC02D1**– sapatura mecanica cu buldoexcavator ptr.ext.nisipului

utilaj
- buldoexcavator - 4,77 ore/smc x 106,30 lei/ora = 507,05 lei/smc

Total articol = 507,05 lei/smc

12. **YB03** - deplasare autogreder tur - retur

utilaj
- autogreder – 1 ora/ora x 156,12 lei/ora = 156,12 lei/ora

Total articol = 156,12 lei/ora

13. **YB04** – deplasare cilindru compactor tur -retur

utilaj
- cilindru compactor – 1 ora/ora x 62,54 lei/ora = 62,54 lei/ora

Total articol = 62,54 lei/ora

14. **YB15**- deplasare buldoexcavator tur-retur

utilaj
- buldoexcavator – 1ora/ora x 106,30 lei/ora = 106,30 lei/ora

Total articol = 106,30 lei/ora

SOCIETATEA COMERCIALA .2. LUCRĂRI DRUMURI ȘI PODURI * CUI RO10946600 * J37/220/1998 Vaslui - Romania

ANEXA nr. 1.3

SC LUCRARI DRUMURI SI PODURI SA VASLUI

OFERTA

cu categoriile de lucrari necesare desfasurarii activitatii privind:
Cap.2b :**IND .101.1 .6 „INTRETINERE DRUMURI DE PAMINT"**
pe drumuri judetene.

(cu preturi negociate)

Nr. crt	Simbol articol	Denumirea lucrarii	U/M	Lei
1	DH03A1	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executata mecanic, cu autogrederul	smp	9,84
2	TSC17B1	Sapatura la rigole cu autogrederul	sm	180,99
3	YB03	Deplasat autogreder tur - retur	ore	156,12

Preturile nu contin TVA

OFERTANT,
SC LUCRARI DRUMURI SI PODURI SA VASLUI

10

IND. 101.1.6 "INTRETINERE DRUMURI DE PAMANT"
(cu preturi negociate)

1. **DH03A1** – reprofilarea partii carosabile cu autogrederul

utilaj
- autogreder – 0,063 ore/smp x 156,12 lei/ora = **9,84 lei/smp**

Total articol = 9,84 lei/sm

2. **TSC17B1** – sapatura la rigole cu autogrederul

manopera
- muncitor – 1,72 ore/sm x 19,00 lei/ora = 32,68 lei

utilaj
- autogreder – 0,95 ore/sm x 156,12 lei/ora = 148,31 lei

Total articol = 180,99 lei/sm

3. **YB03** - deplasare autogreder tur-retur

utilaj
-autogreder 1,00 ore x 156,12 lei/ora= 156,12 lei

Total articol = 156,12 lei/sm

SOCIETATEA COMERCIALA 2. LUCRĂRI DRUMURI ȘI PODURI * CUI RO10946600 * J37/220/1998 Vaslui - Romania

11

ANEXA nr. 1.4

SC LUCRARI DRUMURI SI PODURI SA VASLUI

OFERTA

privind articolele de deviz pe categorii de lucrari necesare desfasurarii activitatii privind: **Cap.2b: IND .101.2 .1,„INTRETINEREA PLATFORMEI DRUMULUI"** pe drumuri judetene.
(cu preturi negociate)

Nr. crt	Simbol articol	Denumirea lucrarii	U/ M	lei
1	DH08A1	Curatirea platformei drumului de material adus de viituri	mc	43,78
2	DA01A1	Curatirea si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5cm de pe straturile rutiere	smp	17,24
3	DH09A1	Curatirea de pe platforma drumului a ardorilor adusi de viituri	mc	77,98
4	DH11A1	Aducerea la profil a acostamentelor,prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm ,manual	smp	480,70
5	DH11B1	Aducerea la profil a acostamentelor,prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm, mecanic	smp	118,99
6	DH12A1	Curatirea manuala a acostamentelor de noroi,pamint si iarba	mp	1,33
7	DH13A1	Taierea cavalerilor	mc	42,75
8	TSE05B1	Nivelarea cu autogreder a platformei drumului	100 mp	29,51
9	TSD01B1	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat in straturi uniforme de 10-30 cm	mc	5,81
10	TSD04A1	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in straturi	mc	16,94
11	TRB01A12	Transport cu roaba la dis.de 20 m	to	14,97
12	TSC35A32	Inc.mat .provenit din viituri	smc	222,28
13	TRA01A25	Transport mat.cu auto de 8.5to	to	34,65
14	DI19G1	Utilaje mij.de transport ptr.transport pentru lucrari de reparatii si intretinerea drumurilor – autov special reparatii si intretinerea drumurilor, cu caroserie LEA	ore	160,00
15	YB03	Deplasat autogreder dus-intors	ore	156,12
16	YB05	Deplasat Wolla tur -retur	ore	136,37

- autobasculanta de 8,5 to –{ 25 km + 25 km(dus-intors)}x 5,13lei/km + 2ore (dus-intors) x 19,00 lei /ora = 256 lei/ora + 38,00 lei/ora =294,50 lei :8,5 to = 34,65 lei/tona
- LEA - 30km/ora x 4.70 lei/km = 141,00 lei/ora + 19.00 lei/ora = 160,00 lei

Preturile nu contin TVA

OFERTANT,
SC LUCRARI DRUMURI SI PODURI SA VASLUI

12

IND.101.2.1 "INTRETINEREA PLATFORMEI DRUMULUI"
(cu preturi negociate)

1. **DH08A1** – curatirea platformei drumului de material adus de viituri

manopera
- muncitor 2,304 ore/mc x 19.00 lei /ora = 43,78 lei

Total articol = 43,78 lei/mc

2. **DA01A1** - Curatirea meanica si inlturarea stratului de noroi de 5 cm

manopera
- muncitor – 0,250 ore/smp x 19,00 lei/ora = 4,75 lei

utilaj
- autogreder – 0,080 ore/smp x 156,12 lei/ora = 12,49 lei/smp

Total articol = 17,24 lei/smp

3. **DH09A1** - curatirea platformei dr.a arborilor aduse de viituri

manopera
- muncitor – 4,104 ore/mc x 19,00 lei/ora = 77,98 lei

Total articol = 77,98 lei/mc

4. **DH11A1** – aducerea la profil.a acostament prin taiere manuala,grosime 10 cm

manopera
- muncitor – 25,300 ore/smp x 19,00 lei/ora = 480,70 lei

Total articol = 480,70 lei/smp

5. **DH11B1** – aducerea la profil.a acostament prin taiere cu mijloace mecanice

manopera
- muncitor – 5,934 ore/smp x 19,00 lei/ora = 112,75 lei

utilaj
- autogreder – 0,040 ore/smp x 156,12 lei/ora = 6,24 lei/smp

Total articol = 118,99 lei/smp

6. **DH12A1** - curatirea manuala a acostamentelor de noroi, pamint, iarba

manopera
- muncitor – 0,070 ore/mp x 19,00 lei/ora = 1,33 lei/mp

Total articol = 1,33 lei/ mp

SOCIETATEA COMERCIALĂ LUCRĂRI DRUMURI ȘI PODURI * CUI RO10946600 * J37/220/1998 * Vaslui - Romania

7. **DH13A1** – taierea cavalerilor

manopera
- muncitor – 2,250 ore/mc x 19,00 lei/ora = 42,75 lei/mc

Total articol = 42,75 lei/mc

8. **TSE05B1**- nivelarea cu autogrederul a platformei

utilaj
- autogreder – 0,189 ore/smp x 156,12 lei/ora = 29,51 lei/smp

Total articol = 29,51 lei/smp

9. **TSD01B1**- imprastierea cu lopata a pamintului in straturi de 10-30cm

manopera
- muncitor – 0,306 ore/mc x 19,00 lei/ora = 5,81 lei/mc

Total articol = 5,81 lei/mc

10. **TSD04A1**- compactarea cu maiul de mina executat in straturi

manopera
- muncitor – 0,870 ore/mc x 19,00 lei/ora = 16,53 lei/ora

material
- apa – 0,100 mc/mc x 4,07 lei/ora = 0,41 lei/mc

Total articol = 16,94 lei/mc

11. **TRB01A12** – transportul materialului cu roaba la 20m

manopera
- muncitor – 0,788 ore/mc x 19,00 lei/ora = 14,97 lei/to

Total articol = 14,97 lei/to

12. **TSC35A32** – incarcat in auto a materialului cu wolla

utilaj
- incarcator wolla – 1,630 ore/smc x 136,37 lei/ora = 222,28 lei/smc

Total articol = 222,28 lei/smc

13. **TRA01A25** – transport material cu auto de 8.5 to la distanta de 25 km

transport
– (25 km+25km) x 5,13 lei/km + 2 ore(dus-intors) x 19,00 = 256,501 lei/ora + 38,00 lei/ora = 294,50 : 8,5 to = 34,65 lei/to.

Total articol = 34,65 lei/to

14. **DI19G1** – utilaje mijloace de transport rep. int. autovehicol special LEA

utilaj

- LEA - 30 km/ora x 4,7 lei/km + 19,00 lei/ora = 160,00 lei/ora

Total articol = 160,00 lei/ora

15. **YB03** –deplasat autogreder dus-intors

utilaj

- autogreder – 1 ore/ora x 156,12 lei/ora = 156,120 lei/ora

Total articol = 156,12 lei/ora

16. **YB05** –deplasat wolla dus-intors

utilaj

- wolla – 1 ore/ora x 136,37 lei/ora = 136,37 lei/ora

Total articol = 136,37 lei/ora

ANEXA nr. 1.5

SC LUCRARI DRUMURI SI PODURI SA VASLUI

OFERTA

privind articolele de deviz pe categorii de lucrari necesare desfasurarii activitatii privind: **Cap.2b:IND .101.2 .2,,ASIGURAREA SCURGERII APEI DIN ZONA DRUMULUI"** pe drumuri judetene.

(cu preturi negociate)

Nr. crt	Simbol articol	Denumirea lucrarii	U/ M	lei
1	DH14A1	Curatirea manuala a santurilor si rigolelor	mc	4,56
2	DA16A1	Desfundare ,curatare camere de scurgere	mc	76,95
3	DH15A1	Desfundarea manula a santurilor si camere de scurgere	mc	30,10
4	TSA19B1	Sapatura manuala la santuri si rigole	mc	42,18
5	CF1I1	Tencuieli manuale la timpane	mp	17,88
6	CZ0204G1	Preparat mortar de ciment	mc	287,90
7	IFA07A1	Rostuire pereu din dale	m	0,93
8	DI19G1	Utilaje mij.de transport pentru lucrari de reparatii – autovehicul special cu caroserie tip LEA	ore	160,00
9	NL	Scurgerea apei de pe platforma drumului	ore	1,90
10	TRA01A25	Transport mat.cu auto de 8.5to	to	34,65
11	TSG01A1	Degajatea de frunze si crengi si arderea lor	smp	30,78

- autobasculanta de 8,5 to –{ 25 km + 25 km(dus-intors)}x 5,13lei/km + 2ore (dus-intors) x 19,00 lei /ora = 256 lei/ora + 38,00 lei/ora =294,50 lei :8,5 to = 34,65 lei/tona
- LEA - 30km/ora x 4.70 lei/km = 141,00 lei/ora + 19.00 lei/ora = 160,00 lei

Preturile nu contin TVA

OFERTANT,
SC LUCRARI DRUMURI SI PODURI SA VASLUI

SOCIETATEA COMERCIALA LUCRARI DRUMURI SI PODURI * CUI RO10946600 * J37/220/1998 Vaslui - Romania

16

IND.101.2.2 „ASIGURAREA SCURGERII APELOR DIN ZONA DRUMULUI"
(cu preturi negociate)

1. **DH14A1**- Curatirea manuala a santurilor si rigolelor

manopera
- muncitor- 0,240 ore/m x 19,00 lei/ora = 4,56 lei/m

Total articol = 4,56 lei/m

2. **DH16A1**- Desfundarea si curatirea camerelor de cadere si a albiei sub podete, de potmol, busteni etc.

manopera
- muncitor- 4,050 ore/mc x 19,00 lei/ora = 76,95 lei/mc

Total articol = 76,95 lei/mc

3. **DH15A1**- Desfundarea manuala a santurilor si canalelor de scurgere

manopera
- muncitor- 1,584 ore/mc x 19,00 lei/ora = 30,10 lei/mc

Total articol = 30,10 lei/mc

4. **TSA19B1**- Sapatura manuala a santurilor si rigolelor

manopera
- muncitor- 2,22 ore/mc x 19,00 lei/ora = 42,18 lei/mc

Total articol = 42,18 lei/mc

5. **CF01I1**- Tencuieli interioare driscuite la pereti executate manual pe beton cu mortar M 100-T de 2 cm grosime exclusiv schela

materiale
- var pasta- 0,00030 mc/mp x 150 lei/mc = 0,044 lei/mp
- ciment M 30- 2,430 kg/mp x 0,41 lei/kg = 1,00 lei/mp
- nisip- 0,008 mc/mp x 83,00 lei/mc = 0,66 lei/mp
- apa- 0,007 mc/mp x 4,07 lei/mc = 0,03 lei/mp

Total= 1,73 lei/mp

manopera
- muncitor – 0,850 ore/mp x 19,00 lei/ora = 16,15 lei

utilaj
- bob elevator mobil – 0,009 ore/mp x 00,00 lei/ora = 0,0 lei

Total articol = 17,88 lei/mp

SOCIETATEA COMERCIALA .2. LUCRĂRI DRUMURI ȘI PODURI * CUI RO10946600 * J37/220/1998 Vaslui - Romania

6. **CZ0204G1** – Preparare mortar de ciment pentru zidarie M 100-Z cu ciment M 30 manual fara adaos var

materiale

- ciment- 315 kg/mc x 0,41 lei/kg = 129,15 lei/mc
- nisip- 1,210 mc/mc x 83 lei/mc = 100,43 lei/mc
- apa- 0,325 mc/mc x 4,07 lei/mc = 1,32 lei/mc

Total = 230,90 lei/mc

manopera

- muncitor – 3,000 ore/mc x 19,00 lei/ora = 57,00 lei/mc

Total articol = 287,90 lei/mc

7. **IFA07A1** – Rostuire pereu dale cu mortar ciment pe adancime de 4 cm si nisip pe restul adancimii pentru dale 5 cm

materiale

- nisip- 0,00016 mc/ml x 83 lei/mc = 0,01 lei/mc

manopera

- muncitor – 0,048 ore/ml x 19,00 lei/ora = 0,92 lei/ml

Total articol = 0,93 lei/ml

8. **DI19G1**- utilaje mijloc de transport LEA 6.5 to

utilaj

- LEA - 30 km/ora x 4,7 lei/km + 19,00 lei/ora = 160,00 lei/ora

Total articol = 160,00 lei/ora

-

9. **NL** – Scurgerea apei de pe partea carosabila

manopera

- muncitor- 0,10 ore x 19,00 lei/ora = 1,90 lei/ora

Total articol = 1,90 lei/ora

10. **TRA01A25** – Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe distanta de 25 km

transport

- Autobasculanta de 8,5 to – (25 km+25km) x 5,13 lei/km + 2 ore(dus-intors) x 19,00 = 256,501 lei/ora + 38,00 lei/ora = 294,50 : 8,5 to = 34,65 lei/to.

Total articol = 34,65 lei/to

11. **TSG01A1** – Degajarea terenului de frunze si crengi, strangerea in gramezi si arderea lor supravegheata

manopera

- muncitor- 1,620 ore/smp x 19,00 lei/ora = 30,78 lei/smp

Total articol = 30,78 lei/smp

SOCIETATEA COMERCIALA .2. LUCRĂRI DRUMURI ȘI PODURI * CUI RO10946600 * J37/220/1993 Iași - Romania

ANEXA nr. 1.6

SC LUCRARI DRUMURI SI PODURI SA VASLUI

OFERTA

privind articolele de deviz pe categorii de lucrari necesare desfasurarii activitatii privind cap: **2b.101.2.3 „Intretinerea mijloacelor pentru siguranta circulatiei rutiere si de informare”**, pe drumurile judetene
(cu preturi negociate)

Nr. crt	Simbol articol	Denumirea lucrarii	U/M	LEI
1.	DH26A1	Curatarea prin spalare a indic.de circulatie reflectorizante	mp	12,01
2.	DH25A1	Curatarea prin spalare a stalpilor din material plastic pentru dirijarea circulatiei	buc	0,66
3.	DF16B1	Marcaje rutiere long.,simple sau duble ,cu intreruperi sau continue	km	686,99
4.	DF02A1	Plantarea indicatorilor kilometri,inclusiv vopsirea, scrierea si executarea movilelor	buc	301,61
5.	DF03A1	Plantarea indicatorilor hectometri,inclusiv vopsirea si scrierea	buc	13,23
6.	DF04A1	Deplantarea indicatorilor kilometrice	buc	30,32
7.	DF04B1	Deplantarea indicatorilor hectometri	buc	5,13
8.	DH17A1	Varuirea plantatiei si accesoriilor la drumuri, executata manual	mp	3,12
9.	DH27A1	Vopsirea parapetelor din beton	mp	9,56
10.	DH27B1	Vopsirea parapetelor din metal	mp	13,81
11.	CF01I1	Tencuieli executate manual pe beton cu mortar de ciment	mp	17,88
12.	CZ0204G1	Preparat mortar de ciment M100	mc	287,90
13.	DF09A1	Parapet metalic deformabil	ml	178,64
14.	DI19G1	Utilaje mij.de transport ptr.transport pentru lucrari de reparatii si intret drumurilor – autovehicul special reparatii si intret drumurilor, cu caroserie LEA de 6,5 to	ore	160,00
15.	TRA01A25	Transport materiale cu auto de 8.5 to	to	34,65
16.	TSG01A1	Degajarea terenului de frunze si crengi	100mp	30,78
17.	NL 2.3	Taierea ramurilor ,crengilor ptr asigurarea vizibilitatii	ore	8,74

- autobasculanta de 8,5 to –{ 25 km + 25 km(dus-intors)}x 5,13lei/km + 2ore (dus-intors) x 19,00 lei /ora = 256 lei/ora + 38,00 lei/ora =294,50 lei :8,5 to = 34,65 lei/tona
- LEA - 30km/ora x 4.70 lei/km = 141,00 lei/ora + 19.00 lei/ora = 160,00 lei

Preturile nu includ TVA

OFERTANT,
SC LUCRARI DRUMURI SI PODURI SA VASLUI

SOCIETATEA COMERCIALA LUCRARI DRUMURI SI PODURI CUI RO 10946600 J37/220/1998 Vaslui - Romania

19

IND.101.2.3 „ INTRETINEREA MIJLOACELOR PENTRU SIGURANTA CIRCULATIEI RUTIERE SI DE INFORMARE"
(cu preturi negociate)

1. **DH26A1** - Curatat prin spalare a indic.de circulatie

materiale
- apa: 0,010 mc/mp x 4,07 lei/mc = 0,04 lei/mp

manopera
- muncitor: 0,630 ore/mp x 19,00 lei/ora = 11,97 lei/mp

Total articol = 12,01 lei/mp

2. **DH25A1**- Curatat prin spalare a stalpilor de dirijare

materiale
- apa: 0,003 mc x 4,07 lei/mc = 0,010 lei/buc
- detergent tip „Dero": 0,010 kg x 5,7 lei/kg= 0,06 lei/buc

Total = 0,07 lei/buc.

manopera
- muncitor: 0,031 ore x 19,00 lei/ora = 0,59 lei/buc

Total articol = 0,66 lei/buc

3. **DF16B1** - Marcaje rutiere long.,simple sau duble,cu intreruperi sau continue,executate mecanizat cu vopsea de email.

materiale
- vopsea alba: 50,430 kg/km x 11,20 lei/kg = 564,82 lei/km
- diluant: 2,470 kg x 12 lei/kg = 29,64 lei/km
- white spirit: 0,800 kg x 6,00 lei/kg = 4,80 lei/km
- bitum: 1,200 kg x 2,49 lei/kg = 2,99 lei/km
- nisip: 0,001 mc x 83 lei/mc = 0,08 lei/km

Total = 602,33 lei/km

manopera
- muncitor: 3,320 x 19.00 lei/ora = 62,98 lei/km

utilaj
- masina trasat benzi : 0,290 ore x 74,76 lei/ora = 21,68 lei/km

Total articol = 686,99 lei/km

4. **DF02A1** - Plantarea indicatorilor kilometrici, inclusiv vopsirea si scrierea

materiale
- piatra bruta: 0,244 mc/buc x 90 lei/mc = 21,96 lei/buc
- nisip 0-7: 0,193 mc/buc x 83 lei/mc = 16,02 lei/buc
- balast 0-70: 0,269 mc/buc x 52 lei/mc = 13,99 lei/buc
- apa: 0,075 mc/buc x 4,07 lei/mc = 0,31 lei/buc
- vopsele intermed.: 0,635 kg/buc x 16,81 lei/kg = 10,67 lei/buc
- white spirit: 0,529 kg/buc x 6 lei/kg = 3,17 lei/buc
- hartie pentru slefuire: 0,570 buc/buc x 7,57 lei/buc = 4,31lei/buc

SOCIETATEA COMERCIALA LUCRARI DRUMURI SI PODURI S.A. CUI RO1094603 J37/220/1998 Vaslui - Romania

- cherestea fag: 0,001 mc/buc x 980,00 lei/mc = 0,98 lei/buc
- placaj de fag: 0,003 mc/buc x 980,00 lei/mc = 2,94 lei/buc
- cuie: 0,100 kg/buc x 4,60 lei/kg = 0,46 lei/buc
- ipsos: 0,057 kg/buc x 0,49 lei/kg = 0.03 lei/buc
- chit de cutit alchidic:0,080 kg/bucx 0,0 lei/kg = 0 lei/buc

Total = 74,84 lei/buc

manopera

- muncitor : 11,930 ore/buc x 19,00 lei/ora = 226,76 lei/buc

Total articol = 301,61 lei/buc

5. **DF03A1** - Plantarea indicatorilor hectometrici,inclusiv vopsirea si scrierea

materiale

- vopsele intermed.: 0,069 kg/buc x 16,81 lei/kg = 1,16 lei/buc
- white spirit: 0,057 kg/buc x 6,00 lei/kg = 0,34 lei/buc
- hartie pentru slefuire: 0,143 buc/buc x 7,57 lei/buc = 1,08 lei/buc\
- ipsos: 0,014 kg/buc x 0,49 lei/kg = 0,01 lei/kg
- chit de cutit alchidic: 0,020 x 0,00 lei/kg = 0,00 lei/buc

Total = 2,59 lei/buc

manopera

- muncitor: 0,560 ore x 19,00 lei/ora = 10,64 lei

Total articol = 13,23 lei/buc

6. **DF04A1**– deplantarea indicatorilor kilometrici

manopera

- muncitor: 1,600 ore/buc x 19 lei/ora = 30,32 lei/buc

Total articol = 30,32 lei/buc

7. **DF04B1** – deplantarea indicatorilor hectometrici

manopera

- muncitor: 0,270 ore/buc x 19,00 lei/ora = 5,13 lei

Total articol = 5,13 lei/buc

8. **DH17A1** - Varuirea plantatiei si accesoriilor la drumuri

materiale

- var bulgari: 0,500 kg/mp x 0,43 lei/kg = 0,22 lei/mp
- grasimi (aracet): 0,050 kg/mp x 0 lei/kg = 0,00 lei/mp
- apa: 0,0035 mc/mp x 4,07 lei/mp = 0,01 lei/mp
- sulfat de cupru tehnic: 0,040 kg/mp x 0 = 0

Total = 0,23 lei/mp

manopera

- muncitor – 0,152 ore/mp x 19,00 lei/ora = 2,89 lei/mp

Total articol = 3,12 lei/mp

9. **DH27A1** – Vopsirea parapetelor din beton

materiale
- vopsea minium de plumb: 0,155 kg/mp x 13,97 lei/kg = 2,17 lei/mp

manopera
- muncitor – 0,390 ore/mp x 19 lei/ora = 7,39 lei/mp

Total articol = 9,56 lei/mp

10. **DH27B1** – Vopsirea parapetelor din metal

materiale
- vopsea de ulei: 0,110 kg/mp x 13,97 lei/kg = 1,54 lei/mp
- grund: 0,045 kg/mp x 13,97 lei/kg = 0,63 lei/mp
- white spirit: 0,010 kg/mp x 6 lei/kg = 0,06 lei/mp

Total = 2,23 lei/mp

manopera
- muncitor – 0,610 ore x 19,00 lei/ora = 11,59 lei

Total articol = 13,81 lei/mp

11. **CF01I1** – Tencuieli executate manual pe beton cu mortar de ciment

materiale
- var pasta: 0,0003 mc/mp x 150 lei/mc = 0,05 lei/mp
- ciment M 30: 2,430 kg/mp x 0,41 lei/kg = 1,00 lei/mp
- nisip: 0,0080 mc/mp x 83 lei/mc = 0,65 lei/mp
- apa: 0,007 mc/mp x 4,07 lei/mc = 0,03 lei/mp

Total= 1,73 lei/mp

manopera
- muncitor: 0,850 ore/mp x 19,00 lei/ora = 16,15 lei/mp

utilaj
- bob elevator mobil: 0,009 ore/mp x 00 lei/ora = 0,0 lei/ora
-

Total articol = 17,88 lei/mp

12. **CZ0204G1** – Preparat mortar de ciment M 100

materiale
- ciment- 315 kg/mc x 0,41 lei/kg = 129,15 lei/mc
- nisip- 1,210 mc/mc x 83 lei/mc = 100,43 lei/mc
- apa- 0,325 mc/mc x 4,07 lei/mc = 1,32 lei/mc

Total = 230,90 lei/mc

manopera
- muncitor – 3,000 ore/mc x 19,00 lei/ora = 57,00 lei/mc

Total articol = 287,90 lei/mc

13. **DF09A1** – Parapet metalic deformabil

material
- parapet metalic tip: 16,410 kg/m x 9,63 lei/ml = 158,03 lei/m
- ciment: 0,184 kg/m x 0,41 lei/kg = 0,08 lei/m
- pietris: 0,001 mc/m x 68 lei/mc = 0,07 lei/m

- nisip: 0,001 mc/m x 83 lei/mc = 0,08 lei/m
- cherestea fag: 0,0002 mc/m x 980,00 lei/mc = 0,20 lei/m
- vopsea ulei cu minium de plumb: 0,078 kg/m x 13,97 lei/kg = 1,09 lei/m
- vopsea intermediara: 0,107 kg/m x 16,81 lei/kg = 1,80 lei/m

Total = 161,34 lei/m

manopera

- muncitor – 0,910 ore/m x 19,00 lei/ora = 17,30 lei/m

Total articol = 178,64 lei/ml

14. **DI19G1** – Utilaje si mijloace de transport ptr.lucrari de reparatii-LEA

utilaj

- LEA - 30 km/ora x 4,7 lei/km + 19,00 lei/ora = 160,00 lei/ora

Total articol = 160,00 lei/ora

-

15. **TRA01A25** – Transport materiale cu auto de 8,5 t

transport

- Autobasculanta de 8,5 to – (25 km+25km) x 5,13 lei/km + 2 ore(dus-intors) x 19,00 = 256,501 lei/ora + 38,00 lei/ora = 294,50 : 8,5 to = 34,65 lei/to.

Total articol = 34,65 lei/to

16. **TSG01A1** – Degajarea terenului de frunze si crengi

manopera

- muncitor: 1,62 ore x 19,00 lei/ora = 30,78 lei/smp

Total articol = 30,78 lei/smp

17. **NL.2.3** – Taierea ramurilor,crengilor ptr.asigurarea vizibilitatii

manopera

- muncitor – 0,46 ore/ore x 19,00 lei/ora = 8,74 lei/ora

Total articol = 8,74 lei/ora

ANEXA nr. 1.7

SC LUCRARI DRUMURI SI PODURI SA VASLUI

OFERTA

privind articolele de deviz pe categorii de lucrari necesare desfasurarii activitatii privind: **Cap.2b: IND.101.2.4 Asigurarea esteticii rutiere a drumurilor"** pe drumuri judetene.
(cu preturi negociate)

Nr. crt	Simbol articol	Denumirea lucrarii	U/M	LEI
1.	NL 1.7	Revizia curenta si interventia operativa	ore	19,00
2.	TSG01A1	Degajarea terenului de frunze, crengi, gunoaie, paie, noroi a platformei, a taluzelor, santurilor	smp	30,78
3.	TRB01A12	Transport cu roaba la 20 m a materialului	t	14,97
4.	TRA01A25	Transport materiale cu auto de 8,5 t	t	34,65
5.	TSC35A32	Incarcat materiale cu Wolla in auto	smc	222,28
6.	TSG14A1	Cosirea vegetatiei	smp	11,78
7.	DI19G1	Utilaje mij.de transport ptr.transport pentru lucrari de reparatii si intretinerea drumurilor – autovehicul special reparatii si intretinerea drumurilor, cu caroserie LEA de 6,5 to	ore	160,00
8.	YB05	Deplasat Wolla tur-retur	ore	136,37

- autobasculanta de 8,5 to –{ 25 km + 25 km(dus-intors)}x 5,13lei/km + 2ore (dus-intors) x 19,00 lei /ora = 256 lei/ora + 38,00 lei/ora = 294,50 lei :8,5 to = 34,65 lei/tona
- LEA - 30km/ora x 4.70 lei/km = 141,00 lei/ora + 19.00 lei/ora = 160,00 lei

Preturile nu includ TVA

OFERTANT,
SC LUCRARI DRUMURI SI PODURI SA VASLUI

IND.101.2.4. „ASIGURAREA ESTETICII RUTIERE A DRUMURILOR"
(cu preturi negociate)

1. **NL**-Revizia curenta si interventia operativa

manopera
- muncitor: 1,0 ore/ora x 19,00 lei/ora = 19,00 lei/ora

Total articol = 19,00 lei/ora

2. **TSG01A1**- Degajarea terenului de frunze,crengi,gunoaie,paie,noroi a platformei,a taluzelor, santurilor.

manopera
- muncitor : 1,62 ore/100mp x 19,00 lei/ora = 30,78 lei/100mp

Total articol = 30,78 lei/100mp

3. **TRB01A12** - Transport cu roaba la 20 m a materialului.

manopera
- muncitor : 0,789 ore/to x 19 lei/ora = 14,97 lei/to

Total articol = 14,97 lei

4. **TRA01A25** - Transport material cu auto de 8,5 t

transport
- Autobasculanta de 8,5 to – (25 km+25km) x 5,13 lei/km + 2 ore(dus-intors) x 19,00 = 256,501 lei/ora + 38,00 lei/ora = 294,50 : 8,5 to = 34,65 lei/to.

Total articol = 34,65 lei/to

5. **TSC35A32** – Incarcat material cu Wolla in auto

utilaj
- Wolla – 1,63 ore x 136,37 lei/ora = 222,28 lei

Total articol = 222,28 lei

6. **TSG14A1** – Cosirea vegetatiei

manopera
- muncitor – 0,62 ore x 19,00 lei/ora = 11,78 lei

Total articol = 11,78 lei

7. **DI19G1** – Utilaje mijloace de transport muncitori-LEA

utilaj
- LEA : - 30 km/ora x 4,7 lei/km + 19,00 lei/ora = 160,00 lei/ora

Total articol = 160,00 lei/ora

8. **YB05** - Deplasat Wolla tur-retur

Utilaj
- 1,0 ora/ora x 136,37 lei/ora = 136,37 lei/ora

Total articol = 136,37 lei/ora

ANEXA nr. 1.8

SC LUCRARI DRUMURI SI PODURI SA VASLUI

OFERTA

privind articolele de deviz pe categorii de lucrari necesare desfasurarii activitatii privind: **Cap.2b: IND.101.3 INTRETINERE CURENTA PODURI si PODETE** " pe drumuri judetene.
(cu preturi negociate)

Nr. crt	Simbol articol	Denumirea lucrarii	U/M	LEI
1.	TSA02C1	Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime fara sprijin cu taluz vertical	ore	40,09
2.	TSC02A1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri 0,21-0,39 mc	smc	395,44
3.	CZ0204D1	Preparare mortar cu ciment M 30 pentru zidarie	mc	254,78
4.	CF01A1	Tencuieli interioare, driscuite, la stalpi, pereti, executate manual pe zidarie	mp	18,82
5.	PF05C1	Hidroizolatii pentru poduri din 2 straturi carton bit.lipite	mp	36,88
6.	CZ0106D1	Preparare beton B 200	mc	253,89
7.	PB07B1	Turnare beton simplu B 150 in arce,bolti podete tubulare	mc	8,94
8.	DH15A1	Desfundarea manuala a santurilor si canaleleor de scurgere	mc	30,10
9.	DH16A1	Desfundarea si curatirea camerelor de cadere si a albiei sub podete de potmol,busteni,etc	mc	76,95
10.	TSD01A1	Imprastierea cu lopata a pamantului afanat,strat uniform 10-30 cm grosime	mc	3,48
11.	TSD04A1	Compactarea cu mai de mana a umpluturii execut.pe strat cu udarea fiecarui strat de 10 cm grosime	mc	16,94
12.	TRA01A25	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe distanta de 25 km	t	34,65
13.	DH08A1	Curatarea platformei drumului de material adus de viituri	mc	43,78
14.	DI19H1	Utilaje mij.de transport ptr.transport pentru lucrari de reparatii si intretinerea drumurilor – autovehicul special rep si intretinerea drumurilor, cu caroserie LEA de 8,5 to	ore	160,00
15.	TSC35A32	Incarcare in auto cu incarcator pe pneuri	smc	222,28
16.	TRB01A12	Transportul materialelor cu roaba pe pneuri	t	14,97
17.	YB05	Deplasare Wolla tur-retur	ore	136,37
18.	YB15	Deplasare Buldoexcavator tur-retur	ore	106,30

-pretul la transportul materialului la 25 km cu autob. de 8,5 to –{ 25 km + 25 km(dus-intors)}x 5,13lei/km + 2ore (dus-intors) x 19,00 lei /ora = 256 lei/ora + 38,00 lei/ora =294,50 lei :8,5 to = 34,65 lei/tona
- LEA - 30km/ora x 4.70 lei/km = 141,00 lei/ora + 19.00 lei/ora = 160,00 lei

Preturile nu includ TVA

OFERTANT,
SC LUCRARI DRUMURI SI PODURI SA VASLUI

26

IND.101.3 "INTRETINERE CURENTA PODURI SI PODETE "
(cu preturi negociate)

1. **TSA02C1** – Sapatura manuala de pamint la timpane, radier

manopera
- muncitor: 2,110 ore/mc x 19,00 lei/ora = 40,09 lei/mc

Total articol = 40,09 lei/mc

2. **TSC02A1** – Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc

utilaj
- buldoexcavator: 3,72 ore/smc x 106,30 lei/ora = 395,44 lei/smc

Total articol = 395,44 lei/smc

3. **CZ0204D1** - preparat mortar de ciment pentru rostuire

materiale
- ciment – 314 kg/mc x 0,41 lei/kg = 128,74 lei/mc
- nisip – 1,210 mc/mc x 83 lei/mc = 100,43 lei/mc
- apa – 0,320 mc/mc x 4,07 lei/mc = 1,30 lei /mc

Total 230,47 lei/mc

manopera
- muncitor – 0,860 ore/mc x 19,00 lei/ora = 16,34 lei/mc

utilaj
- malaxor - 0,288 ore/mc x 27,66 lei/ora = 7,97 lei/mc

Total articol = 254,78 lei/mc

4. **CF01A1** – Tencuieli interioare driscuite la pereti si stalpi

materiale
- var pasta : 0,0015 mc/mp x 150 lei/mc = 0,22 lei/mp
- ciment : 0,800 kg/mp x 0,41 lei/kg = 0,33 lei/mp
- nisip : 0,007 mc/mp x 83 lei/mc = 0,58 lei/mp
- apa: 0,005 mc/mp x 4,07 lei/mc = 0,02 lei/mp

Total = 1,15 lei/mp

manopera
- muncitor –0,93 ore/mp x 19.00 lei/ora = 17,67 lei/mp

utilaj
- bob elevator mobil – 0,009 ore/mp x 00,0 lei/ora = 0,0 lei/mp

Total articol = 18,82 lei/mp

5. **PF05C1** – Hidroizolatii la lucrari de arta (poduri,ziduri)

materiale
- bitum: 4,545 kg/mp x 2,49 lei/kg = 11,32 lei/mp
- filer: 4,635 kg/mp x 0,145 lei/kg = 0,67 lei/mp

- combustibil lichid usor: 1,712 kg/mp x 4,79 lei/kg = 8,20 lei/mp
- carton bitumat: 2,240 mp/mp x 4,65 lei/mp = 10,42 lei/mp

Total = 30,61 lei/mp

manopera

- muncitor: 0,315 ore/mp x 19 lei/ora = 6,00 lei/mp

utilaj

- malaxor: 0,010 ore/mp x 27,66 lei/ora = 0,28 lei/mp

Total articol = 36,88 lei/mp

6. **CZ0106D1** – preparat beton B200 cu balast si ciment, prep.manual

materiale

- ciment – 294 kg/mc x 0,41 lei/kg = 120,54 lei/mc
- nisip – 0,684 mc/mc x 83 lei/mc = 56,77 lei/mc
- pietris – 0,715 mc/mc x 68 lei/mc = 48,62 lei
- apa – 0,175 mc/mc x 4,07 lei/mc = 0,71 lei

Total = 226,64 lei/mc

manopera

- muncitor – 1,130 ore/mc x 19,00 lei/ora = 21,47 lei/mc

utilaj

- betoniera – 0,293 ore/mc x 19,71 lei/ora = 5,78 lei/mc

Total articol = 253,89 lei/mc

7. **PB07B1** – Turnare beton simplu

manopera

- muncitor – 0,47 ore/mc x 19,00 lei/ora = 8,94 lei/mc

utilaj

- pompa hidraulica de beton – 0,092 ore/mc x 00 lei/ora = 0 lei/mc
- vibrator universal - 0,467 ore/mc x 5 lei/ora = 0 lei/mc

Total = 0 lei/mc

Total articol = 8,94 lei/mc

8. **DH15A1** – desfundat manual santuri

manopera

- muncitor – 1,584 ore/mc x 19,00 lei/ora = 30,10 lei/mc

Total articol = 30,10 lei/mc

9. **DH16A1** – desfundat podete tubulare

manopera

- muncitor – 4,050 ore/mc x 19,00 lei/ora = 76.95 lei/mc

Total articol = 76,95 lei/mc

10. **TSD01A1** – Imprastierea cu lopata a pamantului

manopera

- muncitor – 0,183 ore/mc x 19,00 lei/ora = 3,48 lei/mc

Total articol = 3,48 lei/mc

11. **TSD04A1** – Compactarea cu maiul de mana

materiale

- apa : 0,100 mc/mc x 4,07 lei/mc = 0,41 lei/mc

manopera

- muncitor – 0,870 ore/mc x 19,00 lei/ora = 16,53 lei/mc

Total articol = 16,94 lei/mc

12. **TRA01A25** – Transportul rutier al materialelor

transport

- Autobasculanta de 8,5 to – (25 km+25km) x 5,13 lei/km + 2 ore(dus-intors) x 19,00 = 256,501 lei/ora + 38,00 lei/ora = 294,50 : 8,5 to = 34,65 lei/to.

Total articol = 34,65 lei/to

13. **DH08A1** – Curatarea platformri drum de mate.adus de viituri

manopera

- muncitor – 2,304 ore/mc x 19,00 lei/ora = 43,78 lei/mc

Total articol = 43,78 lei/mc

14. **DI19H1** - utilaje mijloace de transport LEA 6,5 to

utilaj

- 30 km/ora x 4,7 lei/km + 19,00 lei/ora = 160,00 lei/ora

Total articol = 160,00 lei/ora

-

15. **TSC35A32** - Incarcat in auto

utilaj

- incarcator frontal de 2.6-3.9 mc:1,63 ore/100mc x 136,37 lei/ora = 222,28 lei/100 mc

Total articol = 222,28 lei/100 mc

16. **TRB01A12** - Transport cu roaba la 20 m a materialului.

manopera

- muncitor : 0,787 ore/to x 19 lei/ora = 14,97lei/to

Total articol = 14,97 lei/to

17. **YB05** - Deplasat Wolla tur-retur

utilaj

- wolla - 1,0 ora/ora x 136,37 lei/ora = 136,37 lei/ora

Total articol = 136,37 lei/ora

18. **YB15** - deplasat buldoexcavator

utilaj

- buldoexcavator – 1 ora/ora x 106,30 lei/ora =106,30 lei/ora

Total articol = 106,30 lei/ora

ANEXA nr. 1.9

SC LUCRARI DRUMURI SI PODURI SA VASLUI

LISTA

cu capitolele , categoriile , grupele si subgrupele de lucrari
si servicii conform :

CAP. 2B.102. „ INTRETINERE CURENTA PE TIMP DE IARNA"

2B 102 - Pregatirea drumurilor pentru sezonul de iarna - anexa 1.10.
- Aprovizionarea cu materiale pentru combaterea lunecusului -anexa 1.11.
- Deszapezire manuala si mecanica : - anexa 1.12.

OFERTANT,
SC LUCRARI DRUMURI SI PODURI SA VASLUI

31

SC LUCRARI DRUMURI SI PODURI SA VASLUI

ANEXA nr. 1.10

OFERTA

privind articolele de deviz pe categorii de lucrari necesare desfasurarii activitatii privind:**Cap.2b: IND .102.1 PREGATIREA DRUMURILOR PENTRU IARNA** "pe drumuri judetene.
(cu preturi negociate)

Nr. crt	Simbol articol	Denumirea lucrarii	U/ M	LEI
1 .	DA01A1	Curatirea si inlat strat noroi de 5 cm de pe straturile rutiere	smp	17,24
2	DH03A1	Reprof partii carosab a dr impietruite exec cu autogrederul	smp	9,84
3	TSC17 B1	Sapat la rigole sec.triungh.0.4m adincime cu autogrederul	sm	180,99
4	*DA06B1*	*Strat de agregate naturale - balast*	mc	94,21
5	DH01A1	Asternerea pe platforma dr a materialului cu autogreder	mc	1,72
6	TRA01A40	Transport material	to	57,22
7	DH 11B1	Aducerea la profil a acostamentelor, prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm, cu mijloace mecanice	smp	118,99
8	DI19H1	-Utilaje mij. transp.rep.intr.autovl special cu caroserie LEA	ore	160,00
9	DF 18A1	-Plantare stilpi pentru indicatoare de circ. rutiera din metal	buc	20,67
10	6301793	-Stilpi metalici confectionat industrial	buc	85,00
11	CZ0104C1	- Preparat beton B 100 cu balast ,manual	mc	225,78
12	PB02A1	- Turnat beton manual	mc	41,43
13	DF19 A1	- Montat indicatoare pentru circulatie din tabla	buc	17,69
14	7101619	- Indicatoare de circulatie din tabla octogonale	buc	215,00
15	YB03	-Deplasare autogreder	ore	156,12
16	TSG02A1	Curatat teren de iarba si burieni	smp	125,02
17	TSG01A1	Degajat teren de crengi,frunze	smp	30,78
18	TSG14A1	Cosit zona de ierburi si vegetatie	smp	11,78
19	TSC35A32	Incarcat material cu Wolla	smc	222,28
20	YB05	Deplasat wolla	ore	136,37
21	DI02D1	Reparat supr.degr.incl.plombarea gropilor	mp	16,36
22	DZ31C1	Preparat mortar asfaltic cu adaus de criblura	to	402,32
23	DI19E1	Utilaje mij.de transp ptr.transport mixturi autobasculanta de 8.5to	ore	172,90
24	RPDE13A	Montarea panourilor de parazepezi din metal, cu ancore	buc	229,71
25	RPDE13B	Montarea panourilor de parazepezi din material plastic, cu ancore	buc	24,33
26	RPDE14A	Demontarea panourilor de parazepezi din metal, cu ancore	buc	7,60
27	RPDE14B	Demontarea panourilor de parazepezi din material plastic	buc	5,32
28	DH22XA	Repararea panourilor de parazapezi metalice	buc	4,94
29	YB04	Deplasat cilindru dus intors	ore	62,54

-pretul la transportul materialului la 25 km cu auto de 8,5 to : –{ 25 km + 25 km(dus-intors)}x 5,13lei/km + 2ore (dus-intors) x 19,00 lei /ora = 256 lei/ora + 38,00 lei/ora =294,50 lei :8,5 to = 34,65 lei/tona

-pret transport asfalt: - auto de 8.5to -30 km/ora x 5,13 lei/km =153,90 lei/ora+ 19,00 lei/ora = 172,90 lei

- pretul la LEA este calculat : - LEA - 30km/ora x 4.70 lei/km = 141,00 lei/ora + 19.00 lei/ora = 160,00 lei

Preturile nu includ TVA

OFERTANT,
SC LUCRARI DRUMURI SI PODURI SA VASLUI

32

IND.102.1 "PREGATIREA DRUMURILOR PENTRU IARNA"
(cu preturi negociate)

1. **DA01A1** – Curatarea si inlaturarea stratului de noroi gros de 5 cm de pe sist.rutier

manopera
- pavator - 0,25 ore/ smp x 19,00 lei/ora = 4,75 lei/smp

utilaj
- autogreder – 0,08 ore /smp x 156,12 lei/ora = 12,49 lei

Total articol = 17,24 lei/smp

2. **DH03A1**- Reprofilarea partii carosabile a drum. impietruite exececutate cu autogrederul

utilaj
- autogreder – 0,063 ore/smp x 156,12 lei/ora = 9,84 lei

Total articol = 9,84 lei/smp

3. **TSC17B1**- Sapatura la rigole sec. triungh.0,4 m adincime cu autogrederul

manopera
- finisor terasament – 0,86 ore/sm x 19,00 lei/ora = 16,34 lei
- muncitor deservire cons.montaj - 0,86 ore/sm x 19,00 lei/ora = 16,34 lei

Total = 32,68 lei/sm

utilaj
- autogreder - 0,950 ore/sml x 156,12 lei/ora = 148,31 lei

Total articol = 180,99 lei/sml

4. **DA06B1** – Strat de fundatie din balast

material
- balast- 1,311 mc/mc x 52 lei = 68,17 lei/mc
- apa- 0,232 mc/mc x 4,07 lei = 0,94 lei

Total = 69,12 lei/mc

manopera
- muncitor- 0,370 x 19 lei/ora = 7,01 lei/mc

utilaj
- autogreder – 0,048 ore/mc x 156,12 lei/ora =7,50 lei/mc
- cilindru comp.- 0,153 ore/mc x 62,54 lei/ora = 9,57 lei/mc
- autocisterna- 0,023 ore/mc x 44,6 lei/ora = 1,03 lei/mc

Total articol = 94,21 lei/mc

5. **DH01AI** – Asternerea pe platforma drumului a materialelor de intretinere

utilaj

- autogreder – 0,011 ore/mc x 156,12 lei/ora = 1,72 lei/mc

Total articol = 1,72 lei/to

6. **TRA01A40** - Transport material

transport

- autobasculanta 8.5 to

40 km + 40 km (dus+intors) x 5,13 lei/km + 2 ore (dus-intors) x 19,00 lei/ora : 8,5 to = 57,22 lei/to

Total articol = 57,22 lei/to

7. **DH11BI** - Aducerea la profil a acostamentelor prin taierea lor cu autogrederul

manopera

- pavator – 1,140 ore/smp x 19 lei/ora = 21,66 lei/smp
- sapator – 4,794 ore/smp x 19/ora = 91,09 lei/smp

Total = 112,75 lei/smp

utilaj

- autogreder - 0,04 ore/smp x 156.12 lei/ora = 6,24 lei/smp

Total articol = 118,99 lei/smp

8. **DI19H1**- Utilaje mijl.transp.rep.intret.autoveh.special cu caroserie LEA

utilaj

- 30 km/ora x 4,7 lei/km + 19,00 lei/ora = 160,00 lei/ora

Total articol = 160,00 lei/ora

9. **DF18A1**- Plantare stilpi pt.indicat. de circul.rut. din metal

manopera

- muncitor – 1,088 ore/buc x 19 lei/ora = 20,67 lei/buc

Total articol = 20,67 lei/buc

10. **6301793** – Stilpi metalici confectionati industrial

material

- stalpi metalici – 1 buc/buc x 85 lei/buc = 85/buc

Total articol = 85 lei/buc

11. **CZ0104C1** - Preparat beton B 100 cu balast, manual

material

- ciment - 204 kg/mc x 0,41 lei/kg = 83,64 lei/mc
- balast - 1,205 mc/mc x 52 lei/mc = 62,66 lei/mc
- nisip - 0,148 mc/mc x 83 lei/mc = 12,28 lei/mc
- apa - 0,170 mc/mc x 4,07 lei/mc = 0,70 lei/mc

Total = 159,28 lei/mc

manopera

- betonist – 3,50 ore/mc x 19/ora = 66,50 lei/mc

Total articol = 225,78 lei/mc

12. **PB02A1-** Turnat beton manual

manopera

- betonist – 0,953 ore/mc x 19 lei/ora = 18,11 lei/ora
- muncitor deservire - 1,206 ore/mc x 19 lei/ora = 22,91 lei/ora

Total = 41,03 lei/ora

material

- apa – 0,10 mc/mc x 4,07 lei/mc = 0,41 lei/mc

utilaj

- vibrator universal - 0,380 ore/mc x 0,00 lei/ora = 0 lei/mc

Total articol = 41,43 lei/mc

13. **DF19A1-** Montat indicatoare ptentru circulatie din tabla

material

- surub – 6 buc/buc x 1,18 lei/buc = 7,08 lei/buc
- saiba - 0,06 kg/buc x 3,50 lei/kg = 0,21 lei/buc
- piulita – 6 buc/buc x 0,34 lei/buc = 2,04 lei/buc

Total = 9,33 lei/buc

manopera

- dulgher – 0,22 ore/buc x 19 ei/ora = 4,18 lei/ora
- necalificat – 0,22 ore/buc x 19 lei/ora = 4,18 lei/ora

Total = 8,36 lei/ora

Total articol = 17,69 lei/buc

14. **7101619** - Indicatoare de circulatie din tabla ,octogonale

material

- tabla indicatoare – 215 lei/buc

Total articol = 215,00 lei/buc

15. **YB03 -** Deplasare autogreder

utilaj

- autogreder – 1 ora/ora x 156,12 lei/ora = 156,12 lei

Total articol = 156,12 lei

16. **TSG02A1-** Curatat teren de iarba si burieni

manopera

- muncitor – 6,58ore/smp x 19 lei/ora = 125,02 lei/smp

Total articol = 125,02 lei/smp

17. **TSG01A1** - Degajat teren de frunze crengi

manopera

- muncitor - 1,62 ore/smp x 19 lei/ora = 30,78 lei/smp

Total articol = 30,78 lei/smp

18. **TSG14A1** - Cosit zona de ierburi si vegetatie

manopera

- muncitor – 0,62 ore/smp x 19 lei/ora = 11,78 lei/smp

Total articol = 11,78 lei/smp

19. **TSC35A32** - Incarcat material in auto.

utilaj

- incarcator Wolla – 1,63 ore/smc x 136,37 lei/ora = 222,28 lei

Total articol = 222,28 lei

20. **YB05 -** Deplasare incarcator.

utilaj

- incarcator - 1ora /ora x 136,37 lei/ora = 1367,37 lei

Total articol = 136,37 LEI

21. **DI02D1** – reparat supr.degr.incl.plombarea gropilor

material

- bitum – 0,420 kg/mp x 2,49 lei/kg = 1,05 lei
- white spirit – 0,180 kg/mp x 6 lei/kg = 1,08 lei
- nisip - 0,003 mc/mp x 83 lei/mc = 0,25 lei

Total = 2,37 lei

manopera

- muncitor - 0,69 ore/mp x 19,00 lei/ora = 13,11 lei

utilaj

- cilindru compactor – 0,014 ore/mp x 62,54 lei/ora = 0,88 lei

Total articol = 16,36 lei/mp

22. **DZ31C1** – preparat mortar asfaltic cu adaos de criblura

material

- filer – 104 kg/to x 0,145 lei/kg = 14,56 lei
- nisip – 0,43 mc/to x 83 lei/mc = 35,69 lei
- criblura – 0,258 to/to x 80 lei/to = 20,64 lei
- bitum – 91,40 kg/to x 2,49 lei/kg = 227,59 lei
- motorina – 15,52 kg/to x 4,79 lei/kg = 74.34 lei

Total = 373,34 lei

manopera

- muncitor – 0,15 ore/to x 19 lei/ora = 2,85 lei

utilaj

- pompa roti dintate – 0,05 ore/to x 5,55 lei/ora = 0,28 lei/to
- buldozer/buldoexcavator – 0,015 ore/to x 106,30 lei/ora = 1,59 lei/to
- uscator filer – 0,05 ore/to x 5,04 lei/ora = 0,25 lei/to
- tanc bitum - 0,10 ore/to x 102,16 lei/ora = 10,22 lei/to
- inst.mixturi asfaltice – 0,05 ore/to x 210,92 lei/ora = 10,55 lei/to
- incarcator – 0,05 ore/to x 64,92 lei/ora = 3,25 lei/to

Total= 26,13 lei/to

Total articol = 402,32 lei

23. **DI19E1**- utilaje mijl.de transport pt.transport mixturi autobasculanta 8,5 to

utilaj

- autobasculanta 8,5 to – 30km/ora x 5,13 lei/km + 19 lei/ora = 172,90 lei/ora

Total articol = 172,90 lei/to

24. **RPDE13A** – montarea panourilor de parazapezi din metal

manopera

- muncitor – 0,790 ore/buc x 19 lei/ora = 15,01 lei/buc

material

- lemn rotund – 0,007 mc/buc x 270 lei/mc = 1,89 lei
- sirma zincata – 0,170 kg/buc x 4,17 lei/kg = 0,71 lei
- panou parazapezi – 1,01 buc/buc x 210 lei = 212,10 lei

Total = 214,70 lei/buc

Total articol = 229,71 lei/to

25. **RPDE13B** – montarea panourilor de parazapezi din material plastic

manopera

- asfaltator – 0,150 ore/buc x 19 lei/ora = 2.85 lei/buc
- muncitor – 0,270 ore/buc x 19 lei/ora = 5,13 lei/buc

Total = 7,98 lei

material

- lemn rotund – 0,007 mc/mc x 270 lei/mc = 1,89 lei
- sirma zincata – 0,230 kg/buc x 4,17 lei = 0,96 lei
- panou parazapezi – 1,00 buc/buc x 13,50 = 13,50 lei

Total = 16,35 lei

Total articol = 24,33 lei/buc

26. **RPDE14A** – demontarea panourilor de parazapezi din metal

manopera

- muncitor – 0,400 ore/buc x 19 lei/ora = 7,60 lei/buc

Total articol = 7,60 lei

27. **RPDE14B** – demontarea panourilor de parazapezi din material plastic

manopera
- pavator – 0,150 ore/buc x 19 lei/ora = 2.85 lei/buc
- muncitor – 0,130 ore/buc x 15 lei/ora = 2,47lei/buc

Total = 5,32 lei

28. **DH22XA** – repararea panourilor de parazapezi din metal

manopera
- lacatus mecanic – 0,260 ore/buc x 19 lei/ora = 4,94 lei/buc

Total articol = 4,94 lei/buc

29 **YB04** – deplasare cilindru compactor

utilaj
- cilindru compactor – 1 ora/ora x 62,54 lei/ora = 62,54 lei/ora

Total articol = 62,54 lei/to

ANEXA nr. 1.11

SC LUCRARI DRUMURI SI PODURI SA VASLUI

OFERTA

privind articolele de deviz pe categorii de lucrari necesare desfasurarii activitatii privind: **Cap.2b: IND .102.2 „ APROVIZIONAT CU MATERIAL ANTIDETAPANT PENTRU COMBATEREA POLEIULUI"** pe drumuri judetene (cu preturi negociate)

Nr. crt	Simbol articol	Denumirea lucrarii	U/ M	LEI
1 .	TSC02D1	- Sapatura mecanica cu excavatorul ptr.extragerea nisipului.	100 mc	507,05
2	TRA01A25	- Transport material	to	34,65
3	TSC35A32	- Incarcat material in auto	smc	222,28
4	DI14B2	-Procurarea sare	to	230,00
5	NLT001	- Amestec material antiderapant(nisip si sare) in depozit	ore	19,00
6	NLT003	- Incarcat sare in auto	to	19,00
7	NLT002	- Incarcat nisip manual in auto	to	19,00
8	NLT004	- Descarcat material antiderapant din auto	to	19,00
9	YB05	-Deplasare incarcator Wolla	ore	136,37
10	NL-T001	-Figurat material antiderapant in gramezi pe trasee	to	19,00
11	2205927	Procurare pietris sort 4-8	mc	68,00
12	YB15	Deplasat buldoexcavator tur-retur	ore	106,30

-pretul la transportul materialului la 25 km cu autobasculanta de 8,5 to :
–{ 25 km + 25 km(dus-intors)}x 5,13lei/km + 2ore (dus-intors) x 19,00 lei /ora
= 256 lei/ora + 38,00 lei/ora =294,50 lei :8,5 to = 34,65 lei/tona

Preturile nu includ TVA

OFERTANT,
SC LUCRARI DRUMURI SI PODURI SA VASLUI

39

SC LUCRARI DRUMURI SI PODURI SA VASLUI

IND.102.2,, APROVIZIONAT CU MATERIAL ANTIDERAPANT PENTRU COMBATEREA POLEIULUI"

(cu preturi negociate)

1. **TSC02D1** - Sapatura mecanica cu excavatorul pentru extragerea nisipului.

utilaj

-excavator pe pneuri(buldoexcavator) - 4,77 ore/smc x 106,30 lei/ora = 507,05 lei

Total articol = 507,05 lei/smc

2. **TRA01A25** - Transport material

transport

- autobasculanta de 8.5 to
- – (25 km+25km) x 5,13 lei/km + 2 ore(dus-intors) x 19,00 = 256,501 lei/ora + 38,00 lei/ora = 294,50 : 8,5 to = 34,65 lei/to.
-
- **Total articol = 34,65 lei/to**

3. **TSC35A32** - Incarcat material in auto

utilaj

- incarcator Wolla - 1,63 ore/smc x 136,37 lei/ora = 222,28 lei

Total articol = 222,28 lei/smc

4. **DI14B2** - Procurare sare.

material

- sare - 1 to/to x 230 lei/to = 230 lei/to

Total articol = 230,00 lei/to

5. **NLT001** - Amestecat material antiderapant(nisip+sare)in depozit

manopera

- muncitor -1 ora/to x 19,00 lei/ora = 19,00 lei/to

Total articol = 19,00 lei/to

6. **NLT0031** - Incarcat sare in auto.

manopera

- muncitor -1 ora/to x 19,00 lei/ora = 19,00 lei/to

Total articol = 19,00 lei/to

50

-

7. **NLT002** - Incarcat nisip manual in auto

manopera

- muncitor -1 ora/to x 19,00 lei/ora = 19,00 lei/to

Total articol = 19,00 lei/to

-

8. **NLT004** - Descarcat material antiderapant din auto

manopera

- muncitor -1 ora/to x 19,00 lei/ora = 19,00 lei/to

Total articol = 19,00 lei/to

-

9. **YB05** - Deplasare incarcator.

utilaj

- incarcator – 1 ora/ora x 136,37 lei/ora = 136,37 lei/to

Total articol = 136,37 lei/to

10. **NL-T001**- Figurat material antiderapant in gramezi pe trasee

manopera

- muncitor -1 ora/to x 19,00 lei/ora = 19,00 lei/to

Total articol = 19,00 lei/to

-

11. **2205927** - Procurare pietris sortat 4-8

material

- pietris 4-8 - 1 mc/mc x 68,00 lei/mc = 68 lei/mc

Total articol =68,00 lei/mc

12. **YB15** - Deplasat buldoexcavator tur-retur

utilaj

- buldoexcavator – 1 ora/ora x 106,3 lei/ora = 106,3 lei/ora

Total articol = 106,30 lei/ora

ANEXA nr. 1.12

SC LUCRARI DRUMURI SI PODURI SA VASLUI

OFERTA

privind articolele de deviz pe categorii de lucrari necesare desfasurarii activitatii privind:**Cap.2b: IND .102.5 „ DESZAPEZIRE MANUALA SI MECANICA COMBATEREA POLEIULUI "**
pe drumuri judetene.
(cu preturi negociate)

Nr. crt	Simbol articol	Denumirea lucrarii	U/M	LEI
1 .	DI18A1	- Utilaje pt. curatarea mecanica a zapezii si combaterea poleiului de pe drumuri, strazi si alte lucrari de reparatii si intretinere drumuri – autocuratator de zapada, cu doua snecuri si un rotor	ore	427,24
2	DI18A2	- Utilaje pt. curatarea mecanica a zapezii si combaterea poleiului de pe drumuri, strazi si alte lucrari de reparatii si intretinere drumuri – autocuratator de zapada, cu doua snecuri si un rotor in asteptare	ore	38,00
3	DI18A3	- Utilaje pt. curatarea mecanica a zapezii si combaterea poleiului de pe drumuri, strazi si alte lucrari de reparatii si intretinere drumuri – autocuratator de zapada, cu doua snecuri si un rotor in asteptare in deplasare	ore	230,85
4	DI18G1	-Utilaje pt. curatarea mecanica a zapezii si combaterea poleiului de pe drumuri, strazi si alte lucrari de reparatii si intretinere drumuri – autogreder pana in 175 cp	ore	190,73
5	DI18G2	- Utilaje pt. curatarea mecanica a zapezii si combaterea poleiului de pe drumuri, strazi si alte lucrari de reparatii si intretinere drumuri – autogreder pana in 175 cp in asteptare	ore	38,00
6	DI18M1	- Utilaje pt. curatarea mecanica a zapezii si combaterea poleiului de pe drumuri, strazi si alte lucrari de reparatii si intretinere drumuri – greder semipurtatcu tractor pe pneuri U650, 48 kw (65 cp)	ore	74,92
7	DI18M2	- Utilaje pt. curatarea mecanica a zapezii si combaterea poleiului de pe drumuri, strazi si alte lucrari de reparatii si intretinere drumuri – greder semipurtat cu tractor pe pneuri U650, 48 kw (65 cp) in asteptare	ore	38,00
8	DI19E3	- Autobasculanta de 16 to (35 to) cu lama, ptr raspindit mat.antiderapant	ore	264,20
9	DI19 E4	- Autobasculanta de 16 to (35 to) in asteptare	ore	38,00
10	DI19E1	- Utilaje mij.de trans.rep.int.dr. ptr.transport tehnologic bena basculabula de 8.5 to	ore	188,20

42

11	DI19E2	- Autobasculanta de 8,5 to in asteptare	ore	19,00
12	DI18L1	Utilaj ptr.curatat zapada incarcator wolla	ore	150,01
13	DI19H5	-Autoturism de teren (ARO - FORD)	ore	290,80
14	DI19H1	- Utilaje mij.de transport ptr.transport pentru lucrari de reparatii si intretinerea drumurilor – autovehicul special reparatii si intretinerea drumurilor, cu caroserie LEA de 8,5 to	ore	174,10
15	DI19H2	- Utilaje mij.de transport ptr.transport pentru lucrari de reparatii si intretinerea drumurilor – autovehicul special reparatii si intretinerea drumurilor, cu caroserie LEA de 8,5 to in asteptare	ore	19,00
16	DI13B1	- Combat.polei partii carosabile prin asternere de nisip cu rasp.manuala din auto	to	78,72
17	DI13D1	- Combat.polei partii carosabile prin asternere de nisip cu rasp.manuala din depozit prin lopatare	to	66,56

- pretul la autobasculanta (35 to) este calculat : 30km/ora x 7.54lei/km = 226,20 lei/ora + 38,00 lei/ora = 264,20 lei/ora
- pretul la autobasculanta 8.5 to este calculat : 30km/ora x 5,64lei/km = 169,20 lei/ora + 19.00 lei/ora = 188,20 lei/ora
- pretul la ARO-FORD este calculat :60km /ora x 4,53 lei/km = 271,80 lei/ora + 19,00lei/ora = 290,80 lei/ora
- pretul la LEA este calculat : 30km/ora x 5,17 lei/km = 155,10 lei/ora + 19,00 lei/ora =174,10 lei/ora

Preturile nu includ TVA

OFERTANT,
SC LUCRARI DRUMURI SI PODURI SA VASLUI

43

IND.102.5 "DESZAPEZIRE MANUALA SI MECANICA COMBATEREA POLEIULUI"
(cu preturi negociate)

1. **DI18A1 –** Utilaje pt.curatat zapada-autocuratator cu 2 snecuri si rotor

utilaj
- autofreza lucru -1ora/ora x 427,24 lei/ora = 427,24 lei

Total articol = 427,24 lei

2. **DI18A2 -** Autocuratator cu 2 snecuri si rotor in asteptare

manopera
- muncitor - 2 ora/ora x 19 lei/ora = 38 lei/ora

Total articol = 38 lei/ora

3. **DI18A3-**Autofreza in deplasare

utilaj
- autofreza deplasare - 1 ora/ora x 230,85 lei/ora = 230,85 lei

Total articol = 230,85 lei/ora

4. **DI18G1**-Utilaje de curatat zapada cu autogrederul

utilaj
- autogreder - 1 ora/ora x 156,12 lei x 1,1 lei/ora = 171,73 lei/ora

manopera
- muncitor insotitor :1ora/ora x 19,00 lei/ora = 19,00 lei/ora

Total articol = 190,73 lei/ora

5. **DI18G2-**Autogreder in asteptare

manopera
- muncitor – 2 x 19,00 lei/ora = 38,00 lei/to

Total articol = 38,00 lei/to

-

6. **DI18M1-**Utilaje pt.curatat zapada-greder semipurtat cu tractor pe pneuri

utilaj
- greder semipurtat cu tractor
- tractor: 13 km x 2.84ei/ km = 36,92 lei /ora + 19 lei /ora = 55,92
- greder semipurtat 2,96 lei/ora

manopera
- muncitor insoritor - 1ora/ora x 20,00 lei /ora = 19,00 lei/ora

Total articol = 74,92 lei/ora

7. **DI18M2**-Greder semipurtat in asteptare

manopera
- muncitor - - 2 ora/ora x 19 lei/ora = 38 lei/ora

Total articol = 38 lei/ora

-

8. **DI19E3** –Autobasculanta de 35 to cu lama pt.raspindit material antiderapant

utilaj
- autobasculanta 35 to

30 km/ora x 7,54 = 226,20 lei/ora + 19.0 lei /ora = 245,20 lei/ora

manopera
- muncitor insotitor :1ora/orax 19 lei/ora = 19,00 lei/ora

Total articol = 264,20 lei/ora

9. **DI19E4**.-Autobasculanta de 35to in asteptare

manopera
- muncitor : - 2 ora/ora x 19 lei/ora = 38 lei/ora

- **Total articol = 38 lei/ora**

10. **DI19E1** - Utilaje mijl.de transport repar.dr. pt.transport tehnologic bena basculanta de 8.5 to

utilaj
- autobasculanta 8.5 to

30 km/ora x 5,64 lei/ora = 169,20 lei/ora + 19 lei/ora = 188,20 lei/ora

Total articol = 188,20 lei/ora

11. **DI19E2** – Autobasculanta de 8.5 to in asteptare

manopera
- muncitor : 1 ora/ora x 19,00 lei/ora = 19,00 lei/ora

Total articol = 19,00 lei

12. **DI18L1** - Utilaj ptr.curatat zapada cu autoincarcator :

utilaj
- incarcatot wolla -1 ora/ora x 150.01 lei/ora = 150.01 lei/ora

Total articol = 150,01 lei/ora

13. **DI19H5** – Autoturism.de teren special tip Aro - Ford

utilaj
- Ford - 60 km/ora x 4,53 lei /km + 19,00 lei/ora = 290,80 lei/ora

Total articol = 290,80 lei/ora

14. **DI19H1** – Utilaje mijl.de transport rep. intr. dr. autovehicol special LEA

utilaj

- LEA - 30 km/ora x 5,17 lei /km + 19,00 lei/ora = 174,10 lei/ora

Total articol = 174,10 lei/ora

15. **DI19H2** – Autospeciala LEA

manopera

- muncitor - 1 ora/ora x 19,00 lei/ora = 19,00 lei/ora

Total articol = 19,00 lei/ora

16. **DI13B1** - Comb. polei partii carosabile prin asternere de nisip cu rasp.man.

material

- nisip – 0,763 mc/to x 83,00 lei/to = 63,33 lei/to

manopera

- necalificat – 0,81ora/to x 19,00 lei/ora = 15,39 lei/to

Total articol = 78,72 lei/to

17. **DI13D1**-Comb.polei partii carosabile prin asternere nisip cu rasp.man.din depozit prin.lop.

material

- nisip – 0,763 mc/to x 83,00 lei/to = 63,33 lei/to

manopera

- necalificat – 0,17ora/to x 19,00 lei/ora = 3,23 lei/to

Total articol = 66,56 lei/to

ANEXA nr. 2

SC LUCRARI DRUMURI SI PODURI SA VASLUI

LISTA

cu capitolele , categoriile , grupele si subgrupele de lucrari si servicii conform : **CAP. 2C. „ INTRETINERE PERIODICA A DRUMURILOR PUBLICE ” :**

2C. – Tratamente bituminoase - anexa 2.1;

- Straturi bituminoase - anexa 2.2.
- Covoare bituminoase - anexa 2.3.
- Siguranta Rutiera - anexa 2.4.
- Plantatii Rutiere (intretinera , completarile si defrisarile de plantatii pe zona) - anexa 2.5;
- Pietruirea drumurilor de pamint - anexa 2.6;
- Amenajari si completari de acostamente , inclusiv benzide incadrare - anexa 2.7;
- Santuri si rigole pavate (betonate)- anexa 2.8;
- Drumuri de acces si podete laterale- anexa 2.9;
- Intretinerea periodica a podurilor , pasajelor , podetelor - anexa 2.10;

OFERTANT,
SC LUCRARI DRUMURI SI PODURI SA VASLUI

47

ANEXA nr. 2.1

SC LUCRARI DRUMURI SI PODURI SA VASLUI

OFERTA

privind articolele de deviz pe categorii de lucrari necesare
desfasurarii activitatii privind: **Cap.2c: IND .103„Tratamente bituminoase"**

(cu preturi negociate)

Nr. crt	Simbol articol	Denumirea lucrarii	U/ M	lei
1	DB01C1	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoasea straturilor suport alcatuite din suprafete bituminoase din beton de ciment sau pavaje din piatra bitumate, executata cu matura mecanica fixata pe tractor	mp	0,05
2	DB07A1	Tratament bituminos dublu de suprafata pe imbracaminti asfaltice executat cu bitum cald si cu criblura nebitumata inainte de asternere	smp	1149,26
3	TRA01A25	Transportul materialului (criblura)	to	34,65
4	TRA01A320	Transport bitum	to	270,25
5	NL 12	Intretinut tratamentul 10 zile dupa executie	ore	19,00
6	DI19G1	Utilaje mij.de transport ptr.transport pentru lucrari de reparatii si intretinerea drumurilor – autovehicul special reparatii si intretinerea drumurilor, cu caroserie LEA de 6,5 to	ore	160,00
7	YB04	Deplasat cilindru tur- retur	ore	62,54
8	YB07	Deplasat trailer cu raspinditorul de criblura	ore	227,00

- autobasculanta de 8,5 to –{ 25 km + 25 km(dus-intors)}x 5,13lei/km + 2ore (dus-intors) x 19,00 lei /ora = 256 lei/ora + 38,00 lei/ora =294,50 lei :8,5 to = 34,65 lei/tona
- LEA - 30km/ora x 4.70 lei/km = 141,00 lei/ora + 19.00 lei/ora = 160,00 lei
- transportor bitum 22 to -320 +320 km (dus+intors) = 640Km x 8.53 lei/km =5459,20 lei + (640 km :50km/h =12,8 h x 38 lei/h = 486,40) = 5459,20 + 486,50 = 5945,60 : 22 to = 270,25 lei/to
- trayler -20km/h x 9,45 lei/km =189,00 lei/h + 38,00 lei/h = 227,00 lei

Preturile nu contin TVA

OFERTANT,
SC LUCRARI DRUMURI SI PODURI SA VASLUI

58

IND.103,,TRATAMENTE BITUMINOASE''
(cu preturi negociate)

1. **DB01C1**- Curatirea mecanica a suprafetelor

materiale
- apa : 0,003 mc/mp x 4,07 leu/mc = 0,01 lei/mp

utilaj
- perie mecanica : 0,0003 ore/mp x 75,50 lei/ora = 0,03 lei/mp
- autocisterna : 0,00030 ore/mp x 44,60 lei/ora = 0,01 lei/mp

Total = 0,04 lei/mp

Total articol = 0,05 lei/mp

2. **DB07A1**- Tratamente bituminoase

materiale
- bitum : 212,80 kg/100mp x 2,49 lei/mc = 529,87 lei/100mp
- criblura : 2,996 to/100mp x 80,00 lei/to = 239,68 lei/100 mp
- motorina: 32 kg/100mp x 4,79 lei/kg = 153,28 lei/100 mp

Total = 922,83 lei/100mp

manopera
- asfaltator : 2,263 ore/100mp x 19,00 lei/ora = 42,99 lei/100mp

utilaj
- autogudronator : 0,166 ore/100mp x 237,67 lei/ora = 39,45 lei/100mp
- celule bitum: 0,595 ore/100mp x 99,49 lei/ora = 59,20 lei/100mp
- incarcator: 0,210 ore/100 mp x 64,92 lei/ora = 13,63 lei/100mp
- raspanditor criblura : 0,380 ore/100mp x 111,53 lei/ora = 42,38 lei/100mp
- rulou compresor: 0,46 ore/100mp x 62,54 lei/ora = 28,77 lei/100mp

Total = 183,43 lei/100mp

Total articol = 1.149,26 lei

3. **TRA01A25** – Transport material(mixtura)

utilaj
- autobasculanta 8,5 – (25 km + 25) x 5,13 lei/km + 2 ore (dus-intors) x 19,00 lei/ora = 295,5 lei : 8,5 to = 34,65 lei/to

Total articol = 34,65 lei/to

4. **TRA01A320** – Transport bitum

utilaj
- Transportor bitum 22 to – 320km+320km(dus-intors)=640km x 8,53 lei/km=5459lei+(640km:50km/h)=12,8hx38 lei/h=5.945,6:22to=270,25 lei/to

Total articol = 270,25 lei/to

5. **NL12**- Intretinut tratamentul 10 zile dupa executie

manopera

- asfaltator: 1,0 ore/ore x 19,00 lei/ora = 19,00 lei/ora

Total articol = 19,00 lei/ora

6. **DI19G1**– Utilaje si mijloace pentru transport LEA

utilaj

- LEA –30 km/ora x 4,70 lei/km+19,0 lei/ora = 160,00 lei/ora

Total articol = 160,00 lei/ora

7. **YB04** – Deplasare cilindru tur-retur

utilaj

- cilindru – 1,0 ore x 62,54 lei/ora = 62,54 lei/ora

Total articol = 62,54 lei/ora

8. **YB07** – Deplasare trailer cu raspanditor de criblura

utilaj

- trailer – 20km/ora x 9,45 lei/ora + 38,0 lei/ora = 227,00 lei/ora

Total articol = 227,00 lei/ora

ANEXA nr. 2.2

SC LUCRARI DRUMURI SI PODURI SA VASLUI

OFERTA

privind articolele de deviz pe categorii de lucrari necesare
desfasurarii activitatii privind:
Cap.2c: IND .104 „Straturi bituminoase foarte subtiri " pe drumuri judetene

(cu preturi negociate)

Nr. crt	Simbol articol	Denumirea lucrarii	U/ M	lei
1	DB01C1	Curatirea mecanica in vederea aplicarii mbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din suprafete bituminoase din beton de ciment sau pavaje din piatra bitumate, executata cu matura mecanica fixata pe tractor	mp	0,05
2	DB02D1	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbrac existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixt asfaltica, exec cu emulsie cation cu rupere rapida	smp	146,33
3	DB16A1	Imbracaminte de beton asfaltic cu agreg marunte exec la cald, in grosime de 2.5 cm, cu asternere manuala	mp	2,08
4	DB16E1	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte exec la cald, in grosime de 2.5 cm, cu astern mecanica	mp	1,71
5	DB16C1	Imbrac de beton asfaltic cu agregate marunte executata la cald, in grosime de 3.5 cm, cu asternere manuala	mp	2,67
6	DB16G1	Imbrac de beton asfaltic cu agregate marunte executata la cald, in grosime de 3.5 cm, cu asternere mecanica	mp	2,15
7	DZ14B1	Preparat beton asfaltic fin, bogat in criblura, executat la cald cu bitum, in instalatii tip LPX-IMA 10	to	369,85
8	TRA01A25	Transportul materialului (mixtura)	to	34,65
9	DI19G1	Utilaje mij.de transport ptr.transport pentru lucrari de reparatii si intret drumurilor – autov special reparatii si intretinerea drumurilor, cu caroserie LEA de 6,5 to	ore	160,00
10	YB04	Deplasare cilindru tur - retur	ore	62,54

-pretul la transportul materialului la 25 km cu autob. de 8,5 to –{ 25 km + 25 km(dus-intors)}x 5,13lei/km + 2ore (dus-intors) x 19,00 lei /ora = 256 lei/ora + 38,00 lei/ora =294,50 lei :8,5 to = 34,65 lei/tona
- LEA - 30km/ora x 4.70 lei/km = 141,00 lei/ora + 19.00 lei/ora = 160,00 lei

Preturile nu contin TVA

OFERTANT,
SC LUCRARI DRUMURI SI PODURI SA VASLUI

51

IND.104„STRATURI BITUMINOASE FOARTE SUBTIRI''
(cu preturi negociate)

1. **DB01C1**- Curatirea mecanica a suprafetelor

materiale
- apa : 0,003 mc/mp x 4,07 lei/mc = 0,01 lei/mp

utilaj
- perie mecanica : 0,0003ore/mp x 75,50 lei/ora = 0,02 lei/mp
- autocisterna : 0,0003ore/mp x 44,60 lei/ora = 0.02 lei/mp

Total = 0,04 lei/mp

Total articol = 0,05 lei/mp

2. **DB02D1**- Amorsarea suprafetelor bituminoase

materiale
- emulsie cationica : 45,50 kg/100mp x 2,10 lei/mc = 95,55 lei/100mp
- apa : 0,045 mc/100mp x 4,07 lei/mc = 0,18 mc/100 lei

Total = 95,73 lei/100mp

manopera
- asfaltator : 2,0 ore/100mp x 19,00 lei/ora = 38,00 lei

utilaj
- autogudronator : 0,053 ore/100mp x 237,67 lei/ora = 12,60 lei/100mp

Total articol = 146,33 lei/100mp

3. **DB16A1**- Imbracaminte de beton asfaltic gr. 2,5 cm cu asternere manuala

materiale
- otel patrat : 0,007 kg/mp x 4,72 lei/kg = 0,03 lei/mp

manopera
- asfaltator: 0,084 ore/mp x 19,00 lei/ora = 1,60 lei/mp

utilaj
- rulou compresor : 0,007 ore/mp x 62,54 lei/ora = 0,45 lei/mp

Total articol = 2,08 lei/mp

4. **DB16E1**- Imbracaminte de beton asfaltic gr. 2,5 cm cu asternere mecanica

materiale
- otel patrat : 0,007 kg/mp x 4,72 lei/kg = 0,03 lei/mp

manopera
- asfaltator: 0,044 ore/mp x 19,00 lei/ora = 0,84 lei/mp

utilaj
- rulou compresor : 0,007 ore/mp x 62,54 lei/ora = 0,44 lei/mp
- repartizator mixturi : 0,003 ore/mp x 127,54 lei/ora = 0,39 lei/mp

Total = 0,83 lei/mp

Total articol = 1,71 lei/mp

5. **DB16C1**- Imbracaminte de beton asfaltic cu asternere manuala

materiale
- otel patrat : 0,009 kg/mp x 4,72 lei/kg = 0,04 lei/mp

manopera
- asfaltator: 0,105 ore x 19,00 lei/ora = 2,0 lei/mp

utilaj
- rulou compresor : 0,01 ore/mp x 62,54 lei/ora = 0,63 lei/mp

Total articol = 2,67 lei/mp

6. **DB16G1**- Imbracaminte de beton asfaltic gr. 3,5 cm cu asternere mecanica

materiale
- otel patrat : 0,009 kg/mp x 4,72 lei/kg = 0,05 lei/mp

manopera
- asfaltator: 0,05 ore x 19,00 lei/ora = 0,94 lei/mp

utilaj
- rulou compresor : 0,009 ore/mp x 62,54 lei/ora = 0,59 lei/mp
- repartizator mixturi : 0,004 ore/mp x 127,54 lei/ora = 0,57 lei/mp

Total = 1,16 lei/mp

Total articol = 2,15 lei/mp

7. **DZ14B1**- Preparat beton asfaltic -ins.LPX

materiale
- criblura dublu conc. : 0,482 to/to x 800,00 = 38,56 lei/to
- bitum : 71,70 kg/to x 2,49 lei/kg = 178,53 lei/to
- nisip concasaj : 0,180 to/to x 110 lei/mc = 19,80 lei/to
- nisip natural : 0,131 mc/to x 83,00 lei/mc = 10,87 lei/to
- filer: 129,5 kg/to x 0,145 lei/kg = 18,78 lei/to
- motorina : 15,520 kg/to x 4,79 lei/kg = 73,34 lei/to

Total = 340,88 lei/to

manopera
- asfaltator : 0,15 ore/to x 19,00 lei/ora = 2,85 lei/to

utilaj
- instalatie tip LPX: 0,050ore/to x 210,92 lei/ora = 10,55 lei/to
- Incarcator frontal: 0,050 ore/to x \ 64,62 lei/ora = 3,23 lei/to
- pompa cu roti dintate: 0,050 ore/to x 5,55 lei/ora = 0,28 lei/to
- tancuri de bitum: 0,100 ore/to x 102,16 lei/ora = 10,22 lei/to
- uscator de filer : 0,050 ore/to x 5,04 lei/ora = 0,25 lei/to
- buldozer pe tractor cu senile: 0,015 ore/to x 106,30 lei/ora = 1,59 lei/to

Total = 26,12 lei/to

Total articol = 369,85 lei/to

SOCIETATEA COMERCIALA 2. LUCRĂRI DRUMURI ŞI PODURI RO10946600 Romania

8. **TRA01A25**- Transporul materialului

utilaj

- autobasculanta 8,5 – (25 km + 25) x 5,13 lei/km + 2 ore (dus-intors) x 19,00 lei/ora =294,5 lei : 8,5 to = 34,65 lei/to

Total articol = 34,65 lei/to

9. **DI19G1**– Utilaje si mijloace pentru transport LEA

utilaj

- LEA –30 km/ora x 4,70 lei/km +19,0 lei/ora = 160,00 lei/ora

Total articol = 160,00 lei/ora

10. **YB04** – Deplasare cilindru tur-retur

utilaj

- cilindru compactor – 1,0 ore x 62,54 lei/ora = 62,54 lei/ora

Total articol = 62,54 lei/ora

SOCIETATEA COMERCIALĂ 2. LUCRĂRI DRUMURI ȘI PODURI CUI RO10946600 J33/[illegible]/1998 Județul Romania

ANEXA nr. 2.3

SC LUCRARI DRUMURI SI PODURI SA VASLUI

OFERTA

privind articolele de deviz pe categorii de lucrari necesare
desfasurarii activitatii privind: **Cap.2c: IND .105,,Covoare bituminoase "**

(cu preturi negociate)

Nr. crt	Simbol articol	Denumirea lucrarii	U/ M	lei
1	DB01C1	Curatirea mecanica in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase a straturilor suport alcatuite din suprafete bituminoase din beton de ciment sau pavaje din piatra bitumate, executata cu matura mecanica fixata pe tractor	mp	0,05
2	DB02D1	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu emulsie cationica cu rupere rapida	smp	149,33
3	DB13B1	Strat de legatura (binder) de margaritar sau pietris, executat la cald cu asternere mecanica	to	19,56
4	DZ10B1	Preparat binder de margaritar si pietris, executat la cald, cu bitum in instalatii tip LPX – IMA 10	to	263,57
5	DB16H1	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	mp	2,38
6	DZ15B1	Prepararea mortarului asfaltic executat la cald cu bitum in instalatii tip LPX	to	441,50
7	TRA01A25	Transportul materialului (mixtura)	to	34,65
8	DI19G1	Utilaje mij.de transport ptr.transport pentru lucrari de reparatii si intretinerea drumurilor – autovehicul special reparatii si intretinerea drumurilor, cu caroserie LEA de 6,5 to	ore	160,00
9	YB04	Deplasat cilindru tur-retur	ore	62,54
10	YB07	Deplasat trailer cu repartizatorul de mixturi	ore	227,00

-pretul la transportul materialului la 25 km cu autob. de 8,5 to –{ 25 km + 25 km(dus-intors)}x 5,13lei/km + 2ore (dus-intors) x 19,00 lei /ora = 256 lei/ora + 38,00 lei/ora =294,50 lei :8,5 to = 34,65 lei/tona

- LEA - 30km/ora x 4.70 lei/km = 141,00 lei/ora + 19.00 lei/ora = 160,00 lei
- trayler -20km/h x 9,45 lei/km =189,00 lei/h + 38,00 lei/h = 227,00 lei

Preturile nu contin TVA

OFERTANT,
SC LUCRARI DRUMURI SI PODURI SA VASLUI

55

IND.105 „ COVOARE BITUMINOASE''
(cu preturi negociate)

1. **DB01C1**- Curatirea mecanica a suprafetelor

materiale
- apa : 0,003 mc/mp x 4,07 lei/mc = 0,01 lei/mp

utilaj
- perie mecanica : 0,0003ore/mp x 75,50 lei/ora = 0,02 lei/mp
- autocisterna : 0,0003ore/mp x 44,60 lei/ora = 0,02 lei/mp

Total = 0,04 lei/mp

Total articol = 0,05 lei/mp

2. **DB02D1**- Amorsarea suprafetelor bituminoase

materiale
- emulsie cationica : 45,50 kg/100mp x 2,10 lei/mc = 95,55 lei/100mp
- apa : 0,045 mc/100mp x 4,07 lei/mc = 0,18 mc/100 lei/100mp

Total = 95,73 lei/100mp

manopera
- asfaltator : 2,0 ore/100mp x 19,00 lei/ora = 38,00 lei

utilaj
- autogudronator : 0,053 ore/100mp x 237,67 lei/ora = 12,60 lei/100mp

Total articol = 149,33 lei/100mp

3. **DB13B1**- Strat de legatura(binder)- ins.LPX

materiale
- otel patrat : 0,130 kg/to x 4,72 lei/kg = 0,61 lei/to

manopera
- asfaltator: 0,412 ore/to x 19,00 lei/ora = 7,83 lei/to

utilaj
- rulou compresor : 0,044 ore/to x 62,54 lei/ora = 2,75 lei/to
- compactor pe pneuri: 0,044 ore/to x 62,54 lei/ora= 2,75 lei/to
- repartizator mixturi asfaltice: 0,044 ore/to x 127,54 lei/ora = 5,61 lei/to

Total = 11,12 lei/to

Total articol = 19,56 lei/to

4. **DZ10B1**- Preparat binder de margaritar in statie LPX

materiale
- bitum : 46,20 kg/t x 2,49 lei/kg = 115,04 lei/to
- nisip natural : 0,166 mc/t x 83,00 lei/mc = 13,78 lei/to
- filer: 42,50 kg/t x 0,145 lei/kg = 6,16 lei/to
- pietris: 0,412 mc/to x 68,00 lei/mc = 28,02 lei/to
- motorina : 15,520 kg/t x 4,79 lei/kg = 74,33 lei/to

- pietris 0,045 mc/to x 68,00 lei/mc = 3, 60 lei/to

Total = 240,40 lei/to

manopera

- asfaltator : 0,12 ore/t x 19,00 lei/ora = 2,28 lei/to

utilaj

- instalatie tip LPX: 0,040 ore/to x 210,92 lei/ora = 8,44 lei/to
- incarcator frontal: 0,040 ore/to x 64,92 lei/ora = 2,60 lei/to
- pompa cu roti dintate: 0,040 ore/to x 5,55 lei/ora = 0,22 lei/to
- tancuri de bitum: 0,080 ore/to x 102,16 lei/ora = 8,17 lei/to
- uscator de filer : 0,040 ore/to x 5,04lei/ora = 0,20 lei/to
- buldozer pe tractor cu senile: 0,012 ore/to x 106,30 lei/ora = 1,28 lei/to

Total = 20,91 lei/to

Total articol = 263,57 lei/to

5. **DB16H1**- Imbracaminte de beton asfaltic gr. 4,0 cm cu asternere mecanica.

materiale

- otel patrat(longrine): 0,011 kg/mp x 4,72 lei/kg = 0,05 lei/mp

manopera

- asfaltator: 0,052 ore/mp x 19,0 lei/ora = 0,99 lei/mp

utilaj

- repartizator mixturi asfaltice: 0,005 ore/mp x 127,54 lei/ora = 0,68 lei/mp
- rulou compresor : 0,005 ore/mp x 62,54 lei/ora = 0,33 lei/mp
- compactor pe pneuri: 0,005 ore/mp x 62,54 lei/ora = 0,33 lei/mp

Total = 1,34 lei/mp

Total articol = 2,38 lei/mp

6. **DZ15B1**- Preparat beton asfaltic in statie LPX

materiale

- bitum : 101,50 kg/to x 2,49 lei/kg = 252,74 lei/to
- nisip natural : 0,380 mc/to x 83,00 lei/mc = 31,54 lei/to
- nisip de concasaj: 0,233 to/to x 110,00 lei/mc = 25,63 lei/to
- filer: 195 kg/to x 0,14 lei/kg = 28,28 lei/to
- motorina : 15,52 kg/to x 4,79 lei/kg = 74,34 lei/to

Total = 412,52 lei/to

manopera

- asfaltator : 0,15 ore/to x 19,00 lei/ora = 2,85 lei/to

utilaj

- instalatie tip LPX: 0,050 ore/to x 210,92 lei/ora = 10,55 lei/to
- autoincarcator: 0,050 ore/to x 64,92 lei/ora = 3,25 lei/to
- pompa cu roti dintate: 0,050 ore/to x 5,55 lei/ora = 0,28 lei/to
- tancuri de bitum: 0,10 ore/to x 102,16 lei/ora = 10,22 lei/to
- uscator de filer : 0,050 ore/to x 5,04 lei/ora = 0,25 lei/to
- buldozer pe tractor cu senile: 0,015 ore/to x 106,30 lei/ora = 1,60 lei/to

Total = 26,13 lei/to

Total articol = 441,50lei/to

SOCIETATEA COMERCIALA 2 LUCRARI DRUMURI SI PODURI CUI RO1064660 J37/220/1998 Vaslui - Romania

7. **TRA01A25** – Transport material(mixtura)

utilaj

- autobasculanta 8,5 – (25 km + 25) x 5,13 lei/km + 2 ore (dus-intors) x 19,00 lei/ora =294,5 lei : 8,5 to = 34,65 lei/to

Total articol = 34,65 lei/to

8. **DI19G1**– Utilaje si mijloace pentru transport LEA

utilaj

- LEA –30 km/ora x 4,70 lei/km + 19,0 lei/ora = 160,00 lei/ora

Total articol = 160,00 lei/ora

9. **YB04** – Deplasare cilindru tur-retur

utilaj

cilindru – 1,0 ore/ora x 62,54 lei/ora = 62,54 lei/ora

Total articol = 62,54 lei/ora

10. **YB07** – Deplasare trailer cu repartizatorul de mixturi

utilaj

trailer – 20 km/ora x 9,45 lei/ora + 38,0 lei/ora = 227,00 lei/ora

Total articol = 227,00 lei/ora

ANEXA nr. 2.4

SC LUCRARI DRUMURI SI PODURI SA VASLUI

OFERTA

privind articolele de deviz pe categorii de lucrari necesare desfasurarii activitatii privind: **Cap.2c: IND .107.(1-5) „ SIGURANTA RUTIERA "** pe drumuri judetene.

(cu preturi negociate)

Nr. crt	Simbol articol	Denumirea lucrarii	U/M	lei
1 .	DF18A1	Plantarea stilpilor pentru indicatoare de circulatie rutiera	buc	20,67
2	TSA01B1	Sapatura man.de pamint la gropi pentru montat stilpi	mc	14,63
3	6301793	Stilpi metalic conf. industrial	buc	85,00
4	7100017	Indicatoare circ, triunghiulare	buc	110,00
5	7101140	Indicatoare circ, circulare, hexagonale	buc	120,00
6	7100378	Indicatoare circ, dreptunghilare	buc	150,00
7	DF19A1	Montarea indicatoarelor pe un stilp	buc	17,69
8	CZ0104C1	Preparat beton B100 cu balast si ciment ,prep. manual	mc	225,78
9	PB02A1	Turnat beton manual	mc	41,43
10	DF01A1	Confectionarea pe santier din beton a bornelor kilometrice	buc	41,19
11	DF01B1	Confectionarea pe santier din beton a bornelor hectometrice	buc	14,16
12	DF02G1	Plantat borne km invl. vopsitul si scrisul	buc	238,11
13	DF03A1	Plantarea bornelor hm incl.vopsitul si scrisul	buc	12,23
14	TRA01A25	Transportul rutier a materialului cu autobasculanta	to	34,65
15	DF16B1	Marcaje rutiere longitudinale simple si duble	km	686,99
16	DI19 F1	Utilaje mij.de transport ptr.transport pentru lucrari de reparatii si intretinerea drumurilor – autovehicul special reparatii si intret drumurilor, cu caroserie LEA	ore	160,00
17	DF09A1	Parapet metalic deformabil	ml	178,64

-pretul la transportul materialului la 25 km cu - autobasculanta de 8,5 to –{ 25 km + 25 km(dus-intors)}x 5,13lei/km + 2ore (dus-intors) x 19,00 lei /ora = 256 lei/ora + 38,00 lei/ora =294,50 lei :8,5 to = 34,65 lei/tona

- LEA - 30km/ora x 4.70 lei/km = 141,00 lei/ora + 19.00 lei/ora = 160,00 lei

Preturile nu includ TVA

OFERTANT,
SC LUCRARI DRUMURI SI PODURI SA VASLUI

59

IND. 107„ SIGURANTA RUTIERA"pe drumurile judetene
(cu preturi negociate)

1. **DF18A1** – Plantarea stalpilor pentru indicatoare de circulatie rutiera

manopera
- muncitor : 1,088 ore/buc x 19,00 lei/ora = 20,67 lei/buc

Total articol = 20,67 lei/buc

2. **TSA01BI** – Sapatura manuala de pamant in spatii intinse la deblee,la canale deschise,la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime,etc

manopera
- muncitor : 0,77 ore/mc x 19,00 lei/ora = 14,63 lei/mc

Total articol = 14,63 lei/mc

3. **6301793** – Stalp metalic confectionat industrial

materiale
- stalp : 1 buc/buc x 85,00 lei/buc = 85,00 lei/buc

Total articol = 85,00 lei/buc

4. **7100017** - Indicatoare circulatie triunghilare

materiale
- indicator : 1 buc/buc x 110,00 lei/buc = 110,00 lei/buc

Total articol = 110,00 lei/buc

5. **7101140** - Indicatoare circulatie cerc

materiale
- indicator : 1 buc/buc x 120,00 lei/buc = 120,00 lei/buc

Total articol = 120,00 lei/buc

6. **7100378** – Indicatoare circulatie dreptunghilare

materiale
- indicator : 1 buc/buc x 150,00 lei/buc = 150,00 lei/buc

Total articol = 150,00 lei/buc

7. **DF19A1** – Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla otel sau aluminiu pe un stalp gata montat

materiale
- surub cu cap hexagonal : 6 buc/buc x 1,18 lei/buc = 7,08 lei/buc
- piulita hexagonala: 6 buc/buc x 0,34 lei/buc = 2,04 lei/buc
- saiba plata M 8 : 0,06 kg/buc x 3,50 lei/kg = 0,21 lei/kg

Total = 9,33 lei/buc

manopera

- muncitor – 0,44 ore/buc x 19,00 lei/ora = 8,36 lei/buc

Total articol = 17,69 lei/buc

8. **CZ0104C1** – Preparat beton marca B 100 manual

materiale

- ciment : 204 kg/mc x 0,41 lei/mc = 83,64 lei/mc
- balast : 1,205 mc/mc x 52,00 lei/mc = 62,66 lei/mc
- nisip : 0,148 mc/mc x 83,00 lei/mc = 12,28 lei/mc
- apa : 0,170 mc/mc x 4,07 lei/mc = 0,70 lei/mc

Total = 159,28 lei/mc

manopera

- muncitor – 3,50 ore/mc x 19,00 lei/ora = 66,50 lei/mc

Total articol = 225,78 lei/mc

9. **PB02A1**– Turnarea betonului simplu

materiale

- apa : 0,100 mc/mc x 4.07 lei/mc = 0,41 lei/mc

manopera

- muncitor : 2,16 ore/mc x 19,00 lei/ora = 41,03 lei/mc

utilaj

- vibrator universal : 0,380 ore/mc x 0,00 lei/ora = 0 lei/mc

Total articol = 41,43 lei/mc

10. **DF01A1** – Confectionarea pe santier din beton a indicatorilor kilometrici

materiale

- tipare metalice : 0,400 kg/buc x 3,00 lei/buc = 1,20 lei/buc
- decofrol : 0,138 kg/buc x 12,00 lei/kg = 1,66 lei/buc
- apa : 0,044 mc/buc x 4,07 lei/mc = 0,18 lei/buc

Total = 3,04 lei/buc

manopera

- muncitor : 2,01 ore/buc x 19,00 lei/ora = 38,16 lei/buc

utilaj

- vibrator de interior pentru beton : 0,122 ore/mc x 0,00 lei/ora = 0,0 lei/mc

Total articol = 41,19 lei/buc

11. **DF01B1** - Confectionarea pe santier din beton a indicatorilor hectometrici

materiale

- tipare metalice : 0,13 kg/buc x 3,00 lei/buc = 0,39 lei/buc
- decofrol : 0,040 kg/buc x 12,00 lei/kg = 0,48 lei/buc
- apa : 0,004 mc/buc x 4,07 lei/mc = 0,02 lei/buc

Total = 0,89 lei/buc

manopera

- muncitor : 0,70 ore/buc x 19,00 lei/ora = 13,27 lei/buc

utilaj

- vibrator de interior pentru beton: 0,012 ore/mc x 0,00 lei/ora = 0,0 lei/mc

Total articol = 14,16 lei/buc

12. **DF02G1** - Plantarea indicatorilor kilometrici,inclusiv vopsirea,scrierea si executarea movilelor

materiale

- ipsos : 0,057 kg/buc x 0,49 lei/mc = 0,03 lei/buc
- piatra bruta : 0,098 mc/buc x 90,00 lei/mc = 8,82 lei/buc
- nisip 0-7 : 0,152 mc/buc x 83,00 lei/mc = 12,62 lei/buc
- apa : 0,073 mc/buc x 4,07 lei/mc = 0,30 lei/buc
- vopsele intermed.: 0,635 kg/buc x 16,81 lei/kg = 10,67 lei/buc
- white spirit: 0,529 kg/buc x 6,00 lei/kg = 3,17 lei/buc
- hartie pentru slefuire : 0,570 buc/buc x 0,60 lei/buc = 0,34 lei/buc
- lemn rotund de foioase : 0,042 mc/buc x 270 lei/mc = 11,34 lei/mc
- chit de cutit : 0,08 kg/buc x 0,00 lei/mc = 0,00 lei/buc

Total = 47,29 lei/buc

manopera

- muncitor : 10,04 ore/buc x 19,00 lei/ora = 190,82 lei/buc

Total articol = 238,11 lei/mc

13. **DF03A1** – Plantarea indicatorilor hectometrici,inclusiv vopsirea si scrierea

materiale

- vopsele intermed.: 0,069 kg/buc x 16,81 lei/kg = 1,16 lei/buc
- white spirit : 0,057 kg/buc x 6,00lei/kg = 0,34 lei/buc
- hartie pentru slefuire : 0,143 buc/buc x 0,60 lei/buc = 0,09 lei/buc
- chit de ascutit :0,020 kg/buc x 0,00 lei/kg = 0,00 lei/buc
- ipsos : 0,014 kg/buc x 0,44 lei/kg = 0,01 lei/buc

Total = 1,59 lei/buc

manopera

- muncitor : 0,56 ore/buc x 19,00 lei/ora = 10,64 lei/buc

Total articol = 12,23 lei/buc

14. **TRA01A25** – Transport materiale cu auto de 8,5 t

utilaj

- autobasculanta 8,5 – (25 km + 25) x 5,13 lei/km + 2 ore (dus-intors) x 19,00 lei/ora =294,5 lei : 8,5 to = 34,65 lei/to

Total articol = 34,65 lei/to

15. **DF16B1** - Marcaje rutiere long.,simple sau duble, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email.

materiale

- vopsea alba: 50,43 kg/km x 11,20 lei/kg = 564,82 lei/km
- diluant: 2,47 kg/km x 12,00 lei/kg = 29,64 lei/km

- white spirit: 0,8 kg/km x 6,00 lei/kg = 4,80 lei/km
- bitum: 1,2 kg/km x 2,49 lei/kg = 2,30 lei/km
- nisip: 0,001 mc/km x 83,00 lei/mc = 0,08 lei/km

Total = 602,33 lei/km

manopera

- muncitor : 3,32 ore/km x 19 lei/ora = 62,98 lei/km

utilaj

- masina trasat benzi: 0,29 ore/km x 74,76 lei/ora = 21,68 lei/km

Total articol = 686,99 lei/km

16. **DI19F1** - Utilaje si mijloace de transport ptr.lucrari de reparatii-LEA

utilaj

- LEA: 30 km/ora x 4,70 lei/km = 141,00 lei/ora + 19,00 lei/ora = 160,00 lei/ora

Total articol = 160,00 lei

17. **DF09A1** – Parapet metalic deformabil(flexibil) tip A cu lisa si stalpi metalici

material

- parapet metalic tip: 16,41 kg/ml x 9,63 lei/kg = 158,03 lei/ml
- ciment: 0,184 kg/ml x 0,41 lei/kg = 0,08 lei/ml
- pietris: 0,001 mc/ml x 68,00 lei/mc = 0,07 lei/ml
- nisip: 0,001 mc/ml x 83,00 lei/mc = 0,08 lei/ml
- cherestea fag: 0,0002 mc/ml x 980,00 lei/mc = 0,20 lei/ml
- vopsea ulei cu minium de plumb: 0,078 kg/ml x 13,97 lei/kg = 1,09 lei/ml
- vopsea intermediara: 0,107 kg/ml x 16,81 lei/kg = 1,80 lei/ml

Total = 161,34 lei/ml

manopera

- muncitor – 0,91 ore/ml x 19,00 lei/ora = 17,30 lei/ml

Total articol = 178,64 lei/ml

ANEXA nr. 2.5

SC LUCRARI DRUMURI SI PODURI SA VASLUI

OFERTA

privind articolele de deviz pe categorii de lucrari necesare desfasurarii activitatii privind: **Cap.2c: IND 108.2 Intretinere,completari,defrisari plantatii**"pe drumuri judetene.
(cu preturi negociate)

Nr. crt	Simbol articol	Denumirea lucrarii	U/M	LEI
1.	TSH01A1	Degajarea terenului de corpuri straine	smp	134,33
2.	TSH02E1	Taierea manuala a arborilor	buc	832,77
3.	TSH03B1	Extragerea pamantului	mc	33,63
4.	TSH04B1	Mobilizarea manuala a solului	mp	5,13
5.	TSH05C1	Asternerea uniforma a stratului de pamant	mp	2,66
6.	TSH06C1	Compactarea mecanica a umpluturilor	mp	7,60
7.	TSH09B1	Semanarea gazonului	smp	134,44
8.	TSH10B1	Brazduiri	mp	145,84
9.	TSH12B1	Udarea suprafetelor cu furtunul	smp	33,75
10.	TSH13B1	Administrarea ingrasamintelor	t	3227,03
11.	TSH14B1	Cosirea manuala a gazonului	smp	17,12
12.	TSH17C1	Saparea manuala a gropilor	mc	52,31
13.	TSH18C1	Extragerea manuala a arborilor si puietilor	buc	7,79
14.	TSH20C1	Pregatirea sistemului radicular la arbori in vederea transplantarii	buc	119,03
15.	TSH24C1	Plantari	buc	67,02
16.	TSH28A1	Taieri de corectie	buc	10,66
17.	TSH31A1	Combaterea bolilor si daunatorilor in plantatii	sbuc	321,67
18.	TSG14A1	Cosirea vegetatiei	smp	11,78
19.	TSG01A1	Degajarea terenului de frunze si crengi,strangerea in gramezi si arderea lor supravegheata	smp	30,78
20.	TSG02A1	Curatarea terenului de iarba si buruieni	smp	125,02
21.	TRB01A12	Transport cu roaba la 20 m a materialului	t	14,97
22.	TSG20B1	Executarea araturii	ha	610,09
23.	TRA01A25	Transportul materialelor si semifabricatelor	t	34,65
24.	DI19G1	Utilaje mij.de transport ptr.transport pentru lucrari de rep si intret drum – autovehicul special reparatii si intretinere drumuri, cu caroserie LEA de 8,5 to	ore	160,00

--pretul la transportul materialului la 25 km cu - autobasculanta de 8,5 to –{ 25 km + 25 km(dus-intors)}x 5,13lei/km + 2ore (dus-intors) x 19,00 lei /ora = 256 lei/ora + 38,00 lei/ora =294,50 lei :8,5 to = 34,65 lei/tona
- LEA - 30km/ora x 4.70 lei/km = 141,00 lei/ora + 19.00 lei/ora = 160,00 lei

Preturile nu includ TV.

OFERTANT,
SC LUCRARI DRUMURI SI PODURI SA VASLUI

64

IND.108.2 „ INTRETINERI, COMPLETARI, DEFRISARI PLANTATII"
(cu preturi negociate)

1. **TSH01A1** – Degajarea terenului de corpuri straine

manopera
- muncitor : 7,07 ore/smp x 19,00 lei/ora = 134,33 lei/smp

Total articol = 134,33 lei/smp

2. **TSH02E1** – Taierea manuala a arborilor

manopera
- muncitor : 43,83 ore/buc. x 19,00 lei/ora = 832,77 lei/buc.

Total articol = 832,77 lei/buc

3. **TSH03B1** – Extragerea pamantului

manopera
- muncitor : 1,77 ore/mc x 19,00 lei/ora = 33,63 lei/mc

Total articol = 33,63 lei/mc

4. **TSH04B1** – Mobilizarea manuala a solului

manopera
- muncitor : 0,27 ore/mp x 19,00 lei/ora = 5,13 lei/mp

Total articol = 5,13 lei/mp

5. **TSH05C1** – Asternerea uniforma a stratului de pamant

manopera
- muncitor : 0,14 ore/mp x 19,00 lei/ora = 2,66 lei/mp

Total articol = 2,66 lei/mp

6. **TSH06C1** – Compactarea mecanica a umpluturilor

manopera
- muncitor : 0,4 ore/mp x 19,00 lei/ora = 7,60 lei/mp

Total articol = 7,60 lei/mp

7. **TSH09B1** – Semanarea gazonului

materiale
- seminte de plante(gazon) : 3,96 kg/smp x 9,00 lei/kg = 35,64 lei/smp

manopera
- muncitor : 5,20 ore/smp x 19,00 lei/ora = 98,80 lei/smp

Total articol = 134,44 lei/smp

8.**TSH10B1** – Brazduiri

materiale
- apa : 0,015 mc/mp x 4,07 lei/ora = 0,06 lei/mp
- margini de fag pentru tarusi : 12,87 m/mp x 10 lei/m = 128,70 lei/mp

Total = 128,76 lei/mp

manopera
- muncitor : 0,899 ore/mp x 19,00 lei/ora = 17,08 lei/mp

Total articol = 145,84 lei/mp

9. **TSH12B1** – Udarea suprafetelor cu furtunul

materiale
- apa : 1,00 ore/smp x 4,07 lei/ora = 4,07 lei/smp

manopera
- muncitor : 0,656 ore/smp x 19,00 lei/ora = 12,46 lei/smp

utilaj
- autocisterna : 0,386 ore/smp x 44,60 lei/ora = 17,22 lei/smp

Total articol = 33,75 lei/smp

10.**TSH13B1** – Administrarea ingrasamintelor

materiale
- ingrasamant chimic : 1.000 kg/t x 1,70 lei/kg = 1.700,00 lei/t

manopera
- muncitor : 80,37 ore/t x 19,00 lei/ora = 1.527,03 lei/t

Total articol = 3227,03 lei/t

11.**TSH14B1** – Cosirea manuala a gazonului

manopera
- muncitor : 0,901 ore/smp x 19,00 lei/ora = 17,12 lei/smp

Total articol = 17,12 lei/smp

12.**TSH17C1** – Saparea manuala a gropilor

manopera
- muncitor : 2,753 ore/mc x 19,00 lei/ora = 52,31 lei/mc

Total articol = 52,31 lei/mc

13.**TSH18C1** – Extragerea manuala a arborilor si puietilor

transport
- muncitor : 0,41 ore/buc x 19,00 lei/ora = 7,79 lei/buc

Total articol = 7,79 lei/buc

14. **TSH20C1** – Pregatirea sistemului radicular la arbori in vederea transplantarii

materiale

- apa : 0,198 mc/buc x 4,07 lei/mc = 0,81 lei/buc

manopera

- muncitor : 6,222 ore/buc x 19,00 lei/ora = 118,22 lei/buc

Total articol = 119,03 lei/buc

15. **TSH24C1** – Plantari puieti fructifer

materiale

- paie snopi : 0,400 kg/buc x 0,0 lei/kg = 0,0 lei/kg
- rogojina papura : 0,040 buc/buc x 0 lei/buc = 0, 0 lei/buc
- franghie canepa : 0,040 kg/buc x 0 lei/kg = 0, lei/buc
- apa : 0,002 mc/buc x 4,07 lei/mc = 0,08 lei/buc
- puieti foiosi : 1,040 buc/buc x 50 lei/buc = 52,00 lei/buc

Total = 52,01 lei/buc

manopera

- muncitor : 0,789 ore/buc x 19,00 lei/ora = 15,01 lei/buc

Total articol = 67,02 lei/buc

16. **TSH28A1** – Taieri de corectie

manopera

- muncitor : 0,561 ore/buc x 19,00 lei/ora = 10,66 lei/buc

Total articol = 10,66 lei/buc

17. **TSH31A1** – Combaterea bolilor si daunatorilor in plantatii

manopera

- muncitor : 16,93 ore/sbuc x 19,00 lei/ora = 321,67 lei/sbuc

Total articol = 321,67/sbuc

18. **TSG14A1** – Cosirea vegetatiei

manopera

- muncitor : 0,62 ore/smp x 19,00 lei/ora = 11,78 lei/smp

Total articol = 11,78 lei/smp

19. **TSG01A1** – Degajarea terenului de frunze si crengi,strangerea in gramezi si arderea lor supravegheata

manopera

- muncitor : 1,62 ore/smp x 19,00 lei/ora = 30,78 lei/smp

Total articol = 30,78 lei/smp

20. **TSG02A1** – Curatarea terenului de iarba si buruieni

manopera

- muncitor : 6,58 ore/smp x 19,00 lei/ora = 125,02 lei/smp

Total articol = 125,02 lei/smp

21. **TRB01A12** – Transport cu roaba la 20 m a materialului.

manopera

- muncitor : 0,787 ore/to x 19,00 lei/ora = 14,97 lei/to

Total articol = 14,97 lei/to

22. **TSG20B1** – Executarea araturii

utilaj

- plug cu tractiune mecanica : 10,91 ore/ha x 55,92 lei/ora = 610,09 lei/ha

Total articol = 610,09 lei/ha

23. **TRA01A25** – Transportul materialelor si semifabricatelor

transport

- autobasculanta 8,5 – (25 km + 25) x 5,13 lei/km + 2 ore (dus-intors) x 19,00 lei/ora =294,5 lei : 8,5 to = 34,65 lei/to

Total articol = 34,65 lei/to

24. **DI19G1** - Utilaje si mijloace pentru transport LEA

utilaj

- LEA –30 km/ora x 4,70 lei/km+ 19,00 lei/ora = 160,00 lei/ora

Total articol = 160,00 lei

ANEXA nr. 2.6

SC LUCRARI DRUMURI SI PODURI SA VASLUI

OFERTA

privind articolele de deviz pe categorii de lucrari necesare desfasurarii activitatii privind:**Cap.2c: IND110 PIETRUIREA DRUMURILOR DE PAMANT**"pe drumuri judetene.

(cu preturi negociate)

Nr. crt	Simbol articol	Denumirea lucrarii	U/ M	LEI
1.	TSA01C1	Sapatura manuala de pamant	mc	27,55
2.	TSC04F1	Sapatura mecanica cu excavator	smc	138,19
3.	TSD01C1	Imprastierea cu lopata a pamantului	mc	8,23
4.	TSD03G1	Imprastierea pamantului cu buldozer	smc	13,18
5.	TSD04C1	Compactarea cu maiul a umpluturilor	mc	14,47
6.	TSD07G1	Compactarea mecanica a umpluturilor	t	480,30
7.	TSE06B1	Pregatirea platformei de pamant	smp	263,27
8.	TRB01A12	Transport cu roaba la 20 m a materialului	t	14,97
9.	TRA01A25	Transport material	t	34,65
10.	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezistenta filtranta, aerisire, cu asternere manuala (nisip)	mc	134,85
11.	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia filtranta, izolatoare, aerisire, cu asternere manuala (balast)	mc	94,21
12.	DA12B1	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pt drum, cu asternere mecanica, exec cu impanare, fara innoroire	mc	234,45
13.	TRA05A25	Transport material	t	34,65
14.	DE01A1	Impietruirea acostamentelor cu un strat de piatra de 10 cm dupa compactare asezat pe un strat de nisip de 5 cm dupa pilonare, in vederea acoperirii cu un covor asfaltic	mp	37,13
15.	TSA19B1	Sapatura manuala a santurilor si rigolelor	mc	42,18
16.	TSC17B1	Sapatura mecanica la rigole	sm	180,99
17.	TRA01A05	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe distanta de 5 km	t	8,27
18.	DI19G1	Utilaje mij.de transport ptr.transport pentru lucrari de repar si intretinerea drum – autovehicul special LEA de 8,5 to	ore	160,00
19	DH03A1	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executata mecanic cu autogrederul	smp	9,84
20	YB05	Deplasat Wolla tur - retur	ore	136,37
21	YB03	Deplasare autogreder tur - retur	ore	156,12
22	YB04	Deplasare cilindru tur - retur	ore	62,54
23	YB15	Deplasare buldoexcavator tur - retur	ore	106,30

-pretul la transportul materialului la 25 km - autob de 8,5 to –{ 25 km + 25 km(dus-intors)}x 5,13lei/km + 2ore (dus-intors) x 19,00 lei /ora = 256 lei/ora + 38,00 lei/ora =294,50 lei :8,5 to = 34,65 lei/tona

- LEA - 30km/ora x 4.70 lei/km = 141,00 lei/ora + 19.00 lei/ora = 160,00 lei

Preturile nu includ TVA

OFERTANT,
SC LUCRARI DRUMURI SI PODURI SA VASLUI

69

IND.110 „ **PIETRUIREA DRUMURILOR DE PAMANT"**
(cu preturi negociate)

1.**TSA01C1** - Sapatura manuala de pamant

manopera
- muncitor : 1,450 ore/mc x 19,00 lei/ora = 27,55 lei/mc

Total articol = 27,55 lei/mc

2.**TSC04F1** – Sapatura mecanica cu excavator

utilaj
- buldoexcavator : 1,300 ore/smc x 106,3 lei/ora = 138,19 lei/smc

Total articol = 138,19 lei/smc

3.**TSD01C1** – Imprastierea cu lopata a pamantului

manopera
- muncitor : 0,433 ore/mc x 19 lei/ora = 8,23 lei/mc

Total articol = 8,23 lei/mc

4.**TSD03G1**-Imprastierea pamantului cu buldozer

utilaj
- buldoexcavator : 0,124 ore/smc x 106,3 lei/ora = 13,18 lei/smc

Total articol = 13,18 lei/smc

5.**TSD04C1**- Compactarea cu maiul de mana a umpluturilor

materiale
- apa : 0,100 mc/mc x 4,07 lei/mc = 0,41 lei/mc

manopera
- muncitor : 0,740 ore/mc x 19,00 lei/ora = 14,06 lei/mc

Total articol = 14,47 lei/mc

6.**TSD07G1** – Compactarea mecanica a umpluturilor

manopera
- muncitor : 4,97 ore/smc x 19,00 lei/ora = 94,43 lei/smc

utilaj
- rulou compresor : 6,17 ore/smc x 62,54 lei/ora = 385,87 lei/smc

Total articol = 480,30 lei/smc

7.**TSE06B1** – Pregatirea platformei de pamant

materiale

- apa : 1 mc/smp x 4,07 lei/mc = 4,07 lei/smp

manopera

- muncitor : 9,034 ore/smp x 19,00 lei/ora = 171,65 lei/smp

utilaj

- rulou compactor : 1,400 ore/smp x 62,54 lei/ora = 87,56 lei/smp

Total articol = 263,27 lei/smp

8.**TRB01A12** - Transport cu roaba la 20 m a materialului.

manopera

- muncitor : 0,787 ore/to x 19 lei/ora = 14,97 lei/to

Total articol = 14,97 lei/to

9.**TRA01A25** – Transport material

transport

- Autobasculanta de 8,5 to – (25+25)km(dus-intors) x 5,13 lei/km + 2 ore(dus-intors) x 19 lei/ora= 254,50 lei/ora + 38 lei/ora = 294,5 lei : 8,5 to = 34,65 lei/to

Total articol = 34,65 lei/to

10.**DA06B2** – Strat de agregate naturale cilindrate(nisip)

materiale

- apa : 0,232 mc/mc x 4,07 lei/mc = 0,94 lei/mc
- nisip : 1,311 mc/mc x 83 lei/mc = 108,82 lei/mc

Total = 109,76 lei/mc

manopera

- muncitor : 0,37 ore/mc x 19,00 lei/ora = 7,01 lei/mc

utilaj

- autogreder : 0,048 ore/mc x 156,12 lei/ora = 7,94 lei/mc
- rulou compresor : 0,153 ore/mc x 62,54 lei/ora = 9,57 lei/mc
- autocisterna : 0,023 ore/mc x 44,6 lei/ora = 1,03 lei/mc

Total = 18,09 lei/mc

Total articol = 134,85 lei/mc

11.**DA06B1** – Strat de agregate naturale cilindrate(balast)

materiale

- balast : 1,311 mc/mc x 52 lei/mc = 68,17 lei/mc
- apa : 0,232 mc/mc x 4,07 lei/mc = 0,94 lei/mc

Total = 69,12 lei/mc

manopera

- muncitor : 0,370 ore/mc x 19,00 lei/ora = 7,01 lei/mc

utilaj

- autogreder : 0,048 ore/mc x 156,12 lei/ora = 7,94 lei/mc
- rulou compresor : 0,153 ore/mc x 62,54 lei/ora = 9,57 lei/mc
- autocisterna : 0,023 ore/mc x 44,6 lei/ora = 1,03 lei/mc

Total = 18,09 lei/mc

Total articol = 94,21 lei/mc

12.**DA12B1** – Strat de fundatie(piatra sparta)

materiale
- piatra sparta : 1,422 mc/mc x 140 lei/kg = 199,08 lei/mc
- apa : 0,150 mc/mc x 4,07 lei/mc = 0,61 lei/mc

Total = 199,69 lei/mc

manopera
- muncitor : 0,60 ore/mc x 19,00 lei/ora = 11,40 lei

utilaj
- autogreder : 0,042 ore/mc x 156,12 lei/ora = 6,56 lei/mc
- rulou compresor : 0,258 ore/mc x 62,54 lei/ora = 16,14 lei/mc
- autocisterna : 0,015 ore/mc x 44,6 lei-ora = 0,67 lei/mc

Total = 23,36 lei/mc

Total articol = 234,45 lei/mc

13.**TRA05A25** – Transport material

transport
- Autobasculanta de 8,5 to – (25+25)km(dus-intors) x 5,13 lei/km + 2 ore(dus-intors) x 19 lei/ora= 256,5 lei/ora + 38 lei/ora = 294,50 lei : 8,5 to = 34,65 lei/to

Total articol = 34,65 lei/to

14.**DE01A1** – Impietruirea acostamentelor

materiale
- piatra sparta(lidonit) : 0,128 mc/mp x 140 lei/mc = 17,92 lei/mp
- nisip : 0,107 mc/mp x 83 lei mc = 8,88 lei/mp
- apa : 0,034 mc/mp x 4,07 lei/mc = 0,14 lei/mp

Total = 26,94 lei/mp

manopera
- muncitor : 0,42 ore/mp x 19 lei/ora = 8,06 lei/mp

utilaje
- rulou compresor : 0,032 ore/mp x 62,54 lei/ora = 2,00 lei/mp
- autocisterna : 0,003 ore/mp x 44,60 lei/mp = 0,14 lei/mp

Total = 2,14 lei/mp

Total articol = 37,13 lei/mp

15. **TSA19B1** – Sapatura manuala a santurilor si rigolelor

manopera
- muncitor : 2,220 ore/mc x 19 lei/ora = 42,18 lei/mc

Total articol = 42,18 lei/mc

16. **TSC17B1** – Sapatura mecanica la rigole

manopera
- muncitor : 1,720 ore/sm x 19 lei/ora = 32,68 lei/sm

utilaj
- autogreder : 0,950 ore/sm x 156,12 lei/ora = 148,31 lei/sm

Total articol = 180,99 lei/sm

17. **TRA01A05** – Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe distanta de 5 km

utilaj

- autobasculanta – (5+5)(dus intors)km x 5,13 lei/km + 1 ora x 19,0 lei/ora = 51,30 lei + 19,00 lei = 70,30 lei : 8,5 to = 8,27 lei/to

Total articol = 8,27 lei/t

18.**DI19G1** - Utilaje si mijloace pentru transport LEA

utilaj

- LEA –30 km/ora x 4,70 lei/km+19,0 lei/ora = 160,00 lei/ora

Total articol = 160,00 lei

19.**DH03A1** - – Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executata mecanic

utilaj

- autogreder : 0,063 ore/smp x 156,12 lei/ora = 9,84 lei/smp

Total articol = 9,84 lei/smp

20. **YB05** - Deplasat Wolla tur-retur

utilaj

- 1,0 ora/ora x 136,37 lei/ora = 136,37 lei/ora

Total articol = 136,37 lei/ora

21. **YB03** – Deplasare autogreder tur-retur

utilaj

autogreder : 1,0 ora/ora x 156,12 lei/ora = 156,12 lei/ora

Total articol = 156,12 lei/ora

22. **YB04**-Deplasare cilindru tur-retur

utilaj

cilindru – 1,0 ora/ora x 62,54 lei/ora = 62,54 lei/ora

Total articol = 62,54 lei/ora

23. **YB 15**-Deplasare buldoexcavator tur si retur

utilaj

- buldoexcavator – 1 ora/ora x 106,30 lei/ora =106,30 lei/ora

Total articol = 106,30 lei/ora

ANEXA nr. 2.7

SC LUCRARI DRUMURI SI PODURI SA VASLUI

OFERTA

privind articolele de deviz pe categorii de lucrari necesare desfasurarii activitatii privind: **Cap.2c: IND .111.1 „AMENAJARI,COMPLETARI ACOSTAMENTE,BENZI DE INCADRARE"** pe drumuri judetene.

(cu preturi negociate)

Nr. crt	Simbol articol	Denumirea lucrarii	U/ M	lei
1	DH11A1	Aducerea la profil a acostamentelor,prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm, manual	smp	480,70
2	DH11B1	Aducerea la profil a acostamentelor,prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm, mecanic	mp	118,99
3	DE01A1	Impietruirea acostamentelor cu un strat de piatra de 10 cm dupa compactare asezat pe un strat de nisip de 5 cm dupa pilonare, in vederea acoperirii cu un covor asfaltic	mp	37,13
4	DE02A1	Benzi incadrare din piatra.bruta sau bolovani asezati pe un strat de nisip pilonat, inclusiv rostuirea cu mortar de ciment	mp	42,44
5	CZ0209G1	Mortar de ciment M100	mc	319,11
6	IFB02A1	Rostuire pereu	mp	7,60
7	TRA01A25	Transportul rutier a materialelor	to	34,65
8	DI19G1	Utilaje mij.de transport ptr.transport pentru lucrari de reparatii si intretinerea drumurilor – autovehicul special reparatii si intretinerea drumurilor, cu caroserie LEA de 8,5 to	ore	160,00
9	YB03	Deplasat autogreder tur -retur	ore	156,12
10	YB04	Deplasat cilindru tur-retur	ore	62,54

-pretul la transportul materialului la 25 km cu autob de 8,5 to –{ 25 km + 25 km(dus-intors)}x 5,13lei/km + 2ore (dus-intors) x 19,00 lei /ora = 256 lei/ora + 38,00 lei/ora =294,50 lei :8,5 to = 34,65 lei/tona
- LEA - 30km/ora x 4.70 lei/km = 141,00 lei/ora + 19.00 lei/ora = 160,00 lei

Preturile nu includ TVA

OFERTANT,
SC LUCRARI DRUMURI SI PODURI SA VASLUI

74

IND.111.1 „**AMENAJARE, COMPLETARI ACOSTAMENTE, BENZI DE INCADRARE**"
(cu preturi negociate)

1.DH11A1 – Aducerea la profil a acostamentelor prin taiere manualacu o gtaosime de 10 cm

manopera
- muncitor: 25,30 ore/smp x 19,00 lei/ora = 480,7 lei/smp

Total articol = 480,7 lei/smp

2.DH11B1 – Aducerea la profil a acostamentelor prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm cu mijloace mecanice

manopera
- muncitor : 5,93 ore/smp x 19,00 lei/ora = 112,75 lei/smp

utilaj
- autogreder : 0,04 ore/smp x 156,12 lei/ora = 6,24 lei/smp

Total articol = 118,99 lei/smp

3. DE01A1 - Impietruiri acostamente cu p. sparta pe un strat de nisip.

material:
- piatra sparta: 0,128 mc/mp x 140 lei/mc = 17,92 lei/mp
- nisip : 0,107 mc/mp x 83 lei/mc = 8,88 lei/mp
- apa : 0,034 mc/mp x 4,07 lei/mc = 0,14 lei/mp

Total =26,94 lei/mp

manopera
- muncitor : 0,42 ore/mp x 19,00 lei/ora = 8,06 lei/mp

utilaj
- rulou: 0,032 ore/mp x 62,54 lei/mp = 2,00 lei/mp
- autocisterna: 0,003 ore/mp x 44,60 lei/mp = 0,14 lei/mp

Total = 2,14 lei/mp

Total articol = 37,13 lei/mp

4.DE02A1 – Benzi incadrare p.bruta asezata pe un strat de nisip.

material
- piatra bruta: 0,173 mc/mp x 90 lei/mc= 15,57 lei/mp
- nisip: 0,123 mc/mp x 83 lei/mc = 10,21 lei/mp
- apa: 0,018 mc/mp x 4,07 lei/mc =0,07 lei/mp

Total =25,85 lei/mp

manopera
- muncitor: 0,86 ore/mp x 19,00 lei/ora = 16,32 lei/mp

utilaj
- rulou: 0,003 ore/mp x 62.54 lei/mp = 0,19 lei/mp
- autocisterna: 0,002 ore/mp x 44,60 lei/mp = 0.09 lei/mp

Total = 0,28 lei/mp

Total articol = 42,44 lei/mp

5.**CZ0209G1** – Mortar de ciment pentru tencuieli M 100

materiale

- ciment: 377,00 kg/mc x 0,41 lei/kg = 154,57 lei/mc
- nisip 0-3: 1,28 mc/mc x 83,00 lei/mc = 106,24 lei/mc
- apa: 0,32 mc/mc x 4,07 lei/mc = 1,30 lei/mc

Total = 262,11 lei/mc

manopera

- muncitor: 3 ore/mc x 19,00 lei/ora = 57 lei /mc

Total articol = 319,11 lei/mc

6. **IFB02A1** – Rostuirea pereului din p.bruta

manopera

- muncitor : 0,40 ore/mp x 19,00 lei/ora = 7,6 lei/mp

Total articol = 7,60 lei/mp

7.**TRA01A25** - Transportul rutier al materialelor

utilaj

- autobasculanta – (25+25)(dus intors)km x 5,13 lei/km + 2 ore(dus-intors) x 19,0 lei/ora = 256,5 lei + 38,00 lei = 294,5 lei : 8,5 to = 34,65 lei/to

Total articol = 34,65 lei/t

8. **DI19G1** – utilaje si mijloace de transport pentru lucrari de reparatii si intretinerea drumurilor

utilaj

- 1.00 ore/ore x 160,00 lei/ora = 160,00 lei/ora
  LEA – 30km/ora x 4.7 lei/km = 141 lei/ora + 19.00 lei/ora = 160,0 lei/ora;

Total articol = 160,00 lei/ora

9.**YB03** – Deplasare autogreder tur-retur

utilaj

- autogreder: 1,0 ora/ora x 156,12 lei/ora = 156,12 lei/ora

Total articol = 156,12 lei/ora

10.**YB04**-Deplasare cilindru tur-retur

utilaj

- cilindru: 1,0 ora/ora x 62,54 lei/ora = 62,54 lei/ora

Total articol = 62,54 lei/ora

ANEXA nr. 2.8

SC LUCRARI DRUMURI SI PODURI SA VASLUI

OFERTA

privind articolele de deviz pe categorii de lucrari necesare desfasurarii activitatii privind: **Cap.2c: IND.111.2 - SANTURI si RIGOLE BETONATE**"pe drumuri judetene.
(cu preturi negociate)

Nr. crt	Simbol articol	Denumirea lucrarii	U/M	LEI
1.	TSA19E1	Sapatura manuala a santurilor si rigolelor pentru scurgerea apelor	mc	89,30
2.	TRB01B12	Transport cu roaba la 20 m a materialului	t	15,35
3.	TSC04E1	Sapatura mecanica cu excavatorul	smc	121,18
4.	TSD01C1	Imprastierea cu lopata a pamantului afanat in straturi uniforme de 10-30 cm grosime	mc	8,23
5.	TSD04C1	Compactarea cu maiul de mana a umpluturilor	mc	14,47
6.	TRA01A05	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe distanta de 5 km	t	8,27
7.	IFB09A1	Strat drenat din nisip	mp	6,41
8.	IFA03C1	Pereu din placi de beton simplu	mp	26,72
9.	CZ0106B1	Beton marca B 200 pentru betoane obisniute	mc	278,04
10.	PB02A1	Turnarea betonului simplu	mc	41,43
11.	IFA07D1	Rostuirea pereului din dale	ml	0,99
12.	CZ0209G1	Mortar de ciment pentru tencuieli M 100	mc	319,11
13.	TRA01A05	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe distanta de 5 km	t	8,27
14.	DI19G1	Utilaje si mijloace de transport ptr.lucrari de reparatii - LEA	ore	160,00
15.	TSC35A32	Incarcare in autovehicul cu Incarcator Frontal	smc	222,28
16.	TRA01A25	Transport material	t	34,65
17.	YB15	Deplasare buldoexcavator tur - retur	ore	106,30
18.	YB05	Deplasat Wolla tur - retur	ore	136,37
19	*CZ0109H1*	*Beton marca B 400*	mc	283,87

-pretul la transportul materialului la 25 km cu autob- de 8,5 to –{ 25 km + 25 km(dus-intors)}x 5,13lei/km + 2ore (dus-intors) x 19,00 lei /ora = 256 lei/ora + 38,00 lei/ora =294,50 lei :8,5 to = 34,65 lei/tona
- LEA - 30km/ora x 4.70 lei/km = 141,00 lei/ora + 19.00 lei/ora = 160,00 lei

Preturile nu includ TVA

OFERTANT,
SC LUCRARI DRUMURI SI PODURI SA VASLUI

77

IND.111.2 „ SANTURI SI RIGOLE BETONATE"
(cu preturi negociate)

1.**TSA19E1**-Sapatura manuala a santurilor si rigolelor pentru scurgerea apelor

manopera
- muncitor : 4,70 ore/mc x 99,00 lei/ora = 89,30 lei/mc

Total articol = 89,30 lei/mc

2.**TRB01B12**-Transport cu roaba la 20 m a materialului.

manopera
- muncitor : 0,807 ore/to x 19 lei/ora = 15,35 lei/to

Total articol = 15,35 lei/to

3.**TSC04E1**-Sapatura mecanica cu excavatorul

utilaj
- buldoexcavator: 1,14 ore/smc x 106,30 lei/ora = 121,18 lei/smc

Total articol = 121,18 lei/smc

4.**TSD01C1**-Imprastierea cu lopata a pamantului afanat in straturi uniforme de 10-30 cm grosime

manopera
- muncitor : 0,433 ore/mc x 19,00 lei/ora = 8,23 lei/mc

Total articol = 8,23 lei/mc

5.**TSD04C1**- Compactarea cu maiul de mana a umpluturilor

materiale
- apa : 0,100 mc/mc x 4,07 lei/mc = 0,41 lei/mc

manopera
- muncitor : 0,74 ore/mc x 19,00 lei/ora = 14,06 lei/mc

Total articol = 14,47 lei/mc

6.**TRA01A05** – Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe distanta de 5 km

utilaj
- autobasculanta – (5+5)(dus intors)km x 5,13 lei/km + 1 ora x 19,0 lei/ora = 51,03 lei + 19,00 lei = 70,03 lei : 8,5 to = 8,27 lei/to

Total articol = 8,27 lei/t

7. **IFB09A1** – Strat drenat din nisip.

material
- nisip: 0,052 mc/mp x 83 lei/mc= 4,32 lei/mp

manopera
- muncitor: 0,11 ore/mp x 19,00 lei/ora = 2,09 lei/mp

Total articol = 6,41 lei/mp

8.**IFA03C1**-Pereu din placi de beton simplu

materiale
- apa: 0,03 mc/mp x 4,07 lei/mc = 0,12 lei/mp

Total = 0,12 lei/mp

manopera
- muncitor – 1,4 ore/mp x 19,00 lei/ora = 26,60 lei/mp

Total articol = 26,72 lei/mp

9. **CZ0106B1** – Beton marca B 200 pentru betoane obisnuite

materiale
- ciment : 350 kg/mc x 0,41 lei/kg = 143,50 lei/mc
- nisip : 0,967 mc/mc x 83 leimc = 80,26 lei/mc
- pietris : 0,385 mc/mc x 68 lei/mc = 26,18 lei/mc
- apa : 0,210 mc/mc x 4,07 lei/mc = 0,85 lei/mc

Total = 250,80 lei/mc

manopera
- muncitor : 1,13 ore/mc x 19 lei/ora = 21,47 lei/mc

utilaj
- betoniera : 0,293 ore/mc x 19,71 lei/ora = 5,78 lei/mc

Total articol = 278,04 lei/mc

10.**PB02A1** – Turnarea betonului simplu

materiale
- apa : 0,100 mc/mc x 4,07/mc = 0,41 lei/mc

manopera
- muncitor : 2,16 ore/mc x 19,00 lei/ora = 41,03 lei/mc

utilaj
- vibrator universal: 0,380 ore/mc x 0 lei/ora = 0 lei/mc

Total articol = 41,43 lei/mc

11. **IFA07D1** – Rostuirea pereului din dale

materiale
- nisip : 0,00095 mc/m x 83 lei/mc = 0,08 lei/m

manopera

- muncitor : 0,048 ore/m x 19,00 lei/ora = 0,91 lei/m

Total articol = 0,99 lei/m

12.**CZ0209G1** – Mortar de ciment pentru tencuieli M 100

materiale
- ciment : 377 kg/mc x 0,41 lei/kg = 154,57 lei/mc
- nisip 0-3 : 1,28 mc/mc x 83 lei/mc = 106,24 lei/mc
- apa : 0,32 mc/mc x 4,07 lei/mc = 1,30 lei/mc

Total = 262,11 lei/mc

manopera
- muncitor : 3 ore/mc x 19,00 lei/ora = 57 lei

Total articol = 319,11 lei/mc

13.**TRA01A05** – Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe distanta de 5 km

transport
- autobasculanta – (5+5)(dus intors)km x 5,13 lei/km + 1 ora x 19,0 lei/ora = 51,30 lei + 19,00 lei = 70,30 lei : 8,5 to = 8,27 lei/to

Total articol = 8,27 lei/t

14.**DI19G1** – Utilaje si mijloace de transport ptr.lucrari de reparatii-LEA

utilaj
- LEA : 30 km/ora x 4,70 lei/km = 141,00 lei/ora + 19 lei/ora = 160,00 lei/ora

Total articol = 160,00 lei/ora

15.**TSC35A32** – Incarcare in autovehicul cu Incarcator frontal

utilaj
- Incarcator frontal: 1,63 ore/smc x 136,37 lei/ora = 222,28 lei/smc

Total articol = 222,28 lei/smc

16. **TRA01A25** – Transport material

transport
- Autobasculanta de 8,5 to – (25+25)(dus intors)km x 5,13 lei/km + 2 ore(dus-intors) x 19,0 lei/ora = 256,5 lei + 38,00 lei = 294,5 lei : 8,5 to = 34,65 lei/to

Total articol = 34,65 lei/t

17. **YB15** – deplasat buldoexcavator tur-retur

utilaj
- buldoexcavator – 1 ora/ora x 106,30 lei/ora =106,30 lei/ora

Total articol = 106,30 lei/ora

18.**YB05** - Deplasat Wolla tur-retur

utilaj
- 1,0 ora/ora x 136,37 lei/ora = 136,37 lei/ora

Total articol = 136,37 lei/ora

19.<u>CZ0109H1</u>-Preparare beton B400 in instalatii necentralizate

<u>material</u>

- ciment – 386 kg/mc x 0,41 lei/kg = 158,26 lei/mc
- nisip – 0,633 mc/mc x 83,00 lei/mc = 52,54 lei/mc
- pietris – 0,662 mc/mc x 68,00 lei/mc = 45,02 lei/mc
- apa – 0,200 mc/mc x 4,07 lei/mc = 0,81 lei/mc

Total = 256,63 lei/mc

<u>manopera</u>

- muncitor – 1,13 ore/mc x 19,00 lei/ora = 21,47 lei/mc

<u>utilaj</u>

- betoniera - 0,293 ore/mc x 19,71 lei/ora = 5,78 lei/mc

Total articol = 283,87 lei/mc

ANEXA nr. 2.9

SC LUCRARI DRUMURI SI PODURI SA VASLUI

OFERTA

privind articolele de deviz pe categorii de lucrari necesare desfasurarii activitatii privind: **Cap.2c:IND111.6**

DRUMURI LATERALE si PODETE LATERALE "pe drumuri judetene.

(cu preturi negociate)

Nr. crt	Simb art	Denumirea lucrarii	U/M	LEI
1	DH03A1	Rprofilarea partii carosabile a drum impietruite exec mecanic	smp	9,84
2	TSE06B1	Pregatirea platformei de pamant	smp	263,27
3	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia rezistenta filtranta, izolatoare, anticapilara, cu asternere manuala (nisip)	mc	134,85
4	TSC02D1	Sapatura mecanica cu excavatorul	smc	507,05
5	TRA01A05	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe distanta de 5 km	t	8,27
6	DA06B1	Strat de agreg naturale cilindrate, avand functia de rezistenta filtranta, antigeliva si anticap, cu asternere manuala (balast)	mc	94,21
7	TRA01A25	Transport material	t	34,65
8	TRA05A25	Transport material	t	34,65
9	YB15	Deplasare buldoexcavator tur - retur	ore	106,30
10	TSA05A1	Sapatura manuala de pamant in spatii limitate	mc	20,52
11	TSC35A32	Excavat,transportat	smc	222,28
12	CZ0106D1	Beton marca B 200 pentru betoane obisniute	mc	253,89
13	PB13A1	Turnare beton in grinzi,cuzineti,penduli si reazeme speciale	mc	67,89
14	PC05A1	Cofraje din placaj tip P pentru beton armat	mp	62,24
15	PD01A1	Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii	kg	0,46
16	CZ0304A1	Confectionarea in ateliere de santier a armaturilor	kg	4,38
17	IFA03A1	Pereu din placi de beton simplu	mp	22,92
18	CZ0204D1	Mortar de ciment pentru zidarie	mc	254,78
19	ACC08D1	Montat tuburi D = 800 mm	buc	433,58
20	TRB22D3E	Montarea tuburilor cu macaraua	t	6,49
21	PF05C1	Hidroizolatii la lucrari de arta (poduri,ziduri)	mp	36,88
22	DF09A1	Parapet metalic deformabil(flexibil)	ml	178,64
23	YB10	Deplasat macara	ore	105,36
24	DI19G1	Utilaje mij.de transport ptr.transport pentru lucrari de reparatii si intretinerea drumurilor – autov special, cu caroserie LEA	ore	160,00
25	YB05	Deplasat Wolla tur - retur	ore	136,37
26	YB03	Deplasare autogreder tur - retur	ore	156,12
27	YB04	Deplasare cilindru tur - retur	ore	62,54
28	CZ0109H1	*Preparare B 400*	mc	283,87

-pretul la transportul materialului la 25 km cu autob. de 8,5 -{ 25 km + 25 km(dus-intors)}x 5,13 lei/km + 2ore (dus-intors) x 19,00 lei /ora = 256 lei/ora + 38,00 lei/ora =294,50 lei :8,5 to = 34,65 lei/tona

- LEA - 30km/ora x 4.70 lei/km = 141,00 lei/ora + 19.00 lei/ora = 160,00 lei

Preturile nu includ TVA

OFERTANT,
SC LUCRARI DRUMURI SI PODURI SA VASLUI

IND.111.6 „ DRUMURI LATERALE SI PODETE LATERALE"
(cu preturi negociate)

1.**DH03A1** – Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executata mecanic

utilaj
- autogreder : 0,063 ore/smp x 156,12 lei/ora = 9,84 lei/smp

Total articol = 9,84 lei/smp

2.**TSE06B1** – Pregatirea platformei de pamant

materiale
- apa: 1 mc/smp x 4,07 lei/ora = 4,07 lei/smp

manopera
- muncitor : 9,034 ore/smp x 19,00 lei/ora = 171,65 lei/smp

utilaj
- rulou compactor : 1,40 ore/smp x 62,54 lei/ora = 87,56 lei/smp

Total articol = 263,27 lei/smp

3.**DA06B2** – Strat de agregate naturale cilindrate

materiale
- apa : 0,232 mc/mc x 4,07 lei/mc = 0,94 lei/mc
- nisip : 1,311 mc/mc x 83 lei/mc = 108,82 lei/mc

Total = 109,76 lei/mc

manopera
- muncitor : 0,37 ore/mc x 19,00 lei/ora = 7,01 lei/mc

utilaj
- autogreder : 0,048 ore/mc x 156,12 lei/ora = 7,94 lei/mc
- rulou compresor : 0,153 ore/mc x 62,54 lei/ora = 9,57 lei/mc
- autocisterna : 0,023 ore/mc x 44,6 lei/ora = 1,03 lei/mc

Total = 18,09 lei/mc

Total articol = 134,85 lei/mc

4.**TSC02D1** – Sapatura mecanica cu excavatorul

utilaj
- buldoexcavator: 4,77 ore/smc x 106,30 lei/ora = 507,05 lei/smc

Total articol = 507,05 lei/smc

5.**TRA01A05** – Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe distanta de 5 km

utilaj
- autobasculanta – (5+5)(dus intors)km x 5,13 lei/km + 1 ora x 19,0 lei/ora = 51,30 lei + 19,00 lei = 70,30 lei : 8,5 to = 8,27 lei/to

Total articol = 8,27 lei/t

6.**DA06B1** – Strat de agregate naturale cilindrate

materiale
- balast: 1,311 mc/mc x 52 lei/mc = 68,17 lei/mc
- apa: 0,232 mc/mc x 4,07 lei/mc = 0,94 lei/mc

Total = 69,12 lei/mc

manopera
- muncitor : 0,37 lei/mc x 19 lei/ora = 7,01 lei/mc

utilaj
- autogreder : 0,048 ore/mc x 156,12 lei/ora = 7,49 lei/mc
- rulou compresor : 0,153 ore/mc x 62,54 lei/ora = 9,57 lei/mc
- autocisterna : 0,023 ore/mc x 44,60 lei/ora = 1,03 lei/mc

Total = 18,09 lei/mc

Total articol = 94,21 lei/mc

7.**TRA01A25** – Transport material

transport

- Autobasculanta de 8,5 to – (25+25)(dus intors)km x 5,13 lei/km + 2 ore(dus-intors) x 19,0 lei/ora = 256,5 lei + 38,00 lei = 294,5 lei : 8,5 to = 34,65 lei/to

Total articol = 34,65 lei/t

8.**TRA05A25** – Transport material

transport

- Autobasculanta de 8,5 to – – (25+25)(dus intors)km x 5,13 lei/km + 2 ore(dus-intors) x 19,0 lei/ora = 256,5 lei + 38,00 lei = 294,5 lei : 8,5 to = 34,65 lei/to

Total articol = 34,65 lei/t

9. **YB15** – deplasat buldoexcavator tur-retur

utilaj
- buldoexcavator – 1 ora/ora x 106,30 lei/ora =106,30 lei/ora

Total articol = 106,30 lei/ora

10.**TSA05A1** – Sapatura manuala de pamant in spatii limitate

manopera
- muncitor: 1,08 ore/mc x 19,00 lei/ora = 20,52 lei/mc

Total articol = 20,52 lei/mc

11.**TSC35A32** – Excavat,transportat

utilaj
- incarcator frontal: 1,63 ore/smc x 136,37 lei/ora = 222,28 lei/smc

Total articol = 222,28 lei/smc

12.**CZ0106D1** – Beton marca B 200 pentru betoane obisnuite

materiale
- ciment : 294 kg/mc x 0,41 lei/kg = 120,54 lei/mc

- nisip : 0,684 mc/mc x 83 lei/mc = 56,77 lei/mc
- pietris : 0,715 mc/mc x 68 lei/mc = 48,62 lei/mc
- apa : 0,175 mc/mc x 4,07 lei/mc = 0,71 lei/mc

Total = 226,64 lei/mc

manopera

- muncitor: 1,13 ore/mc x 19,00 lei/ora = 21,47 lei/mc

utilaj

- betoniera : 0,293 ore/mc x 19,71 lei/ora = 5,78 lei/mc

Total articol = 253,89 lei/mc

13.PB13A1 – Turnarea betonului in grinzi casete,cuzineti,penduli si reazeme speciale

materiale

- apa : 0,100 mc/mc x 4,07 lei/mc = 0,41 lei/mc

manopera

- muncitor : 3,55 ore/mc x 19,00 lei/ora = 67,49 lei/mc

utilaj

- vibrator universal: 0,858 ore/mc x 0 lei/ora = 0 lei/mc

Total articol = 67,89 lei/mc

14.PC05A1 – Cofraje din placaj tip P pentru beton armat

materiale

- panou cofraj: 0,0009 mp/mp x 38,0 lei/mp = 0,04 lei/mp
- dulap fag : 0,0004 mc/mp x 980,00 lei/mc = 0,39 lei/mp
- surub patrat : 0,097 buc/buc x 1,18 lei/buc = 0,11 lei
- scoabe : 0,087 kg/mp x 29,78 lei/kg = 2,59 lei/kg
- decofrol : 0,15 kg/mp x 12,00 lei/kg = 1,80 lei/mp
- placi cauciuc 0,5 mm: 0,000 kg/mc x

Total = 4,93 lei/mp

manopera

- muncitor : 3,02 ore/mp x 19 lei/ora = 57,30 lei/mp

Total articol = 62,24 lei/mp

15. PD01A1 – Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii

materiale

- sarma moale obisnuita: 0,01 kg/kg x 4,17 lei/kg = 0,04 lei/kg

manopera

- muncitor: 0,02 ore/kg x 19 lei/ora = 0,42 lei/kg

Total articol = 0,46 lei/kg

16. CZ0304A1 – Confectionarea in ateliere de santier a armaturilor

materiale

- otel beton OB 37: 1,015 kg/kg x 3,15 lei/kg = 3,20 lei/kg

manopera

- muncitor: 0,062 ore/kg x 19 lei/ora = 1,18 lei/kg

Total articol = 4,38 lei/kg

17. **IFA03A1** – Pereu din placi de beton simplu

materiale

- apa : 0,03 mc/mp x 4,07 lei/mc = 0,12 lei/mp

manopera

- muncitor : 1,20 ore/mp x 19 lei/ora = 22,80 lei/mp

Total articol = 22,92 lei/mp

18. **CZ0204D1** – Mortar de ciment pentru zidarie

materiale

- ciment – 314 kg/mc x 0,41 lei/kg = 128,74 lei/mc
- nisip – 1,21 mc/mc x 83,00 lei/mc = 100,43 lei/mc
- apa – 0,32 mc/mc x 4,07 lei/mc = 1,30 lei/mc

Total = 230,47 lei/mc

manopera

- muncitor – 0,86 ore/mc x 19,00 lei/ora = 16,34 lei/mc

utilaj

- malaxor – 0,288ore/mc x 27,66 lei/ora = 7,97 lei/mc

Total articol = 254,78 lei/mc

19. **ACC08D1** – montat tuburi D = 800mm

material

- tuburi Ø800 – 0,20 buc/m x 1.819,00 lei/buc = 363,80 lei/m
- inel cauciuc 0,202 buc/m x 0 lei/buc = 0 lei/m
- apa: 0,854 mc/m x 4,07 lei/mc = 3,48 lei/m

Total = 367,28 lei/m

manopera

- muncitor – 2,29 ore/m x 19,00 lei/ora = 43,51 lei/m

utilaj

- macara – 0,209 ore/m x 105,36 lei/ora= 22,02 lei/m
- motopompa – 0,027 ore/m x 28,68 lei/ora = 0,77 lei/m

Total = 22,79 lei/m

Total articol = 433,58 lei/m

20. **TRB22D3E** – Manipularea tuburilor cu macaraua

manopera

- muncitor : 0,12 ore/t x 19 lei/ora = 2,28 lei/t

utilaj

- automacara : 0,04 ore/t x 105,36 lei/ora = 4,21 lei/t

Total articol = 6,49 lei/t

21. **PF05C1** – Hidroizolatii la lucrari de arta (poduri,ziduri)

material

- bitum – 4,545 kg/mp x 2,49 lei/kg = 11,32 lei/mp
- filer – 4,635 kg/mp x 0,145 lei/kg = 0,65 lei/mp
- motorina – 1,712 kg/mp x 4,79 lei/kg = 8,21 lei/mp

- carton bitumat : 2,24 mp/mp x 4,65 lei/mp = 10,42 lei/mp

Total = 30,61 lei/mp

manopera

- muncitor – 0,315 ore/mp x 19,00 lei/ora = 6,00 lei/mp

utilaj

- malaxor asfalt – 0,01 ore/mp x 27,66 lei/ora = 0,28 lei/mp

Total articol = 36,88 lei/mp

22. **DF09A1** – Parapet metalic deformabil(flexibil)

material

- ciment – 0,184 kg/m x 0,41 lei/kg = 0,08 lei/m
- pietris – 0,001 mc/m x 68 lei/mc = 0,07 lei/m
- nisip – 0,001 mc/m x 83 lei/mc = 0,07 lei/m
- dulap fag – 0,0002 mc/m x 980,00 lei/mc = 0,20 lei/m
- vopsea minium de plumb – 0,078 kg/m x 13,97 lei/kg = 1,09 lei/m
- vopsea alba – 0,107 kg/m x 16,81 lei/kg = 1,80 lei/m
- parapet – 16,41 kg/m x 9,63 lei/kg = 158,03 lei/m

Total = 161,34 lei/m

manopera

- muncitor – 0,91 ore/m x 19,00 lei/ora = 17,30 lei/m

Total articol = 178,64 lei/m

23. **YB10** – Deplasat macara tur -retur

utilaj

- automacara : 1 ora/ora x 105,36 lei/ora = 105,36 lei/ora

Total articol = 105,36 lei/ora

24.**DI19G1**- utilaje mijloc de transport LEA 6.5 to

utilaj

- LEA : 30 km/ora x 4,70 lei/km = 141,00 lei/ora + 19 lei/ora = 160,00 lei/ora

Total articol = 160,00 lei/ora

25.**YB05 --** Deplasare Wolla tur-retur

utilaj

- 1,0 ora/ora x 136,37 lei/ora = 136,37 lei/ora

Total articol = 136,37 lei/ora

26.**YB03** – Deplasare autogreder tur-retur

utilaj

autogreder : 1,0 ora/ora x 156,12 lei/ora = 156,12 lei/ora

Total articol = 156,12 lei/ora

27.**YB04**-Deplasare cilindru tur-retur

utilaj

cilindru – 1,0 ora/ora x 62,54 lei/ora = 62,54 lei/ora

Total articol = 62,54 lei/ora

28. **CZ0109H1**-Preparare beton B400 in instalatii necentralizate

material

- ciment – 386 kg/mc x 0,41 lei/kg = 158,26 lei/mc
- nisip – 0,633 mc/mc x 83,00 lei/mc = 52,54 lei/mc
- pietris – 0,662 mc/mc x 68,00 lei/mc = 45,02 lei/mc
- apa – 0,200 mc/mc x 4,07 lei/mc = 0,81 lei/mc

Total = 256,63 lei/mc

manopera

- muncitor – 1,13 ore/mc x 19,00 lei/ora = 21,47 lei/mc

utilaj

- betoniera - 0,293 ore/mc x 19,71 lei/ora = 5,78 lei/mc

Total articol = 283,87 lei/mc

ANEXA nr. 2.10

SC LUCRARI DRUMURI SI PODURI SA VASLUI

OFERTA

privind articolele de deviz pe categorii de lucrari necesare desfasurarii activitatii privind: **Cap .2c:IND.112 PODETE TUBULARE D = 600 mm; PODETE TUBULARE D = 800 mm; PODETE TUBULARE D = 1000 mm; PODETE TUBULARE D = 1500 mm "**

pe drumuri judetene.

(cu preturi negociate)

Nr. crt	Simbol articol	Denumirea lucrarii	U/M	LEI
1.	TSA05A1	Sapatura manuala de pamant	mc	20,52
2.	TSC02A1	Sapatura mecanica cu buldoexcavatorul	smc	395,44
3.	TSC35A32	Incarcat in auto	smc	222,28
4.	DA06A1	Strat de agregate(balast) asternut manual	mc	101,63
5.	TRA01A25	Transportul rutier al materialelor	t	34,65
6.	CZ0106D1	Preparat beton B200 cu balast si ciment,prep.manual	mc	253,89
7.	PB13A1	Turnat beton manual	mc	67,89
8.	PC05A1	Cofraje pentru turnarea betonului	mp	62,24
9.	PD01A1	Montat armaturi pentru beton armat	kg	0,46
10.	CZ0304	Confectionat armaturi	kg	4,38
11.	IFA03A1	Pereu din placi din beton B200 turnat pe loc	mp	22,92
12.	CZ0204D1	Preparat mortar de ciment pentru rostuire	mc	254,78
13.1	ACC08C1	Montat tuburi D = 600 mm,	m	326,21
13.2	ACC08D1	Montat tuburi D = 800 mm,	m	433,58
13.3	ACC08E1	Montat tuburi D = 1000 mm,	m	598,09
13.4	ACC08G1	Montat tuburi D = 1500 mm	m	1126,19
14.	TRB22D3E	Manipulat tuburile cu macaraua	t	6,49
15.	PF05C1	Hidroizolatii pentru pod sosea 2 straturi de carton	mp	36,88
16.	DF09A1	Parapet metalic	ml	178,64
17.	YB15	Deplasare Buldoexcavator tur-retur	ore	106,30
18.	YB10	Deplasare Automacara tur-retur	ore	105,36
19	DI19G1	Utilaje mij.de transport ptr. reparatii si intretinerea drumurilor – autovehicul special ii si intretinerea drumurilor, cu caroserie LEA de 8,5 to	ore	160,00
20	DH27A1	Vopsirea parapetelor de beton	mp	9,56
21	DH27B1	Vopsirea parapetelor metalice	mp	13,81
22	IFB13A2	Umplutura cu piatra bruta	mc	107,76
23	IF103C1	Confectionarea cadrelor metalice nec. exec. cosurilor din impletitura din sarma, plasa	kg	6,40
24	IF103D1	Confectionarea cadrelor metalice nec. exec. cosurilor din impletitura de sarma	kg	6,06

89

25	IF104A1	Montarea impletiturii de sarma zincata pe cadrele metalice	mp	14,99
26	YB03	Deplasare autogreder tur-retur	ore	156,12
27	YB04	Deplasare cilindru compactor tur-retur	ore	62,54
28	CZ0109H1	Beton B 400	mc	283,87

-pretul la transportul materialului la 25 km cu autob. de 8,5 –{ 25 km + 25 km(dus-intors)}x 5,13 lei/km + 2ore (dus-intors) x 19,00 lei /ora = 256 lei/ora + 38,00 lei/ora =294,50 lei :8,5 to = 34,65 lei/tona

- LEA - 30km/ora x 4.70 lei/km = 141,00 lei/ora + 19.00 lei/ora = 160,00 lei

Preturile nu includ TVA

OFERTANT,
SC LUCRARI DRUMURI SI PODURI SA VASLUI

90

IND.112 „ PODETE TUBULARE NOI D = 600mm'' pe drumuri judetene
(cu preturi negociate)

1.**TSA05A1 –** Sapatura manuala de pamint

manopera
- muncitor: 1,08 ore/mc x 19,00 lei/ora = 20,52 lei/mc

Total articol = 20,52 lei/mc

2.**TSC02A1 –** Sapatura mecanica cu buldoexcavatorul

utilaj
- buldoexcavator: 3,72 ore/100 mc x 106,30 lei/ora = 395,44 lei/100 mc

Total articol = 395,44 lei/100 mc

3.**TSC35A32-** Incarcat in auto

utilaj
- incarcator frontal de 2.6-3.9 mc: 1,63 ore/100mc x 136,37 lei/ora =222,28 lei/100 mc

Total articol = 222,28 lei/100 mc

4.**DA06A1 –** Strat de agregate (balast) asternut manual

material
- balast: 1,311 mc x 52 lei/mc = 68,17 lei/mc
- apa: 0,232/mc x 4,07 lei/mc = 0,94 lei/mc

Total = 69,12 lei/mc

utilaj
- cilindru compactor : 0,153 ore/mc x 62,54 lei/ora = 9,57 lei/mc
- autocisterna : 0,023 ore/mc x 44,60 lei/ora = 1,02 lei/mc

Total = 10,59 lei/mc

manopera
- muncitor: 1,153 ore/mc x 19,00 lei/ora = 21,92 lei/mc

Total articol = 101,63 lei/mc

5.**TRA01A25 –**Transportul rutier al materialelor

utilaj
- autobasculanta – (25+25)(dus intors)km x 5,13 lei/km + 2 ore(dus-intors) x 19,0 lei/ora = 256,5 lei + 38,00 lei = 294,5 lei : 8,5 to = 34,65 lei/to

Total articol = 34,65 lei/to

6.**CZ0106D1** – preparat beton B200 cu balast si ciment, prep.manual

materiale
- ciment : 294 kg/mc x 0,41 lei/kg = 120,54 lei/mc
- nisip : 0,684 mc/mc x 83 lei/mc = 56,77 lei/mc

- pietris : 0,715 mc/mc x 68 lei/mc = 48,62 lei/mc
- apa : 0,175 mc/mc x 4,07 lei/mc = 0,71 lei/mc

Total = 226,64 lei/mc

manopera

- muncitor: 1,13 ore/mc x 19,00 lei/ora = 21,47 lei/mc

utilaj

- betoniera : 0,293 ore/mc x 19,71 lei/ora = 5,78 lei/mc

Total articol = 253,89 lei/mc

7.PB13A1 – turnat beton manual

materiale

- apa : 0,100 mc/mc x 4,07 lei/mc = 0,41 lei/mc

manopera

- muncitor : 3,55 ore/mc x 19,00 lei/ora = 67,49 lei/mc

utilaj

- vibrator universal: 0,858 ore/mc x 0 lei/ora = 0 lei/mc

Total articol = 67,89 lei/mc

8. PC05A1 – cofraje pentru turnarea betonului

materiale

- panou cofraj: 0,0009 mp/mp x 38 lei/mp = 0,04 lei/mp
- dulap fag : 0,0004 mc/mp x 980,00 lei/mc = 0,39 lei/mp
- surub patrat : 0,097 buc/buc x 1,18 lei/buc = 0,11 lei
- scoabe : 0,087 kg/mp x 29,78 lei/kg = 2,59 lei/mp
- decofrol : 0,15 kg/mp x 12,00 lei/kg = 1,80 lei/mp
- placi cauciuc 0,5 mm: 0,000 kg/mc x

Total = 4,93 lei/mp

manopera

- muncitor : 3,02 ore/mp x 19 lei/ora = 57,30 lei/mp

Total articol = 62,24 lei/mp

9.PD01A1 – montat armaturi pentru beton armat

materiale

- sarma – 0,010 kg/kg x 4,17 lei/kg = 0,04 lei

manopera

- muncitor – 0,0219 ore/kg x 19,00 lei/ora = 0,42 lei

Total articol = 0,46 lei/kg

10.CZ0304A – confectionat armaturi

materiale

- otel beton OB 37 – 1,015 kg/kg x 3,15 lei/kg = 3,20 lei

manopera

- muncitor – 0,062 ore/kg x 19,00 lei/ora = 1,18 lei

Total articol = 4,38 lei/kg

11.**IFA03A1** – pereu din placi din beton B200 turnat pe loc

materiale
- apa – 0,03 mc/mp x 4,07 lei/mc = 0,12 lei/mp

manopera
- muncitor – 1,2 ore/mp x 19,00 lei/ora = 22,80 lei/mp

Total articol = 22,92 lei/mp

12.**CZ0204D1** – preparat mortar de ciment pt. rostuire

materiale
- ciment – 314 kg/mc x 0,41 lei/kg = 128,74 lei/mc
- nisip – 1,21 mc/mc x 83,00 lei/mc = 100,43 lei/mc
- apa – 0,32 mc/mc x 4,07 lei/mc = 1,30 lei/mc

Total = 230,47 lei/mc

manopera
- muncitor – 0,86 ore/mc x 19,00 lei/ora = 16,34 lei/mc

utilaj
- malaxor – 0,288ore/mc x 27,66 lei/ora = 7,97 lei/mc

Total articol = 254,78 lei/mc

13.**ACC08C1** – montat tuburi D=600

material
- tuburi Ø600 – 0,20 buc/m x 1.359,50 lei/buc = 271,90 lei/m
- inel cauciuc 0,202 buc/m x 0 lei/buc = 0 lei/m
- apa: 0,48 mc/m x 4,07 lei/mc = 1,95 lei/m

Total = 273,86 lei/m

manopera
- muncitor – 1,83 ore/m x 19,00 lei/ora = 34,77 lei/m

utilaj
- macara – 0,162 ore/m x 105,36 lei/ora= 17,07 lei/m
- motopompa – 0,018 ore/m x 28,68 lei/ora = 0,52 lei/m

Total = 17,58 lei/m

Total articol = 326,21 lei/m

14.**TRB22D3E** – manipulat tuburile cu macaraua

utilaj
- macara – 0,04 ore/to x 105,36 lei/ora = 4,21 lei/to

manopera
- muncitor – 0,12 ore/to x 19,00 lei/ora = 2,28 lei/to

Total articol = 6,49 lei/to

15.**PF05C1** – hidroizolatii pt.pod sosea 2 straturi de carton

material
- bitum – 4,545 kg/mp x 2,49 lei/kg = 11,32 lei/mp
- filer – 4,635 kg/mp x 0,14 lei/kg = 0,65 lei/mp
- motorina – 1,712 kg/mp x 4,79 lei/kg = 8,21 lei/mp
- carton bitumat : 2,24 mp/mp x 4,65 lei/mp = 10,42 lei/mp

Total = 30,61 lei/mp

manopera

- muncitor – 0,315 ore/mp x 19,00 lei/ora = 6,00 lei/mp

utilaj

- malaxor asfalt – 0,01 ore/mp x 27,66 lei/ora = 0,28 lei/mp

Total articol = 36,88 lei/mp

16. **DF09A1** – parapet metalic

material

- ciment – 0,184 kg/m x 0,41 lei/kg = 0,08 lei/m
- pietris – 0,001 mc/m x 68 lei/mc = 0,07 lei/m
- nisip – 0,001 mc/m x 83 lei/mc = 0,08 lei/m
- dulap fag – 0,0002 mc/m x 980,00 lei/mc = 0,20 lei/m
- vopsea minium de plumb – 0,078 kg/m x 13,97 lei/kg = 1,09 lei/m
- vopsea alba – 0,107 kg/m x 16,81 lei/kg = 1,80 lei/m
- parapet – 16,41 kg/m x 9,63 lei/kg = 158,02 lei/m

Total = 161,34 lei/m

manopera

- muncitor – 0,91 ore/m x 19,00 lei/ora = 17,30 lei/m

Total articol = 178,64 lei/m

17. **YB15** – deplasat buldoexcavator

utilaj

- buldoexcavator – 1 ora/ora x 106,30 lei/ora =106,30 lei/ora

Total articol = 106,30 lei/ora

18. **YB10** – deplasat macara

utilaj

- macara – 1 ora/ora x 105,36 lei/ora = 105,36 lei/ora

Total articol = 105,36 lei/ora

19. **DI19G1** – Utilaje mijloace de transport muncitori-LEA

utilaj

- LEA : 30 km/ora x 4,70 lei/km + 19,00 lei/ora = 160,00 lei

Total articol = 160,00 lei

20. **DH27A1** – Vopsirea parapetelor

materiale

- vopsea de ulei : 0,155 kg/mp x 13,97 lei/kg = 2,17 lei/mp

manopera

- muncitor : 0,389 ore/mp x 19,00 lei/ora = 7,39 lei/mp

Total articol = 9,56 lei/mp

21.**DH27B1** – Vopsirea parapetelor

materiale
- vopsea de ulei : 0,110 kg/mp x 13,97 lei/kg = 1,54 lei/mp
- grund minium de plumb : 0,045 kg/mp x 13,97 lei/kg = 0,63 lei/mp
- white spirit : 0,010 kg/mp x 6,00 lei/kg = 0,06 lei/mp

Total = 2,23 lei/mp

manopera
- muncitor : 0,61 ore/mp x 19,00 lei/ora = 11,59 lei/mp

Total articol = 13,81 lei/mp

22.**IFB13A2** – Umplutura cu piatra bruta

materiale
- bolovani de rau : 1,01 mc/mc x 46,5 lei/mc = 46,97 lei/mc

manopera
- muncitor : 3,20 ore/mc x 19,00 lei/ora = 60,80 lei/mc

Total articol = 107,76 lei/mc

23.**IFI03C1** – Confectionarea cadrelor metalice necesare executarii cosurilor din impletitura de sarma otel = 10 mm

materiale
- sarma moale : 0,120 kg/kg x 4,17 lei/kg = 0,50 lei/kg
- otel beton :1,030 kg/kg x 3,15 lei/kg = 3,24 lei/kg

Total = 3,74 lei/kg

manopera
- muncitor : 0,14 ore/kg x 19,00 lei/ora = 2,66 lei/kg

Total articol = 6,40 lei/kg

24.**IFI03D1** – Confectionarea cadrelor metalice necesare executarii cosurilor din impletitura de sarma otel = 12 mm

materiale
- sarma moale : 0,084 kg/kg x 4,17 lei/kg = 0,35 lei/kg
- otel beton :1,030 kg/kg x 3,15 lei/kg = 3,24 lei/kg

Total = 3,59 lei/kg

manopera
- muncitor : 0,13 ore/kg x 19,00 lei/ora = 2,47 lei/kg

Total articol = 6,06 lei/kg

25.**IFI04A1** – Montarea impletiturii de sarma zincata pe cadrele metalice

materiale
- sarma moale zincata : 0,030 kg/mp x 4,17 lei/kg = 0,13 lei/mp
- impletitura sarma otel zincata : 2,156 kg/mp x 4,25 lei = 9,16 lei/mp

Total = 9,29 lei/mp

manopera
- muncitor : 0,30 ore/mp x 19,00 lei/ora = 5,70 lei/mp

Total articol = 14,99 lei/mp

26.YB03 – Deplasare autogreder tur-retur

utilaj

- autogreder : 1,0 ore x 156,12 lei/ora = 156,12 lei/ora

Total articol = 156,12 lei/ora

27.YB04-Deplasare cilindru tur-retur

utilaj

- cilindru – 1,0 ore x 62,54 lei/ora = 62,54 lei/ora

Total articol = 62,54 lei/ora

28. CZ0109H1-Preparare beton B400 in instalatii necentralizate

material

- ciment – 386 kg/mc x 0,41 lei/kg = 158,26 lei/mc
- nisip – 0,633 mc/mc x 83,00 lei/mc = 52,54 lei/mc
- pietris – 0,662 mc/mc x 68,00 lei/mc = 45,02 lei/mc
- apa – 0,200 mc/mc x 4,07 lei/mc = 0,81 lei/mc

Total = 256,63 lei/mc

manopera

- muncitor – 1,13 ore/mc x 19,00 lei/ora = 21,47 lei/mc

utilaj

- betoniera - 0,293 ore/mc x 19,71 lei/ora = 5,78 lei/mc

Total articol = 283,87 lei/mc

SC LUCRARI DRUMURI SI PODURI SA VASLUI

IND.112 „ PODETE TUBULARE NOI D = 800mm'' pe drumuri judetene
(cu preturi negociate)

1.**TSA05A1 –** Sapatura manuala de pamint

manopera
- muncitor: 1,08 ore/mc x 19,00 lei/ora = 20,52 lei/mc

Total articol = 20,52 lei/mc

2.**TSC02A1 –** Sapatura mecanica cu buldoexcavatorul

utilaj
- buldoexcavator: 3,72 ore/100 mc x 106,30 lei/ora = 395,44 lei/100 mc

Total articol = 395,44 lei/100 mc

3.**TSC35A32-** Incarcat in auto

utilaj
- incarcator frontal de 2.6-3.9 mc: 1,63 ore/100mc x 136,37 lei/ora =222,28 lei/100 mc

Total articol = 222,28 lei/100 mc

4.**DA06A1 –** Strat de agregate (balast) asternut manual

material
- balast: 1,311 mc x 52 lei/mc = 68,17 lei/mc
- apa: 0,232/mc x 4,07 lei/mc = 0,94 lei/mc

Total = 69,12 lei/mc

utilaj
- cilindru compactor : 0,153 ore/mc x 62,54 lei/ora = 9,57 lei/mc
- autocisterna : 0,023 ore/mc x 44,60 lei/ora = 1,02 lei/mc

Total = 10,59 lei/mc

manopera
- muncitor: 1,153 ore/mc x 19,00 lei/ora = 21,92 lei/mc

Total articol = 101,63 lei/mc

5.**TRA01A25 –**Transportul rutier al materialelor

utilaj
- autobasculanta – (25+25)(dus intors)km x 5,13 lei/km + 2 ore(dus-intors) x 19,0 lei/ora = 256,5 lei + 38,00 lei = 294,5 lei : 8,5 to = 34,65 lei/to

Total articol = 34,65 lei/to

6.**CZ0106D1** – preparat beton B200 cu balast si ciment, prep.manual

materiale
- ciment : 294 kg/mc x 0,41 lei/kg = 120,54 lei/mc

- nisip : 0,684 mc/mc x 83 lei/mc = 56,77 lei/mc
- pietris : 0,715 mc/mc x 68 lei/mc = 48,62 lei/mc
- apa : 0,175 mc/mc x 4,07 lei/mc = 0,71 lei/mc

Total = 226,64 lei/mc

manopera

- muncitor: 1,13 ore/mc x 19,00 lei/ora = 21,47 lei/mc

utilaj

- betoniera : 0,293 ore/mc x 19,71 lei/ora = 5,78 lei/mc

Total articol = 253,89 lei/mc

7.**PB13A1** – turnat beton manual

materiale

- apa : 0,100 mc/mc x 4,07 lei/mc = 0,41 lei/mc

manopera

- muncitor : 3,55 ore/mc x 19,00 lei/ora = 67,49 lei/mc

utilaj

- vibrator universal: 0,858 ore/mc x 0 lei/ora = 0 lei/mc

Total articol = 67,89 lei/mc

8. **PC05A1 –** cofraje pentru turnarea betonului

materiale

- panou cofraj: 0,0009 mp/mp x 38 lei/mp = 0,04 lei/mp
- dulap fag : 0,0004 mc/mp x 980,00 lei/mc = 0,39 lei/mp
- surub patrat : 0,097 buc/buc x 1,18 lei/buc = 0,11 lei
- scoabe : 0,087 kg/mp x 29,78 lei/kg = 2,59 lei/mp
- decofrol : 0,15 kg/mp x 12,00 lei/kg = 1,80 lei/mp
- placi cauciuc 0,5 mm: 0,000 kg/mc x

Total = 4,93 lei/mp

manopera

- muncitor : 3,02 ore/mp x 19 lei/ora = 57,30 lei/mp

Total articol = 62,24 lei/mp

9.**PD01A1** – montat armaturi pentru beton armat

materiale

- sarma – 0,010 kg/kg x 4,17 lei/kg = 0,04 lei

manopera

- muncitor – 0,0219 ore/kg x 19,00 lei/ora = 0,42 lei

Total articol = 0,46 lei/kg

10.**CZ0304A** – confectionat armaturi

materiale

- otel beton OB 37 – 1,015 kg/kg x 3,15 lei/kg = 3,20 lei

manopera

- muncitor – 0,062 ore/kg x 19,00 lei/ora = 1,18 lei

Total articol = 4,38 lei/kg

11.**IFA03A1** – pereu din placi din beton B200 turnat pe loc

materiale
- apa – 0,03 mc/mp x 4,07 lei/mc = 0,12 lei/mp

manopera
- muncitor – 1,2 ore/mp x 19,00 lei/ora = 22,80 lei/mp

Total articol = 22,92 lei/mp

12.**CZ0204D1** – preparat mortar de ciment pt. rostuire

materiale
- ciment – 314 kg/mc x 0,41 lei/kg = 128,74 lei/mc
- nisip – 1,21 mc/mc x 83,00 lei/mc = 100,43 lei/mc
- apa – 0,32 mc/mc x 4,07 lei/mc = 1,30 lei/mc

Total = 230,47 lei/mc

manopera
- muncitor – 0,86 ore/mc x 19,00 lei/ora = 16,34 lei/mc

utilaj
- malaxor – 0,288ore/mc x 27,66 lei/ora = 7,97 lei/mc

Total articol = 254,78 lei/mc

13.**ACC08D1** – montat tuburi D = 800

material
- tuburi Ø800 – 0,20 buc/m x 1.819,00 lei/buc = 363,80 lei/m
- inel cauciuc 0,202 buc/m x 0 lei/buc = 0 lei/m
- apa: 0,48 mc/m x 4,07 lei/mc = 1,95 lei/m

Total = 367,28 lei/m

manopera
- muncitor – 2,29 ore/m x 19,00 lei/ora = 43,51 lei/m

utilaj
- macara – 0,209 ore/m x 105,36 lei/ora= 22,02 lei/m
- motopompa – 0,026 ore/m x 28,68 lei/ora = 0,77 lei/m

Total = 22,79 lei/m

Total articol = 433,58 lei/m

14.**TRB22D3E** – manipulat tuburile cu macaraua

utilaj
- macara – 0,04 ore/to x 105,36 lei/ora = 4,21 lei/to

manopera
- muncitor – 0,12 ore/to x 19,00 lei/ora = 2,28 lei/to

Total articol = 6,49 lei/to

15.**PF05C1** – hidroizolatii pt.pod sosea 2 straturi de carton

material
- bitum – 4,545 kg/mp x 2,49 lei/kg = 11,32 lei/mp
- filer – 4,635 kg/mp x 0,14 lei/kg = 0,65 lei/mp
- motorina – 1,712 kg/mp x 4,79 lei/kg = 8,21 lei/mp
- carton bitumat : 2,24 mp/mp x 4,65 lei/mp = 10,42 lei/mp

Total = 30,61 lei/mp

manopera

- muncitor – 0,315 ore/mp x 19,00 lei/ora = 6,00 lei/mp

utilaj

- malaxor asfalt – 0,01 ore/mp x 27,66 lei/ora = 0,28 lei/mp

Total articol = 36,88 lei/mp

16. **DF09A1** – parapet metalic

material

- ciment – 0,184 kg/m x 0,41 lei/kg = 0,08 lei/m
- pietris – 0,001 mc/m x 68 lei/mc = 0,07 lei/m
- nisip – 0,001 mc/m x 83 lei/mc = 0,08 lei/m
- dulap fag – 0,0002 mc/m x 980,00 lei/mc = 0,20 lei/m
- vopsea minium de plumb – 0,078 kg/m x 13,97 lei/kg = 1,09 lei/m
- vopsea alba – 0,107 kg/m x 16,81 lei/kg = 1,80 lei/m
- parapet – 16,41 kg/m x 9,63 lei/kg = 158,02 lei/m

Total = 161,34 lei/m

manopera

- muncitor – 0,91 ore/m x 19,00 lei/ora = 17,30 lei/m

Total articol = 178,64 lei/m

17. **YB15** – deplasat buldoexcavator

utilaj

- buldoexcavator – 1 ora/ora x 106,30 lei/ora =106,30 lei/ora

Total articol = 106,30 lei/ora

18. **YB10** – deplasat macara

utilaj

- macara – 1 ora/ora x 105,36 lei/ora = 105,36 lei/ora

Total articol = 105,36 lei/ora

19. **DI19G1** – Utilaje mijloace de transport muncitori-LEA

utilaj

- LEA : 30 km/ora x 4,70 lei/km + 19,00 lei/ora = 160,00 lei

Total articol = 160,00 lei

20. **DH27A1** – Vopsirea parapetelor

materiale

- vopsea de ulei : 0,155 kg/mp x 13,97 lei/kg = 2,17 lei/mp

manopera

- muncitor : 0,389 ore/mp x 19,00 lei/ora = 7,39 lei/mp

Total articol = 9,56 lei/mp

21. **DH27B1** – Vopsirea parapetelor

materiale

- vopsea de ulei : 0,110 kg/mp x 13,97 lei/kg = 1,54 lei/mp
- grund minium de plumb : 0,045 kg/mp x 13,97 lei/kg = 0,63 lei/mp
- white spirit : 0,010 kg/mp x 6,00 lei/kg = 0,06 lei/mp

Total = 2,23 lei/mp

manopera

- muncitor : 0,61 ore/mp x 19,00 lei/ora = 11,59 lei/mp

Total articol = 13,81 lei/mp

22.IFB13A2 – Umplutura cu piatra bruta

materiale

- bolovani de rau : 1,01 mc/mc x 46,5 lei/mc = 46,97 lei/mc

manopera

- muncitor : 3,20 ore/mc x 19,00 lei/ora = 60,80 lei/mc

Total articol = 107,76 lei/mc

23.IFI03C1 – Confectionarea cadrelor metalice necesare executarii cosurilor din impletitura de sarma otel = 10 mm

materiale

- sarma moale : 0,120 kg/kg x 4,17 lei/kg = 0,50 lei/kg
- otel beton :1,030 kg/kg x 3,15 lei/kg = 3,24 lei/kg

Total = 3,74 lei/kg

manopera

- muncitor : 0,14 ore/kg x 19,00 lei/ora = 2,66 lei/kg

Total articol = 6,40 lei/kg

24.IFI03D1 – Confectionarea cadrelor metalice necesare executarii cosurilor din impletitura de sarma otel = 12 mm

materiale

- sarma moale : 0,084 kg/kg x 4,17 lei/kg = 0,35 lei/kg
- otel beton :1,030 kg/kg x 3,15 lei/kg = 3,24 lei/kg

Total = 3,59 lei/kg

manopera

- muncitor : 0,13 ore/kg x 19,00 lei/ora = 2,47 lei/kg

Total articol = 6,06 lei/kg

25.IFI04A1 – Montarea impletiturii de sarma zincata pe cadrele metalice

materiale

- sarma moale zincata : 0,030 kg/mp x 4,17 lei/kg = 0,13 lei/mp
- impletitura sarma otel zincata : 2,156 kg/mp x 4,25 lei = 9,16 lei/mp

Total = 9,29 lei/mp

manopera

- muncitor : 0,30 ore/mp x 19,00 lei/ora = 5,70 lei/mp

Total articol = 14,99 lei/mp

26.**YB03** – Deplasare autogreder tur-retur

utilaj

- autogreder : 1,0 ore x 156,12 lei/ora = 156,12 lei/ora

Total articol = 156,12 lei/ora

27.**YB04**-Deplasare cilindru tur-retur

utilaj

- cilindru – 1,0 ore x 62,54 lei/ora = 62,54 lei/ora

Total articol = 62,54 lei/ora

28. **CZ0109H1**-Preparare beton B400 in instalatii necentralizate

material

- ciment – 386 kg/mc x 0,41 lei/kg = 158,26 lei/mc
- nisip – 0,633 mc/mc x 83,00 lei/mc = 52,54 lei/mc
- pietris – 0,662 mc/mc x 68,00 lei/mc = 45,02 lei/mc
- apa – 0,200 mc/mc x 4,07 lei/mc = 0,81 lei/mc

Total = 256,63 lei/mc

manopera

- muncitor – 1,13 ore/mc x 19,00 lei/ora = 21,47 lei/mc

utilaj

- betoniera - 0,293 ore/mc x 19,71 lei/ora = 5,78 lei/mc

Total articol = 283,87 lei/mc

IND.112 „ PODETE TUBULARE NOI D = 1.000mm'' pe drumuri judetene
(cu preturi negociate)

1.**TSA05A1 –** Sapatura manuala de pamint

manopera
- muncitor: 1,08 ore/mc x 19,00 lei/ora = 20,52 lei/mc

Total articol = 20,52 lei/mc

2.**TSC02A1 –** Sapatura mecanica cu buldoexcavatorul

utilaj
- buldoexcavator: 3,72 ore/100 mc x 106,30 lei/ora = 395,44 lei/100 mc

Total articol = 395,44 lei/100 mc

3.**TSC35A32-** Incarcat in auto

utilaj
- incarcator frontal de 2.6-3.9 mc: 1,63 ore/100mc x 136,37 lei/ora =222,28 lei/100 mc

Total articol = 222,28 lei/100 mc

4.**DA06A1 –** Strat de agregate (balast) asternut manual

material
- balast: 1,311 mc x 52 lei/mc = 68,17 lei/mc
- apa: 0,232/mc x 4,07 lei/mc = 0,94 lei/mc

Total = 69,12 lei/mc

utilaj
- cilindru compactor : 0,153 ore/mc x 62,54 lei/ora = 9,57 lei/mc
- autocisterna : 0,023 ore/mc x 44,60 lei/ora = 1,02 lei/mc

Total = 10,59 lei/mc

manopera
- muncitor: 1,153 ore/mc x 19,00 lei/ora = 21,92 lei/mc

Total articol = 101,63 lei/mc

5.**TRA01A25 –**Transportul rutier al materialelor

utilaj
- autobasculanta – (25+25)(dus intors)km x 5,13 lei/km + 2 ore(dus-intors) x 19,0 lei/ora = 256,5 lei + 38,00 lei = 294,5 lei : 8,5 to = 34,65 lei/to

Total articol = 34,65 lei/to

6.**CZ0106D1** – preparat beton B200 cu balast si ciment, prep.manual

materiale
- ciment : 294 kg/mc x 0,41 lei/kg = 120,54 lei/mc
- nisip : 0,684 mc/mc x 83 lei/mc = 56,77 lei/mc
- pietris : 0,715 mc/mc x 68 lei/mc = 48,62 lei/mc

- apa : 0,175 mc/mc x 4,07 lei/mc = 0,71 lei/mc

Total = 226,64 lei/mc

manopera

- muncitor: 1,13 ore/mc x 19,00 lei/ora = 21,47 lei/mc

utilaj

- betoniera : 0,293 ore/mc x 19,71 lei/ora = 5,78 lei/mc

Total articol = 253,89 lei/mc

7.**PB13A1** – turnat beton manual

materiale

- apa : 0,100 mc/mc x 4,07 lei/mc = 0,41 lei/mc

manopera

- muncitor : 3,55 ore/mc x 19,00 lei/ora = 67,49 lei/mc

utilaj

- vibrator universal: 0,858 ore/mc x 0 lei/ora = 0 lei/mc

Total articol = 67,89 lei/mc

8. **PC05A1 –** cofraje pentru turnarea betonului

materiale

- panou cofraj: 0,0009 mp/mp x 38 lei/mp = 0,04 lei/mp
- dulap fag : 0,0004 mc/mp x 980,00 lei/mc = 0,39 lei/mp
- surub patrat : 0,097 buc/buc x 1,18 lei/buc = 0,11 lei
- scoabe : 0,087 kg/mp x 29,78 lei/kg = 2,59 lei/mp
- decofrol : 0,15 kg/mp x 12,00 lei/kg = 1,80 lei/mp
- placi cauciuc 0,5 mm: 0,000 kg/mc x

Total = 4,93 lei/mp

manopera

- muncitor : 3,02 ore/mp x 19 lei/ora = 57,30 lei/mp

Total articol = 62,24 lei/mp

9.**PD01A1** – montat armaturi pentru beton armat

materiale

- sarma – 0,010 kg/kg x 4,17 lei/kg = 0,04 lei

manopera

- muncitor – 0,0219 ore/kg x 19,00 lei/ora = 0,42 lei

Total articol = 0,46 lei/kg

10.**CZ0304A** – confectionat armaturi

materiale

- otel beton OB 37 – 1,015 kg/kg x 3,15 lei/kg = 3,20 lei

manopera

- muncitor – 0,062 ore/kg x 19,00 lei/ora = 1,18 lei

Total articol = 4,38 lei/kg

11.**IFA03A1** – pereu din placi din beton B200 turnat pe loc

materiale

- apa – 0,03 mc/mp x 4,07 lei/mc = 0,12 lei/mp

manopera

- muncitor – 1,2 ore/mp x 19,00 lei/ora = 22,80 lei/mp

Total articol = 22,92 lei/mp

12.CZ0204D1 – preparat mortar de ciment pt. rostuire

materiale

- ciment – 314 kg/mc x 0,41 lei/kg = 128,74 lei/mc
- nisip – 1,21 mc/mc x 83,00 lei/mc = 100,43 lei/mc
- apa – 0,32 mc/mc x 4,07 lei/mc = 1,30 lei/mc

Total = 230,47 lei/mc

manopera

- muncitor – 0,86 ore/mc x 19,00 lei/ora = 16,34 lei/mc

utilaj

- malaxor – 0,288ore/mc x 27,66 lei/ora = 7,97 lei/mc

Total articol = 254,78 lei/mc

13.ACC08E1 – montat tuburi D = 1000

material

- tuburi Ø 1000 – 0,20 buc/m x 2558,00 lei/buc = 511,60 lei/m
- inel cauciuc 0,202 buc/m x 0 lei/buc = 0 lei/m
- apa: 1,135 mc/m x 4,07 lei/mc = 5,43 lei/m

Total = 517,03 lei/m

manopera

- muncitor – 2,77 ore/m x 19,00 lei/ora = 52,63 lei/m

utilaj

- macara – 0,26 ore/m x 105,36 lei/ora= 27,39 lei/m
- motopompa – 0,036 ore/m x 28,68 lei/ora = 1,03 lei/m

Total = 28,43 lei/m

Total articol = 598,09 lei/m

14.TRB22D3E – manipulat tuburile cu macaraua

utilaj

- macara – 0,04 ore/to x 105,36 lei/ora = 4,21 lei/to

manopera

- muncitor – 0,12 ore/to x 19,00 lei/ora = 2,28 lei/to

Total articol = 6,49 lei/to

15.PF05C1 – hidroizolatii pt.pod sosea 2 straturi de carton

material

- bitum – 4,545 kg/mp x 2,49 lei/kg = 11,32 lei/mp
- filer – 4,635 kg/mp x 0,14 lei/kg = 0,65 lei/mp
- motorina – 1,712 kg/mp x 4,79 lei/kg = 8,21 lei/mp

- carton bitumat : 2,24 mp/mp x 4,65 lei/mp = 10,42 lei/mp

Total = 30,61 lei/mp

manopera

- muncitor – 0,315 ore/mp x 19,00 lei/ora = 6,00 lei/mp

utilaj

- malaxor asfalt – 0,01 ore/mp x 27,66 lei/ora = 0,28 lei/mp

Total articol = 36,88 lei/mp

16. **DF09A1** – parapet metalic

material

- ciment – 0,184 kg/m x 0,41 lei/kg = 0,08 lei/m
- pietris – 0,001 mc/m x 68 lei/mc = 0,07 lei/m
- nisip – 0,001 mc/m x 83 lei/mc = 0,08 lei/m
- dulap fag – 0,0002 mc/m x 980,00 lei/mc = 0,20 lei/m
- vopsea minium de plumb – 0,078 kg/m x 13,97 lei/kg = 1,09 lei/m
- vopsea alba – 0,107 kg/m x 16,81 lei/kg = 1,80 lei/m
- parapet – 16,41 kg/m x 9,63 lei/kg = 158,02 lei/m

Total = 161,34 lei/m

manopera

- muncitor – 0,91 ore/m x 19,00 lei/ora = 17,30 lei/m

Total articol = 178,64 lei/m

17. **YB15** – deplasat buldoexcavator

utilaj

- buldoexcavator – 1 ora/ora x 106,30 lei/ora =106,30 lei/ora

Total articol = 106,30 lei/ora

18. **YB10** – deplasat macara

utilaj

- macara – 1 ora/ora x 105,36 lei/ora = 105,36 lei/ora

Total articol = 105,36 lei/ora

19. **DI19G1** – Utilaje mijloace de transport muncitori-LEA

utilaj

- LEA : 30 km/ora x 4,70 lei/km + 19,00 lei/ora = 160,00 lei

Total articol = 160,00 lei

20. **DH27A1** – Vopsirea parapetelor

materiale

- vopsea de ulei : 0,155 kg/mp x 13,97 lei/kg = 2,17 lei/mp

manopera

- muncitor : 0,389 ore/mp x 19,00 lei/ora = 7,39 lei/mp

Total articol = 9,56 lei/mp

21.**DH27B1** – Vopsirea parapetelor

materiale
- vopsea de ulei : 0,110 kg/mp x 13,97 lei/kg = 1,54 lei/mp
- grund minium de plumb : 0,045 kg/mp x 13,97 lei/kg = 0,63 lei/mp
- white spirit : 0,010 kg/mp x 6,00 lei/kg = 0,06 lei/mp

Total = 2,23 lei/mp

manopera
- muncitor : 0,61 ore/mp x 19,00 lei/ora = 11,59 lei/mp

Total articol = 13,81 lei/mp

22.**IFB13A2** – Umplutura cu piatra bruta

materiale
- bolovani de rau : 1,01 mc/mc x 46,5 lei/mc = 46,97 lei/mc

manopera
- muncitor : 3,20 ore/mc x 19,00 lei/ora = 60,80 lei/mc

Total articol = 107,76 lei/mc

23.**IFI03C1** – Confectionarea cadrelor metalice necesare executarii cosurilor din impletitura de sarma otel = 10 mm

materiale
- sarma moale : 0,120 kg/kg x 4,17 lei/kg = 0,50 lei/kg
- otel beton :1,030 kg/kg x 3,15 lei/kg = 3,24 lei/kg

Total = 3,74 lei/kg

manopera
- muncitor : 0,14 ore/kg x 19,00 lei/ora = 2,66 lei/kg

Total articol = 6,40 lei/kg

24.**IFI03D1** – Confectionarea cadrelor metalice necesare executarii cosurilor din impletitura de sarma otel = 12 mm

materiale
- sarma moale : 0,084 kg/kg x 4,17 lei/kg = 0,35 lei/kg
- otel beton :1,030 kg/kg x 3,15 lei/kg = 3,24 lei/kg

Total = 3,59 lei/kg

manopera
- muncitor : 0,13 ore/kg x 19,00 lei/ora = 2,47 lei/kg

Total articol = 6,06 lei/kg

25.**IFI04A1** – Montarea impletiturii de sarma zincata pe cadrele metalice

materiale
- sarma moale zincata : 0,030 kg/mp x 4,17 lei/kg = 0,13 lei/mp
- impletitura sarma otel zincata : 2,156 kg/mp x 4,25 lei = 9,16 lei/mp

Total = 9,29 lei/mp

manopera
- muncitor : 0,30 ore/mp x 19,00 lei/ora = 5,70 lei/mp

Total articol = 14,99 lei/mp

26.**YB03** – Deplasare autogreder tur-retur

utilaj

- autogreder : 1,0 ore x 156,12 lei/ora = 156,12 lei/ora

Total articol = 156,12 lei/ora

27.**YB04**-Deplasare cilindru tur-retur

utilaj

- cilindru – 1,0 ore x 62,54 lei/ora = 62,54 lei/ora

Total articol = 62,54 lei/ora

28. **CZ0109H1**-Preparare beton B400 in instalatii necentralizate

material

- ciment – 386 kg/mc x 0,41 lei/kg = 158,26 lei/mc
- nisip – 0,633 mc/mc x 83,00 lei/mc = 52,54 lei/mc
- pietris – 0,662 mc/mc x 68,00 lei/mc = 45,02 lei/mc
- apa – 0,200 mc/mc x 4,07 lei/mc = 0,81 lei/mc

Total = 256,63 lei/mc

manopera

- muncitor – 1,13 ore/mc x 19,00 lei/ora = 21,47 lei/mc

utilaj

- betoniera - 0,293 ore/mc x 19,71 lei/ora = 5,78 lei/mc

Total articol = 283,87 lei/mc

SC LUCRARI DRUMURI SI PODURI SA VASLUI

IND.112 „ PODETE TUBULARE NOI D = 1.500mm'' pe drumuri judetene
(cu preturi negociate)

1.**TSA05A1 –** Sapatura manuala de pamint

manopera
- muncitor: 1,08 ore/mc x 19,00 lei/ora = 20,52 lei/mc

Total articol = 20,52 lei/mc

2.**TSC02A1 –** Sapatura mecanica cu buldoexcavatorul

utilaj
- buldoexcavator: 3,72 ore/100 mc x 106,30 lei/ora = 395,44 lei/100 mc

Total articol = 395,44 lei/100 mc

3.**TSC35A32-** Incarcat in auto

utilaj
- incarcator frontal de 2.6-3.9 mc: 1,63 ore/100mc x 136,37 lei/ora =222,28 lei/100 mc

Total articol = 222,28 lei/100 mc

4.**DA06A1 –** Strat de agregate (balast) asternut manual

material
- balast: 1,311 mc x 52 lei/mc = 68,17 lei/mc
- apa: 0,232/mc x 4,07 lei/mc = 0,94 lei/mc

Total = 69,12 lei/mc

utilaj
- cilindru compactor : 0,153 ore/mc x 62,54 lei/ora = 9,57 lei/mc
- autocisterna : 0,023 ore/mc x 44,60 lei/ora = 1,02 lei/mc

Total = 10,59 lei/mc

manopera
- muncitor: 1,153 ore/mc x 19,00 lei/ora = 21,92 lei/mc

Total articol = 101,63 lei/mc

5.**TRA01A25 –**Transportul rutier al materialelor

utilaj
- autobasculanta – (25+25)(dus intors)km x 5,13 lei/km + 2 ore(dus-intors) x 19,0 lei/ora = 256,5 lei + 38,00 lei = 294,5 lei : 8,5 to = 34,65 lei/to

Total articol = 34,65 lei/to

6.**CZ0106D1** – preparat beton B200 cu balast si ciment, prep.manual

materiale
- ciment : 294 kg/mc x 0,41 lei/kg = 120,54 lei/mc

- nisip : 0,684 mc/mc x 83 lei/mc = 56,77 lei/mc
- pietris : 0,715 mc/mc x 68 lei/mc = 48,62 lei/mc
- apa : 0,175 mc/mc x 4,07 lei/mc = 0,71 lei/mc

Total = 226,64 lei/mc

manopera

- muncitor: 1,13 ore/mc x 19,00 lei/ora = 21,47 lei/mc

utilaj

- betoniera : 0,293 ore/mc x 19,71 lei/ora = 5,78 lei/mc

Total articol = 253,89 lei/mc

7.PB13A1 – turnat beton manual

materiale

- apa : 0,100 mc/mc x 4,07 lei/mc = 0,41 lei/mc

manopera

- muncitor : 3,55 ore/mc x 19,00 lei/ora = 67,49 lei/mc

utilaj

- vibrator universal: 0,858 ore/mc x 0 lei/ora = 0 lei/mc

Total articol = 67,89 lei/mc

8. PC05A1 – cofraje pentru turnarea betonului

materiale

- panou cofraj: 0,0009 mp/mp x 38 lei/mp = 0,04 lei/mp
- dulap fag : 0,0004 mc/mp x 980,00 lei/mc = 0,39 lei/mp
- surub patrat : 0,097 buc/buc x 1,18 lei/buc = 0,11 lei
- scoabe : 0,087 kg/mp x 29,78 lei/kg = 2,59 lei/mp
- decofrol : 0,15 kg/mp x 12,00 lei/kg = 1,80 lei/mp
- placi cauciuc 0,5 mm: 0,000 kg/mc x

Total = 4,93 lei/mp

manopera

- muncitor : 3,02 ore/mp x 19 lei/ora = 57,30 lei/mp

Total articol = 62,24 lei/mp

9.PD01A1 – montat armaturi pentru beton armat

materiale

- sarma – 0,010 kg/kg x 4,17 lei/kg = 0,04 lei

manopera

- muncitor – 0,0219 ore/kg x 19,00 lei/ora = 0,42 lei

Total articol = 0,46 lei/kg

10.CZ0304A – confectionat armaturi

materiale

- otel beton OB 37 – 1,015 kg/kg x 3,15 lei/kg = 3,20 lei

manopera

- muncitor – 0,062 ore/kg x 19,00 lei/ora = 1,18 lei

Total articol = 4,38 lei/kg

110

11.**IFA03A1** – pereu din placi din beton B200 turnat pe loc

materiale
- apa – 0,03 mc/mp x 4,07 lei/mc = 0,12 lei/mp

manopera
- muncitor – 1,2 ore/mp x 19,00 lei/ora = 22,80 lei/mp

Total articol = 22,92 lei/mp

12.**CZ0204D1** – preparat mortar de ciment pt. rostuire

materiale
- ciment – 314 kg/mc x 0,41 lei/kg = 128,74 lei/mc
- nisip – 1,21 mc/mc x 83,00 lei/mc = 100,43 lei/mc
- apa – 0,32 mc/mc x 4,07 lei/mc = 1,30 lei/mc

Total = 230,47 lei/mc

manopera
- muncitor – 0,86 ore/mc x 19,00 lei/ora = 16,34 lei/mc

utilaj
- malaxor – 0,288ore/mc x 27,66 lei/ora = 7,97 lei/mc

Total articol = 254,78 lei/mc

13.**ACC08G1** – montat tuburi D=1.500

material
- tuburi Ø 1.500 – 0,200 buc/m x 4.976,00 lei/buc = 995,20 lei/m
- inel cauciuc 0,202 buc/m x 0 lei/buc = 0 lei/m
- apa: 3,002 mc/m x 4,07 lei/mc = 12,22 lei/m

Total = 1007,42 lei/m

manopera
- muncitor – 3,97 ore/m x 19,00 lei/ora = 75,43 lei/m

utilaj
- macara – 0,391 ore/m x 105,36 lei/ora= 41,20 lei/m
- motopompa – 0,075 ore/m x 28,68 lei/ora = 2,15 lei/m

Total = 43,35 lei/m

Total articol = 1126,19 lei/m

14.**TRB22D3E** – manipulat tuburile cu macaraua

utilaj
- macara – 0,04 ore/to x 105,36 lei/ora = 4,21 lei/to

manopera
- muncitor – 0,12 ore/to x 19,00 lei/ora = 2,28 lei/to

Total articol = 6,49 lei/to

15.**PF05C1** – hidroizolatii pt.pod sosea 2 straturi de carton

material
- bitum – 4,545 kg/mp x 2,49 lei/kg = 11,32 lei/mp
- filer – 4,635 kg/mp x 0,14 lei/kg = 0,65 lei/mp
- motorina – 1,712 kg/mp x 4,79 lei/kg = 8,21 lei/mp

- carton bitumat : 2,24 mp/mp x 4,65 lei/mp = 10,42 lei/mp
  Total = 30,61 lei/mp

manopera
- muncitor – 0,315 ore/mp x 19,00 lei/ora = 6,00 lei/mp

utilaj
- malaxor asfalt – 0,01 ore/mp x 27,66 lei/ora = 0,28 lei/mp

Total articol = 36,88 lei/mp

16. **DF09A1** – parapet metalic

material
- ciment – 0,184 kg/m x 0,41 lei/kg = 0,08 lei/m
- pietris – 0,001 mc/m x 68 lei/mc = 0,07 lei/m
- nisip – 0,001 mc/m x 83 lei/mc = 0,08 lei/m
- dulap fag – 0,0002 mc/m x 980,00 lei/mc = 0,20 lei/m
- vopsea minium de plumb – 0,078 kg/m x 13,97 lei/kg = 1,09 lei/m
- vopsea alba – 0,107 kg/m x 16,81 lei/kg = 1,80 lei/m
- parapet – 16,41 kg/m x 9,63 lei/kg = 158,02 lei/m

  Total = 161,34 lei/m

manopera
- muncitor – 0,91 ore/m x 19,00 lei/ora = 17,30 lei/m

Total articol = 178,64 lei/m

17. **YB15** – deplasat buldoexcavator

utilaj
- buldoexcavator – 1 ora/ora x 106,30 lei/ora =106,30 lei/ora

Total articol = 106,30 lei/ora

18. **YB10** – deplasat macara

utilaj
- macara – 1 ora/ora x 105,36 lei/ora = 105,36 lei/ora

Total articol = 105,36 lei/ora

19. **DI19G1** – Utilaje mijloace de transport muncitori-LEA

utilaj
- LEA : 30 km/ora x 4,70 lei/km + 19,00 lei/ora = 160,00 lei

Total articol = 160,00 lei

20. **DH27A1** – Vopsirea parapetelor

materiale
- vopsea de ulei : 0,155 kg/mp x 13,97 lei/kg = 2,17 lei/mp

manopera
- muncitor : 0,389 ore/mp x 19,00 lei/ora = 7,39 lei/mp

Total articol = 9,56 lei/mp

21.**DH27B1** – Vopsirea parapetelor

materiale
- vopsea de ulei : 0,110 kg/mp x 13,97 lei/kg = 1,54 lei/mp
- grund minium de plumb : 0,045 kg/mp x 13,97 lei/kg = 0,63 lei/mp
- white spirit : 0,010 kg/mp x 6,00 lei/kg = 0,06 lei/mp

Total = 2,23 lei/mp

manopera
- muncitor : 0,61 ore/mp x 19,00 lei/ora = 11,59 lei/mp

Total articol = 13,81 lei/mp

22.**IFB13A2** – Umplutura cu piatra bruta

materiale
- bolovani de rau : 1,01 mc/mc x 46,5 lei/mc = 46,97 lei/mc

manopera
- muncitor : 3,20 ore/mc x 19,00 lei/ora = 60,80 lei/mc

Total articol = 107,76 lei/mc

23.**IFI03C1** – Confectionarea cadrelor metalice necesare executarii cosurilor din impletitura de sarma otel = 10 mm

materiale
- sarma moale : 0,120 kg/kg x 4,17 lei/kg = 0,50 lei/kg
- otel beton :1,030 kg/kg x 3,15 lei/kg = 3,24 lei/kg

Total = 3,74 lei/kg

manopera
- muncitor : 0,14 ore/kg x 19,00 lei/ora = 2,66 lei/kg

Total articol = 6,40 lei/kg

24.**IFI03D1** – Confectionarea cadrelor metalice necesare executarii cosurilor din impletitura de sarma otel = 12 mm

materiale
- sarma moale : 0,084 kg/kg x 4,17 lei/kg = 0,35 lei/kg
- otel beton :1,030 kg/kg x 3,15 lei/kg = 3,24 lei/kg

Total = 3,59 lei/kg

manopera
- muncitor : 0,13 ore/kg x 19,00 lei/ora = 2,47 lei/kg

Total articol = 6,06 lei/kg

25.**IFI04A1** – Montarea impletiturii de sarma zincata pe cadrele metalice

materiale
- sarma moale zincata : 0,030 kg/mp x 4,17 lei/kg = 0,13 lei/mp
- impletitura sarma otel zincata : 2,156 kg/mp x 4,25 lei = 9,16 lei/mp

Total = 9,29 lei/mp

manopera
- muncitor : 0,30 ore/mp x 19,00 lei/ora = 5,70 lei/mp

Total articol = 14,99 lei/mp

26.**YB03** – Deplasare autogreder tur-retur

utilaj

- autogreder : 1,0 ore x 156,12 lei/ora = 156,12 lei/ora

Total articol = 156,12 lei/ora

27.**YB04**-Deplasare cilindru tur-retur

utilaj

- cilindru – 1,0 ore x 62,54 lei/ora = 62,54 lei/ora

Total articol = 62,54 lei/ora

28. **CZ0109H1**-Preparare beton B400 in instalatii necentralizate

material

- ciment – 386 kg/mc x 0,41 lei/kg = 158,26 lei/mc
- nisip – 0,633 mc/mc x 83,00 lei/mc = 52,54 lei/mc
- pietris – 0,662 mc/mc x 68,00 lei/mc = 45,02 lei/mc
- apa – 0,200 mc/mc x 4,07 lei/mc = 0,81 lei/mc

Total = 256,63 lei/mc

manopera

- muncitor – 1,13 ore/mc x 19,00 lei/ora = 21,47 lei/mc

utilaj

- betoniera - 0,293 ore/mc x 19,71 lei/ora = 5,78 lei/mc

Total articol = 283,87 lei/mc

ANEXA nr. 3

SC LUCRARI DRUMURI SI PODURI SA VASLUI

LISTA

cu capitolele , categoriile , grupele si subgrupele de lucrari si servicii conform : **CAP. 2D. „ Reparatii curente la drumurile publice " :**

2.D . – Lucrari accidentale - anexa 3.1

OFERTANT,
SC LUCRARI DRUMURI SI PODURI SA VASLUI

115

ANEXA nr. 3.1

SC LUCRARI DRUMURI SI PODURI SA VASLUI

OFERTA

privind articolele de deviz pe categorii de lucrari necesare desfasurarii activitatii privind:**Cap.2D: IND.113 Lucrari accidentale,refacere dupa inundatii** "pe drumuri judetene.

(cu preturi negociate)

Nr. crt	Simbol articol	Denumirea lucrarii	U/M	LEI
1.	DH03A1	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executata mecanic, cu autogrederul	smp	9,84
2.	TSA01C1	Sapatura manuala de pamant in spatii intinse la deblee,la canale deschise	mc	27,55
3.	TSC04F1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc	smc	138,19
4.	TSD01C1	Imprastierea cu lopata a pamantului afanat in straturi uniforme de 10- 30 cm grosime	mc	8,23
5.	TSD04C1	Compactarea cu maiul de mana a umpluturilor executate in straturi orizontale sau inclinate la 1/4,inclusiv udarea fiecarui strat de pamant	mc	14,47
6.	TSE06B1	Pregatirea platformei de pamant in vederea asternerii unui strat izolator	smp	263,27
7.	TRB01A12	Transport cu roaba la 20 m a materialului	t	14,97
8.	TSC35A32	Incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe pneuri	smc	222,28
9.	DH08A1	Curatirea platformei drumului de materiale aduse de viituri	mc	43,78
10.	DA01A1	Curatirea si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm de pe straturile rutiere	smp	17,24
11.	DH09A1	Curatirea de pe platforma drumului a arborilor adusi de viituri	mc	77,98
12.	DH11B1	Aducerea la profil a acostamentelor prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm cu mijloace mecanice	smp	118,99
13.	DH12A1	Curatirea manuala a acostamentelor de noroi,pamant,iarba,etc	mp	1,33
14.	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala (balast)	mc	94,21
15.	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala (nisip)	mc	134,85
16.	DA12B1	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare, fara innoroire	mc	234,45

116

17.	CZ0106D1	Beton marca B 200 pentru betoane obisnuite	mc	253,89
18.	PB13A1	Turnarea betonului in grinzi casete,cuzineti,penduli si reazeme speciale	mc	67,89
19.	PC05A1	Cofraje din placaj tip P pentru beton armat	mp	62,24
20.	PD01A1	Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii	kg	0,46
21.	CZ0304A1	Confectionarea in ateliere de santier a armaturilor	kg	4,38
22.	DH16A1	Desfundarea si curatirea camerelor de cadere si a albiei sub podete de potmol, busteni,etc.	mc	76,95
23.	DH15A1	Desfundarea manuala a santurilor si canalelor de scurgere	mc	30,10
24.	DI19G1	Utilaje mij.de transport ptr.transport pentru lucrari de reparatii si intretinerea drumurilor – autovehicul special reparatii si intretinerea drumurilor, cu caroserie LEA de 8,5 to	ore	160,00
25.	TRA01A25	Transportul rutier al materialelor	t	34,65
26.	YB15	Deplasare buldoexcavator tur si retur	ore	106,30
27.	YB05	Deplasare Wolla tur si retur	ore	136,37
28.	YB03	Deplasare autogreder tur si retur	ore	156,12
29	YB04	Deplasare cilindru tur si retur	ore	62,54
30	*CZ0109H1*	*Beton B 400*	*mc*	*283,87*

-pretul la transportul materialului la 25 km cu autob. de 8,5 to –{ 25 km + 25 km(dus-intors)}x 5,13lei/km + 2ore (dus-intors) x 19,00 lei /ora = 256 lei/ora + 38,00 lei/ora =294,50 lei :8,5 to = 34,65 lei/tona

- LEA - 30km/ora x 4.70 lei/km = 141,00 lei/ora + 19.00 lei/ora = 160,00 lei

Preturile nu includ TVA

OFERTANT,
SC LUCRARI DRUMURI SI PODURI SA VASLUI

117

IND.113 „LUCRARI ACCIDENTALE, REFACERE DUPA INUNDATII"
(cu preturi negociate)

1. **DH03A1** – Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autodrederul

utilaj
- autogreder : 0,063 ore/smc x 156,12 lei/ora = 9,84 lei/smc

Total articol = 9,84 lei/smc

2. **TSA01C1** – Sapatura manuala de pamant in spatii intinse la deblee,la canale deschise,la gropi de imprumut,la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime,etc

manopera
- muncitor : 1,45 ore/mc x 19,00 lei/ora = 27,55 lei/mc

Total articol = 27,55 lei/mc

3. **TSC04F1** – Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc

utilaj
- buldoexcavator : 1,30 ore/smc x 106,30 lei/ora = 138,19 lei/smc

Total articol = 138,19 lei/smc

4. **TSD01C1** – Imprastierea cu lopata a pamantului afanat in straturi uniforme de 10-30 cm grosime

manopera
- muncitor : 0,433 ore/mc x 19,00 lei/ora = 8,23 lei/mc

Total articol = 8,23 lei/mc

5. **TSD04C1** – Compactarea cu maiul de mana a umpluturilor executate in straturi orizontale sau inclinate la 1/4,inclusiv udarea fiecarui strat de pamant

materiale
- apa : 0,100 mc/mc x 4,07 lei/mc = 0,41 lei/mc

manopera
- muncitor : 0,75 ore/mc x 19,00 lei/ora = 14,06 lei/mc

Total articol = 14,47 lei/mc

6. **TSE06B1** – Pregatirea platformei de pamant in vederea asternerii unui strat izolator

materiale
- apa : 1 mc/smp x 4,07 lei/mc = 4,07 lei/smp

manopera
- muncitor : 9,03 ore/smp x 19,00 lei/ora = 171,65 lei/smp

utilaj
- rulou compactor : 1,40 ore x 62,54 lei/smp = 87,56 lei/smp

Total articol = 263,27 lei/smp

7.**TRB01A12** – Transport cu roaba la 20 m a materialului.

manopera

- muncitor : 0,788 ore/to x 19,00 lei/ora = 14,97 lei/to

Total articol = 14,97 lei/to

8. **TSC35A32** – Incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe pneuri

utilaj

- wolla : 1,63 ore/smc x 136,37 = 222,28 lei/smc

Total articol = 222,28 lei/smc

9.**DH08A1** – Curatirea platformei drumului de materiale aduse de viituri

manopera

- muncitor : 2,304 ore/mc x 19,00 lei/ora = 43,78 lei/mc

Total articol = 43,78 lei/mc

10. **DA01A1** – Curatirea si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm de pe straturile rutiere.

manopera

- muncitor : 0,25 ore/smp x 19 lei/ora = 4,75 lei/smp

utilaj

- autogreder : 0,08 ore/smp x 156,12 lei/ora = 12,49 lei/smp

Total articol = 17,24 lei/smp

11.**DH09A1** – Curatirea de pe platforma drumului a arborilor aduse de viituri

manopera

- muncitor : 4,104 ore/mc x 19,00 lei/ora = 77,98 lei/mc

Total articol = 77,98 lei/mc

12.**DH11B1** – Aducerea la profil a acostamentelor prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm cu mijloace mecanice

manopera

- muncitor : 5,93 ore/smp x 19,00 lei/ora = 112,75 lei/smp

utilaj

- autogreder : 0,04 ore/smp x 156,12 lei/ora = 6,24 lei/smp

Total articol = 118,99 lei/smp

13.**DH12A1** – Curatirea manuala a acostamentelor de noroi,pamant,iarba,etc

manopera

- muncitor : 0,07 ore/mp x 19,00 lei/ora = 1,33 lei/mp

Total articol = 1,33 lei/mp

14.**DA06B1** – Strat de agregate naturale cilindrate

materiale

- balast: 1,311 mc/mc x 52 lei/mc = 68,17 lei/mc

- apa: 0,232 mc/mc x 4,07 lei/mc = 0,94 lei/mc

Total = 69,12 lei/mc

manopera

- muncitor : 0,37 lei/mc x 19 lei/ora = 7,01 lei/mc

utilaj

- autogreder : 0,048 ore/mc x 156,12 lei/ora = 7,49 lei/mc
- rulou compresor : 0,153 ore/mc x 62,54 lei/ora = 9,57 lei/mc
- autocisterna : 0,023 ore/mc x 44,60 lei/ora = 1,03 lei/mc

Total = 18,09 lei/mc

Total articol = 94,21 lei/mc

15. **DA06B2** – Strat de agregate naturale cilindrate

materiale

- apa : 0,232 mc/mc x 4,07 lei/mc = 0,94 lei/mc
- nisip: 1,311 mc/mc x 83 lei/mc = 108,82 lei

Total = 109,76 lei/mc

manopera

- muncitor : 0,37 ore/mc x 19 lei/ora = 7,01 lei/mc

utilaj

- autogreder : 0,048 ore/mc x 156,12 lei/ora = 7,49 lei/mc
- rulou compresor : 0,153 ore/mc x 62,54 lei/ora = 9,57 lei/mc
- autocisterna : 0,023 ore/mc x 44,60 lei/ora = 1,03 lei/mc

Total = 18,09 lei/mc

Total articol = 134,85 lei/mc

16. **DA12B1** – Strat de fundatie

materiale

- piatra sparta : 1,422 mc/mc x 140 lei/kg = 199,08 lei/mc
- apa : 0,150 mc/mc x 4,07 lei/mc = 0,61 lei/mc

Total = 199,69 lei/mc

manopera

- muncitor : 0,60 ore/mc x 19,00 lei/ora = 11,40 lei

utilaj

- autogreder : 0,042 ore/mc x 156,12 lei/ora = 6,56 lei/mc
- rulou compresor : 0,258 ore/mc x 62,54 lei/ora = 16,14 lei/mc
- autocisterna : 0,015 ore/mc x 44,6 lei-ora = 0,67 lei/mc

Total = 23,36 lei/mc

Total articol = 234,45 lei/mc

17. **CZ0106D1** – preparat beton B200 cu balast si ciment, prep.manual

materiale

- ciment : 294 kg/mc x 0,41 lei/kg = 120,54 lei/mc
- nisip : 0,684 mc/mc x 83 lei/mc = 56,77 lei/mc
- pietris : 0,715 mc/mc x 68 lei/mc = 48,62 lei/mc
- apa : 0,175 mc/mc x 4,07 lei/mc = 0,71 lei/mc

Total = 226,64 lei/mc

manopera

- muncitor: 1,13 ore/mc x 19,00 lei/ora = 21,47 lei/mc

utilaj

- betoniera : 0,293 ore/mc x 19,71 lei/ora = 5,78 lei/mc

Total articol = 253,89 lei/mc

120

18. **PB13A1** – Turnarea betonului in grinzi casete,cuzineti,penduli si reazeme speciale

materiale
- apa : 0,100 mc/mc x 4,07 lei/mc = 0,41 lei/mc

manopera
- muncitor : 3,55 ore/mc x 19,00 lei/ora = 67,49 lei/mc

utilaj
- vibrator universal: 0,858 ore/mc x 0 lei/ora = 0 lei/mc

Total articol = 67,89 lei/mc

19. **PC05A1** – cofraje pentru turnarea betonului

materiale
- panou cofraj: 0,0009 mp/mp x 38 lei/mp = 0,04 lei/mp
- dulap fag : 0,0004 mc/mp x 980,00 lei/mc = 0,39 lei/mp
- surub patrat : 0,097 buc/buc x 1,18 lei/buc = 0,11 lei
- scoabe : 0,087 kg/mp x 29,78 lei/kg = 2,59 lei/mp
- decofrol : 0,15 kg/mp x 12,00 lei/kg = 1,80 lei/mp
- placi cauciuc 0,5 mm: 0,000 kg/mc x

Total = 4,93 lei/mp

manopera
- muncitor : 3,02 ore/mp x 19 lei/ora = 57,30 lei/mp

Total articol = 62,24 lei/mp

20. **PD01A1** – Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii

materiale
- sarma – 0,010 kg/kg x 4,17 lei/kg = 0,04 lei

manopera
- muncitor – 0,0219 ore/kg x 19,00 lei/ora = 0,42 lei

Total articol = 0,46 lei/kg

21. **CZ0304A1** – Confectionarea in ateliere de santier a armaturilor

materiale
- otel beton OB 37 – 1,015 kg/kg x 3,15 lei/kg = 3,20 lei

manopera
- muncitor – 0,062 ore/kg x 19,00 lei/ora = 1,18 lei

Total articol = 4,38 lei/kg

22. **DH16A1** – Desfundarea si curatirea camerelor de cadere si a albiei sub podete de potmol,busteni,etc

manopera
- muncitor – 4,05 ore/mp x 19,00 lei/ora = 76,95 lei/mc

Total articol = 76,95 lei/mc

23. **DH15A1** – Desfundarea manuala a santurilor si canalelor de scurgere manopera

- muncitor : 1,584 ore/mc x 19,00 lei/ora = 30,10 lei/mc

Total articol = 30,10 lei/mc

24. **DI19G1** – utilaje si mijloace de transport pentru lucrari de reparatii si intretinerea drumurilor

utilaj

- LEA – 30km/ora x 4,70 lei/km + 19,00 lei/ora = 160,00 lei/ora;

Total articol = 160,00 lei/ora

25.**TRA01A25** - Transportul rutier al materialelor

utilaj

- autobasculanta de 8,5 to – (25 km+25km) x 5,13 lei/km + 2 ore(dus-intors) x 19,00 = 256,501 lei/ora + 38,00 lei/ora = 294,50 : 8,5 to = 34,65 lei/to.

Total articol = 34,65 lei/to

26.**YB15** - Deplasare buldoexcavator tur si retur

utilaj

- buldoexcavator – 1 ora/ora x 106,30 lei/ora =106,30 lei/ora

Total articol = 106,30 lei/ora

27.**YB05 --** Deplasare Wolla tur-retur

utilaj

- 1,0 ora x 136,37 lei/ora = 136,37 lei/ora

Total articol = 136,37 lei/ora

28.**YB03** – Deplasare autogreder tur-retur

utilaj

autogreder : 1,0 ore x 156,12 lei/ora = 156,12 lei/ora

Total articol = 156,12 lei/ora

29.**YB04**-Deplasare cilindru tur-retur

utilaj

cilindru – 1,0 ore x 62,54 lei/ora = 62,54 lei/ora

Total articol = 62,54 lei/ora

28. **CZ0109H1**-Preparare beton B400 in instalatii necentralizate

material

- ciment – 386 kg/mc x 0,41 lei/kg = 158,26 lei/mc
- nisip – 0,633 mc/mc x 83,00 lei/mc = 52,54 lei/mc
- pietris – 0,662 mc/mc x 68,00 lei/mc = 45,02 lei/mc
- apa – 0,200 mc/mc x 4,07 lei/mc = 0,81 lei/mc

Total = 256,63 lei/mc

manopera

- muncitor – 1,13 ore/mc x 19,00 lei/ora = 21,47 lei/mc

utilaj

- betoniera - 0,293 ore/mc x 19,71 lei/ora = 5,78 lei/mc

Total articol = 283,87 lei/mc

SC LUCRARI DRUMURI SI PODURI SA VASLUI

ANEXA nr. 5

OFERTA

privind preturile negociate pentru utilizarea utilajele si mijloacelor de transport necesare executarii lucrarilor de intretinere curenta a drumurilor,podurilor si podetelor (perioada de vara)

Nr. crt.	Denumire mijloc fix	preturi negociate	
		lei/ora	lei/km
0	1	2	3
1.	Autocisterna carburanti	19,00	5.12
2.	ARO – TV autofurgoneta FORD	19,00	4.12
3.	Autospeciala LEA 1 t 8 locuri	19,00	2,96
4.	Autospeciala LEA 8,5 t 13 locuri	19,00	4.70
5.	Incarcator IF IFRON	64,92	
6.	Autogreder AG 180	156.12	
7.	Incarcator WOLLA	136,37	
8.	Masina marcaje rutiere	74,76	
9.	Autobasculanta 8,5 tone	19,00	5.13
10.	Autoremorcher si remorca trailer	38,00	9.45
11.	Autobasculanta de 35 t	19,00	6,85
12.	Buldoexavator TEREX	106,30	
13.	Cilindru compresor	62.54	
14.	Inst.preparat mixturi IMA 10	210.92	
15.	Repartizor mixturi asfaltice	127.54	
16.	Autogudronator	237.67	
17.	Masina repartizat criblura	111.53	
18.	Autotransportor bitum	0	0
16.	Automacara 12 t	105.36	
20.	Celule bitum	99,49	
21.	Uscator filer	5.04	
22.	Tanc bitum	102.16	
23.	Pompa cu roti dintate	5.55	
24.	Motocositoare	27.80	
25	Greder semipurtat	2,69	
26	Autofreza Ural 902 in deplasare	231,05	
27	Autofreza Ural 902	427,44	
28	Tractor fara remorca - deszapezire	38,00	2.84
29	ARO – 244D - deszapezire	19	1.55

Preturile nu contin TVA

OFERTANT,
SC LUCRARI DRUMURI SI PODURI SA VASLUI

124

Anexa nr. 5.1

SC LUCRARI DRUMURI SI PODURI SA VASLUI

OFERTA

privind preturile negociate pentru utilajele si mijloacele de transport necesare pentru activitatea de iarna 2018

Nr. crt.	Denumire mijloc fix	buc.	Tarife propuse si aprobate prin hotarare AGA		Tarife propuse cu spor de iarna 10%		Tarife negociate	
			lei/ora	lei/km	lei/ora	lei/km	lei/ora	lei/km
0	1		2	3	4	5	6	7
1.	Autocisterna carburanti	1	19.00	5,12	19.00	5,63		
2.	ARO – FORD	4	19.00	4.12	19.00	4.53		
3.	Autospeciala LEA 1 t 8 locuri	2	19.00	2.96	19.00	3.26		
4.	Autospeciala LEA 8,5 t 13 locuri	2	19,00	4.70	19.00	5.17		
5.	Autogreder AG 180	4	175.12		190.73			
6.	Greder semipurtat	3	2.69		2.96			
7.	Incarcator WOLLA	2	136,37		150.01			
8.	Autobasculanta 8,5 tone	3	19,00	5.13	19.00	5.64		
9.	Autofreza URAL 902 - deplasare	5	209.86		231.85			
10.	Autofreza URAL 902 - lucru	5	388.40		427.24			
11.	Autoremorcher cu remorca trailer	1	38,00	9.45	38,00	10.40		
12.	Tractor rutier fara remorca	3	38,00	2.58	38,00	2.84		
13.	Autobasculanta de 35 t	2	19.00	6,85	19.00	7.54		
14.	Buldoexavator TEREX	1	106,30		118.03			
15.	ARO 244 D	4	19.00	1.41	19.00	1.55		

Preturile nu contin TVA.

OFERTANT,
SC LUCRARI DRUMURI SI PODURI SA VASLUI

Anexa nr.6

SC LUCRARI DRUMURI SI PODURI SA VASLUI

OFERTA

privind preturile materialelor negociate , necesare executarii lucrarilor de intretinere curenta si periodica a drumurilor podurilor si podetelor (activitate de vara)

Nr. crt.	Denumire material	Pret material propus	Pret negociat
0	1	2	3
1.	ciment	0,42 lei/kg	0,41 lei/kg
2.	pietris sortat 4-8;	68lei/mc	68lei/mc
3	pietris 7-15;15-30	68lei/mc	68lei/mc
3.	nisip	83 lei/mc	83 lei/mc
4.	filer	0,145 lei/kg	0,145 lei/kg
5.	balast	52 lei/mc	52 lei/mc
6.	bitum	2,49 lei/kg	2,49 lei/kg
7.	bile manele	3,35 lei/ml	3,35 lei/ml
8.	scandura(cherestea)	900 lei/mc	774 lei/mc
9.	grinzi rasinoase	900 lei/mc	774 lei/mc
10.	dulap fag	979.35 lei/mc	980 lei/mc
11.	panouri de cofraj	40 lei/mp	38 lei/mp
12.	minium de plunb - grund	15,96 lei/kg	13,97 lei/kg
13.	vopsea intermediara alba	16,81 lei/kg	16,81 lei/kg
14.	motorina	4.79 lei/l	4.79 lei/l
15.	parapet metalic semigreu	88,92 lei/ml	88,92 lei/ml
16.	scoabe	3,19 lei/kg	2,25 lei/buc
17.	tub D = 1500	4680 lei/buc.	4976 lei/buc.
18.	tub D =1000	2580 lei/buc.	2558 lei/buc.
19.	tub D = 800	1880 lei/buc.	1819 lei/buc.
20.	tub D = 600	1480 lei/buc.	1359,5 lei/buc.
21.	decofrol	13,88 lei/kg	12 lei/kg
22.	lemn molid rotund	900 lei/mc	900 lei/mc
23.	surub cap hexagonal	1,18 lei/buc	1,18 lei/buc
24.	piulite	0,34 lei/buc.	0,34 lei/buc.
25.	saibe	3,63 lei/kg	3,50 lei/kg(0,14lei/buc)
26	email	11.20 lei/l	11.20 lei/l
27.	diluant	12 lei/l	12 lei/l
28.	white spirit	6 lei/kg	6 lei/kg
29.	stalp metalic(teava Ø 63)	85 lei/ml	28,35 lei/ml
30	indic.circulatie -triunghiulare	110 lei/buc.	110 lei/buc.
31	indic.circulatie dreptunghiulare	172.50 lei/buc	150 lei/buc

126

32	indicatoare circulare	120 lei/buc	120 lei/buc
33	indicatoare hexagonale	280 lei/buc	215 lei/buc
34.	piatra bruta	140 lei/mc	90 lei/mc
35.	piatra sparta	140 lei/mc	140 lei/mc
36.	criblura	80 lei/to	80 lei/to
37	nisip concasat	110 lei/to	110 lei/to
38	refuz de ciur	50 lei/mc	50 lei/mc
39	cuie	4.63 lei/kg	4.60 lei/kg
40.	sarma	4,63 lei/kg	4,17 lei/kg
41.	var stins	4,48 lei/kg	0,43 lei/kg
42	emulsie	2,28 lei/t	2,10 lei/t
43	sare	0,23 lei/kg	0,23 lei/kg
44	otel beton	3,30 lei/kg	3,15 lei/kg
45	plasa sudata	4,30 lei/kg	4,25 lei/kg
46	carton bitumat	4,65 lei/mp	4,65 lei/mp
47	lidonit	68,00 lei/to	68,00 lei/to
46	apa	4,07 lei/mc	4,07 lei/mc
47	pietris concasat	71 lei/mc	71 lei/mc
48	bolovani de rau	46,50 lei/mc	46,50 lei/mc
49	otel patrat	4,72 lei/kg	4,72 lei/kg
50	panouri parazapezi plastic	13,75 lei/ml	13,50 lei/ml
51	panouri parazapezi metal	238,00 lei/ml	210,00 lei/ml
52	parapet pod zincat	242,41 lei/ml	205,00 lei/ml
53	curbe deosebit de periculoase	180,00 lei/buc	170,00 lei/buc
54	azotat de amoniu	1,70 lei/kg	1,70 lei/kg
55	parapet pod vopsit	242,41 lei/ml	158,00 lei/ml
56	var pasta	150 lei/mc	150,00 lei/mc
57	borna km	292 lei/buc	292,00 lei/buc
58	borna hm	80 lei/buc	80,00 lei/buc
59	plasa gabioane	16 lei/mp	16,00 lei/mp
60	plasa gard	13 lei/mp	13,00 lei/mp

Nota :

Preturile nu includ TVA.

OFERTANT,

SC LUCRARI DRUMURI SI PODURI SA VASLUI

127

Anexa nr. 7

SC LUCRARI DRUMURI SI PODURI SA VASLUI

OFERTA

privind valoarea manoperei medii negociate pentru executarea lucrarilor de intretinere curenta si periodica a drumurilor, podurilor si podetelor (perioada de vara)

Nr. crt.	SPECIFICATIE	CHELTUIELI MANOPERA (lei/ora)	Manopera medie negociata (lei/ora)
0	1	2	
1.	Muncitor necalificat	17,22	
2.	Muncitor calificat		
	» categoria 1	18,76	
	» categoria 2	19,66	
	» categoria 3	21,10	
3.	Mecanici utilaje		
	» categoria 1	18,38	
	» categoria 2	19,18	
	» categoria 3	20,07	
	» categoria 4	21,48	
	» categoria 5	21,97	
4.	Soferi,tractoristi		
	» grupa I	17,98	
	» grupa II	20,17	
	» grupa III	21,57	
	» grupa IV	23,17	
Manopera medie propusa			**19,00 lei/ora**

Manopera medie : 17,22 + 18,76 + 19,66 + 21,10 + 18,38 + 19,18 + 20,07 + 21,48 + + 21,97 + 17,98 + 20,17 + 21,57 + 23,17 = 20,05 lei/ora

OFERTANT,
SC LUCRARI DRUMURI SI PODURI SA VASLUI

128

ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul privind aprobarea încheierii Contractului de delegare pentru „Serviciile pregătitoare aferente întreţinerii şi reparării drumurilor publice de interes judeţean, precum şi a Lucrărilor şi serviciilor privind întreţinerea curentă, periodică şi reparaţii curente la drumurile publice de interes judeţean"

Doamnelor şi domnilor consilieri,

Amintim faptul că în şedinţa din 31 octombrie 2018 a fost aprobată Hotărârea Consiliului Judeţean Vaslui nr. 176/2018 privind stabilirea modalităţii de gestiune a Serviciilor pregătitoare aferente întreţinerii şi reparării drumurilor publice de interes judeţean, precum şi a Lucrărilor şi serviciilor privind întreţinerea curentă, periodică şi reparaţii curente la drumurile publice de interes judeţean.

Astfel, s-a hotărât, având în vedere prevederile art. 31 alin (1) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare, ca modalitatea de gestiune a Serviciilor pregătitoare aferente întreţinerii şi reparării drumurilor publice de interes judeţean, precum şi a Lucrărilor şi serviciilor privind întreţinerea curentă, periodică şi reparaţii curente la drumurile publice de interes judeţean să fie gestiunea delegată, prin atribuirea directă a contractului de delegare către Societatea Lucrări Drumuri şi Poduri S.A. Vaslui.

În vederea aducerii la îndeplinire a acestei hotărâri, preşedintele consiliului judeţean a emis Dispoziţia nr. 555/2018 privind numirea comisiei de negociere conform art. 2 alin (2) a Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 176/2018 privind stabilirea modalităţii de gestiune a Serviciilor pregătitoare aferente întreţinerii şi reparării drumurilor publice, precum şi a Lucrărilor şi serviciilor privind întreţinerea curentă, periodică şi reparaţii curente la drumurile publice de interes judeţean.

Aceasta a negociat clauzele contractuale, fiind încheiat procesul-verbal nr. 18224/05.12.2018.

Amintim faptul că metodologia de fundamentare a preţurilor pentru serviciile şi lucrările delegate a fost aprobată în anexa nr. 3 la Hotărârea Consiliului Judeţean Vaslui nr. 176/2018 privind stabilirea modalităţii de gestiune a Serviciilor pregătitoare aferente întreţinerii şi reparării drumurilor publice de interes judeţean, precum şi a Lucrărilor şi serviciilor privind întreţinerea curentă, periodică şi reparaţii curente la drumurile publice de interes judeţean.

Potrivit art. 39 alin (2) din O.G. nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, cu modificările şi completările ulterioare, aprobarea preţurilor se face de către consiliul judeţean. Nivelul acestora se regăseşte în anexa nr. 1 la prezentul proiect de hotărâre. În anexa nr. 2 este redată forma contractului de delegare ce urmează a fi semnat, în numele şi pentru judeţul Vaslui, de către preşedintele consiliului judeţean. Această formă este în concordanţă cu anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 955 din 15 iunie 2004 pentru aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, cu modificările şi completările ulterioare.

Având în vedere considerentele sus invocate, vă rugăm să aprobaţi proiectul de hotărâre în forma prezentată.

PREŞEDINTE,
Dumitru BUZATU

ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN
Str. Ștefan cel Mare, nr. 79, Vaslui, 730168,
tel: +40-0235361089, fax: +40-0235361091, web: www.cjvs.eu,
email: cjvaslui@cjvs.eu, consiliu@cjvs.eu

ROMÂNIA
1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

DIRECȚIA TEHNICĂ
SERVICIUL INVESTIȚII ȘI REABILITARE DRUMURI JUDEȚENE
Nr. 18225/05.12.2018

Se aprobă / ~~Nu se aprobă~~
PREȘEDINTE,
Dumitru Buzatu

REFERAT

privind necesitatea introducerii pe ordinea de zi a ședinței ordinare din luna decembrie 2018 Proiectului de Hotărâre necesar pentru încheierea contractului privind Stabilirea nivelurilor prețurilor și aprobarea Contractului-Cadru pentru „Serviciile pregătitoare aferente întreținerii și reparării drumurilor publice de interes județean, precum și a Lucrărilor și serviciilor privind întreținerea curentă, periodică și reparații curente la drumurile publice de interes județean"

În ședința din 31 octombrie 2018 a fost aprobată Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 176/2018 privind privind stabilirea modalității de gestiune a Serviciilor pregătitoare aferente întreținerii și reparării drumurilor publice, precum și a Lucrărilor și serviciilor privind întreținerea curentă, periodică și reparații curente la drumurile publice de interes județean.

Conform art. 39 alin. (2) din Ordonanța nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, *„Aprobarea prețurilor și/sau a tarifelor se face de către consiliile locale, consiliile locare ale sectoarelor municipiului București, consiliile județene și/sau Consiliul General al Municipiului București, după caz, cu avizul autorităților de reglementare locale".*

De asemenea, conform art. 2 alin (2) din Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 176/2018 privind privind stabilirea modalității de gestiune a Serviciilor pregătitoare aferente întreținerii și reparării drumurilor publice, precum și a Lucrărilor și serviciilor privind întreținerea curentă, periodică și reparații curente la drumurile publice de interes județean, a fost emisă Dispoziția nr. 555/2018 a Președintelui Consiliului Județean Vaslui, prin care a fost numită o comisie care a negociat clauzele contractului de delegare, inclusiv prețurile ofertei depuse. În urma negocierilor a fost încheiat proces-verbal nr. 18224/05.12.2018.

Astfel, în baza legislației în vigoare, precum și a procesului-verbal de negociere este necesară inițierea Proiectului de Hotărâre privind stabilirea nivelurilor prețurilor și aprobarea Contractului-Cadru pentru „Serviciile pregătitoare aferente întreținerii și reparării drumurilor publice, precum și a Lucrărilor și serviciilor privind întreținerea curentă, periodică și reparații curente la drumurile publice de interes județean".

Avizat – Mariana Vieru	Director executiv	05.12.2018	
Verificat – Cătălin Toma	Director executiv adjunct	05.12.2018	
Întocmit 2 ex. - Andrei Atasiei	Consilier	05.12.2018	

ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN

RAPORT

asupra proiectului de hotărâre privind Stabilirea nivelurilor prețurilor și aprobarea Contractului-Cadru pentru „Serviciile pregătitoare aferente întreținerii și reparării drumurilor publice de interes județean, precum și a Lucrărilor și serviciilor privind întreținerea curentă, periodică și reparații curente la drumurile publice de interes județean"

În baza prevederilor art. 44, coroborat cu art. 98 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Direcția Tehnică și Direcția Economică au studiat proiectul de hotărâre *privind Stabilirea nivelurilor prețurilor și aprobarea Contractului-Cadru pentru „Serviciile pregătitoare aferente întreținerii și reparării drumurilor publice, precum și a Lucrărilor și serviciilor privind întreținerea curentă, periodică și reparații curente la drumurile publice de interes județean"*.

Proiectul de Hotărâre respectă prevederile: Hotărârii Consiliului Județean nr. 176/2018 privind stabilirea modalității de gestiune a Serviciilor pregătitoare aferente întreținerii și reparării drumurilor publice de interes județean, precum și a Lucrărilor și serviciilor privind întreținerea curentă, periodică și reparații curente la drumurile publice de interes județean, ale Ordonanței Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, ale Hotărârii de Guvern nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local.

Fiind îndeplinite condițiile mai sus enumerate, propunem adoptarea proiectului de hotărâre în forma prezentată.

DIRECȚIA TEHNICĂ

Director Executiv,
Mariana Vieru

Autoritatea contractantă
JUDEȚUL VASLUI
Nr. 18224/05.12.2018

PROCES-VERBAL AL ȘEDINȚEI DE NEGOCIERE

Încheiat astăzi 05.12.2018

Prin adresa înregistrată la Consiliul Județean Vaslui sub nr. 16159/05.11.2018 s-a transmis invitația către Societatea Lucrări Drumuri și Poduri S.A. Vaslui, solicitându-se prezentarea unei oferte de preț, până pe data de 14.11.2018, urmând ca apoi, pe data de 15.11.2018 să se transmită data începerii negocierii ofertei.

În ziua de 14 noiembrie 2018 a fost depusă oferta de către Societatea Lucrări Drumuri și Poduri S.A. Vaslui.

Comisia de negociere numită prin Dispoziția nr.555/2018 a președintelui Consiliului Județean Vaslui compusă din:

PREȘEDINTE:	Caragață Valeriu	Administrator public al județului
MEMBRI:	Toma Cătălin - Alexandru	Director executiv adjunct în cadrul Direcției Tehnice
	Cheser Gina	Consilier în cadrul Direcției Economice
	Ciobotaru Daniel - Dorel	Consilier în cadrul Direcției Tehnice
	Novac Leonid	Consilier în cadrul Direcției Economice

a procedat în perioada 16 noiembrie – 05.12.2018 la sediul autorității contractante la negocierea directă a ofertei depuse de către Societatea Lucrări Drumuri și Poduri S.A. Vaslui.

Reprezentanții ofertantului care au participat la negocieri sunt:

PREȘEDINTE : Ing.Luca Pozner Costica - director tehnic

MEMBRI: Ec. Mocanu Ionela

Ing. Berheci Vicențiu Ionel - sef secție Vaslui

Ing. Melinte Ioan – ing. producție

Jrs. Căpitanu Gheorghe - consilier juridic

Ofertantul a depus:

1. Oferta privind prețurile propuse pentru utilaje și mijloace de transport necesare pentru activitatea de iarnă;
2. Oferta privind prețurile materialelor propuse pentru negociere necesare executării lucrărilor pentru activitatea de iarnă;
3. Oferta privine valoarea medie a manoperei propusă pentru întreținerea și repararea drumurilor publice, a lucrărilor și serviciilor de întreținere curentă, periodică și a reparațiilor la drumurile publice de interes județean;
4. Oferta privind prețurile propuse pentru utilaje și mijloace de transport necesare executării întreținerii și reparării drumurilor publice, a lucrărilor și serviciilor de întreținere curentă, perioducă și a reparațiilor la drumurile publice de interes județean necesare pentru activitatea de vară;
5. Oferta privind prețurile materialelor propuse pentru negociere necesare întreținerii și reparării drumurilor publice, a lucrărilor și serviciilor de întreținere curentă, periodică și a reparațiilor drumurilor publice de interes județean pentru activitatea de vară.

Aceste oferte s-au fundamentat pe note de calcul la utilaje și mijloace de transport, fișe de calcul la manopera și facturi de achiziționare materiale.

La ofertele propuse pentru negociere au fost folosite prețuri fără TVA.

În urma negocierilor dintre comisie și reprezentantul legal al societății s-au stabilit următoarele:

1. Prețurile la utilaje și mijloace de transport necesare activității de iamă.
2. Prețurile materialelor necesare executării lucrărilor pentru activitatea iarnă.
3. Prețul privind valoarea manoperei medii propuse pentru întreținerea și repararea drumurilor publice, a lucrărilor și serviciilor de întreținere curentă , periodică și reparațiilor la drumurile publice de interes județean pentru perioada de vară și perioada de iamă.
4. Prețurile propuse pentru utilaje și mijloace de transport necesare pentru întreținerea și repararea drumurilor publice, a lucrărilor și serviciilor de întreținere curentă , periodică și reparațiilor la drumurile publice de interes județean pentru perioada de vară și perioada de iarnă.
5. Prețul materialelor necesare pentru întreținerea și repararea drumurilor publice, a lucrărilor și serviciilor de întreținere curentă , periodică și reparațiilor la a drumurile publice de interes județean pentru perioada de vară și perioada de iarnă.

BENEFICIAR

Comisia de negociere

Președinte Caragață Valeriu

Membrii Toma Cătălin

Cheser Gina

Ciobotaru Daniel

Novac Leonid

OFERTANT

S.C LDP SA Vaslui

Luca Pozner - Costica

Melinte Ioan

Căpitan Gheorghe

Berheci Vicențiu

Mocanu Ionela